

MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD

Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2005.

Le *Moniteur belge* peut être consulté à l'adresse :

www.moniteur.be

Direction du Moniteur belge, chaussée d'Anvers 53,
1000 Bruxelles - Directeur : Wilfried Verrezen

Numéro tél. gratuit : 0800-98 809

187e ANNEE



Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli 2005.

Dit *Belgisch Staatsblad* kan geconsulteerd worden op :

www.staatsblad.be

Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Antwerpsesteenweg 53, 1000 Brussel - Directeur : Wilfried Verrezen

Gratis tel. nummer : 0800-98 809

N. 157

187e JAARGANG

VENDREDI 16 JUIN 2017

VRIJDAG 16 JUNI 2017

SOMMAIRE

Lois, décrets, ordonnances et règlements

Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

14 SEPTEMBRE 2016. — Loi portant assentiment à l'Accord entre les États Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et la République du Kazakhstan relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, et son Protocole d'application, faits à Bruxelles le 2 mars 2015, p. 65165.

Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

31 MAI 2017. — Arrêté ministériel relatif aux coûts simplifiés prévus à l'article 38 de l'arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la coopération non gouvernementale, p. 65242.

Service public fédéral Intérieur

13 MAI 2017. — Loi insérant un article 134septies dans la Nouvelle Loi communale en vue de permettre au Bourgmestre de fermer les établissements suspectés d'abriter des activités terroristes, p. 65244.

Service public fédéral Intérieur

18 DECEMBRE 2016. — Loi modifiant la loi du 14 mars 1968 abrogeant les lois relatives aux taxes de séjour des étrangers, coordonnées le 12 octobre 1953. — Traduction allemande, p. 65244.

Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

18. DEZEMBER 2016 — Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 14. März 1968 zur Aufhebung der am 12. Oktober 1953 koordinierten Gesetze über die Aufenthaltssteuern für Ausländer — Deutsche Übersetzung, S. 65245.

INHOUD

Wetten, decreten, ordonnances en verordeningen

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

14 SEPTEMBER 2016. — Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en de Republiek Kazachstan betreffende de terug- en overname, en het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 2 maart 2015, bl. 65165.

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

31 MEI 2017. — Ministerieel besluit betreffende de vereenvoudigde kosten voorzien in artikel 38 van het koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de niet-gouvernementele samenwerking, bl. 65242.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

13 MEI 2017. — Wet tot invoeging van artikel 134septies in de Nieuwe gemeentewet, teneinde de Burgemeester toe te staan over te gaan tot sluiting van de inrichtingen waarvan vermoed wordt dat er terroristische activiteiten plaatsvinden, bl. 65244.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

18 DECEMBER 2016. — Wet tot wijziging van de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfsbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953. — Duitse vertaling, bl. 65244.

Service public fédéral Intérieur

2 JUIN 2017. — Arrêté ministériel portant approbation du Plan Particulier d'Urgence et d'Intervention (PPUI) « pour le risque de prise d'otage terroriste ou d'attentat terroriste » du Haut Fonctionnaire exerçant des compétences de l'Agglomération Bruxelloise, p. 65245.

Service public fédéral Finances

7 MARS 2016. — Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de versements anticipés. — Traduction allemande, p. 65246.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

2 JUNI 2017. — Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) « voor het risico van terroristische gijzelneming of terroristische aanslag » van de Hoge Ambtenaar in uitoefening van zijn ambt van de Brusselse Agglomeratie, bl. 65245.

Federale Overheidsdienst Financiën

7 MAART 2016. — Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voorafbetalingen. — Duitse vertaling, bl. 65246.

Föderaler Öffentlicher Dienst Finanzen

7. MÄRZ 2016 — Königlicher Erlass zur Abänderung des KE/EstGB 92 hinsichtlich der Vorauszahlungen — Deutsche Übersetzung, S. 65246.

Service public fédéral Finances

1^{er} AVRIL 2016. — Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la réduction d'impôt pour les sommes affectées à l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises qui débutent, l'AR/CIR 92 en exécution de l'article 145²⁶, § 6, alinéa 1^{er}, du Code des impôts sur les revenus 1992. — Traduction allemande, p. 65247.

Federale Overheidsdienst Financiën

1 APRIL 2016. — Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen in uitvoering van artikel 145²⁶, § 6, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. — Duitse vertaling, bl. 65247.

Föderaler Öffentlicher Dienst Finanzen

1. APRIL 2016 — Königlicher Erlass zur Abänderung des KE/EstGB 92 hinsichtlich der Steuerermäßigung für den Erwerb neuer Aktien oder Anteile von startenden Unternehmen in Ausführung von Artikel 145²⁶ § 6 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzbuches 1992 — Deutsche Übersetzung, S. 65247.

Service public fédéral Finances

27 JUIN 2016. — Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne l'exonération des prix et subsides payés ou attribués à des savants, des écrivains ou des artistes. — Traduction allemande, p. 65248.

Federale Overheidsdienst Financiën

27 JUNI 2016. — Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars. — Duitse vertaling, bl. 65248.

Föderaler Öffentlicher Dienst Finanzen

27. JUNI 2016 — Königlicher Erlass zur Abänderung des KE/EstGB 92 hinsichtlich der Steuerbefreiung für Preise und Zuschüsse, die Wissenschaftlern, Schriftstellern oder Künstlern gezahlt oder zuerkannt werden — Deutsche Übersetzung, S. 65248.

Service public fédéral Finances

31 MAI 2017. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre I^{er} de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, p. 65249.

Federale Overheidsdienst Financiën

31 MEI 2017. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten, bl. 65249.

Service public fédéral Finances

8 JUIN 2017. — Arrêté ministériel retirant l'arrêté ministériel du 9 mars 2017 déterminant la date de la première livraison matérielle des enveloppes scellées et de leurs inventaires mentionnée à l'article 32 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses, p. 65253.

Federale Overheidsdienst Financiën

8 JUNI 2017. — Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot bepaling van de datum van de eerste materiële levering van de verzegelde omslagen en hun inventaris, zoals vermeld in artikel 32 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen, bl. 65253.

*Service public fédéral Mobilité et Transports**bpost*

8 JUIN 2017. — Arrêté royal portant émission de valeurs postales limitées au cours de l'année 2018, p. 65254.

*Service public fédéral Mobilité et Transports**bpost*

8 JUIN 2017. — Arrêté royal portant émission de valeurs postales au cours de l'année 2018, p. 65255.

Service public fédéral Sécurité sociale

23 MAI 2017. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 1963 fixant la composition des commissions chargées de négocier et de conclure les conventions nationales dans le cadre de l'assurance soins de santé et modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, p. 65256.

Service public fédéral Sécurité sociale

14 JUIN 2017. — Arrêté ministériel relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de bureau à certains membres du personnel de l'Agence fédérale pour les allocations familiales, p. 65258.

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

7 JUIN 2017. — Arrêté ministériel portant approbation du Code technique relatif à l'analyse de risque pour les installations de transport de produits inflammables et oxydants, p. 65259.

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

7 JUIN 2017. — Arrêté ministériel portant approbation du Code technique relatif aux mesures de sécurité à prendre lors de la conception et de la construction des installations de transport par canalisations, p. 65328.

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

7 JUIN 2017. — Arrêté ministériel portant approbation du Code technique relatif au système de gestion de la sécurité des installations de transport par canalisations, p. 65468.

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

7 JUIN 2017. — Arrêté ministériel portant approbation du Code technique pour l'exploitation, la surveillance, l'entretien et les inspections des installations de transport par canalisations, p. 65586.

*Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer**bpost*

8 JUNI 2017. — Koninklijk besluit houdende uitgifte van gelimiteerde postwaarden in de loop van het jaar 2018, bl. 65254.

*Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer**bpost*

8 JUNI 2017. — Koninklijk besluit houdende uitgifte van postwaarden in de loop van het jaar 2018, bl. 65255.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

23 MEI 2017. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1963 tot samenstelling van de commissies belast met het onderhandelen over en het sluiten van de nationale overeenkomsten in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, bl. 65256.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

14 JUNI 2017. — Ministerieel besluit betreffende de toekenning van een vergoeding voor bureaunkosten aan sommige personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag, bl. 65258.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

7 JUNI 2017. — Ministerieel besluit tot goedkeuring van de Technische Code betreffende de risicoanalyse van vervoersinstallaties voor brandbare en oxiderende producten, bl. 65259.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

7 JUNI 2017. — Ministerieel besluit tot goedkeuring van de Technische Code betreffende de veiligheidsmaatregelen bij het ontwerp en de constructie van installaties voor het vervoer door middel van leidingen, bl. 65328.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

7 JUNI 2017. — Ministerieel besluit tot goedkeuring van de Technische Code betreffende het veiligheidsbeheersysteem van installaties voor het vervoer door middel van leidingen, bl. 65468.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

7 JUNI 2017. — Ministerieel besluit tot goedkeuring van de Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht, het onderhoud en de inspecties van installaties voor het vervoer door middel van leidingen, bl. 65586.

Gouvernements de Communauté et de Région

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Communauté flamande

Vlaamse Gemeenschap

Autorité flamande

Vlaamse overheid

24 MARS 2017. — Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013, en ce qui concerne le prélèvement sur les habitations inadéquates et inhabitables et la saisie-arrêt fiscale simplifiée, p. 65721.

24 MAART 2017. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, wat betreft de heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen en het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag, bl. 65719.

Autorité flamande

Vlaamse overheid

5 MAI 2017. — Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément du titre professionnel de sage-femme, p. 65725.

5 MEI 2017. — Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw, bl. 65723.

Autorité flamande

Vlaamse overheid

12 MAI 2017. — Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions de la reprise des membres du personnel de l'asbl Plan C par la Société publique des Déchets de la Région flamande, p. 65729.

12 MEI 2017. — Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de overname van de personeelsleden van de vzw Plan C door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, bl. 65728.

Autorité flamande

Vlaamse overheid

12 MAI 2017. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 30 octobre 2015 portant classification dans les routes communales des routes régionales N473A Zelestraat et Brugstraat entre les points kilométriques 0,000 et 1,261 et N473B entre les points kilométriques 0,000 et 0,118 sur le territoire de la ville de Lokeren, p. 65731.

12 MEI 2017. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit van 30 oktober 2015 houdende de indeling bij de gemeentewegen van de gewestwegen N473A Zelestraat en Brugstraat tussen kilometerpunt 0,000 en 1,261 en N473B tussen kilometerpunt 0,000 en 0,118 op het grondgebied van de stad Lokeren, bl. 65730.

Autorité flamande

Vlaamse overheid

19 MAI 2017. — Arrêté du Gouvernement flamand classant des cours d'eau non navigables sur le territoire de la province d'Anvers dans une catégorie supérieure au sens de l'article 4bis, § 3, de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, p. 65732.

19 MEI 2017. — Besluit van de Vlaamse Regering tot rangschikking van onbevaarbare waterlopen op het grondgebied van de provincie Antwerpen in een hogere categorie zoals bedoeld in artikel 4bis, § 3, van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, bl. 65732.

Autorité flamande

Vlaamse overheid

Mobilité et Travaux publics

Mobiliteit en Openbare Werken

12 AVRIL 2017. — Arrêté ministériel modifiant l'annexe II à l'arrêté ministériel du 20 juin 2005 relatif à l'attribution d'une déclaration d'exemption des services d'un pilote ou de l'utilisation du pilotage à distance, p. 65737.

12 APRIL 2017. — Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage II van het ministerieel besluit van 20 juni 2005 betreffende de toekenning van een verklaring van vrijstelling voor het nemen van een loods of het gebruikmaken van loodsen op afstand, bl. 65733.

Région wallonne

Waals Gewest

Wallonische Region

Service public de Wallonie

Waanse Overheidsdienst

18 MAI 2017. — Décret relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, p. 65741.

18 MEI 2017. — Decreet betreffende de erkenning en de verplichtingen van de instellingen belast met het beheer van de temporeliën van de erkende erediensten, bl. 65747.

Service public de Wallonie

24 MAI 2017. — Arrêté du Gouvernement wallon reconnaissant l'Association pour la Promotion des Protéagineux et des Oléagineux en tant qu'organisation de producteur pour le secteur des autres produits de l'annexe I, partie XXIV du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, p. 65753.

Waalse Overheidsdienst

24 MEI 2017. — Besluit van de Waalse Regering tot erkenning van de "Association pour la Promotion des Protéagineux et des Oléagineux" als producentenorganisatie voor de sector van de andere producten van bijlage I, deel XXIV van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, bl. 65755.

Öffentlicher Dienst der Wallonie

24. MAI 2017 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Anerkennung der "Association pour la Promotion des Protéagineux et des Oléagineux" (Vereinigung zur Förderung der Eiweißpflanzen und der Ölpflanzen) als Erzeugerorganisation für den Sektor der sonstigen Erzeugnisse nach Anhang I Teil XXIV der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates, S. 65754.

*Région de Bruxelles-Capitale**Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale*

8 JUIN 2017. — Arrêté 2017/749 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'approbation de quatre référentiels de validation de compétences associés au métier d'« Étancheur » dans le cadre de l'accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, p. 65755.

*Brussels Hoofdstedelijk Gewest**Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest*

8 JUNI 2017. — Besluit 2017/749 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie met betrekking tot de goedkeuring van vier referentiesystemen voor de erkenning van de competenties in verband met het beroep "Afdichter" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de erkenning van competenties op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding afgesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, bl. 65756.

Autres arrêtés

Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre, Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et Bureau fédéral du Plan

Personnel. — Renouvellement de Mandat, p. 65757.

Service public fédéral Mobilité et Transports

Personnel. — Démission, p. 65757.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

Personnel. — Pension, p. 65757.

Service public fédéral Justice

Notariat, p. 65757.

Service public fédéral Justice

Direction générale de la Législation et des Libertés de Droits fondamentaux

Culte protestant évangélique. — Haacht. — Création d'une place de pasteur auprès de la paroisse protestante "Christengemeente Emmanuel" à 3150 Haacht, p. 65758.

Service public fédéral Justice

Ordre judiciaire, p. 65758.

Service public fédéral Justice

Ordre judiciaire, p. 65759.

Andere besluiten

Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister, Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en Federaal Planbureau

Personeel. — Hernieuwing van mandaat, bl. 65757.

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Personeel. — Ontslag, bl. 65757.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Personeel. — Pensioen, bl. 65757.

Federale Overheidsdienst Justitie

Notariaat, bl. 65757.

Federale Overheidsdienst Justitie

Directoraat-generaal Wetgeving, fundamentele Rechten en Vrijheden

Protestants-Evangelische Eredienst. — Haacht. — Oprichting van een plaats van predikant bij de protestantse parochie "Christengemeente Emmanuel" te 3150 Haacht, bl. 65758.

Federale Overheidsdienst Justitie

Rechterlijke Orde, bl. 65758.

Federale Overheidsdienst Justitie

Rechterlijke Orde, bl. 65759.

Ministère de la Défense

Forces armées. — Distinctions honorifiques. — Octroi de la Croix Militaire, p. 65761.

Ministère de la Défense

Forces armées. — Distinctions honorifiques. — Octroi de la Décoration Militaire, p. 65763.

Ministère de la Défense

Armée. — Force aérienne. — Mise à la pension. — Modification. — Disposition retirée, p. 65765.

Ministère de la Défense

Personnel civil. — Distinctions honorifiques, p. 65765.

Ministère de la Défense

Personnel civil. — Distinctions honorifiques, p. 65766.

Ministère de la Défense

Personnel civil. — Distinctions honorifiques. — Ordres nationaux, p. 65767.

Ministère de la Défense

Personnel civil. — Distinctions honorifiques. — Ordres nationaux, p. 65767.

Ministère de la Défense

Forces armées. — Distinctions honorifiques. — Ordres nationaux. — Dispositions retirées, p. 65768.

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

2 JUIN 2017. — Décision modifiant la décision du 10 juillet 2009 de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire portant agrément de laboratoires d'analyse dans le cadre de ses missions de contrôle, p. 65772.

*Gouvernements de Communauté et de Région**Communauté flamande**Ministerie van Landsverdediging*

Krijgsmacht. — Eervolle onderscheidingen. — Toekenning van het Militair Kruis, bl. 65761.

Ministerie van Landsverdediging

Krijgsmacht. — Eervolle onderscheidingen. — Toekenning van het Militair Ereteken, bl. 65763.

Ministerie van Landsverdediging

Leger. — Luchtmacht. — Pensionering. — Wijziging. — Ingetrokken bepaling, bl. 65765.

Ministerie van Landsverdediging

Burgerpersoneel. — Eervolle onderscheidingen, bl. 65765.

Ministerie van Landsverdediging

Burgerpersoneel. — Eervolle onderscheidingen, bl. 65766.

Ministerie van Landsverdediging

Burgerpersoneel. — Eervolle onderscheidingen. — Nationale Orden, bl. 65767.

Ministerie van Landsverdediging

Burgerpersoneel. — Eervolle onderscheidingen. — Nationale Orden, bl. 65767.

Ministerie van Landsverdediging

Krijgsmacht. — Eervolle onderscheidingen. — Nationale Orden. — Ingetrokken bepalingen, bl. 65768.

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

2 JUNI 2017. — Beslissing tot wijziging van de beslissing van 10 juli 2009 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten, bl. 65772.

*Gemeenschaps- en Gewestregeringen**Gemeinschafts- und Regionalregierungen**Vlaamse Gemeenschap**Vlaamse overheid*

10 MAART 2017. — Benoeming in de graad van directeur-generaal, bl. 65773.

*Vlaamse overheid**Kanselarij en Bestuur*

2 JUNI 2017. — Desaffectatie, bl. 65773.

*Vlaamse overheid**Kanselarij en Bestuur*

Statutenwijziging. — Goedkeuring, bl. 65773.

*Vlaamse overheid**Welzijn, Volksgezondheid en Gezin*

20 MEI 2017. — Dienstencentra, bl. 65773.

*Autorité flamande**Agriculture et Pêche*

9 MAI 2017. — Arrêté ministériel portant agrément de l'a.s.b.l. « Plantentuin De Kleine Boerderij » à Merksplas en tant que centre de formation pour l'agriculture de loisir dans le cadre du subventionnement d'initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, p. 65786.

*Vlaamse overheid**Cultuur, Jeugd, Sport en Media*

17 MEI 2017. — Ministerieel besluit betreffende de voorlopige opname van een verzameling liturgische objecten in stro vervaardigd door de Zusters Kapucinessen in de lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap, bl. 65774.

*Vlaamse overheid**Cultuur, Jeugd, Sport en Media*

24 MEI 2017. — Wijziging van het ministerieel besluit van 15 juli 2016 houdende de benoeming van de leden van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, bl. 65785.

*Vlaamse overheid**Landbouw en Visserij*

9 MEI 2017. — Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw Plantentuin 'De Kleine Boerderij' Merksplas als centrum voor hobbylandbouwvorming in het kader van de subsidiëring van naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector, bl. 65786.

*Vlaamse overheid**Landbouw en Visserij*

8 JUNI 2017. — Besluit van het afdelingshoofd tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Kennis, Kwaliteit en Visserij, bl. 65787.

*Vlaamse overheid**Omgeving*

17 MEI 2017. — Ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument, bl. 65794.

*Vlaamse overheid**Omgeving*

17 MEI 2017. — Ministerieel besluit tot voorlopige gehele opheffing van het ministerieel besluit van 22 januari 2014 tot bescherming van het oorlogsgedenkteken van Sint-Truiden, bl. 65794.

*Vlaamse overheid**Omgeving*

18 MEI 2017. — Ministerieel besluit tot de vaststelling van het gebied 'Munsterbos, kasteeldomeinen Groenendaal en Zangerhei' en de Stalkerschans in de landschapsatlas, bl. 65795.

*Vlaamse overheid**Omgeving*

24 MEI 2017. — Besluit van de administrateur-generaal tot wijziging van het besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij van 12 mei 2016 houdende delegatie van algemene en specifieke bevoegdheden aan de afdelingshoofden, als gevolg van gewijzigde regelgeving, bl. 65796.

*Vlaamse overheid**Omgeving*

Ministeriële besluiten tot definitieve bescherming als monument en/of als dorpsgezicht, bl. 65798.

*Région wallonne**Waals Gewest**Wallonische Region**Service public de Wallonie*

24 MAI 2017. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 portant nomination des membres effectifs et suppléants de la Commission régionale de l'aménagement du territoire, p. 65799.

Waalse Overheidsdienst

24 MEI 2017. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale de l'aménagement du territoire" (Gewestelijke commissie voor ruimtelijke ordening), bl. 65801.

Öffentlicher Dienst der Wallonie

24. MAI 2017 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 27. März 2009 zur Ernennung der effektiven und stellvertretenden Mitglieder des Wallonischen Regionalausschusses für Raumordnung, S. 65800.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets BE0003001810, p. 65803.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets CH0012890, p. 65803.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets FR2016039004, p. 65804.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets FR2017059027, p. 65804.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets IE318410, p. 65805.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets NL214275, p. 65805.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets NL649126, p. 65806.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets NL654403, p. 65806.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets NL657919, p. 65807.

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets NL657920, p. 65808.

Avis officiels*SELOR. — Bureau de Sélection de l'Administration fédérale*

Sélection comparative de Bacheliers pour l'Administration Générale Douanes et accises (m/f/x) (niveau B), germanophones, pour le SPF Finances. — Numéro de sélection : AFG17127, p. 65808.

SELOR. — Auswahlbüro der Föderalverwaltung

Auswahl im Wettbewerbsverfahren von deutschsprachigen Bachelorn bei der Generalverwaltung Zoll und Akzisen (m/w/x) (Stufe B) für den FÖD Finanzen — Nummer der Auswahl: AFG17127, S. 65808.

SELOR. — Bureau de Sélection de l'Administration fédérale

Sélection comparative d'Auditeurs Sécurité ferroviaire (m/f/x) (niveau A2), francophones, pour le SPF Mobilité. — Numéro de sélection : AFG17139, p. 65809.

SELOR. — Bureau de Sélection de l'Administration fédérale

Sélection comparative d'Experts financiers budget et comptabilité (m/f/x) (niveau B), francophones, pour le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. — Numéro de sélection : AFG17164, p. 65809.

SELOR. — Bureau de Sélection de l'Administration fédérale

Sélection comparative d'Inspecteur, (m/f/x) (niveau A1), francophones pour le SPP Intégration sociale. — Numéro de sélection : AFG17143, p. 65809.

SELOR. — Bureau de Sélection de l'Administration fédérale

Sélection comparative d'Economistes en économie durable (m/f/x) (niveau A), néerlandophones, pour le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. — Numéro de sélection : ANG17146, p. 65810.

SELOR. — Bureau de Sélection de l'Administration fédérale

Sélection comparative de Research officers en économie durable (m/f/x) (niveau A), néerlandophones, pour le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. — Numéro de sélection : ANG17147, p. 65810.

SELOR. — Bureau de Sélection de l'Administration fédérale

Sélection comparative de Management Assistants (m/f/x) (niveau B), néerlandophones, pour le SPF Finances. — Numéro de sélection : ANG17156, p. 65810.

SELOR. — Bureau de Sélection de l'Administration fédérale

Sélection comparative d'analystes de risques/compliance officers secteur du diamant (m/f/x) (niveau A1), néerlandophones, pour le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. — Numéro de sélection : ANG17159, p. 65811.

Officiële berichten*SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid*

Vergelijkende selectie van Duitstalige Bachelors voor de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (m/v/x) (niveau B) voor de FOD Financiën. — Selectienummer : AFG17127, bl. 65808.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Auditors spoorveiligheid (m/v/x) (niveau A2) voor FOD Mobiliteit. — Selectienummer : ANG17099, bl. 65809.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financiële Experts boekhouding en begroting (m/v/x) (niveau B) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. — Selectienummer : ANG17155, bl. 65809.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs (m/v/x) (niveau A1) voor POD Maatschappelijke Integratie. — Selectienummer : ANG17153, bl. 65809.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economen duurzame economie (m/v/x) (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. — Selectienummer : ANG17146, bl. 65810.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Research officers duurzame economie (m/v/x) (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. — Selectienummer : ANG17147, bl. 65810.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Management Assistants (m/v/x) (niveau B), voor de FOD Financiën. — Selectienummer : ANG17156, bl. 65810.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige risico-analisten/compliance officers diamantsector (m/v/x) (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. — Selectienummer : ANG17159, bl. 65811.

SELOR. — Bureau de Sélection de l'Administration fédérale

Sélection comparative de conseillers pour le service de médiation pour les télécommunications (m/f/x) (niveau A), néerlandophones, pour l'IBPT. — Numéro de sélection : ANG17163, p. 65811.

SELOR. — Bureau de Sélection de l'Administration fédérale

Sélection comparative d'assistants de traduction et communication (m/f/x) (niveau B), néerlandophones, pour l'Institut bruxellois pour la Recherche et l'Innovation (Innoviris). — Numéro de sélection : ANB17009, p. 65811.

SELOR. — Bureau de Sélection de l'Administration fédérale

Résultat de la sélection comparative d'Architectes (m/f/x) (niveau A), francophones, pour le Service public de Wallonie. — Numéro de sélection : AFW16009, p. 65812.

SELOR. — Auswahlbüro der Föderalverwaltung

Ergebnis der vergleichenden Auswahl von französischsprachigen Architekten (w/m/x) (Stufe A) für den Öffentlichen Dienst der Wallonie — Auswahlnummer: AFW16009, S. 65812.

SELOR. — Bureau de Sélection de l'Administration fédérale

Résultat de la sélection comparative d'experts sociaux (m/f/x) (niveau B), francophones, pour le SPF Justice. — Numéro de sélection : AFG16197, p. 65812.

SELOR. — Bureau de Sélection de l'Administration fédérale

Résultat de la sélection comparative de Calltakers Wallonie (m/f/x) (niveau C), francophones, pour le SPF Intérieur. — Numéro de sélection : AFG16221, p. 65812.

SELOR. — Bureau de Sélection de l'Administration fédérale

Résultat de la sélection comparative de Business Analystes (m/f/x) (niveau A), francophones, pour le SPF Intérieur. — Numéro de sélection : AFG17022, p. 65812.

SELOR. — Bureau de Sélection de l'Administration fédérale

Résultat de la sélection comparative d'experts sociaux (m/f/x) (niveau B), néerlandophones, pour le SPF Justice. — Numéro de sélection : ANG16254, p. 65813.

SELOR. — Bureau de Sélection de l'Administration fédérale

Résultat de la sélection comparative de contrôleurs économiques (m/f/x) (niveau B), pour la Direction générale de l'inspection économique du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. — Numéro de sélection : ANG17056, p. 65813.

SELOR. — Bureau de Sélection de l'Administration fédérale

Résultat de la sélection comparative de dirigeants (m/f/x) (niveau A1), néerlandophones, pour l'INAMI. — Numéro de sélection : ANG17062, p. 65813.

SELOR. — Bureau de Sélection de l'Administration fédérale

Résultat de la sélection comparative, néerlandophones, d'accession au niveau B (épreuve particulière) pour le SPF Justice: – Experts financiers (m/f/x). — Numéro de sélection : BNG16201, p. 65813.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs voor de Ombudsdienst voor telecommunicatie (m/v/x) (niveau A), voor het BIPT. — Selectienummer : ANG17163, bl. 65811.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistenten vertalingen en communicatie (m/v/x) (niveau B), voor het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie (Innoviris). — Selectienummer : ANB17009, bl. 65811.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige beheerders architecten (m/v/x) (niveau A) voor de Overheidsdienst van Wallonië. — Selectienummer: AFW16009, bl. 65812.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Sociaal deskundigen (m/v/x) (niveau B) voor de FOD Justitie. — Selectienummer: AFG16197, bl. 65812.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Calltakers Wallonie (m/v/x) (niveau C), voor de FOD Binnenlandse Zaken. — Selectienummer : AFG16221, bl. 65812.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Business Analisten (m/v/x) (niveau A) voor FOD Binnenlandse Zaken. — Selectienummer : AFG17022, bl. 65812.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sociaal deskundigen (m/v/x) (niveau B) voor de FOD Justitie. — Selectienummer: ANG16254, bl. 65813.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Resultaat van de vergelijkende selectie van Economische controleurs (m/v/x) (niveau B) voor de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. — Selectienummer: ANG17056, bl. 65813.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige leidinggevenden DAC (m/v/x) (niveau A1) voor het RIZIV. — Selectienummer: ANG17062, bl. 65813.

SELOR. — Selectiebureau van de Federale Overheid

Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B (specifiek gedeelte) voor de FOD Justitie: – Financieel deskundigen (m/v/x). — Selectienummer: BNG16201, bl. 65813.

Service public fédéral Justice

Loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms. — Publication, p. 65813.

Service public fédéral Justice

Loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms. — Publication, p. 65814.

Service public fédéral Justice

Loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms. — Publication, p. 65814.

Autorité belge de la Concurrence

Avis. — Notification préalable d'une opération de concentration. — Affaire n° MEDE-C/C-17/0022: Eneco België B.V. / Eni Gas & Power NV/SA et Eni Wind NV/SA, p. 65816.

*Gouvernements de Communauté et de Région**Federale Overheidsdienst Justitie*

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voor-namen. — Bekendmaking, bl. 65813.

Federale Overheidsdienst Justitie

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voor-namen. — Bekendmaking, bl. 65814.

Federale Overheidsdienst Justitie

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voor-namen. — Bekendmaking, bl. 65814.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Oproep tot kandidaten : mandaat van rechtskundig assessor en plaatsvervangend rechtskundig assessor bij de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, bl. 65815.

Belgische Mededingingsautoriteit

Kennisgeving. — Voorafgaande aanmelding van een concentratie. — Zaak nr. MEDE-C/C-17/0022: Eneco België B.V. / Eni Gas & Power NV/SA en Eni Wind NV/SA, bl. 65816.

*Gemeenschaps- en Gewestregeringen**Gemeinschafts- und Regionalregierungen**Région wallonne**Waals Gewest**Wallonische Region**Service public de Wallonie*

Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles Commission "Accueil et hébergement des personnes âgées". — Appel à candidatures, p. 65817.

Service public de Wallonie

Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles Commission "Prévention et promotion de la santé". — Appel à candidatures, p. 65817.

Service public de Wallonie

Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles Commission technique "Autonomie et grande dépendance". — Appel à candidatures, p. 65818.

Service public de Wallonie

Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles Commission "Hôpitaux". — Appel à candidatures, p. 65819.

Service public de Wallonie

Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles Commission "Santé mentale". — Appel à candidatures, p. 65819.

Service public de Wallonie

Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles Commission "Première ligne d'aide et de soins". — Appel à candidatures, p. 65820.

Service public de Wallonie

Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles. — Commission "Autonomie et grande dépendance". — Appel à candidatures en vue de désigner trois représentants des associations représentatives des aînés, p. 65820.

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Liste d'entreprises pour lesquelles il a été procédé, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, au retrait de la radiation d'office effectuée en vertu de l'article III.42 du Code de droit économique, p. 65821.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht, bl. 65821.

Föderaler Öffentlicher Dienst Wirtschaft, K.M.B., Mittelstand und Energie

Liste der Unternehmen, für welche die Zwangslöschung gemäß dem Artikel III.42 des Wirtschaftsgesetzbuches entzogen wurde, S. 65821.

Les Publications légales et Avis divers

Ils ne sont pas repris dans ce sommaire mais figurent aux pages 65822 à 65886.

De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten

Deze worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden zich van bl. 65822 tot 65886.

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES,
COMMERCE EXTERIEUR
ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

[C – 2016/15129]

14 SEPTEMBRE 2016. — Loi portant assentiment à l'Accord entre les États Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et la République du Kazakhstan relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, et son Protocol d'application, faits à Bruxelles le 2 mars 2015 (1)(2)

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1^{er}. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. L'Accord entre les Etats Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et la République du Kazakhstan relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, et son Protocole d'application, faits à Bruxelles le 2 mars 2015, sortiront leur plein et entier effet

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le *Moniteur belge*.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,
D. REYNERS.

Le Ministre de la Sécurité et de l'intérieur,
J. JAMBON

Le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
T. FRANCKEN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,
K. GEENS

Notes

(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) :
Documents : 54-1902

Compte rendu intégral : 07/07/2016

(2) Date d'entrée en vigueur : 01/06/2017.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN,
BUITENLANDSE HANDEL
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

[C – 2016/15129]

14 SEPTEMBER 2016. — Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en de Republiek Kazachstan betreffende de terug- en overname, en het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 2 maart 2015 (1)(2)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. De Overeenkomst tussen de Benelux-Staten (Het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en de Republiek Kazachstan betreffende de terug- en overname, en het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 2 maart 2015, zullen volkomen gevolg hebben.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het *Belgisch Staatsblad* zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 14 september 2016.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken,
D. REYNERS

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
J. JAMBON

De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,
T. FRANCKEN

Met 's Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,
K. GEENS

Nota's

(1) Kamer van Volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) :
Stukken : 54-1902

integraal verslag : 07/07/2016

(2) Datum inwerkingtreding : 01/06/2017.

OVEREENKOMST TUSSEN DE BENELUX-STATEN (HET KONINKRIJK BELGIË, HET GROOTHERTOOGDOM LUXEMBURG EN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN) EN DE REPUBLIEK KAZACHSTAN BETREFFENDE DE TERUG- EN OVERNAME

Het Koninkrijk België,

Het Groothertogdom Luxemburg

en

Het Koninkrijk der Nederlanden,

die krachtens de bepalingen van de op 11 april 1960 gesloten Benelux-Overeenkomst gemeenschappelijk optreden (de Benelux-Staten)

en

De Republiek Kazachstan,

hierna genoemd "de Partijen",

Ernaar strevend hun gezamenlijke wens strekkende tot het efficiënt bestrijden van de illegale immigratie van hun respectieve onderdanen alsmede van de onderdanen van een derde Staat te herbevestigen,

Ernaar strevend de samenwerking tussen de Partijen te bevorderen en, op basis van wederkerigheid, de terug- en overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied van een andere Partij zijn binnengekomen en/of verblijven, en de doorgeleiding van te verwijderen personen overeenkomstig de internationaalrechtelijke normen te vergemakkelijken,

Ernaar strevend een verplichting tot overname van de onderdanen van een derde Staat tussen de Partijen tot stand te brengen, onder de voorwaarden in deze Overeenkomst genoemd,

Bezorgd dat deze terug- en overname snel en veilig moet plaatsvinden, volgens procedures die de menselijke waardigheid waarborgen,

Erkennend dat het noodzakelijk is de rechten en vrijheden van de mens in acht te nemen en erop wijzend dat deze Overeenkomst geen afbreuk doet aan de rechten en verplichtingen van de Partijen die voortvloeien uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) van 10 december 1948 en het internationaal recht, met name uit het Verdrag van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen, als gewijzigd bij het Protocol van 31 januari 1967 betreffende de status van vluchtelingen, het Verdrag van 28 september 1954 betreffende de status van staatlozen, het Internationale Verdrag van 16 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten en het Verdrag van 10 december 1984 tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing,

Overwegende dat met de samenwerking op het gebied van terug- en overname en de vereenvoudiging van het overschrijden van de staatsgrenzen tussen de Partijen een gemeenschappelijk belang wordt gediend,

Zijn het volgende overeengekomen :

ARTIKEL 1 Definities en werkingssfeer

Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt verstaan onder :

1. “grondgebied” :
 - voor de Republiek Kazachstan : het grondgebied van de Republiek Kazachstan;
 - voor de Benelux-Staten : het gezamenlijke grondgebied in Europa van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden;
2. “terug- en overname” : de overdracht door de bevoegde autoriteit van de verzoekende Partij en de toelating door de bevoegde autoriteit van de aangezochte Partij van onderdanen van de aangezochte Partij, onderdanen van een derde Staat en staatlozen, die zonder illegaal op het grondgebied van de verzoekende Partij zijn binnengekomen, verblijven of wonen;
3. “eigen onderdaan” : eenieder die de nationaliteit heeft van de Republiek Kazachstan of van één van de Benelux-Staten;
4. “onderdaan van een derde Staat” : eenieder die niet de nationaliteit heeft van de Republiek Kazachstan of van één van de Benelux-Staten;
5. “staatloze” : een persoon die door geen enkele Staat krachtens diens wetgeving als een onderdaan wordt beschouwd;
6. “verzoekende Partij” : de Partij op het grondgebied waarvan een persoon wordt aangetroffen die daar zonder vergunning is binnengekomen en/of verblijft en die om de terug- of overname van deze persoon dan wel zijn doorgeleiding verzoekt, onder de voorwaarden in deze Overeenkomst genoemd;
7. “aangezochte Partij” : de Partij die wordt verzocht een persoon wordt aangetroffen die daar zonder vergunning is binnengekomen en/of verblijft op haar grondgebied terug of over te nemen dan wel zijn doorgeleiding over haar grondgebied toe te staan, onder de voorwaarden in deze Overeenkomst genoemd;
8. “verblijfstitel” : een door een van de Partijen afgegeven vergunning, ongeacht van welke aard, die een persoon recht geeft om op het grondgebied van de Republiek Kazachstan of op het grondgebied van een van de Benelux-Staten te verblijven. Hieronder valt niet de tijdelijke toelating tot verblijf op het grondgebied van de Republiek Kazachstan of op het grondgebied van een van de Benelux-Staten met het oog op de behandeling van een asielverzoek of van een verzoek om een verblijfstitel;
9. “doorgeleiding” : de doorreis van een onderdaan van een derde Staat of een staatloze over het grondgebied van de aangezochte Partij op weg van het grondgebied van de verzoekende Partij naar het land van bestemming.

ARTIKEL 2 Terugname van eigen onderdanen

1. De aangezochte Partij neemt op verzoek van de verzoekende Partij en binnen de grenzen van deze Overeenkomst de persoon op haar grondgebied terug die niet of niet meer voldoet aan de voorwaarden voor binnenkomst of verblijf op het grondgebied van de verzoekende Partij, wanneer overeenkomstig de bepalingen van artikel 5 van deze Overeenkomst kan worden aangetoond of vastgesteld dat hij de nationaliteit van de aangezochte Partij heeft.
2. Dit geldt ook voor personen die na binnenkomst op het grondgebied van de verzoekende Partij de nationaliteit van de aangezochte Partij hebben verloren dan wel hiervan afstand hebben gedaan zonder de nationaliteit van de verzoekende Partij te hebben verworven.
3. De aangezochte Partij neemt ook de volgende personen terug :
 - 1) minderjarige ongetrouwde kinderen van de in het eerste lid vermelde personen, ongeacht hun geboorteplaats of nationaliteit, tenzij zij een zelfstandig verblijfsrecht in de verzoekende Partij hebben;
 - 2) echtgenoten van de personen vermeld in het eerste lid die een andere nationaliteit bezitten, mits zij het recht hebben of krijgen om op het grondgebied van de aangezochte Partij binnen te komen en te verblijven, tenzij zij een zelfstandig verblijfsrecht in de verzoekende Partij hebben.
4. Op verzoek van de verzoekende Partij, en conform de bepalingen van artikel 7, vijfde lid, van deze Overeenkomst, verstrekt de aangezochte Partij onverwijld de met het oog op de teruggeleiding van de terug te nemen personen vereiste reisdocumenten.

ARTIKEL 3

Overname van onderdanen van een derde Staat en staatlozen

1. De aangezochte Partij neemt op verzoek van de verzoekende Partij en binnen de grenzen van deze Overeenkomst elke onderdaan van een derde Staat of staatloze persoon op haar grondgebied over die niet of niet meer voldoet aan de voorwaarden voor binnenkomst of verblijf op het grondgebied van de verzoekende Partij, wanneer kan worden aangetoond of op basis van een begin van bewijs aannemelijk kan worden gemaakt dat die persoon :

- 1) in het bezit is van een geldige verblijfstitel afgegeven door de aangezochte Partij, of
- 2) in het bezit is van een geldig visum, anders dan een transitvisum, afgegeven door de aangezochte Partij, of
- 3) bij binnenkomst op het grondgebied van de verzoekende Partij in het bezit was van een geldige verblijfstitel of een geldig visum, anders dan een transitvisum, afgegeven door de aangezochte Partij, of
- 4) het grondgebied van de verzoekende Partij is binnengekomen nadat hij het grondgebied van de aangezochte Partij is doorgereisd of aldaar heeft verbleven.

2. De in het eerste lid bedoelde overnameplicht is niet van toepassing wanneer :

- 1) de verzoekende Partij aan de onderdaan van een derde Staat of de staatloze, vóór of na binnenkomst op het grondgebied van de verzoekende Partij, een visum, anders dan een transitvisum, of verblijfstitel heeft afgegeven met een langere geldigheidsduur dan die van het visum of de verblijfstitel die door de aangezochte Partij is afgegeven, of
- 2) een door de aangezochte Partij afgegeven visum of verblijfstitel door middel van valse of vervalste documenten is verkregen.

ARTIKEL 4

Verzoek om terug- of overname

1. Een verzoek om terug- of overname op grond van artikel 2 of 3 van deze Overeenkomst wordt schriftelijk ingediend bij de bevoegde autoriteit van de aangezochte Partij.

2. Elk verzoek om terug- of overname bevat de volgende inlichtingen :

1) de personalia van de betrokkene (naam, voornamen, eventueel vroegere namen, bijnamen en pseudoniemen, aliassen, geslacht, geboortedatum en, indien mogelijk, geboorteplaats en laatste verblijfplaats op het grondgebied van de aangezochte Partij);

2) een kopie van de bewijsmiddelen als bedoeld in artikel 5 of 6 van deze Overeenkomst.

3. Het verzoek om terug- of overname moet in voorkomend geval ook de volgende inlichtingen bevatten :

1) een indicatie waaruit blijkt dat de over te dragen persoon een bijzondere (medische of andere) behandeling behoeft of vervoer per ambulance vereist;

2) alle andere beschermings- of veiligheidsmaatregelen die voor deze overdracht nodig kunnen zijn.

4. Er is geen terug- of overnameverzoek vereist wanneer de terug of over te nemen persoon in het bezit is van een geldig nationaal paspoort en, indien het een onderdaan van een derde land of een staatloze betreft, tevens in het bezit is van een geldig visum of een geldige verblijfstitel van de Partij die deze persoon moet toelaten.

5. Indien de terug of over te nemen persoon zich in de internationale zone van een luchthaven van een van de Partijen bevindt, kunnen de bevoegde autoriteiten een vereenvoudigde procedure overeenkomen.

ARTIKEL 5

Bewijs van de nationaliteit met betrekking tot eigen onderdanen

1. Het bewijs van de nationaliteit overeenkomstig artikel 2 van deze Overeenkomst kan worden geleverd door middel van de volgende documenten :

1) een geldig paspoort of paspoortvervangend reisdocument met foto (laissez-passer);

2) een geldig nationaal identiteitsbewijs;

3) een geldig militair identiteitsbewijs of een ander identiteitsbewijs van het personeel van de strijdkrachten met een foto van de houder;

4) een geldig identiteitsbewijs voor zeevarenden;

5) andere officiële documenten waaruit de nationaliteit van betrokkene blijkt, afgegeven door de aangezochte Partij en voorzien van een foto;

6) een document, zoals hiervoor beschreven, waarvan de geldigheidsduur is verstreken op de datum waarop het verzoek om terug- of overname wordt verzonden.

Wanneer dergelijke documenten worden overgelegd, erkennen de Partijen de nationaliteit zonder verdere formaliteiten.

2. Het begin van bewijs van de nationaliteit overeenkomstig artikel 2 van deze Overeenkomst kan worden geleverd door middel van de volgende documenten of elementen :

1) een kopie van één van de in het eerste lid genoemde documenten;

2) andere documenten of gegevens, met inbegrip van de biometrische gegevens, die kunnen bijdragen tot het vaststellen van de nationaliteit van de betrokkene (zeemansboekje, rijbewijs, e.a.);

3) een document waaruit een consulaire inschrijving blijkt, een nationaliteitsbewijs of een bewijs van de burgerlijke stand;

4) een bedrijfspas van het bedrijf waar de betrokkene werkt of heeft gewerkt;

5) kopieën van de onder 2 tot en met 4 genoemde documenten;

6) een betrouwbare getuigenverklaring;

7) de verklaring van de betrokkene zelf.

Wanneer dergelijke documenten of gegevens worden overgelegd, nemen de Partijen de nationaliteit als vaststaand aan, tenzij de aangezochte Partij het tegendeel kan bewijzen.

3. Indien geen van de in het eerste en tweede lid genoemde documenten of gegevens kan worden overgelegd, doch er naar de mening van de verzoekende Partij een vermoeden bestaat met betrekking tot de nationaliteit van de terug te nemen persoon, treffen de bevoegde autoriteiten van de aangezochte Partij de vereiste maatregelen om de nationaliteit van de betrokkene vast te stellen. Hiertoe zal de bij de verzoekende Partij geaccrediteerde diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van de aangezochte Partij tot het horen van de betrokkene overgaan teneinde onder meer op basis van de taal waarin de persoon zich uitdrukt vast te stellen of het een eigen onderdaan betreft.

ARTIKEL 6

Bewijsmiddelen met betrekking tot onderdanen van een derde Staat of staatlozen

1. Het bewijs dat is voldaan aan de in artikel 3 vermelde voorwaarden voor overname van onderdanen van een derde Staat of staatlozen kan worden geleverd door middel van de volgende bewijsmiddelen :

- 1) geldige visa of verblijfstitels afgegeven door de aangezochte Partij;
- 2) visa of verblijfstitels afgegeven door de aangezochte Partij, waarvan de geldigheidsduur niet langer dan twee jaar is verstreken;
- 3) inreis-/uitreisstempels of soortgelijke aantekeningen in het reisdocument van de betrokkene waaruit diens binnenkomst of verblijf op het grondgebied van de aangezochte Partij blijkt of waarmee zijn binnenkomst op het grondgebied van de verzoekende Partij vanuit het grondgebied van de aangezochte Partij kan worden aangetoond (reisroute);
- 4) door de aangezochte Partij op naam afgegeven documenten (bijvoorbeeld : rijbewijs, legitimatiebewijs);
- 5) documenten van de burgerlijke stand of een inschrijving op het grondgebied van de aangezochte Partij;
- 6) kopieën van de onder 1 tot en met 4 genoemde documenten.

Bovengenoemde bewijsmiddelen worden tussen de Partijen zonder verdere formaliteiten erkend.

2. Een begin van bewijs dat is voldaan aan de in artikel 3 van deze Overeenkomst genoemde voorwaarden voor overname van onderdanen van een derde Staat of staatlozen kan worden geleverd door middel van de volgende elementen :

1) op naam gestelde reisbiljetten, bescheiden of facturen indien daaruit de binnenkomst of het verblijf van de betrokkene op het grondgebied van de aangezochte Partij blijkt, of waarmee zijn binnenkomst op het grondgebied van de verzoekende Partij vanuit het grondgebied van de aangezochte Partij kan worden aangetoond (bijvoorbeeld : hotelrekeningen, afspraakkaarten voor bezoek aan arts/tandarts, toegangsbewijzen voor openbare/particuliere instellingen, passagierslijsten voor vlieg- of bootreizen);

2) inlichtingen waaruit blijkt dat de betrokkene heeft gebruikgemaakt van de diensten van een reisbegeleider of reisbureau;

3) officiële verklaringen van met name met de controle aan de staatsgrens van de aangezochte Partij belaste ambtenaren en andere functionarissen die kunnen getuigen dat betrokkene de staatsgrens van de aangezochte Partij heeft overschreden;

4) officiële verklaringen van ambtenaren over de aanwezigheid van de betrokkene op het grondgebied van de aangezochte Partij;

5) een sedert meer dan twee jaren verlopen verblijfstitel, afgegeven door de aangezochte Partij;

6) een op schrift gestelde verklaring waarin de plaats en omstandigheden worden beschreven waaronder de betrokkene na binnenkomst op het grondgebied van de verzoekende Partij is onderschept;

7) inlichtingen die door een internationale organisatie over de identiteit en/of het verblijf van de betrokkene zijn verstrekt;

8) een door een reisgenoot afgelegde getuigenverklaring;

9) verklaringen van de betrokkene zelf;

10) andere bescheiden (bijvoorbeeld niet op naam gestelde toegangskaartjes) of betrouwbare informatie aan de hand waarvan het verblijf op of de doorreis over het grondgebied van de aangezochte Partij aannemelijk kan worden gemaakt.

Wanneer dit begin van bewijs is geleverd, nemen de Partijen aan dat aan de voorwaarden is voldaan, tenzij de aangezochte Partij het tegendeel kan bewijzen.

ARTIKEL 7

Termijnen

1. Het verzoek om terugname van een eigen onderdaan kan op ieder ogenblik door de bevoegde autoriteit van de verzoekende Partij worden ingediend, wanneer is vastgesteld dat de betrokkene niet of niet meer voldoet aan de voorwaarden voor binnenkomst of verblijf op het grondgebied van de verzoekende Partij.

2. Het verzoek om overname van een onderdaan van een derde Staat of van een staatloze persoon moet door de bevoegde autoriteit van de verzoekende Partij worden ingediend binnen een termijn van ten hoogste één jaar nadat de verzoekende Partij kennis heeft gekregen van het feit dat deze persoon niet of niet meer voldoet aan de voorwaarden voor binnenkomst of verblijf op het grondgebied van de verzoekende Partij. Indien er juridische of andere belemmeringen zijn waardoor het verzoek niet tijdig kan worden ingediend, wordt de termijn, op verzoek, verlengd doch uiterlijk totdat de belemmeringen zijn opgeheven.

3. Een verzoek om terug- of overname moet onverwijld en in elk geval uiterlijk binnen een termijn van 21 kalenderdagen worden beantwoord en de afwijzing van een verzoek om terug- of overname moet worden gemotiveerd. Deze termijn begint te lopen vanaf de datum van ontvangst van het verzoek om terug- of overname. Wanneer niet binnen deze termijn wordt geantwoord, wordt aangenomen dat met de terug- of overname wordt ingestemd.

4. Nadat de instemming is gegeven of, in voorkomend geval, nadat de termijn van 21 kalenderdagen is verstreken, neemt de aangezochte Partij de persoon met wiens terug- of overname is ingestemd, zonder verdere formaliteiten onverwijld en in elk geval uiterlijk binnen een termijn van één maand terug of over. Deze termijn kan op verzoek worden verlengd met de tijd die nodig is om belemmeringen van juridische of andere aard op te heffen.

5. Op verzoek van de verzoekende Partij verstrekt de aangezochte Partij op naam van de over te dragen persoon onverwijld, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen, de noodzakelijke reisdocumenten met een geldigheidsduur van ten minste zes maanden. Kan de aangezochte Partij het gevraagde reisdocument niet binnen vijf werkdagen na de datum van ontvangst van het verzoek verstrekken, dan wordt aangenomen dat zij instemt met het gebruik van een door de verzoekende Partij verstrekt reisdocument. Indien de betrokkene om juridische of andere redenen niet binnen de geldigheidstermijn van het oorspronkelijk afgegeven reisdocument kan worden overgedragen, verstrekt de aangezochte Partij binnen vijf werkdagen een nieuw reisdocument met dezelfde geldigheidsduur.

ARTIKEL 8

Overdrachtmodaliteiten en wijze van vervoer

1. Voordat een persoon wordt overgedragen, stellen de bevoegde autoriteiten van de verzoekende Partij de bevoegde autoriteiten van de aangezochte Partij schriftelijk in kennis van de datum, de staatsgrensovergang, eventuele begeleiders en elke andere informatie omtrent de overdracht.

2. Geen enkele wijze van vervoer, hetzij door de lucht, over land of over zee, is verboden. De keuze aangaande de wijze van vervoer komt toe aan de verzoekende Partij. De overdracht per vliegtuig kan plaatsvinden met gebruikmaking van lijn- of chartervluchten.

ARTIKEL 9

Onterechte terug- of overname

De verzoekende Partij neemt een persoon terug, indien uit een onderzoek, uitgevoerd uiterlijk binnen een termijn van drie maanden na de terug- of overname van betrokkene, blijkt dat hij op het moment van het verlaten van het grondgebied van de verzoekende Partij niet voldeed aan de voorwaarden van artikel 2 of 3 van deze Overeenkomst.

In dergelijke gevallen zijn de procedurevoorschriften van deze Overeenkomst van overeenkomstige toepassing en worden tevens alle beschikbare gegevens met betrekking tot de werkelijke identiteit en nationaliteit van de terug te nemen persoon meegedeeld.

ARTIKEL 10

Uitgangspunten bij doorgeleiding

1. De Partijen staan de doorgeleiding van onderdanen van een derde Staat over hun grondgebied toe indien een andere Partij daarom verzoekt, mits de verdere reis in eventuele andere Staten van doorreis en de overname door de Staat van bestemming vaststaan.

2. De Partijen doen het nodige om doorgeleiding van onderdanen van een derde Staat te beperken tot gevallen waarin die personen niet rechtstreeks aan de Staat van bestemming kunnen worden overgedragen.

3. Doorgeleiding kan door de Partijen worden geweigerd :

1) indien de onderdaan van een derde Staat in de Staat van bestemming of een andere Staat van doorreis een reëel risico loopt te worden onderworpen aan foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, de doodstraf of te worden vervolgd op grond van zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging;

2) indien de onderdaan van een derde Staat op het grondgebied van de aangezochte Partij of de Staat van doorreis strafrechtelijk zal worden vervolgd of de tenuitvoerlegging van een strafvonnis zal ondergaan;

3) om redenen van volksgezondheid, binnenlandse veiligheid of openbare orde van de aangezochte Partij.

4. De aangezochte Partij kan elke verleende toestemming intrekken indien zich later omstandigheden als bedoeld in het derde lid van dit artikel voordoen of aan het licht komen die de uitvoering van de doorgeleiding belemmeren of indien de verdere reis in eventuele Staten van doorreis of de overname niet meer mogelijk is. In dat geval neemt de verzoekende Partij de onderdaan van een derde Staat of de staatloze persoon onverwijld terug.

ARTIKEL 11

Doorgeleidingsprocedure

1. Een doorgeleidingsverzoek moet schriftelijk worden ingediend bij de bevoegde autoriteiten van de aangezochte Partij en moet de volgende inlichtingen bevatten :

1) type van doorgeleiding (door de lucht, over land of zee), de eventuele andere Staten van doorreis en de Staat van de beoogde eindbestemming;

2) personalia van de betrokkene (naam, voornamen, geboortedatum en, in voorkomend geval, geboorteplaats, nationaliteit, aard en nummer van het reisdocument);

3) voorgestelde plaats van staatsgrensoverschrijding, tijdstip van overdracht en eventueel gebruik van begeleiders;

4) een verklaring waarin wordt gesteld dat volgens de verzoekende Partij is voldaan aan de voorwaarden vermeld in artikel 10, eerste en tweede lid, van deze Overeenkomst en dat er geen redenen bekend zijn voor een weigering op grond van artikel 10, derde lid, van deze Overeenkomst.

2. De bevoegde autoriteit van de aangezochte Partij brengt de bevoegde autoriteit van de verzoekende Partij onverwijld schriftelijk op de hoogte van de toelating, met bevestiging van de plaats waar de staatsgrens wordt overschreden en het geplande tijdstip van toelating, of van de weigering van de toelating en de redenen daarvoor.

3. Indien de doorgeleiding door de lucht plaatsvindt, worden aan de door te geleiden persoon en eventuele begeleiders de noodzakelijke faciliteiten met het oog op toegang tot de nationale of internationale zone van de luchthaven van de aangezochte Partij verleend.

4. De bevoegde autoriteiten van de aangezochte Partij steunen, mits in onderling overleg, de doorgeleiding, met name door toezicht op de betrokkenen en stellen daartoe geschikte voorzieningen beschikbaar.

ARTIKEL 12

Kosten

Onverminderd het recht van de bevoegde autoriteiten van de Partijen om de aan de terug- of overname verbonden kosten van de terug of over te nemen persoon of van derden terug te vorderen, komen alle kosten in verband met terug- of overname en doorgeleiding uit hoofde van deze Overeenkomst tot aan de grens van de Staat van eindbestemming ten laste van de verzoekende Partij.

ARTIKEL 13

Gegevensbescherming

Persoonsgegevens worden alleen verstrekt wanneer dit nodig is voor de tenuitvoerlegging van deze Overeenkomst door de bevoegde autoriteiten van de Partijen. Bij het verstrekken, verwerken of behandelen van persoonsgegevens in een bepaald geval houden de bevoegde autoriteiten van de Partijen zich aan hun eigen relevante wetgeving. Daarnaast zijn de volgende beginselen van toepassing :

1) persoonsgegevens moeten redelijk en rechtmatig worden verwerkt;

2) persoonsgegevens moeten voor het welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel van de tenuitvoerlegging van deze Overeenkomst worden verkregen en mogen door de mededelende of ontvangende autoriteit niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met dat doel;

3) persoonsgegevens moeten passend, relevant en niet bovenmatig zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en/of vervolgens worden verwerkt; de verstrekte persoonsgegevens mogen met name uitsluitend betrekking hebben op :

- de personalia van de over te dragen persoon (naam, voornaam, eventuele vroegere namen, bijnamen of pseudoniemen, geboortedatum en -plaats, geslacht, huidige en vorige nationaliteit);
- een identiteitsbewijs of paspoort (serienummer, geldigheidsduur, datum van afgifte, afgeevende autoriteit, plaats van afgifte);
- verblijfplaatsen en reisroutes;
- andere voor identificatie van de over te dragen persoon of voor het onderzoek van de terug- of overnamevereisten uit hoofde van deze Overeenkomst dienstige gegevens;

4) persoonsgegevens moeten nauwkeurig zijn en moeten zo nodig worden bijgewerkt;

5) persoonsgegevens mogen in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, niet langer worden bewaard dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, noodzakelijk is;

6) de mededelende en de ontvangende autoriteit treffen alle passende maatregelen om waar nodig te zorgen voor rectificatie, schrapping of afscherming van persoonsgegevens wanneer de verwerking niet in overeenstemming is met de bepalingen van dit artikel van deze Overeenkomst, met name omdat de gegevens niet passend, relevant of nauwkeurig zijn, of omdat zij bovenmatig zijn in verhouding tot het doel van de verwerking. Dit behelst tevens de kennisgeving van elke rectificatie, schrapping of afscherming aan de andere Partij;

7) op verzoek stelt de ontvangende autoriteit de mededelende autoriteit in kennis van het gebruik dat van de verstrekte gegevens is gemaakt en van de daardoor verkregen resultaten;

8) persoonsgegevens mogen uitsluitend aan de bevoegde autoriteiten worden verstrekt. Voor de verdere verstrekking aan andere instanties is de voorafgaande goedkeuring van de mededelende autoriteit vereist;

9) de mededelende en ontvangende autoriteiten zijn verplicht de verstrekking en ontvangst van persoonsgegevens schriftelijk te registreren.

ARTIKEL 14

Nakoming van andere internationale verplichtingen

Deze Overeenkomst doet geen afbreuk aan de rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Partijen uit hoofde van andere internationale verdragen en overeenkomsten waarvan die Partijen lid zijn.

ARTIKEL 15

Uitvoeringsprotocol

De Partijen sluiten een uitvoeringsprotocol waarin alle nodige praktische bepalingen voor de uitvoering van deze Overeenkomst zijn vastgelegd, onder andere :

- 1) de aanwijzing van de bevoegde autoriteiten van de Partijen;
- 2) de aanwijzing van de plaatsen voor het overschrijden van de staatsgrenzen;
- 3) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop begeleiding plaatsvindt van terug of over te nemen of door te geleiden personen.

ARTIKEL 16

Geschillenbeslechting

Vraagstukken in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst alsook geschillen tussen de Partijen ten aanzien van de interpretatie of toepassing van de bepalingen van deze Overeenkomst worden in onderlinge overeenstemming tussen de Partijen door middel van overleg geregeld.

ARTIKEL 17

Wijzigingen

Deze Overeenkomst kan in onderlinge overeenstemming tussen de Partijen worden gewijzigd en aangevuld. Wijzigingen en aanvullingen, die een integrerend onderdeel van deze Overeenkomst vormen, worden opgesteld in de vorm van afzonderlijke protocollen en treden in werking volgens de in artikel 20 van deze Overeenkomst bedoelde procedure.

ARTIKEL 18

Depositaris voor de Benelux-Statens

De Regering van het Koninkrijk België is depositaris van deze Overeenkomst voor de Benelux-landen (hierna genoemd "Depositaris" voor de Benelux-landen).

Het origineel van deze Overeenkomst zal worden neergelegd bij de Depositaris, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan aan de Benelux-Partijen toezendt.

ARTIKEL 19

Territoriale toepassing

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, kan de toepassing van deze Overeenkomst tot buiten Europa gelegen gebiedsdelen van het Koninkrijk worden uitgebreid door een kennisgeving langs diplomatieke weg aan de Depositaris, die de overige Partijen hiervan in kennis stelt.

ARTIKEL 20

Inwerkingtreding

1. Deze Overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de datum van ontvangst door de Depositaris langs diplomatieke weg van de kennisgevingen van twee Partijen, waarvan de ene de Republiek Kazachstan is, dat de voor de inwerkingtreding vereiste interne formaliteiten zijn nageleefd.

2. Ten aanzien van andere Partijen treedt deze Overeenkomst in werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de datum van ontvangst door de Depositaris langs diplomatieke weg van de kennisgeving dat de voor de inwerkingtreding vereiste interne formaliteiten zijn nageleefd.

3. De Depositaris stelt elk van de Partijen langs diplomatieke weg in kennis van de in het eerste en tweede lid genoemde kennisgevingen en van de data van de inwerkingtreding van deze Overeenkomst ten aanzien van de Partijen.

4. De bepalingen van artikel 3, eerste lid, onder 3) en 4), van deze Overeenkomst zijn van toepassing na het verstrijken van een termijn van 3 (drie) jaar vanaf de in het eerste lid van dit artikel bepaalde datum. Tijdens die termijn van 3 jaar zijn de bepalingen van artikel 3, eerste lid, onder 3) en 4), enkel van toepassing op staatloze personen en op onderdanen van derde Staten waarmee de Partijen geldige bilaterale terug- en overnameovereenkomsten of -regelingen hebben gesloten.

ARTIKEL 21

Schorsing, opzegging

1. Deze Overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten.

2. Het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden gezamenlijk kunnen deze Overeenkomst, na kennisgeving langs diplomatieke weg door de Depositaris aan de Regering van de Republiek Kazachstan, om ernstige redenen, met name in verband met de bescherming van de staatsveiligheid, de openbare orde of de volksgezondheid, schorsen. Wat betreft de intrekking van een dergelijke maatregel brengt de Depositaris de Regering van de Republiek Kazachstan onverwijld langs diplomatieke weg op de hoogte.

3. De Republiek Kazachstan kan deze Overeenkomst, na kennisgeving langs diplomatieke weg aan de Depositaris, die de overige Benelux-Partijen hiervan in kennis stelt, om ernstige redenen, met name in verband met de bescherming van de staatsveiligheid, de openbare orde of de volksgezondheid, schorsen. Wat betreft de intrekking van een dergelijke maatregel brengt de Regering van de Republiek Kazachstan de Depositaris onverwijld langs diplomatieke weg op de hoogte.

4. Deze Overeenkomst wordt geschorst op de eerste dag van de eerste maand die volgt op de maand waarin de in het tweede of derde lid van dit artikel genoemde kennisgeving is ontvangen.

5. Het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden gezamenlijk kunnen deze Overeenkomst, na kennisgeving langs diplomatieke weg door de Depositaris aan de Regering van de Republiek Kazachstan, om ernstige redenen opzeggen.

6. De Republiek Kazachstan kan deze Overeenkomst, na kennisgeving langs diplomatieke weg aan de Depositaris, die de overige Benelux-Partijen hiervan in kennis stelt, om ernstige redenen opzeggen.

7. Deze Overeenkomst wordt opgezegd op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin de in het vijfde of zesde lid van dit artikel genoemde kennisgeving is ontvangen.

Ten blijke waarvan de vertegenwoordigers van de Partijen, daartoe naar behoren gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

Gedaan te Brussel op 2 maart 2015, in twee exemplaren in de Engelse, Franse, Nederlandse en Kazachse taal, zijnde de teksten in elk van de talen gelijkelijk authentiek. In geval van verschillen in interpretatie is de Engelse tekst doorslaggevend.

* * * *

UITVOERINGS-PROTOCOL BIJ DE OVEREENKOMST TUSSEN DE BENELUX-STATEN (HET KONINKRIJK BELGIË, HET GROOTHERTOOGDOM LUXEMBURG EN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN) EN DE REPUBLIEK KAZACHSTAN BETREFFENDE DE TERUG- EN OVERNAME

Het Koninkrijk België,

Het Groothertogdom Luxemburg

en

Het Koninkrijk der Nederlanden,

die krachtens de bepalingen van de op 11 april 1960 gesloten Benelux-Overeenkomst gemeenschappelijk optreden (de Benelux-Statens)

en

De Republiek Kazachstan,

hierna genoemd "de Partijen",

Op grond van artikel 15 van de op 2 maart 2015 te Brussel ondertekende Overeenkomst tussen de Benelux-Statens (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en de Republiek Kazachstan betreffende de terug- en overname van personen die zonder vergunning zijn binnengekomen en/of verblijven,

Hierna genoemd "de Overeenkomst",

Zijn het volgende overeengekomen :

ARTIKEL 1

Definities

Voor de toepassing van dit Uitvoeringsprotocol wordt verstaan onder :

- diplomatieke vertegenwoordiging : de diplomatieke vertegenwoordiging van de aangezochte Partij op het grondgebied van de verzoekende Partij;
- begeleider(s) : de door de verzoekende Partij aangewezen persoon (of personen), belast met de begeleiding van de terug of over te nemen of door te geleiden persoon.

ARTIKEL 2

Indiening van het verzoek om terug- of overname (artikel 4 van de Overeenkomst)

1. Een verzoek om terug- of overname wordt per telefax of via elektronische weg of andere technische middelen ingediend bij de bevoegde autoriteiten en bij de diplomatieke vertegenwoordiging van de aangezochte Partij.

2. Voor de indiening van het verzoek om terugname van een eigen onderdaan wordt gebruikgemaakt van het formulier dat als bijlage 1 A aan dit Uitvoeringsprotocol is gehecht. Voor de indiening van het verzoek om overname van een onderdaan van een derde Staat of een staatloze wordt gebruikgemaakt van het formulier dat als bijlage 1 B aan dit Uitvoeringsprotocol is gehecht.

3. Indien is voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 4, vierde lid, van de Overeenkomst, volstaat een schriftelijke mededeling door middel van het formulier dat als bijlage 3 aan dit Uitvoeringsprotocol is gehecht.

4. De Partijen wenden zich voor het verstrekken alsmede voor het verkrijgen van nadere inlichtingen met betrekking tot het ingediende verzoek om terug- of overname tot de bevoegde autoriteiten en tot de diplomatieke vertegenwoordiging.

ARTIKEL 3

Antwoord op het verzoek
(artikel 7, derde lid, van de Overeenkomst)

1. Het antwoord op een verzoek om terug- of overname wordt per telefax of via elektronische weg of andere technische middelen verzonden aan de bevoegde autoriteit en aan de diplomatieke vertegenwoordiging van de aangezochte Partij.

2. Daartoe wordt gebruikgemaakt van het in artikel 2, tweede lid, van dit Uitvoeringsprotocol bedoelde formulier.

ARTIKEL 4

Reisdocumenten
(artikel 7, vijfde lid, van de Overeenkomst)

1. In geval van een positief antwoord op het verzoek om terug- of overname, worden de voor terugkeer noodzakelijke reisdocumenten overeenkomstig artikel 7, vijfde lid, van de Overeenkomst door de diplomatieke vertegenwoordiging aan de bevoegde autoriteiten van de verzoekende Partij overhandigd.

2. Op grond van artikel 7, vijfde lid, van de Overeenkomst wordt de aangezochte Partij, indien de diplomatieke vertegenwoordiging het gevraagde reisdocument niet binnen vijf werkdagen na de datum van ontvangst van het verzoek daartoe verstrekt, geacht in te stemmen met het gebruik van een door de verzoekende Partij verstrekt reisdocument. De documenten die de Partijen voor dit doel zullen gebruiken, zijn als bijlage 4 en 5 aan dit Uitvoeringsprotocol gehecht.

ARTIKEL 5

Overdracht
(artikel 8 van de Overeenkomst)

1. De bevoegde autoriteit van de verzoekende Partij stelt de bevoegde autoriteit en de diplomatieke vertegenwoordiging van de aangezochte Partij, per telefax of via elektronische weg of andere technische middelen, minimaal drie werkdagen vóór de geplande overdracht in kennis van haar voornemen daartoe. Daartoe wordt gebruikgemaakt van het formulier dat als bijlage 2 aan dit Uitvoeringsprotocol is gehecht.

2. Indien de verzoekende Partij niet in staat is de terug of over te nemen persoon binnen de in artikel 7, vierde lid, van de Overeenkomst genoemde termijn van één maand over te dragen, stelt zij de bevoegde autoriteit en de diplomatieke vertegenwoordiging van de aangezochte Partij daarvan onverwijld in kennis. Zodra de feitelijke overdracht van de betrokkene kan plaatsvinden, stelt de bevoegde autoriteit van de verzoekende Partij de aangezochte Partij daarvan in kennis, zulks met inachtneming van de in het eerste lid van dit artikel genoemde procedure en termijnen.

3. Indien medische redenen vervoer over de weg of over zee rechtvaardigen, maken de bevoegde autoriteiten van de verzoekende Partij daarvan afzonderlijk melding op het formulier dat als bijlage 2 aan dit Uitvoeringsprotocol is gehecht.

ARTIKEL 6

Doorgeleidingsprocedure
(artikel 10 van de Overeenkomst)

1. Een verzoek om doorgeleiding wordt minimaal twee dagen vóór de geplande doorgeleiding per telefax of via elektronische weg of andere technische middelen ingediend bij de bevoegde autoriteit van de aangezochte Partij. Voor de indiening van dit verzoek wordt gebruikgemaakt van het formulier dat als bijlage 6 aan dit Uitvoeringsprotocol is gehecht.

2. De bevoegde autoriteit van de aangezochte Partij bericht onverwijld, per telefax of via elektronische weg of andere technische middelen, of zij instemt met de doorgeleiding. Daartoe wordt gebruikgemaakt van het in het eerste lid van dit artikel bedoelde formulier.

3. Doorgeleiding geschiedt in beginsel door de lucht.

ARTIKEL 7

Ondersteuning tijdens de doorgeleiding
(artikel 11, vierde lid, van de Overeenkomst)

1. Indien de verzoekende Partij ondersteuning van de doorgeleiding door de autoriteiten van de aangezochte Partij noodzakelijk acht, vraagt zij de bevoegde autoriteiten van de aangezochte Partij om deze ondersteuning bij de indiening van het verzoek om doorgeleiding. In het antwoord op het doorgeleidingsverzoek bericht de aangezochte Partij of zij kan voorzien in de gevraagde ondersteuning. Daartoe maken de Partijen gebruik van het formulier dat als bijlage 6 aan dit Uitvoeringsprotocol is gehecht en treden zij zo nodig nader met elkaar in overleg.

2. Indien de betrokkene wordt begeleid, geschieden de bewaking en het aan boord brengen onder het gezag en, voor zover mogelijk, met ondersteuning van de aangezochte Partij.

ARTIKEL 8

Verplichtingen van de begeleiders bij terug- of overname of doorgeleiding
(artikel 15, derde lid, van de Overeenkomst)

1. Bij de uitvoering van de doorgeleiding zijn de bevoegdheden van de begeleiders beperkt tot zelfverdediging. Daarnaast kunnen de begeleiders, bij afwezigheid van ter zake bevoegde ambtenaren van de aangezochte Partij of ter ondersteuning van deze ambtenaren, in reactie op een onmiddellijke en ernstige dreiging op redelijke en proportionele wijze optreden om te voorkomen dat de betrokkene vlucht, zichzelf of derden letsel toebrengt dan wel schade aan goederen veroorzaakt.

Op het grondgebied van de aangezochte Partij dienen de begeleiders in alle omstandigheden het recht van de aangezochte Partij na te leven.

2. De begeleiders voeren hun taak ongewapend en in burgerkledij uit. Zij dienen te zijn voorzien van een document waaruit blijkt dat toestemming is verleend voor de terug- of overname of de doorgeleiding en dienen te allen tijde in staat te zijn hun identiteit en machtiging tot begeleiding aan te tonen.

3. De autoriteiten van de aangezochte Partij verlenen de begeleiders bij de uitoefening van hun taken in het kader van de Overeenkomst dezelfde bescherming en bijstand als aan de eigen ter zake bevoegde ambtenaren.

ARTIKEL 9

Aanwijzing bevoegde autoriteiten
(artikel 15, eerste lid, van de Overeenkomst)

De Partijen wisselen 1 maand na de sluiting van dit Uitvoeringsprotocol een lijst van de voor de uitvoering van de Overeenkomst nodige contactpunten en hun gegevens uit. Iedere wijziging in deze lijst delen zij elkaar onverwijld mee.

ARTIKEL 10

Aanwijzing plaatsen staatsgrensoverschrijding
(artikel 15, tweede lid, van de Overeenkomst)

De Partijen delen elkaar 1 maand na de sluiting van dit Uitvoeringsprotocol schriftelijk mee via welke staatsgrensovergangen personen conform de Overeenkomst daadwerkelijk worden overgedragen en toegelaten. Iedere wijziging in dit verband delen zij elkaar onverwijld mee.

De bevoegde autoriteiten kunnen op ad-hocbasis overeenkomen gebruik te maken van andere staatsgrensovergangen voor terug- of overname en doorgeleiding.

ARTIKEL 11

Kosten
(artikel 12 van de Overeenkomst)

Door de aangezochte Partij gemaakte kosten in verband met terug- of overname en doorgeleiding welke op grond van artikel 12 van de Overeenkomst ten laste van de verzoekende Partij komen, worden door de verzoekende Partij na overlegging van een factuur vergoed.

ARTIKEL 12

Taal

Voor de uitvoering van de Overeenkomst en dit Protocol wordt de Engelse taal als werktal gebruikt.

ARTIKEL 13

Bijlagen

De bijlagen 1 tot en met 6 vormen een integrerend onderdeel van het Uitvoeringsprotocol.

ARTIKEL 14

Wijzigingen en geschillenbeslechting

Dit Protocol kan in onderlinge overeenstemming tussen de Partijen worden gewijzigd en aangevuld.

Vraagstukken in verband met de uitvoering van dit Protocol alsook geschillen tussen de Partijen ten aanzien van de interpretatie of toepassing van de bepalingen van dit Protocol worden in onderlinge overeenstemming tussen de Partijen door middel van overleg geregeld.

ARTIKEL 15

Inwerkingtreding en opzegging

1. Dit Uitvoeringsprotocol treedt in werking op dezelfde dagen als de Overeenkomst.

2. Dit Uitvoeringsprotocol wordt gelijktijdig met de Overeenkomst opgezegd.

3. Dit Uitvoeringsprotocol wordt niet toegepast tijdens de periode dat de Overeenkomst is geschorst.

Gedaan te Brussel op 2 maart 2015, in twee exemplaren in de Engelse, Franse, Nederlandse en Kazachse taal, zijnde de teksten in elk van de talen gelijkelijk authentiek. In geval van verschillen in interpretatie is de Engelse tekst doorslaggevend.

LIJST DER GEBONDEN STATEN

STATEN	DATUM ONDERTEKENING	TYPE INSTEMMING	DATUM INSTEMMING	DATUM INWERKINGTREDING
BELGIE	02/03/2015	KENNISGEVING	18/10/2016	01/06/2017
LUXEMBURG	02/03/2015	KENNISGEVING	27/09/2016	01/06/2017
NEDERLAND	02/03/2015	KENNISGEVING	24/02/2016	01/06/2017
KAZACHSTAN	02/03/2015	KENNISGEVING	11/04/2017	01/06/2017

LISTE DES ETATS LIES

ETATS	DATE SIGNATURE	TYPE DE CONSENTEMENT	DATE DE CONSENTEMENT	DATE ENTREE EN VIGUEUR
BELGIQUE	02/03/2015	NOTIFICATION	18/10/2016	01/06/2017
LUXEMBOURG	02/03/2015	NOTIFICATION	27/09/2016	01/06/2017
PAYS-BAS	02/03/2015	NOTIFICATION	24/02/2016	01/06/2017
KAZAKHSTAN	02/03/2015	NOTIFICATION	11/04/2017	01/06/2017

BIJLAGE 1 A**BIJ HET UITVOERINGSPROTOCOL****BIJ DE OVEREENKOMST****TUSSEN****DE BENELUX-STATEN****(HET KONINKRIJK BELGIË, HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG EN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN)****EN****DE REPUBLIEK KAZACHSTAN****BETREFFENDE DE TERUG- EN OVERNAME****VERZOEK OM TERUGNAME VAN EEN EIGEN ONDERDAAN**

(art. 4 van de Overeenkomst en art. 2, tweede lid, van het
Uitvoeringsprotocol)

DATUM VERZOEK:**DOSSIER NR.:**

VAN: BEVOEGDE AUTORITEIT (verzoekende Partij)

.....

Tel:

Fax:

E-mail:

AAN: BEVOEGDE AUTORITEIT (aangezochte Partij)

.....

Tel:

Fax:

E-mail:

BIJLAGE 1 A**1 – PERSONALIA VAN DE PERSOON OM WIENS TERUGNAME WORDT VERZOCHT**

NAAM	VOORNAMEN
MEISJESNAAM	
ANDERE NAMEN	
(alias, ...)	
.....	
.....	
GESLACHT	
GEBOORTEDATUM	GEBOORTEPLAATS
	LAATSTE PLAATS VAN
	VERBLIJF OP HET
	GRONDGEBIED VAN DE
	AANGEZOCHTE PARTIJ
BURG. STAAT: ☐ Gehuwd	ECHTGENO(O)T(E) VAN
☐ Gescheiden	
☐ Weduwe/weduwenaar	
MINDERJARIGE	
KINDEREN	(aantal)
na(a)m(en)	
.....	
.....	
.....	
geboortedatum	
.....	
.....	
.....	

BIJLAGE 1 A**2 – BEWIJSMIDDELEN M.B.T. EIGEN ONDERDANEN**

(art. 5 van de Overeenkomst)

(NB – het gaat hier om datum afgifte, geldigheidsduur documenten e.d.)

1.
2.
3.
4.
5.
(kopieën bijgevoegd)

3 – INFORMATIE OMTRENT HET ONRECHTMATIG VERBLIJF OP HET GRONDGEBIED VAN DE VERZOEKENDE PARTIJ

DATUM VASTSTELLING ONRECHTMATIG VERBLIJF	

4 – BIJLAGEN

AANTAL STUKKEN (incl. korte omschrijving)	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

BIJLAGE 1 A

NAAM AMBTENAAR	STEMPEL EN HANDTEKENING

ANTWOORD OP HET VERZOEK OM TERUGNAME

(art. 7, derde lid, van de Overeenkomst en art. 3 van het Uitvoeringsprotocol)

DATUM ANTWOORD:**1 – GENOMEN BESLISSING**

☐ AKKOORD	☐ WEIGERING
WEIGERINGSGRONDEN IN GEVAL VAN NEGATIEF ANTWOORD	

BIJLAGE 1 A**2 – BIJZONDERHEDEN**

NAAM AMBTENAAR	STEMPEL EN HANDTEKENING

BIJLAGE 1 B

BIJ HET UITVOERINGSPROTOCOL

BIJ DE OVEREENKOMST

TUSSEN

DE BENELUX-STATEN

(HET KONINKRIJK BELGIË, HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG EN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN)

EN

DE REPUBLIEK KAZACHSTAN

BETREFFENDE DE TERUG- EN OVERNAME

VERZOEK OM OVERNAME VAN EEN ONDERDAAN VAN EEN DERDE STAAT

(art. 4 van de Overeenkomst en art. 2, tweede lid, van het Uitvoeringsprotocol)

DATUM VERZOEK:

DOSSIER NR.:

VAN: BEVOEGDE AUTORITEIT (verzoekende Partij)

.....

Tel:

Fax:

E-mail:

AAN: BEVOEGDE AUTORITEIT (aangezochte Partij)

.....

Tel:

Fax:

E-mail:

BIJLAGE 1 B

1 – PERSONALIA VAN DE PERSOON OM WIENS OVERNAME WORDT VERZOCHT

NAAM		VOORNAMEN	
MEISJESNAAM			
ANDERE NAMEN			
(alias, ...)			
			
			
GESLACHT			
GEBOORTEDATUM		GEBOORTEPLAATS	
NATIONALITEIT		LAATSTE PLAATS VAN	
		VERBLIJF OP HET	
		GRONDGEBIED VAN DE	
		AANGEZOCHTE PARTIJ	
BURG. STAAT:	☐ Gehuwd	ECHTGENO(O)T(E) VAN	
	☐ Gescheiden		
	☐ Weduwe/weduwenaar		
MINDERJARIGE			
KINDEREN	(aantal)		
na(a)m(en)			
			
			
			
geboortedatum			
			

BIJLAGE 1 B**2 – BEWIJSMIDDELEN M.B.T. ONDERDANEN VAN EEN DERDE STAAT** (art. 6 van de Overeenkomst)

(NB – het gaat hier om datum afgifte, geldigheidsduur documenten e.d.)

- | |
|---------|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |

(kopieën bijgevoegd)

3 – INFORMATIE OMTRENT HET ONRECHTMATIG VERBLIJF OP HET GRONDGEBIED VAN DE VERZOEKENDE PARTIJ

DATUM VASTSTELLING ONRECHTMATIG VERBLIJF	

4 – BIJLAGEN

AANTAL STUKKEN (incl. korte omschrijving)	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

NAAM AMBTENAAR	STEMPEL EN HANDTEKENING

BIJLAGE 1 B**ANTWOORD OP HET VERZOEK OM OVERNAME**

(art. 7, derde lid, van de Overeenkomst en art. 3 van het
Uitvoeringsprotocol)

DATUM ANTWOORD:

1 – GENOMEN BESLISSING

☐ AKKOORD	☐ WEIGERING
WEIGERINGSGRONDEN IN GEVAL VAN NEGATIEF ANTWOORD	

BIJLAGE 1 B**2 – BIJZONDERHEDEN**

NAAM AMBTENAAR	STEMPEL EN HANDTEKENING

BIJLAGE 2

BIJ HET UITVOERINGSPROTOCOL

BIJ DE OVEREENKOMST

TUSSEN

DE BENELUX-STATEN

(HET KONINKRIJK BELGIË, HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG EN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN)

EN

DE REPUBLIEK KAZACHSTAN

BETREFFENDE DE TERUG- EN OVERNAME

INKENNISSTELLING INZAKE DE TERUG- OF OVERNAME

(art. 8 van de Overeenkomst en art. 5 van het Uitvoeringsprotocol)

DATUM:

DOSSIER NR.:

UW POSITIEF ANTWOORD VAN (datum):

VAN: BEVOEGDE AUTORITEIT (verzoekende Partij)

.....

Tel:

Fax:

E-mail:

AAN: BEVOEGDE AUTORITEIT (aangezochte Partij)

.....

Tel:

Fax:

E-mail:

BIJLAGE 2**1 – PERSONALIA VAN DE PERSOON WIENS TERUG- OF OVERNAME WORDT AANGEKONDIGD**

NAAM	VOORNAMEN
.....	
	
	
GEBOORTEDATUM	GEBOORTEPLAATS
NATIONALITEIT	
BURG. STAAT:	☐ Gehuwd ECHTGENO(O)T(E) VAN
	☐ Gescheiden
	☐ Weduwe/weduwenaar
MINDERJARIGE	
KINDEREN	(aantal)
na(a)m(en)	
	
	
	
geboortedatum	
	
	

BIJLAGE 2**2 – DOCUMENTEN WAAROVER DE ONDER 1 BEDOELDE PERSOON BESCHIKT**

(NB – het gaat hier om datum afgifte, geldigheidsduur documenten e.d..)

1. LAISSEZ-PASSER

afgegeven op (datum) te (plaats)

geldig tot (datum)

2. ANDERE (REIS)DOCUMENTEN

.....

.....

.....

.....

(kopieën bijgevoegd)

3 – DATUM, TIJDSTIP, PLAATS EN WIJZE VAN OVERDRACHT*

DATUM EN TIJDSTIP OVERDRACHT	
PLAATS OVERDRACHT*	
WIJZE VAN VERVOER	LUCHT/LAND/ZEE*
VERVOERMIDDEL	
- AUTO	JA/NEE*
	KENTEKEN
- Vliegtuig	JA/NEE*
	VLUCHTNR.

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

BIJLAGE 2

BEGELEIDING:	JA/NEE*
AANTAL BEGELEIDERS	
NAMEN BEGELEIDERS	
	
	1.
	2.
MEDISCHE BEGELEIDING	JA/NEE*
REDENEN WAAROM DE TERUG- OF OVERNAME NIET VIA DE LUCHT KAN PLAATSVINDEN (medisch of anderszins)	1.
	2.
	3.
	4.
TE TREFFEN BESCHERMINGS- OF VEILIGHEIDSMAATREGELEN	1.
	2.
	3.

BIJLAGE 2**4 – BIJLAGEN**

AANTAL STUKKEN (incl. korte omschrijving)	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

NAAM AMBTENAAR	STEMPEL EN HANDTEKENING

ONTVANGSTBEVESTIGING INKENNISSTELLING

DATUM:

NAAM AMBTENAAR	STEMPEL EN HANDTEKENING

BIJLAGE 3

BIJ HET UITVOERINGSPROTOCOL

BIJ DE OVEREENKOMST

TUSSEN

DE BENELUX-STATEN

(HET KONINKRIJK BELGIË, HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG EN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN)

EN

DE REPUBLIEK KAZACHSTAN

BETREFFENDE DE TERUG- EN OVERNAME

MEDEDELING INZAKE DE TERUG- OF OVERNAME(art. 4, vierde lid 4, van de Overeenkomst en art. 2, derde lid 3, van het
Uitvoeringsprotocol)

DATUM:

DOSSIER NR.:

VAN: BEVOEGDE AUTORITEIT (verzoekende Partij)

.....

Tel:

Fax:

E-mail:

AAN: BEVOEGDE AUTORITEIT (aangezochte Partij)

.....

Tel:

Fax:

E-mail:

BIJLAGE 3**1 – PERSONALIA VAN DE PERSOON WIENS TERUG- OF OVERNAME WORDT AANGEKONDIGD**

NAAM	VOORNAMEN
.....	
	
	
GEBOORTEDATUM	GEBOORTEPLAATS
NATIONALITEIT	
BURG. STAAT: ☐ Gehuwd	ECHTGENO(O)T(E) VAN
☐ Gescheiden	
☐ Weduwe/weduwnaar	
<u>MINDERJARIGE</u>	
KINDEREN	(aantal)
na(a)m(en)	
.....	
.....	
.....	
geboortedatum	
.....	
.....	

BIJLAGE 3**2 – DOCUMENTEN WAAROVER DE ONDER 1 BEDOELDE PERSOON BESCHIKT**

(NB – het gaat hier om datum afgifte, geldigheidsduur documenten e.d.)

1. (REIS)DOCUMENTEN	
	
	
	
	
2. VISA / VERBLIJFSTITEL	
	
	
	
(kopieën bijgevoegd)	

3 – DATUM, TIJDSTIP, PLAATS EN WIJZE VAN OVERDRACHT*

DATUM EN TIJDSTIP OVERDRACHT*	
PLAATS OVERDRACHT*	
WIJZE VAN VERVOER	LUCHT/LAND/ZEE*
VERVOERMIDDEL:	
- AUTO	JA/NEE*
	KENTEKEN.....
- Vliegtuig	JA/NEE*
	VLUCHTNR.

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

BIJLAGE 3**4 – BIJLAGEN**

AANTAL STUKKEN (incl. korte omschrijving)	1. 2. 3. 4. 5. 6.

NAAM AMBTENAAR	STEMPEL EN HANDTEKENING

BIJLAGE 3**ONTVANGSTBEVESTIGING MEDEDELING****DATUM:**

NAAM AMBTENAAR

STEMPEL EN HANDTEKENING

BIJLAGE 4**BIJ HET UITVOERINGSPROTOCOL****BIJ DE OVEREENKOMST****TUSSEN****DE BENELUX-STATEN****(HET KONINKRIJK BELGIË, HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG EN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN)****EN****DE REPUBLIEK KAZACHSTAN****BETREFFENDE DE TERUG- EN OVERNAME****EU-STANDAARD-REISDOCUMENT VOOR DE TERUGKEER**

(art. 7, vijfde lid, van de Overeenkomst en art. 4, tweede lid, van het
Uitvoeringsprotocol)

BIJLAGE 4

Lidstaat / Etat Membre / Member State:

.....

Registratienr. / Numéro d'enregistrement / Registration no.:

Doc. nr. / Doc. numéro / Doc. no.:

Geldig voor een eenmalige reis van / Valable pour un seul voyage de /

Valid for one journey from:

Naam / Nom / Surname:

Voornaam / Prénom / Given Name:

Geboortedatum / Date de naissance / Date of birth:

Lengte / Taille / Height:

Foto

Photo / Photo

Bijzondere kenmerken / Signes particuliers / Distinguishing marks:

Nationaliteit / Nationalité / Nationality:

Adres in het land van oorsprong (indien bekend) / Adresse dans le pays d'origine (si connu) / Address in home country (if known):

.....

Afgegeven door / Autorité de délivrance /

Issuing authority:

BIJLAGE 4

	Afgegeven te / Lieu de délivrance /
Zegel/Stempel	Issued at:
Sceau/Cachet	
Seal/Stamp	
	Datum van afgifte / Date de délivrance /
	Issued on:
	Handtekening / Signature / Signature:
	

Opmerkingen / Observations / Remarks:

.....

.....

.....

BIJLAGE 5

BIJ HET UITVOERINGSPROTOCOL

BIJ DE OVEREENKOMST

TUSSEN

DE BENELUX-STATEN

(HET KONINKRIJK BELGIË, HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG EN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN)

EN

DE REPUBLIEK KAZACHSTAN

BETREFFENDE DE TERUG- EN OVERNAME

REISDOCUMENT VOOR DE TERUGKEER

(art. 7, vijfde lid, van de Overeenkomst en art. 4, tweede lid, van het
Uitvoeringsprotocol)

BIJLAGE 6**BIJ HET UITVOERINGS-PROTOCOL****BIJ DE OVEREENKOMST****TUSSEN****DE BENELUX-STATEN****(HET KONINKRIJK BELGIË, HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG EN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN)****EN****DE REPUBLIEK KAZACHSTAN****BETREFFENDE DE TERUG- EN OVERNAME****VERZOEK OM TOESTEMMING TOT DOORGELEIDING VAN NAAR EEN DERDE STAAT****TE VERWIJDEREN VREEMDELING(EN)****(art. 11, eerste lid, van de Overeenkomst en art. 6, eerste lid, van het Uitvoeringsprotocol)****DATUM VERZOEK:****DOSSIER NR.:**

VAN: BEVOEGDE AUTORITEIT (verzoekende Partij)

.....

Tel:

Fax:

E-mail:

AAN: BEVOEGDE AUTORITEIT (aangezochte Partij)

.....

Tel:

Fax:

E-mail:

BIJLAGE 6**1 – PERSONALIA VAN DE PERSOON OM WIENS DOORGELEIDING WORDT VERZOCHT**

NAAM	VOORNAMEN
MEISJESNAAM	
ANDERE NAMEN	
(alias, ...)	
.....	
.....	
GESLACHT	
GEBOORTEDATUM	GEBOORTEPLAATS
NATIONALITEIT	AARD EN NR. REIS- DOCUMENT
	
	
BURG. STAAT: ☐ Gehuwd	ECHTGENO(O)T(E) VAN
☐ Gescheiden	
☐ Weduwe/weduwenaar	
<u>MINDERJARIGE</u>	
KINDEREN	(aantal)
na(a)m(en)	
.....	
.....	
.....	
geboortedatum	
.....	
.....	

BIJLAGE 6**2 – VERKLARING BEVOEGDE AUTORITEIT VERZOEKENDE PARTIJ**

a. ER IS VOLDAAAN AAN DE VOORWAARDEN (art. 10, eerste en tweede lid, van de Overeenkomst))	b. ER ZIJN GEEN REDENEN BEKEND VOOR WEIGERING (art. 10, derde lid, van de Overeenkomst)

3 – VOORSTEL WIJZE VAN DOORGELEIDING

DATUM, UUR EN PLAATS VAN AANKOMST OP HET GRONDGEBIED VAN DE AANGEZOCHTE PARTIJ

Op	Om
Luchthaven*	Vluchtnr.
Staatsgrensovergang*	Auto-kenteken
Haven*	Scheepvaartmaatschappij

DATUM, UUR EN PLAATS VAN VERTREK VANUIT HET GRONDGEBIED VAN DE AANGEZOCHTE PARTIJ

Op	Om
Luchthaven*	Vluchtnr.
Staatsgrensovergang*	Auto-kenteken
Haven*	Scheepvaartmaatschappij

ANDERE STATEN VAN DOORREIS

STAAT VAN (EIND)BESTEMMING

BIJLAGE 6**4 – BEGELEIDING**

BEGELEIDING	JA/NEE*
AANTAL BEGELEIDERS	
NAMEN BEGELEIDERS	1. 2.
MEDISCHE BEGELEIDING	JA/NEE*
REDENEN WAAROM DE DOORGELEIDING NIET VIA DE LUCHT KAN PLAATSVINDEN (medisch of anderszins)	1. 2. 3. 4.
TE TREFFEN BESCHERMINGS- OF VEILIGHEIDSMATREGELEN	1. 2. 3.
ONDERSTEUNING GEVRAAGD	JA/NEE*
WIJZE VAN ONDERSTEUNING	

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

BIJLAGE 6**5 – BIJLAGEN**

AANTAL STUKKEN (incl. korte omschrijving)	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

NAAM AMBTENAAR	STEMPEL EN HANDTEKENING

ANTWOORD OP HET VERZOEK OM DOORGELEIDING

(art.11, tweede lid, van de Overeenkomst en art. 6, tweede lid, van het
Uitvoeringsprotocol)

DATUM ANTWOORD:

BIJLAGE 6**1 – GENOMEN BESLISSING**

☐ AKKOORD	☐ WEIGERING
WEIGERINGSGRONDEN IN GEVAL VAN NEGATIEF ANTWOORD	

2 – BIJZONDERHEDEN (zie ook onder 3)

NAAM AMBTENAAR	STEMPEL EN HANDTEKENING

ACCORD ENTRE LES ETATS BENELUX (LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS) ET LA REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN RELATIF A LA READMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIERE

Le Royaume de Belgique,

Le Grand-Duché de Luxembourg

et

Le Royaume des Pays-Bas,

agissant de concert en vertu des dispositions de la Convention du 11 avril 1960 (les Etats Benelux)

eT

La République du Kazakhstan,

Dénommés ci-après “les Parties”,

Désireuses de réaffirmer leur préoccupation commune de lutter efficacement contre toute immigration illégale de leurs ressortissants respectifs, de même que des ressortissants d’un Etat tiers,

Désireuses de favoriser la coopération entre les Parties et, sur la base de la réciprocité, de faciliter la réadmission des personnes en situation irrégulière sur le territoire d’une autre Partie ainsi que le transit des personnes à éloigner, conformément aux normes du droit international,

Désireuses de créer une obligation entre les Parties de réadmettre les ressortissants d’un Etat tiers dans les conditions prévues dans le présent Accord,

Soucieuses que ces réadmissions doivent se faire rapidement et en toute sécurité, selon des procédures garantissant la dignité humaine,

Reconnaissant la nécessité de respecter les droits de l’homme et les libertés et constatant que le présent Accord ne porte pas atteinte aux droits et obligations des Parties en vertu de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) du 10 décembre 1948 et du droit international, en particulier la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés, la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques et la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Considérant que la coopération en matière de réadmission et la simplification des passages aux frontières nationales entre les Parties relèvent de l’intérêt commun,

Sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE 1^{er}

Définitions et champ d’application

Aux termes du présent Accord, il faut entendre par :

1. “Territoire” :

— de la République du Kazakhstan : le territoire de la République du Kazakhstan;

— des Etats Benelux : l’ensemble des territoires, en Europe, du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas;

2. “Réadmission” : l’éloignement par l’autorité compétente de la Partie requérante et l’admission par l’autorité compétente de la Partie requise d’un ressortissant de la Partie requise, d’un ressortissant d’un Etat tiers ou d’un apatride entré, résidant ou séjournant illégalement sur le territoire de la Partie requérante;

3. “Ressortissant propre” : toute personne possédant la nationalité de la République du Kazakhstan ou de l’un des Etats Benelux;

4. “Ressortissant d’un Etat tiers” : toute personne ne possédant pas la nationalité de la République du Kazakhstan ou de l’un des Etats Benelux;

5. “Apatride” : toute personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant en vertu de sa législation;

6. “Partie requérante” : la Partie sur le territoire de laquelle est entré ou se trouve une personne en situation irrégulière et qui demande la réadmission ou le transit de cette personne dans les conditions prévues dans le présent Accord;

7. “Partie requise” : la Partie à laquelle il est demandé de réadmettre sur son territoire une personne en situation irrégulière ou d’autoriser son transit sur son territoire dans les conditions prévues dans le présent Accord;

8. “Titre de séjour” : une autorisation officielle délivrée par l’une des Parties, de quelque nature que ce soit, qui permet à une personne de séjourner sur le territoire de la République du Kazakhstan ou sur celui d’un des Etats Benelux. Cette définition ne comprend pas l’autorisation provisoire de séjourner sur le territoire de la République du Kazakhstan ou sur celui d’un des Etats Benelux délivrée en vue du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande d’un titre de séjour;

9. “Transit” : le passage d’un ressortissant d’un Etat tiers ou d’un apatride par le territoire de la Partie requise au cours de son transfert entre le territoire de la Partie requérante et le pays de destination.

ARTICLE 2

Réadmission des nationaux

1. La Partie requise s’engage à réadmettre sur son territoire, à la demande de la Partie requérante et dans le cadre du présent Accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée de séjour ou de résidence sur le territoire de la Partie requérante, lorsqu’il peut être prouvé ou établi, aux termes des dispositions de l’article 5 du présent Accord, qu’elle possède la nationalité de la Partie requise.

2. La disposition précédente s’applique également à toute personne qui, après son entrée sur le territoire de la Partie requérante, a été déchue de la nationalité de la Partie requise ou y a renoncé sans acquérir la nationalité de la Partie requérante.

3. La Partie requise s’engage également à réadmettre :

1) les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au paragraphe 1^{er}, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome sur le territoire de la Partie requérante;

2) les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1^{er} possédant une autre nationalité, pour autant qu'ils aient ou obtiennent le droit d'entrer et de séjourner sur le territoire de la Partie requise, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome sur le territoire de la Partie requérante.

4. À la demande de la Partie requérante et conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 5 du présent Accord, la Partie requise délivre sans délai les documents de voyage nécessaires à la reconduite des personnes à réadmettre.

ARTICLE 3

Réadmission de ressortissants d'un Etat tiers et d'apatrides

1. La Partie requise s'engage à réadmettre sur son territoire, à la demande de la Partie requérante et dans le cadre du présent Accord, tout ressortissant d'un Etat tiers ou tout apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire de la Partie requérante, lorsqu'il peut être prouvé ou démontré de manière plausible sur la base d'un commencement de preuve que cette personne :

- 1) est en possession d'un titre de séjour en cours de validité délivré par la Partie requise, ou
- 2) est en possession d'un visa valable autre qu'un visa de transit délivré par la Partie requise, ou
- 3) était en possession d'un titre de séjour en cours de validité ou d'un visa valable autre qu'un visa de transit délivré par la Partie requise lors de l'entrée sur le territoire de la Partie requérante, ou
- 4) est entrée sur le territoire de la Partie requérante après avoir transité ou séjourné sur le territoire de la Partie requise.

2. L'obligation de réadmission visée au paragraphe 1^{er} n'est pas applicable lorsque :

1) la Partie requérante a délivré au ressortissant d'un Etat tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur le territoire de celle-ci, un visa autre qu'un visa de transit ou un titre de séjour dont la durée de validité est supérieure à celle du visa ou du titre de séjour délivré par la Partie requise, ou

2) un visa ou un titre de séjour délivré par la Partie requise a été obtenu par le biais de documents falsifiés ou faux.

ARTICLE 4

Demande de réadmission

1. Toute demande de réadmission en vertu des articles 2 ou 3 du présent Accord doit être introduite par écrit auprès de l'autorité compétente de la Partie requise.

2. Toute demande de réadmission doit inclure les informations suivantes :

1) les données personnelles de la personne concernée (nom, prénoms, le cas échéant, noms antérieurs, surnoms et pseudonymes, alias, sexe, date et si possible lieu de naissance et dernier lieu de résidence sur le territoire de la Partie requise);

2) les copies des éléments de preuve visés aux articles 5 et 6 du présent Accord.

3. Le cas échéant, la demande de réadmission doit également comprendre les informations suivantes :

1) les preuves que la personne à transférer nécessite un traitement spécial (médical ou autre) ou doit être transportée par ambulance;

2) la notification de toute autre mesure de protection ou de sécurité pouvant s'imposer pour ce transfert.

4. Il n'est pas nécessaire d'introduire une demande de réadmission lorsque la personne à réadmettre possède un passeport national valide et, s'il s'agit d'un ressortissant d'un pays tiers ou d'un apatride, si elle possède également une autorisation de séjour délivrée par la Partie devant la réadmettre.

5. Si la personne à réadmettre se trouve dans la zone internationale d'un aéroport d'une des Parties, les autorités compétentes peuvent convenir d'une procédure simplifiée.

ARTICLE 5

Preuve de nationalité concernant les ressortissants propres

1. La preuve de la nationalité conformément à l'article 2 du présent Accord peut être apportée au moyen des documents énumérés ci-après :

1) un passeport en cours de validité ou un document de voyage tenant lieu de passeport avec photo (laissez-passer);

2) une carte d'identité nationale en cours de validité;

3) une carte d'identité militaire en cours de validité ou toute autre carte d'identité du personnel des forces armées avec une photo du titulaire;

4) une carte d'identité pour marins en cours de validité;

5) d'autres documents officiels établissant la nationalité de la personne concernée, délivrés par la Partie requise et munis d'une photo;

6) un document, tel que décrit ci-avant, dont la durée de validité est expirée à la date à laquelle la demande de réadmission est envoyée.

Lorsque de tels documents sont produits, les Parties reconnaissent la nationalité de cette personne sans autres formalités.

2. Le commencement de preuve de la nationalité conformément à l'article 2 de l'Accord peut être apporté au moyen des documents ou éléments énumérés ci-après :

1) une copie d'un des documents énumérés au paragraphe 1^{er};

2) autres documents ou données, en ce compris les données biométriques, qui peuvent contribuer à déterminer la nationalité de la personne concernée (livret de marin, permis de conduire ou autre);

3) un document certifiant une immatriculation consulaire, un certificat de nationalité ou une attestation de l'état civil;

4) une carte d'accès de l'entreprise où la personne travaille ou a travaillé;

5) des duplicatas ou des copies des documents visés aux points 2 à 4 du présent paragraphe;

6) une déclaration d'un témoin de bonne foi;

7) la déclaration de la personne concernée.

Lorsque de tels documents ou éléments sont produits, les Parties tiennent la nationalité pour acquise, à moins que la Partie requise ne puisse prouver le contraire.

3. Si aucun des documents ou éléments visés au paragraphe 1^{er} ou 2 ne peut être produit, mais si, de l'avis de la Partie requérante, il existe une présomption sur la nationalité de la personne à réadmettre, les autorités compétentes de la Partie requise prennent les mesures nécessaires pour déterminer la nationalité de la personne concernée. À cette fin, la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie requise accréditée auprès de la Partie requérante procédera à une audition de la personne concernée afin de déterminer, notamment sur la base de la langue dans laquelle la personne s'exprime, s'il s'agit d'un ressortissant propre.

ARTICLE 6

Moyens de preuve concernant les ressortissants d'un Etat tiers et les apatrides

1. La preuve qu'il est satisfait aux conditions énumérées à l'article 3 de l'Accord pour la réadmission de ressortissants d'un Etat tiers ou d'apatrides peut être apportée par les moyens de preuve énumérés ci-après :

- 1) visas ou titres de séjour en cours de validité délivrés par la Partie requise;
- 2) visas ou titres de séjour délivrés par la Partie requise dont la durée de validité a expiré depuis moins de deux ans;
- 3) cachets d'entrée ou de sortie ou annotations similaires dans le document de voyage de la personne concernée permettant de prouver son entrée ou son séjour sur le territoire de la Partie requise ou son entrée sur le territoire de la Partie requérante à partir du territoire de la Partie requise (itinéraire);
- 4) documents nominatifs délivrés par la Partie requise (par exemple : permis de conduire, certificat de légitimation);
- 5) documents d'état civil ou une immatriculation sur le territoire de la Partie requise;
- 6) des duplicatas ou des copies des documents visés aux points 1 à 4 du présent paragraphe.

Ces moyens de preuve sont reconnus sans autres formalités par les Parties.

2. Un commencement de preuve établissant qu'il est satisfait aux conditions énumérées à l'article 3 du présent Accord pour la réadmission de ressortissants d'un Etat tiers ou d'apatrides peut être apporté par les moyens de preuve énumérés ci-après :

- 1) les billets de transport, les pièces ou factures nominatifs s'ils attestent l'entrée ou le séjour de la personne concernée sur le territoire de la Partie requise ou permettent de prouver son entrée sur le territoire de la Partie requérante à partir du territoire de la Partie requise (par exemple : notes d'hôtel, cartes de rendez-vous pour une consultation de médecin ou de dentiste, cartes d'accès dans des institutions publiques ou privées, listes de passagers pour les voyages en avion ou en bateau);
- 2) des informations révélant que la personne concernée a utilisé les services d'un accompagnateur de voyage ou d'une agence de voyages;
- 3) des déclarations officielles en particulier d'agents chargés du contrôle à la frontière de la Partie requise et d'autres fonctionnaires pouvant témoigner que la personne concernée a franchi la frontière de la Partie requise;
- 4) des déclarations officielles de fonctionnaires concernant la présence de la personne concernée sur le territoire de la Partie requise;
- 5) un titre de séjour expiré depuis plus de deux ans, délivré par la Partie requise;
- 6) une déclaration écrite décrivant le lieu où et les circonstances dans lesquelles la personne concernée a été interpellée après l'entrée sur le territoire de la Partie requérante;
- 7) des informations qui ont été fournies par une organisation internationale concernant l'identité et le séjour de la personne concernée;
- 8) une déclaration de témoin présentée par une personne ayant accompagné la personne concernée lors de son voyage;
- 9) les déclarations de la personne concernée;
- 10) d'autres pièces (par exemple, des cartes d'entrée non nominatives) ou des informations dignes de foi permettant de faire présumer suffisamment le séjour ou le trajet sur le territoire de la Partie requise.

Lorsque ce commencement de preuve est produit, les Parties tiennent le respect des conditions pour acquis, à moins que la Partie requise ne puisse prouver le contraire.

ARTICLE 7

Délais

1. La demande de réadmission d'un ressortissant propre peut être présentée à tout moment par l'autorité compétente de la Partie requérante, lorsqu'il a été constaté que la personne concernée ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire de la Partie requérante.

2. La demande de réadmission d'un ressortissant d'un Etat tiers ou d'un apatride doit être présentée par l'autorité compétente de la Partie requérante dans un délai maximum d'un an après que la Partie requérante a eu connaissance du fait que cette personne ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire de la Partie requérante. Lorsque des obstacles juridiques ou autres s'opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, sur demande, mais seulement, au plus tard, jusqu'au moment où les obstacles ont été levés.

3. La réponse à une demande de réadmission doit être immédiate et, en tout état de cause, avoir lieu dans un délai de 21 jours calendrier au plus tard. En outre, les raisons d'un refus doivent être spécifiées. La période en question débute à la date de réception de la demande de réadmission. En l'absence de réponse au terme de cette période, la réadmission est réputée approuvée.

4. Après l'approbation de la réadmission ou, le cas échéant, au terme de la période de 21 jours calendaires, la Partie requise réadmet la personne dont la réadmission a été acceptée sans autres formalités, immédiatement et, en tout cas, dans un délai d'un mois au maximum. Cette période peut être prolongée sur demande selon les délais nécessaires pour lever les obstacles de nature juridique ou autre.

5. À la demande de la Partie requérante, la Partie requise délivre au nom de la personne à réadmettre sans délai, mais au plus tard dans les cinq jours ouvrables, les documents de voyage nécessaires à son retour et ayant une durée de validité d'au moins six mois. Si la Partie requise ne peut pas délivrer le document de voyage dans le délai de cinq jours ouvrables suivant la date de la réception de la demande, elle est réputée accepter l'utilisation d'un document de voyage délivré par la Partie requérante. Si, pour des raisons juridiques ou autres, la personne concernée ne peut pas être transférée dans le délai de validité du document de voyage initial, la Partie requise délivre dans les cinq jours ouvrables un nouveau document de voyage ayant la même durée de validité.

ARTICLE 8

Modalités de transfert et modes de transport

1. Avant le transfert d'une personne, les autorités compétentes de la Partie requérante informent par écrit les autorités compétentes de la Partie requise de la date, du point de passage frontalier concerné, du recours éventuel à des escortes et de toute autre information relative au transfert.

2. Aucun moyen de transport, terrestre, maritime ou aérien, ne fait l'objet d'une interdiction. Le choix du moyen de transport relève de la Partie requérante. Le transfert par avion peut être réalisé tant par un vol régulier que par un vol charter.

ARTICLE 9

Réadmission par erreur

La Partie requérante réadmet toute personne s'il ressort d'une enquête effectuée dans un délai de trois mois maximum suivant la réadmission de la personne concernée que la personne réadmise ne remplissait pas les conditions visées aux articles 2 et 3 du présent Accord au moment de quitter le territoire de la Partie requérante.

Dans ces cas, les règles de procédure du présent Accord de réadmission s'appliquent mutatis mutandis et toutes les données disponibles relatives à l'identité réelle et à la nationalité de la personne à réadmettre sont communiquées.

ARTICLE 10

Principes du transit

1. Les Parties autorisent le transit de ressortissants d'un Etat tiers par leur territoire, si une autre Partie en fait la demande, lorsque la poursuite du voyage dans d'éventuels autres Etats de transit et la réadmission par l'Etat de destination sont assurées.

2. Les Parties s'efforcent de limiter le transit des ressortissants d'un Etat tiers aux cas où ces personnes ne peuvent être transférées directement vers le pays de destination.

3. Le transit peut être refusé par les Parties :

1) si le ressortissant d'un Etat tiers court un risque réel d'être soumis à des tortures, à des traitements ou peines inhumains ou dégradants, à la peine de mort ou peut être poursuivi en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses convictions politiques dans l'Etat de destination ou un autre Etat de transit;

2) si le ressortissant d'un Etat tiers va faire l'objet d'une poursuite pénale ou d'une exécution d'un jugement pénal sur le territoire de la Partie requise ou de l'Etat de transit;

3) pour des raisons de santé publique, de sûreté de l'Etat ou d'ordre public de la Partie requise.

4. La Partie requise peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances évoquées au paragraphe 3 du présent article se produisent ou viennent à être connues ultérieurement ou si la poursuite du voyage dans d'éventuels Etats de transit ou la réadmission par l'Etat de destination n'est plus assurée. Dans ce cas, la Partie requérante réadmet sur son territoire sans délai le ressortissant d'un Etat tiers ou l'apatride concerné.

ARTICLE 11

Procédure de transit

1. La demande de transit doit être soumise par écrit aux autorités compétentes de la Partie requise et contenir les informations suivantes :

1) le type de transit (par voie aérienne, terrestre ou maritime) ainsi que les autres Etats de transit éventuels et l'Etat de destination;

2) les données personnelles de la personne concernée (nom, prénoms, date de naissance et, le cas échéant, lieu de naissance, nationalité, nature et numéro du document de voyage);

3) le point de passage frontalier proposé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes;

4) une déclaration précisant que, du point de vue de la Partie requérante, les conditions visées à l'article 10, paragraphes 1^{er} et 2, sont remplies et qu'aucune raison justifiant un refus au sens de l'article 10, paragraphe 3 n'est connue.

2. L'autorité compétente de la Partie requise informe, sans délai et par écrit, l'autorité compétente de la Partie requérante de l'admission, en confirmant le point de passage frontalier et la date d'admission envisagée ou l'informe du refus de l'admission et des raisons de celui-ci.

3. Lorsque le transit s'effectue par voie aérienne, la personne à faire transiter et les éventuelles escortes se verront octroyer les facilités nécessaires d'accès dans la zone nationale ou internationale de l'aéroport de la Partie requise.

4. Les autorités compétentes de la Partie requise apportent leur soutien au transit, sous réserve d'un accord mutuel, en particulier par une surveillance des personnes concernées et par la fourniture des équipements appropriés à cet effet.

ARTICLE 12

Coûts

Sans préjudice du droit des autorités compétentes des Parties de récupérer les coûts liés à la réadmission auprès de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport jusqu'à la frontière de l'Etat de destination finale engagés dans le cadre de la réadmission et du transit en application du présent Accord sont à la charge de la Partie requérante.

ARTICLE 13

Protection des données

La communication de données à caractère personnel a lieu uniquement lorsqu'elle est nécessaire à l'exécution du présent Accord par les Parties. S'agissant de la communication et du traitement de données à caractère personnel dans un cas précis, les autorités compétentes des Parties respectent leur législation applicable. En outre, les principes suivants s'appliquent :

1) les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement;

2) les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent Accord et ne pas être traitées ultérieurement par l'autorité qui les communique ou par l'autorité destinataire de manière incompatible avec cette finalité;

3) les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes :

- les renseignements individuels sur la personne à transférer (le nom de famille, le prénom, tout nom antérieur, surnom ou pseudonyme, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité actuelle et toute nationalité antérieure);
- la carte d'identité ou le passeport (le numéro de série, la durée de validité, la date, l'autorité et le lieu de délivrance);
- les lieux de séjour et les itinéraires;
- d'autres informations utiles à l'identification de la personne à transférer ou à l'examen des exigences en matière de réadmission prévues dans le présent Accord;

4) les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour;

5) les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l'identification de la personne concernée pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

6) tant l'autorité qui communique les données que celle qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir, selon le cas, la rectification, l'effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n'est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu'elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l'autre Partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;

7) sur demande, l'autorité destinataire informe l'autorité ayant communiqué les données de l'utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;

8) les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d'autres organes nécessite le consentement préalable de l'autorité chargée de leur communication;

9) l'autorité de transmission des données et celle de réception sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.

ARTICLE 14

Respect d'autres obligations internationales

Le présent Accord ne porte pas atteinte aux droits, obligations et responsabilités des Parties découlant d'autres traités et accords internationaux auxquels elles sont parties.

ARTICLE 15

Protocole d'application

Toutes les dispositions pratiques pour l'application du présent Accord sont arrêtées dans le protocole d'application, notamment :

- 1) la désignation des autorités compétentes des Parties;
- 2) la désignation des points de passage frontaliers;
- 3) les conditions et les modalités applicables au transit sous escorte des personnes à réadmettre ou à faire transiter.

ARTICLE 16

Règlement des litiges

Les questions relatives à la mise en œuvre du présent Accord ainsi que les litiges entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application des dispositions du présent Accord font l'objet d'un règlement par consentement mutuel entre les Parties, par le biais de consultations.

ARTICLE 17

Modifications

Le présent Accord peut être modifié et amendé moyennant l'accord mutuel des Parties. Les modifications et les amendements, qui font partie intégrante du présent Accord, sont élaborés sous la forme de protocoles distincts et entrent en vigueur conformément à la procédure prévue à l'article 20 du présent Accord.

ARTICLE 18

Dépositaire pour les Etats Benelux

Le gouvernement du Royaume de Belgique est le dépositaire du présent Accord pour les pays Benelux (ci-après dénommé le "Dépositaire" pour les pays Benelux).

L'original du présent Accord est remis au Dépositaire, qui en transmet une copie certifiée conforme aux Parties Benelux.

ARTICLE 19

Application territoriale

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l'application du présent Accord peut être étendue à des parties du Royaume situées en dehors de l'Europe par le biais d'une notification au Dépositaire par voie diplomatique, qui en informe les autres Parties.

ARTICLE 20

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception, par le Dépositaire et par la voie diplomatique des notifications de deux Parties, dont l'une est la République du Kazakhstan, signifiant l'accomplissement des formalités internes requises pour son entrée en vigueur.

2. A l'égard de toute autre Partie signataire, le présent Accord produit ses effets le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception, par le Dépositaire et par la voie diplomatique, de la notification d'accomplissement des formalités internes requises pour son entrée en vigueur.

3. Le Dépositaire informe chacune des Parties par la voie diplomatique des notifications visées aux paragraphes 1^{er} et 2 et des dates d'entrée en vigueur du présent Accord à l'égard des Parties.

4. Les dispositions de l'article 3, paragraphe 1^{er}, alinéas 3) et 4) du présent Accord restent applicables pendant un délai de 3 (trois) ans à compter de la date visée au paragraphe 1^{er} du présent article. Durant cette période de 3 ans, les dispositions de l'article 3, paragraphe 1^{er}, alinéas 3) et 4) s'appliquent exclusivement aux apatrides et aux ressortissants des Etats tiers avec lesquels les Parties ont conclu des accords ou des arrangements bilatéraux en cours de validité en matière de réadmission.

ARTICLE 21

Suspension, dénonciation

1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

2. Le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas peuvent suspendre conjointement le présent Accord après notification par voie diplomatique du Dépositaire au gouvernement de la République du Kazakhstan pour des motifs graves, en particulier en raison de la protection de la sûreté de l'Etat, de l'ordre public ou de la santé publique. Le Dépositaire informe immédiatement, par voie diplomatique, le gouvernement de la République du Kazakhstan de la levée d'une telle mesure.

3. La République du Kazakhstan peut suspendre le présent Accord après notification par la voie diplomatique au Dépositaire, qui en informe les autres Parties Benelux, pour des motifs graves, en particulier en raison de la protection de la sûreté de l'Etat, de l'ordre public ou de la santé publique. Le gouvernement de la République du Kazakhstan informe immédiatement, par la voie diplomatique, le Dépositaire de la levée d'une telle mesure.

4. Le présent Accord est suspendu le premier jour du premier mois suivant celui où la notification visée aux paragraphes 2 ou 3 du présent article a été reçue.

5. Pour des motifs graves, le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas peuvent dénoncer conjointement le présent Accord après notification par la voie diplomatique du Dépositaire au gouvernement de la République du Kazakhstan.

6. Pour des motifs graves, la République du Kazakhstan dénonce le présent Accord après notification par la voie diplomatique au Dépositaire, qui en informe les autres Parties Benelux.

7. Le présent Accord cessera de s'appliquer le premier jour du deuxième mois suivant celui où la notification visée au paragraphe 5 ou 6 du présent article a été reçue.

En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles le 2 mars 2015, en deux originaux en langues anglaise, française, néerlandaise et en langue kazakhe, chacune des versions linguistiques faisant également foi. En cas de divergences d'interprétation, la version anglaise prévaut.

* * * *

PROTOCOLE D'APPLICATION DE L'ACCORD ENTRE LES ETATS BENELUX (LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS) ET LA REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN RELATIF A LA READMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIERE

Le Royaume de Belgique,

Le Grand-Duché de Luxembourg

et

Le Royaume des Pays-Bas

et

La République du Kazakhstan

Dénommés ci-après "les Parties",

En vertu de l'article 15, de l'Accord signé à Bruxelles le 2 mars 2015 entre les Etats Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et la République du Kazakhstan relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière,

Denommé ci-après "l'Accord",

Sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE 1^{er}

Définitions

Aux termes du présent Protocole d'application, il faut entendre par :

- mission diplomatique : la mission diplomatique de la Partie requise sur le territoire de la Partie requérante;
- escorte(s) : la ou les personnes désignées par la Partie requérante pour accompagner la personne à réadmettre ou en transit.

ARTICLE 2

Introduction de la demande de réadmission
(article 4 de l'Accord)

1. La demande de réadmission est introduite auprès des autorités compétentes et auprès de la mission diplomatique de la Partie requise par télécopieur ou par voie électronique ou par d'autres moyens techniques.

2. Les demandes de réadmission d'un ressortissant propre s'effectuent au moyen du formulaire joint en annexe 1^{re}A du présent Protocole d'application. Les demandes de réadmission d'un ressortissant d'un Etat tiers ou d'un apatride s'effectuent au moyen du formulaire joint en annexe 1^{re}B du présent Protocole d'application.

3. Si les conditions visées à l'article 4, paragraphe 4, du présent Accord sont remplies, une communication écrite utilisant le formulaire joint en annexe 3 du présent Protocole d'application est suffisante.

4. Pour fournir et pour obtenir des informations plus détaillées relatives à une demande de réadmission introduite, les Parties s'adressent aux autorités compétentes et à la mission diplomatique.

ARTICLE 3

Réponse à la demande
(article 7, paragraphe 3, de l'Accord)

1. La réponse à une demande de réadmission est transmise par télécopieur ou par voie électronique ou par d'autres moyens techniques à l'autorité compétente ainsi qu'à la mission diplomatique de la Partie requise.

2. Ladite réponse s'effectue au moyen du formulaire visé à l'article 2, paragraphe 2, du présent Protocole d'application.

ARTICLE 4

Documents de voyage
(article 7, paragraphe 5, de l'Accord)

1. En cas de réponse favorable à la demande de réadmission, les documents de voyage nécessaires au retour conformément à l'article 7, paragraphe 5, du présent Accord sont remis par la mission diplomatique aux autorités compétentes de la Partie requérante.

2. Aux termes de l'article 7, paragraphe 5, du présent Accord, si la mission diplomatique n'a pas délivré le document de voyage dans le délai de cinq jours ouvrables suivant la date de la réception de la demande, la Partie requise est réputée accepter l'utilisation d'un document de voyage délivré par la Partie requérante. Les documents que les Parties utilisent à cette fin sont joints en annexes 4 et 5 au présent Protocole d'application.

ARTICLE 5

Transfert
(article 8 de l'Accord)

1. L'autorité compétente de la Partie requérante informe l'autorité compétente et la mission diplomatique de la Partie requise du transfert envisagé par télécopieur ou par voie électronique ou par d'autres moyens techniques au moins trois jours ouvrables à l'avance. À cette fin, elle utilise le formulaire joint en annexe 2 au présent Protocole d'application.

2. Si la Partie requérante n'est pas en mesure de transférer la personne à réadmettre dans le délai d'un mois visé à l'article 7, paragraphe 4, de l'Accord, elle en informe dans les plus brefs délais l'autorité compétente et la mission diplomatique de la Partie requise. Dès que le transfert effectif de la personne concernée peut avoir lieu, l'autorité compétente de la Partie requérante en informe la Partie requise conformément à la procédure et aux délais prévus à au paragraphe 1^{er} du présent article.

3. Si le transport doit être effectué par voie terrestre ou maritime pour des raisons médicales, les autorités compétentes de la Partie requérante l'indiquent séparément sur le formulaire joint en annexe 2 au présent Protocole d'application.

ARTICLE 6

Procédure de transit
(article 10 de l'Accord)

1. La demande de transit est introduite auprès de l'autorité compétente de la Partie requise au moins 2 jours avant le transit prévu par télécopieur ou par voie électronique ou par d'autres moyens techniques. La demande est introduite en faisant usage du formulaire joint en annexe 6 au présent Protocole d'application.

2. L'autorité compétente de la Partie requise communique dans les plus brefs délais par télécopieur ou par voie électronique ou par d'autres moyens techniques si elle accepte le transit. Cette réponse est communiquée au moyen du formulaire visé au paragraphe 1^{er} du présent article.

3. Le transit s'effectue en principe par voie aérienne.

ARTICLE 7

Soutien au transit
(article 11, paragraphe 4, de l'Accord)

1. Si la Partie requérante estime que le soutien des autorités de la Partie requise est nécessaire au transit, elle en fait la demande aux autorités compétentes de la Partie requise lors de l'introduction de la demande de transit. Dans sa réponse à la demande de transit, la Partie requise fait savoir si elle peut fournir le soutien demandé. À cette fin, les Parties font usage du formulaire joint en annexe 6 au présent Protocole d'application et se consultent plus avant si nécessaire.

2. Lorsque la personne concernée est transférée sous escorte, la garde et l'embarquement sont assurés sous l'autorité de la Partie requise et, dans la mesure du possible, avec l'assistance de celle-ci.

ARTICLE 8

Obligations de l'escorte dans le cadre d'une réadmission ou d'un transit
(article 15, paragraphe 3, de l'Accord)

1. Lors de l'opération de transit, les pouvoirs de l'escorte se limitent à la légitime défense. De plus, en cas d'absence d'agents de la Partie requise compétents en la matière ou dans le but de leur porter assistance, l'escorte peut entreprendre des actions raisonnables et proportionnées pour répondre à un risque sérieux et immédiat afin d'empêcher la personne concernée de fuir, de porter atteinte à elle-même ou à des tiers ou de causer des dommages aux biens.

Sur le territoire de la Partie requise, l'escorte doit respecter en toutes circonstances le droit de la Partie requise.

2. L'escorte accomplit sa mission sans armes et en civil. Elle doit être en possession d'un document indiquant que la réadmission ou le transit a été autorisé et doit à tout moment être en mesure de prouver l'identité de ses membres et l'autorisation d'escorter.

3. Les autorités de la Partie requise garantissent à l'escorte durant l'exercice de sa mission dans le cadre de l'Accord la même protection et la même assistance qu'à leurs propres agents compétents en la matière.

ARTICLE 9

Désignation des autorités compétentes
(article 15, paragraphe 1^{er}, de l'Accord)

Dans un délai d'un mois suivant la conclusion du présent Protocole d'application, les Parties échangent une liste des points de contact nécessaires à l'application de l'Accord et leurs coordonnées. Elles s'informent mutuellement de toute modification de cette liste dans les plus brefs délais.

ARTICLE 10

Désignation des points de passage frontaliers
(article 15, paragraphe 2, de l'Accord)

Dans un délai d'un mois suivant la conclusion du présent Protocole d'application, les Parties s'informent mutuellement par écrit des points de passages frontaliers auxquels les personnes seront effectivement transférées et admises en vertu de l'Accord. Elles s'informent mutuellement de toute modification à cet égard.

Au cas par cas, les autorités compétentes peuvent convenir d'utiliser d'autres points de passage frontaliers pour la réadmission et le transit.

ARTICLE 11

Coûts
(article 12 de l'Accord)

Sur production d'une facture, la Partie requérante rembourse les frais exposés par la Partie requise en vue de la réadmission et du transit qui sont à charge de la Partie requérante en vertu de l'article 12 de l'Accord.

ARTICLE 12

Langue

La langue utilisée comme langue de travail pour l'application de l'Accord et du présent Protocole d'application est l'anglais.

ARTICLE 13

Annexes

Les annexes 1 à 6 incluse font partie intégrante du présent Protocole d'application.

ARTICLE 14

Modifications et règlement des litiges

Le présent Protocole peut être modifié et amendé moyennant l'accord mutuel des Parties.

Les questions relatives à la mise en œuvre du présent Protocole ainsi que les litiges entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application des dispositions du présent Protocole font l'objet d'un règlement par consentement mutuel entre les Parties, au moyen de consultations.

ARTICLE 15

Entrée en vigueur et dénonciation

1. Le présent Protocole d'application entre en vigueur en même temps que l'Accord.

2. Le présent Protocole d'application est dénoncé en même temps que l'Accord.

3. Le présent Protocole d'application n'est pas appliqué au cours de la période de suspension de l'Accord.

Fait à Bruxelles le 2 mars 2015 en deux exemplaires originaux en langues anglaise, française, néerlandaise et en langue kazakhe, chacune des versions linguistiques faisant également foi. En cas de divergences d'interprétation, la version anglaise prévaut.

ANNEX 1A

DU PROTOCOLE D'APPLICATION

DE L'ACCORD

ENTRE

LES ETATS BENELUX

(LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS)

ET

LA REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN

RELATIF A LA READMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE

DEMANDE DE RÉADMISSION D'UN RESSORTISSANT PROPRE

(art. 4 de l'Accord et art. 2, paragraphe 2 du Protocole d'application)

DATE DE LA DEMANDE :

N° DU DOSSIER :

DE : AUTORITÉ COMPÉTENTE (Partie requérante)

.....

Tél. :

Fax :

E-mail :

À : AUTORITÉ COMPÉTENTE (Partie requise)

.....

Tél. :

Fax :

E-mail :

1 – DONNÉES PERSONNELLES DE LA PERSONNE DONT LA RÉADMISSION EST DEMANDÉE

NOM PRÉNOMS

NOM DE JEUNE FILLE.....

AUTRES NOMS

(pseudonymes, etc.).....

.....

.....

SEXE

DATE DE NAISSANCE..... LIEU DE NAISSANCE.....

DERNIER LIEU DE
RÉSIDENCE SUR LE
TERRITOIRE DE
LA PARTIE REQUISE

ÉTAT CIVIL : ☐ Marié(e) CONJOINT(E) DE

☐ Divorcé(e)

☐ Veuf/veuve

MINEUR

ENFANTS(nombre)

Nom(s)

.....

.....

.....

Date de naissance

.....

.....

.....

ANNEX 1A

2 – MOYENS DE PREUVE RELATIFS AUX NATIONAUX

(art. 5 de l’Accord)

(N. B. il s’agit ici de la date de délivrance, de la durée de validité des documents, etc.)

1.
2.
3.
4.
5.
(copies jointes)

3 – INFORMATIONS CONCERNANT LE SÉJOUR IRRÉGULIER SUR LE TERRITOIRE DE LA PARTIE
REQUÉRANTE

DATE DE LA CONSTATATION DU SÉJOUR IRRÉGULIER	

4 – ANNEXES

NOMBRE DE PIÈCES (y compris description succincte)	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

ANNEX 1A

NOM DU FONCTIONNAIRE	SCEAU ET SIGNATURE

RÉPONSE À LA DEMANDE DE RÉADMISSION

(art. 7, paragraphe 3 de l'Accord et art. 3 du Protocole d'application)

DATE DE LA RÉPONSE :

1 – DÉCISION PRISE

☐ ACCORD	☐ REFUS
MOTIVATION DU REFUS EN CAS DE RÉPONSE NÉGATIVE	

ANNEX 1A

2 – REMARQUES PARTICULIÈRES

NOM DU FONCTIONNAIRE	SCEAU ET SIGNATURE

ANNEXE 1 B

DU PROTOCOLE D'APPLICATION

DE L'ACCORD

ENTRE

LES ETATS BENELUX

(LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS)

ET

LA REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN

RELATIF A LA READMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE

DEMANDE DE RÉADMISSION D'UN RESSORTISSANT D'UN ÉTAT TIERS

(art. 4 de l'Accord et art. 2, paragraphe 2, du Protocole d'application)

DATE DE LA DEMANDE :

N° DU DOSSIER :

DE : AUTORITÉ COMPÉTENTE (Partie requérante)

.....

Tél. :

Fax :

E-mail :

À : AUTORITÉ COMPÉTENTE (Partie requise)

.....

Tél. :

Fax :

E-mail :

1 – DONNÉES PERSONNELLES DE LA PERSONNE DONT LA RÉADMISSION EST DEMANDÉE

NOM PRÉNOMS

NOM DE JEUNE FILLE.....

AUTRES NOMS

ANNEXE 1 B

(pseudonymes, etc.)	
.....	
.....	
SEXE	
DATE DE NAISSANCE.....	LIEU DE NAISSANCE ...
NATIONALITÉ	DERNIER LIEU DE
.....	RÉSIDENCE SUR LE
	TERRITOIRE DE
	LA PARTIE REQUISE
ÉTAT CIVIL :	☐ Marié(e)
	CONJOINT(E) DE
	☐ Divorcé(e)
	☐ Veuf/veuve
MINEUR	
ENFANTS	(nombre)
Nom(s)	
.....	
.....	
.....	
Date de naissance	
.....	

ANNEXE 1 B**2 – MOYENS DE PREUVE RELATIFS AUX RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT TIERS** (art. 6 de l'Accord)

(N. B. il s'agit ici de la date de délivrance, de la durée de validité des documents, etc.)

1.
2.
3.
4.
5.
(copies jointes)

**3 – INFORMATIONS CONCERNANT LE SÉJOUR IRREGULIER SUR LE TERRITOIRE DE LA PARTIE
REQUÉRANTE**

DATE D'ÉTABLISSEMENT DU SÉJOUR NON AUTORISÉ	

4 – ANNEXES

NOMBRE DE PIÈCES (y compris description succincte)	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

NOM DU FONCTIONNAIRE	SCEAU ET SIGNATURE

ANNEXE 1 B**RÉPONSE À LA DEMANDE DE RÉADMISSION**

(art. 7, paragraphe 3 de l'Accord et art. 3 du Protocole d'application)

DATE DE LA RÉPONSE :

1 – DÉCISION PRISE

☐ ACCORD	☐ REFUS
MOTIVATION DU REFUS EN CAS DE RÉPONSE NÉGATIVE	

ANNEXE 1 B**2 – REMARQUES PARTICULIÈRES**

NOM DU FONCTIONNAIRE	SCEAU ET SIGNATURE

ANNEXE 2**DU PROTOCOLE D'APPLICATION****DE L'ACCORD****ENTRE****LES ETATS BENELUX****(LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS)****ET****LA REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN****RELATIF A LA READMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE****NOTIFICATION DE RÉADMISSION**

(art. 8 de l'Accord et art. 5 du Protocole d'application)

DATE :**N° DU DOSSIER :****VOTRE RÉPONSE POSITIVE DU (date) :****DE : AUTORITÉ COMPÉTENTE (Partie requérante)**

.....

Tél. :**Fax :****E-mail :****À : AUTORITÉ COMPÉTENTE (Partie requise)**

.....

Tél. :**Fax :****E-mail :**

ANNEXE 2**1 – DONNÉES PERSONNELLES DE LA PERSONNE DONT LA RÉADMISSION EST ANNONCÉE**

NOM		PRÉNOMS	
			
			
			
DATE DE NAISSANCE.....		LIEU DE NAISSANCE	
NATIONALITÉ			
ÉTAT CIVIL :	☐ Marié(e)	CONJOINT(E) DE	
	☐ Divorcé(e)		
	☐ Veuf/veuve		
MINEUR			
ENFANTS	(nombre)		
Nom(s)			
			
			
			
Date de naissance			
			
			

ANNEXE 2

2 – DOCUMENTS EN POSSESSION DE LA PERSONNE VISÉE SOUS 1

(NB – il s’agit ici de la date et du lieu de délivrance, de la durée de validité, etc.)

1. LAISSEZ-PASSER

délivré le (date) à (lieu)

valable jusqu’au (date)

2. AUTRES DOCUMENTS (DE VOYAGE)

.....

.....

.....

.....

(copies jointes)

3 – DATE, HEURE, LIEU ET MODALITÉS DU TRANSFERT*

DATE ET HEURE DU TRANSFERT	
LIEU DU TRANSFERT*	
MODE DE TRANSPORT	AIR/TERRE/MER*
MOYEN DE TRANSPORT	
- VOITURE	OUI/NON*
	IMMATRICULATION
- AVION	OUI/NON*
	VOL N°

* Biffer les mentions inutiles.

ANNEXE 2

ESCORTE :	OUI/NON*
NOMBRE D'AGENTS D'ESCORTE	
NOMS DES AGENTS D'ESCORTE	
	1.
	2.
ACCOMPAGNEMENT MÉDICAL	OUI/NON*
RAISONS POUR LESQUELLES LA RÉADMISSION NE PEUT PAS S'EFFECTUER PAR VOIE AÉRIENNE	1.
	2.
	3.
	4.
MESURES DE PROTECTION OU DE SÉCURITÉ À PRENDRE	1.
	2.
	3.

ANNEXE 2

4 – ANNEXES

NOMBRE DE PIÈCES (y compris description succincte)	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

NOM DU FONCTIONNAIRE	SCEAU ET SIGNATURE

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE L'INFORMATION

DATE :

NOM DU FONCTIONNAIRE	SCEAU ET SIGNATURE

ANNEXE 3**DU PROTOCOLE D'APPLICATION****DE L'ACCORD****ENTRE****LES ETATS BENELUX****(LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS)****ET****LA REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN****RELATIF A LA READMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIERE****COMMUNICATION CONCERNANT LA RÉADMISSION**

(art. 4, paragraphe 4 de l'Accord et art. 2, paragraphe 3 du Protocole
d'application)

DATE :**N° DU DOSSIER :****DE : AUTORITÉ COMPÉTENTE (Partie requérante)**

.....

Tél. :**Fax :****E-mail :****À : AUTORITÉ COMPÉTENTE (Partie requise)**

.....

Tél. :**Fax :****E-mail :**

ANNEXE 3

1 – DONNÉES PERSONNELLES DE LA PERSONNE DONT LA RÉADMISSION EST ANNONCÉE

NOM		PRÉNOMS	
			
			
			
DATE DE NAISSANCE.....		LIEU DE NAISSANCE	
NATIONALITÉ			
ÉTAT CIVIL :	☐ Marié(e)	CONJOINT(E) DE	
	☐ Divorcé(e)		
	☐ Veuf/veuve		
<u>MINEUR</u>			
ENFANTS	(nombre)		
Nom(s)			
			
			
			
Date de naissance			
			
			

ANNEXE 3**2 – DOCUMENTS EN POSSESSION DE LA PERSONNE VISÉE SOUS 1**

(NB – il s'agit ici de la date et du lieu de délivrance, de la durée de validité, etc.)

1. DOCUMENTS (DE VOYAGE)
.....
.....
.....
.....
2. VISAS/TITRE DE SÉJOUR
.....
.....
.....
(copies jointes)

3 – DATE, HEURE, LIEU ET MODALITÉS DU TRANSFERT*

DATE ET HEURE DU TRANSFERT*	
LIEU DU TRANSFERT*	
MODE DE TRANSPORT	AIR/TERRE/MER*
MOYEN DE TRANSPORT :	
- VOITURE	OUI/NON*
	IMMATRICULATION
- AVION	OUI/NON*
	VOL N°

* Biffer les mentions inutiles.

ANNEXE 3

4 – ANNEXES

NOMBRE DE PIÈCES (y compris description succincte)	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

NOM DU FONCTIONNAIRE	SCEAU ET SIGNATURE

ANNEXE 3**ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE LA
COMMUNICATION****DATE :**

NOM DU FONCTIONNAIRE	SCEAU ET SIGNATURE

ANNEXE 4**DU PROTOCOLE D'APPLICATION****DE L'ACCORD****ENTRE****LES ETATS BENELUX****(LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS)****ET****LA REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN****RELATIF A LA READMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE****MODÈLE TYPE UE DE DOCUMENT DE VOYAGE POUR LE RETOUR**

(art. 7, paragraphe 5 de l'Accord et art. 4, paragraphe 2 du Protocole
d'application)

ANNEXE 4

Member State / État Membre / Lidstaat:

.....

Registration no. / Numéro d'enregistrement / Registratienr.:

Doc. no. / Doc. numéro / Doc. nr.:

Valid for one journey from / Valable pour un seul voyage de /

Geldig voor een eenmalige reis van :

Surname / Nom / Naam:

Given Name / Prénom / Voornaam:

Date of birth / Date de naissance / Geboortedatum:

Height / Taille / Lengte:

Photo

Photo / Foto

Distinguishing marks / Signes particuliers / Bijzondere kenmerken:

Nationality / Nationalité / Nationaliteit:

ANNEXE 4

Address in home country (if known) / Adresse dans le pays d'origine (si connu) / Adres in het land van oorsprong (indien bekend):

.....

Issuing authority / Autorité de délivrance /

Afgegeven door:

Issued at / Lieu de délivrance /

Seal/Stamp

Afgegeven te:

Sceau/Cachet

Zegel/Stempel

Issued on / Date de délivrance /

Datum van afgifte:

Signature / Signature / Handtekening:

.....

Remarks / Observations / Opmerkingen:

.....

.....

.....

ANNEXE 5

DU PROTOCOLE D'APPLICATION

DE L'ACCORD

ENTRE

LES ETATS BENELUX

(LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS)

ET

LA REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN

RELATIF A LA READMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE

DOCUMENT DE VOYAGE POUR LE RETOUR

(art. 7, paragraphe 5 de l'Accord et art. 4, paragraphe 2 du Protocole d'application)

ANNEXE 6**DU PROTOCOLE D'APPLICATION****DE L'ACCORD****ENTRE****LES ETATS BENELUX****(LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS)****ET****LA REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN****RELATIF A LA READMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE****DEMANDE D'AUTORISATION DE TRANSIT D'ÉTRANGERS À ÉLOIGNER VERS UN ÉTAT TIERS**

(art. 11, paragraphe 1er de l'Accord et art. 6, paragraphe 1er du Protocole d'application)

DATE DE LA DEMANDE :**N° DU DOSSIER :****DE : AUTORITÉ COMPÉTENTE (Partie requérante)**

.....

Tél. :**Fax :****E-mail :****À : AUTORITÉ COMPÉTENTE (Partie requise)**

.....

Tél. :**Fax :****E-mail :**

ANNEXE 6**1 – DONNÉES PERSONNELLES DE LA PERSONNE DONT LE TRANSIT EST DEMANDÉ**

NOM	PRÉNOMS
NOM DE JEUNE FILLE	
AUTRES NOMS	
(pseudonymes, etc.).....	
.....	
.....	
SEXE	
DATE DE NAISSANCE	LIEU DE NAISSANCE
NATIONALITÉ	NATURE ET N° DU DOCUMENT
.....	DE VOYAGE
.....	
.....	
ÉTAT CIVIL : ☐ Marié(e)	CONJOINT(E) DE
☐ Divorcé(e)	
☐ Veuf/veuve	
<u>MINEUR</u>	
<u>ENFANTS</u> (nombre)	
<u>Nom(s)</u>	
.....	
.....	
.....	
<u>Date de naissance</u>	
.....	
.....	

ANNEXE 6

2 – DÉCLARATION DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DE LA PARTIE REQUÉRANTE

a. LES CONDITIONS SONT REMPLIES (art. 10, paragraphes 1 ^{er} et 2 de l’Accord)	b. AUCUNE RAISON JUSTIFIANT LE REFUS N’EST CONNUE (art. 10, paragraphe 3 de l’Accord)

3 – PROPOSITION RELATIVE AU MODE DE TRANSIT

DATE, HEURE ET LIEU D’ARRIVÉE SUR LE TERRITOIRE DE LA PARTIE REQUISE

Le

À

Aéroport*

Vol n°

Poste-frontière*

Plaque d’immatriculation

Port*

Compagnie de navigation

DATE, HEURE ET LIEU DE DÉPART DU TERRITOIRE DE LA PARTIE REQUISE

Le

À

Aéroport*

Vol n°

Poste-frontière*

Plaque d’immatriculation

Port*

Compagnie de navigation

AUTRES ÉTATS DE TRANSIT

ÉTAT DE DESTINATION (FINALE)

ANNEXE 6**4 – ESCORTE**

ESCORTE	OUI/NON*
NOMBRE D'AGENTS D'ESCORTE	
NOMS DES AGENTS D'ESCORTE	1. 2.
ACCOMPAGNEMENT MÉDICAL	OUI/NON*
RAISONS (MÉDICALES OU AUTRES) POUR LESQUELLES LA RÉADMISSION NE PEUT PAS S'EFFECTUER PAR VOIE AÉRIENNE	1. 2. 3. 4.
MESURES DE PROTECTION OU DE SÉCURITÉ À PRENDRE	1. 2. 3.
ASSISTANCE DEMANDÉE	OUI/NON*
MODE D'ASSISTANCE	

* Biffer les mentions inutiles.

ANNEXE 6

5 – ANNEXES

NOMBRE DE PIÈCES (y compris description succincte)	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

NOM DU FONCTIONNAIRE	SCEAU ET SIGNATURE

ANNEXE 6**RÉPONSE À LA DEMANDE DE TRANSIT**

(art. 11, paragraphe 2 de l'Accord et art. 6, paragraphe 2 du Protocole d'application)

DATE DE LA RÉPONSE :**1 – DÉCISION PRISE**

☐ ACCORD	☐ REFUS
MOTIVATION DU REFUS EN CAS DE RÉPONSE NÉGATIVE	

2 – REMARQUES PARTICULIÈRES(voir aussi sous 3)

NOM DU FONCTIONNAIRE	SCEAU ET SIGNATURE

SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES,
COMMERCE EXTERIEUR
ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

[C – 2017/12448]

31 MAI 2017. — Arrêté ministériel relatif aux coûts simplifiés prévus à l'article 38 de l'arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la coopération non gouvernementale

Le Ministre de la Coopération au Développement,

Vu la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement, l'article 27, § 2, alinéa 6, remplacé par la loi du 16 juin 2016, l'article 11;

Vu l'arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la coopération non gouvernementale, l'article 38;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 décembre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 31 janvier 2017

Vu l'avis n° 61.060/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2017,

Arrête :

Article 1^{er}. L'option des coûts simplifiés peut être sollicitée pour les programmes qui entrent dans un CSC par pays et pour les programmes qui entrent dans un CSC par thème transnational.

Lorsqu'une organisation accréditée souhaite utiliser l'option des coûts simplifiés pour justifier des coûts directs de son programme, elle applique l'une des deux méthodes de calcul suivantes :

1° la méthode du coût unitaire;

2° la méthode du taux forfaitaire.

Art. 2. Le coût unitaire représente le coût moyen déterminé à l'avance d'une unité d'une catégorie de coûts éligibles. Cette unité est matérielle ou temporelle.

Art. 3. Le taux forfaitaire représente une catégorie de coûts éligibles exprimé en pourcentage d'une autre catégorie de coûts. Ce pourcentage est déterminé à l'avance.

Art. 4. § 1^{er}. L'organisation qui souhaite utiliser une méthode de coûts simplifiés dans un pays faisant partie d'un des programmes mentionnés à l'article 1^{er}, alinéa 1^{er}, introduit une demande en ce sens par lettre recommandée auprès de l'administration. Elle le fait au plus tard six mois après le lancement du programme et, dans le cour de son exécution, trois mois après le début de chaque année.

§ 2. Le cas échéant, pour la méthode révoquée conformément à l'article 7, l'organisation peut également le faire trois mois au plus tard après la signification de la décision de révocation de son approbation.

§ 3. La demande précise :

1° le programme et le pays concerné;

2° la méthode de calcul proposée;

3° la valeur du coût unitaire ou du taux forfaitaire proposée;

4° les éléments matériels justifiant la valeur du coût unitaire ou du taux forfaitaire proposé, y compris, pour cette dernière méthode, l'explication du lien qui existe entre les catégories de coûts.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN,
BUITENLANDSE HANDEL
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

[C – 2017/12448]

31 MEI 2017. — Ministerieel besluit betreffende de vereenvoudigde kosten voorzien in artikel 38 van het koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de niet-gouvernementele samenwerking

De Minister van Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, artikel 27, § 2, zesde lid, vervangen bij de wet van 16 juni 2016, artikel 11;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de niet-gouvernementele samenwerking, artikel 38;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 december 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 31 januari 2017;

Gelet op het advies nr. 61.060/4 van de Raad van State, gegeven op 19 april 2017,

Besluit :

Artikel 1. De vereenvoudigde kostenoptie kan gevraagd worden voor de programma's die passen in een GSK per land en voor de programma's die passen in een GSK betreffende een transnationaal thema.

Wanneer een erkende organisatie wil gebruikmaken van de vereenvoudigde kostenoptie ter verantwoording van directe kosten waar haar programma loopt, past ze een van de twee volgende berekeningsmethoden toe :

1° de methode van de eenheidskosten;

2° de methode van de forfaitaire financiering.

Art. 2. De eenheidskosten vertegenwoordigen het op voorhand vastgelegde gemiddelde van een eenheid van een categorie van subsidiabele kosten. Het gaat om een fysieke eenheid of een tijdseenheid.

Art. 3. De forfaitaire financiering houdt in dat voor een categorie van subsidiabele kosten een percentage wordt bepaald van een andere categorie van kosten. Dit percentage wordt op voorhand vastgelegd.

Art. 4. § 1. De organisatie die voor een land dat deel uitmaakt van één van de in artikel 1, eerste lid bedoelde programma's één van de vereenvoudigde kostenopties wil gebruiken, dient per aangetekende brief een aanvraag in die zin in bij de administratie. Deze aanvraag wordt uiterlijk zes maanden na het begin van haar programma gedaan en in de loop van zijn uitvoering, drie maanden na het begin van elk loopjaar.

§ 2. Als de goedkeuring van de methode wordt ingetrokken overeenkomstig artikel 7, kan de organisatie dit ook doen uiterlijk drie maanden na de betekening van de beslissing tot intrekking van de goedkeuring.

§ 3. De aanvraag vermeldt :

1° het programma en het betrokken land;

2° de voorgestelde berekeningsmethode;

3° de waarde van de eenheidskosten of van het voorgestelde vaste percentage;

4° de materiële elementen ter staving van de waarde van de eenheidskosten of het voorgestelde vaste percentage, met een toelichting van het verband tussen de kostencategorieën voor deze laatste methode.

Art. 5. Les coûts ou taux forfaitaires doivent être estimés par des moyens objectifs et vérifiables. Ils sont acceptés s'ils sont plausibles et calculés de manière cohérente, si les données quantitatives utilisées pour ces calculs sont plausibles et si les activités à financer sur la base de coûts unitaires ou de taux forfaitaires sont clairement définies.

La décision d'approbation ou de refus du Directeur général de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement est communiquée à l'organisation dans les trois mois suivant l'envoi de la demande.

Art. 6. Jusqu'à concurrence de la limite fixée à l'article 38 de l'arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la coopération non gouvernementale, la méthode des coûts simplifiés acceptée peut être utilisée par l'organisation pour justifier des coûts à partir du début de l'année comptable de l'approbation jusqu'à la fin du programme ou, le cas échéant, jusqu'à sa révision ou la notification de sa révocation.

Art. 7. Si l'un des critères énoncés à l'article 5 est significativement et objectivement modifié, l'approbation de la méthode de coûts simplifiés peut être révoquée. Dans ce cas, cette décision du Directeur général de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire du Service public fédéral des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement est communiquée à l'organisation concernée dans les trois mois qui suivent le constat de ces modifications.

Art. 8. Si l'un des critères énoncés à l'article 5 est significativement et objectivement modifié, l'organisation concernée peut demander la révision de la décision d'acceptation. Pour ce faire, elle introduit une demande de révision par lettre recommandée auprès de l'administration, au plus tard six mois avant la fin du programme. Sauf pour l'échéance, la demande de révision répond aux conditions et critères énoncés aux articles 4 et 5.

Art. 9. L'organisation rapporte sur l'utilisation de l'option des coûts simplifiés dans le rapport de justification financière du programme, visé à l'article 47, § 1^{er} de l'arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la coopération non gouvernementale. Ce rapport indique le montant total justifié sur base de l'option de coûts simplifiés et précise pour chaque méthode les données suivantes :

- 1° le pays concerné;
- 2° la période d'utilisation de la méthode;
- 3° la référence à la décision d'approbation;
- 4° la méthode de calcul utilisée;
- 5° les montants justifiés à l'aide de la méthode.

Art. 10. § 1. Par dérogation à l'article 4, § 1, la date d'introduction de la demande en 2017 est au plus tard trois mois après la publication du présent arrêté au *Moniteur belge*.

§ 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*.

Bruxelles, le 31 mai 2017.

A. DE CROO

Art. 5. De kosten of het vaste percentage worden aan de hand van objectieve en controleerbare middelen geraamd. Ze worden aanvaard als ze aannemelijk en op een coherente wijze berekend zijn, als de kwantitatieve gegevens die ten grondslag liggen aan deze berekeningen aannemelijk zijn en als de activiteiten die op basis van eenheidskosten of het vaste percentage worden gefinancierd, duidelijk zijn beschreven.

De goedkeurings- of weigeringsbeslissing van de Directeur-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wordt binnen een termijn van drie maanden na de indiening van de aanvraag aan de organisatie meegedeeld.

Art. 6. Binnen de in artikel 38 van het koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de niet-gouvernementele samenwerking gestelde grenzen kan de methode van vereenvoudigde kostenopties door de organisatie voor de verantwoording van de kosten worden gebruikt vanaf het begin van het boekjaar waarin de methode werd goedgekeurd tot het einde van het programma of desgevallend tot de herziening of betekening van de intrekking ervan.

Art. 7. Als een van de in artikel 5 vermelde criteria op significante en objectieve wijze is gewijzigd, kan de goedkeuring van de methode van vereenvoudigde kostenopties worden ingetrokken. In dit geval wordt deze beslissing van de Directeur-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de betrokken organisatie meegedeeld binnen de drie maanden die volgen op de vaststelling van deze wijzigingen.

Art. 8. Als een van de in artikel 5 vermelde criteria op significante en objectieve wijze is gewijzigd, kan de betrokken organisatie de herziening van de goedkeuringsbeslissing vragen. Hiervoor dient de organisatie per aangetekende brief een herzieningsaanvraag in bij de administratie, uiterlijk zes maanden voor het einde van het programma. Met uitzondering van de termijn, moet de herzieningsaanvraag voldoen aan de voorwaarden en de criteria zoals vermeld in de artikelen 4 en 5.

Art. 9. De organisatie rapporteert over het gebruik van de vereenvoudigde kostenoptie in het financieel verantwoordingsrapport van het programma, zoals vermeld in artikel 47, § 1 van het koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de niet-gouvernementele samenwerking. Dit rapport vermeldt het totale bedrag volgens de vereenvoudigde kostenoptie en bevat voor elke methode de volgende gegevens:

- 1° het betrokken land;
- 2° de periode waarin de methode wordt gebruikt;
- 3° de referentie aan de goedkeuringsbeslissing;
- 4° de gebruikte berekeningsmethode;
- 5° de bedragen die aan de hand van deze methode worden verantwoord.

Art. 10. § 1. In afwijking van artikel 4, § 1, is de datum van indiening van de aanvraag in 2017, uiterlijk drie maanden na de bekendmaking van dit besluit in het *Belgisch Staatsblad*.

§ 2. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt.

Brussel, 31 mei 2017.

A. DE CROO

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2017/12495]

13 MAI 2017. — Loi insérant un article 134septies dans la Nouvelle Loi communale en vue de permettre au Bourgmestre de fermer les établissements suspectés d'abriter des activités terroristes

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1^{er}. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Dans le chapitre III, titre II, de la Nouvelle loi communale, il est inséré un article 134septies, rédigé comme suit:

“Art. 134septies. Lorsqu'il existe des indices sérieux selon lesquels se déroulent dans un établissement des faits constitutifs d'une des infractions terroristes visées au livre II, titre I^{er}ter, du Code pénal, le bourgmestre peut, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et après avoir entendu le responsable dans ses moyens de défense, décider de fermer cet établissement pour une durée qu'il détermine.

Le bourgmestre est habilité à apposer des scellés si l'arrêté de fermeture n'est pas respecté.

La décision de fermeture est confirmée par le collège des bourgmestres et échevins de la première séance qui suit.

La fermeture ne peut excéder un délai de six mois. La décision du bourgmestre est levée à l'échéance de ce délai.”

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le *Moniteur belge*.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
J. JAMBON

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,
K. GEENS

—
Note

(1) Session 2016-2017.

Chambre des représentants

Documents. – 17/067.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2017/12495]

13 MEI 2017. — Wet tot invoeging van artikel 134septies in de Nieuwe gemeentewet, teneinde de Burgemeester toe te staan over te gaan tot sluiting van de inrichtingen waarvan vermoed wordt dat er terroristische activiteiten plaatsvinden

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. In hoofdstuk III, titel II, van de Nieuwe gemeentewet wordt een artikel 134septies ingevoegd, luidende:

“Art. 134septies. Indien er ernstige aanwijzingen zijn dat in een inrichting feiten plaatsvinden die een terroristisch misdrijf inhouden als bedoeld in boek II, titel Iter, van het Strafwetboek, kan de burgemeester, na voorafgaand overleg met de gerechtelijke instanties en na de middelen van verdediging van de verantwoordelijke te hebben gehoord, beslissen deze inrichting te sluiten voor de duur die hij bepaalt.

De burgemeester is gemachtigd de inrichting te doen verzegelen indien het sluitingsbesluit niet wordt nageleefd.

Het sluitingsbesluit wordt op de eerstvolgende zitting bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen.

De sluitingsmaatregel duurt maximum zes maanden. Na het verstrijken van deze termijn heeft het besluit van de burgemeester niet langer uitwerking.”

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het *Belgisch Staatsblad* zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 13 mei 2017.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
J. JAMBON

Met 's Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,
K. GEENS

—
Nota

(1) Zitting 2016-2017.

Kamer van volksvertegenwoordigers

Stukken. – 17/067.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2017/12480]

18 DECEMBRE 2016. — Loi modifiant la loi du 14 mars 1968 abrogeant les lois relatives aux taxes de séjour des étrangers, coordonnées le 12 octobre 1953. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la loi du 18 décembre 2016 modifiant la loi du 14 mars 1968 abrogeant les lois relatives aux taxes de séjour des étrangers, coordonnées le 12 octobre 1953 (*Moniteur belge* du 2 février 2017, *err.* du 8 février 2017).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmédy.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2017/12480]

18 DECEMBER 2016. — Wet tot wijziging van de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfsbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de wet van 18 december 2016 tot wijziging van de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfsbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953 (*Belgisch Staatsblad* van 2 februari 2017, *err.* van 8 februari 2017).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmédy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C – 2017/12480]

18. DEZEMBER 2016 — Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 14. März 1968 zur Aufhebung der am 12. Oktober 1953 koordinierten Gesetze über die Aufenthaltssteuern für Ausländer — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Gesetzes vom 18. Dezember 2016 zur Abänderung des Gesetzes vom 14. März 1968 zur Aufhebung der am 12. Oktober 1953 koordinierten Gesetze über die Aufenthaltssteuern für Ausländer.

Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmédy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

18. DEZEMBER 2016 — Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 14. März 1968 zur Aufhebung der am 12. Oktober 1953 koordinierten Gesetze über die Aufenthaltssteuern für Ausländer

PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Die Abgeordnetenversammlung hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:

Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.

Art. 2 - Im Gesetz vom 14. März 1968 zur Aufhebung der am 12. Oktober 1953 koordinierten Gesetze über die Aufenthaltssteuern für Ausländer wird Artikel 2, dessen heutiger Text § 1 bilden wird, durch einen Paragraphen 2 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

„§ 2 - In Abweichung von § 1 können die Gemeinden autonom den Betrag der Gebühren bestimmen, die sie für die Erneuerung, Verlängerung oder Ersetzung von bestimmten Aufenthaltsscheinen erheben, die vom König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass bestimmt werden, sofern sie nicht den Höchstbetrag überschreiten, den der König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass festlegt.“

Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das *Belgische Staatsblatt* veröffentlicht wird.

Gegeben zu Brüssel, den 18. Dezember 2016

PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Sicherheit und des Innern

J. JAMBON

Der Staatssekretär für Asyl und Migration

T. FRANCKEN

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz

K. GEENS

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2017/12504]

2 JUIN 2017. — Arrêté ministériel portant approbation du Plan Particulier d'Urgence et d'Intervention (PPUI) « pour le risque de prise d'otage terroriste ou d'attentat terroriste » du Haut Fonctionnaire exerçant des compétences de l'Agglomération Bruxelloise

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

Vu l'article 9 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

Vu l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention;

Considérant l'arrêté royal du 1^{er} mai 2016 portant fixation du plan d'urgence national relatif à l'approche d'une prise d'otage terroriste ou d'un attentat terroriste;

Considérant le PPUI « pour le risque de prise d'otage terroriste ou d'attentat terroriste », soumis par le Haut Fonctionnaire exerçant des compétences de l'Agglomération Bruxelloise,

Arrête :

Article unique. Le PPUI « pour le risque de prise d'otage terroriste ou d'attentat terroriste » du Haut Fonctionnaire exerçant des compétences de l'Agglomération Bruxelloise est approuvé à compter de l'entrée en vigueur de cet arrêté.

Bruxelles, le 2 juin 2017.

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

J. JAMBON

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2017/12504]

2 JUNI 2017. — Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) « voor het risico van terroristische gijzelneming of terroristische aanslag » van de Hoge Ambtenaar in uitoefening van zijn ambt van de Brusselse Agglomeratie

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 9 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen;

Overwegende het koninklijk besluit van 1 mei 2016 tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag;

Overwegende het BNIP « voor het risico van terroristische gijzelneming of terroristische aanslag » van de Hoge Ambtenaar in uitoefening van zijn ambt van de Brusselse Agglomeratie,

Besluit :

Enig artikel. Het BNIP « voor het risico van terroristische gijzelneming of terroristische aanslag » van de Hoge Ambtenaar in uitoefening van zijn ambt van de Brusselse Agglomeratie wordt goedgekeurd vanaf de inwerkingtreding van dit besluit.

Brussel, 2 juni 2017.

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,

J. JAMBON

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C – 2017/12518]

7 MARS 2016. — Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de versements anticipés. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de l'arrêté royal du 7 mars 2016 modifiant l'AR/CIR 92 en matière de versements anticipés (*Moniteur belge* du 9 mars 2016).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmedy.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C – 2017/12518]

7 MAART 2016. — Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voorafbetalingen. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 maart 2016 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voorafbetalingen (*Belgisch Staatsblad* van 9 maart 2016).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmedy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN

[C – 2017/12518]

7. MÄRZ 2016 — Königlicher Erlass zur Abänderung des KE/EstGB 92 hinsichtlich der Vorauszahlungen — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Königlichen Erlasses vom 7. März 2016 zur Abänderung des KE/EstGB 92 hinsichtlich der Vorauszahlungen.

Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN

7. MÄRZ 2016 — Königlicher Erlass zur Abänderung des KE/EstGB 92 hinsichtlich der Vorauszahlungen

PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Aufgrund des Einkommensteuergesetzbuches 1992, des Artikels 162 Absatz 1;

Aufgrund des KE/EstGB 92;

Aufgrund der Konsultierung der betreffenden Berufsorganisationen;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 16. Februar 2016;

Aufgrund des Einverständnisses des Ministers des Haushalts vom 22. Februar 2016;

Aufgrund des Artikels 8 des Gesetzes vom 15. Dezember 2013 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen administrative Vereinfachung ist vorliegender Erlass aufgrund der weiter unten begründeten Dringlichkeit von der Auswirkungsanalyse beim Erlass von Vorschriften befreit;

Aufgrund der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, des Artikels 3 § 1;

Aufgrund der Dringlichkeit;

In der Erwägung, dass:

- vorliegender Erlass auf das Steuerjahr 2017 anwendbar ist,
- Vorauszahlungen auf die Steuer, die für das betreffende Steuerjahr geschuldet wird, ab dem 1. Januar 2016 getätigt werden können,
- Vorauszahlungen in Bezug auf das erste Quartal spätestens am 11. April 2016 getätigt werden müssen,
- vorliegender Erlass spätestens einen Monat vor dem ersten Fälligkeitsdatum im *Belgischen Staatsblatt* veröffentlicht werden muss,
- vorliegender Erlass daher in aller Dringlichkeit ergehen muss;

Auf Vorschlag des Ministers der Finanzen und aufgrund der Stellungnahme der Minister, die im Rat darüber beraten haben,

Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:

Artikel 1 - In der Tabelle des Artikels 64 des KE/EstGB 92, zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 2. März 2015, werden die Spalten des Steuerjahres und des Richtsatzes durch "2017" beziehungsweise "0,50" ergänzt.

Art. 2 - Vorliegender Erlass ist auf das Steuerjahr 2017 anwendbar.

Art. 3 - Der für Finanzen zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Gegeben zu Brüssel, den 7. März 2016

PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Finanzen
J. VAN OVERTVELDT

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C – 2017/12517]

1^{er} AVRIL 2016. — Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la réduction d'impôt pour les sommes affectées à l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises qui débutent, l'AR/CIR 92 en exécution de l'article 145²⁶, § 6, alinéa 1^{er}, du Code des impôts sur les revenus 1992. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de l'arrêté royal du 1^{er} avril 2016 modifiant, en ce qui concerne la réduction d'impôt pour les sommes affectées à l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises qui débutent, l'AR/CIR 92 en exécution de l'article 145²⁶, § 6, alinéa 1^{er}, du Code des impôts sur les revenus 1992 (*Moniteur belge* du 12 avril 2016).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmedy.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C – 2017/12517]

1 APRIL 2016. — Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen in uitvoering van artikel 145²⁶, § 6, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 april 2016 tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen in uitvoering van artikel 145²⁶, § 6, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (*Belgisch Staatsblad* van 12 april 2016).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmedy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN

[C – 2017/12517]

1. APRIL 2016 — Königlicher Erlass zur Abänderung des KE/EstGB 92 hinsichtlich der Steuerermäßigung für den Erwerb neuer Aktien oder Anteile von startenden Unternehmen in Ausführung von Artikel 145²⁶ § 6 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzbuches 1992 — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Königlichen Erlasses vom 1. April 2016 zur Abänderung des KE/EstGB 92 hinsichtlich der Steuerermäßigung für den Erwerb neuer Aktien oder Anteile von startenden Unternehmen in Ausführung von Artikel 145²⁶ § 6 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzbuches 1992.

Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN

1. APRIL 2016 — Königlicher Erlass zur Abänderung des KE/EstGB 92 hinsichtlich der Steuerermäßigung für den Erwerb neuer Aktien oder Anteile von startenden Unternehmen in Ausführung von Artikel 145²⁶ § 6 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzbuches 1992

PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Aufgrund des Einkommensteuergesetzbuches 1992, des Artikels 145²⁶ § 6 Absatz 1, eingefügt durch das Programmgesetz vom 10. August 2015 und abgeändert durch das Gesetz vom 18. Dezember 2015;

Aufgrund des KE/EstGB 92;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 14. September 2015;

Aufgrund des Einverständnisses des Ministers des Haushalts vom 16. Oktober 2015;

Aufgrund des Gutachtens Nr. 58.594/3 des Staatsrates vom 5. Januar 2016, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

Auf Vorschlag des Ministers der Finanzen

Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:

Artikel 1 - In Kapitel 1 des KE/EstGB 92 wird ein Abschnitt 25octies/1, der Artikel 63^{12/1} umfasst, mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Abschnitt 25octies/1 - Ermäßigung für den Erwerb neuer Aktien oder Anteile von startenden Unternehmen - Rücknahme der Ermäßigung

(Einkommensteuergesetzbuch 1992, Artikel 145²⁶ § 6 Absatz 1)

Art. 63^{12/1} - § 1 - In Artikel 145²⁶ § 3 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzbuches 1992 erwähnte Gesellschaften müssen jährlich vor dem 31. März des Jahres nach dem Jahr, in dem die vollständig eingezahlten Aktien oder Anteile erworben wurden, und der vier darauf folgenden Jahre, einen Beleg erstellen, in dem:

1. für das Erwerbsjahr:

a) die Beträge angegeben sind, die zur Ermäßigung berechtigen,

b) bescheinigt wird, ob die Gesellschaft die in Artikel 145²⁶ § 3 Absatz 1 desselben Gesetzbuches vorgesehenen Bedingungen erfüllt oder nicht,

c) der gemäß Artikel 145²⁶ § 3 Absatz 5 oder 6 dieses Gesetzbuches anwendbare Ermäßigungssatz angegeben ist,

2. für jedes der vier darauf folgenden Jahre gegebenenfalls bescheinigt wird, dass diese Aktien oder Anteile am 31. Dezember des Besteuerungszeitraums noch immer im Besitz des Zeichners sind und dass die in Artikel 145²⁶ § 3 Absatz 2 desselben Gesetzbuches vorgesehene Bedingung erfüllt ist,

3. für das Jahr der Übertragung der Aktien oder Anteile die Anzahl der noch nicht abgelaufenen Monate angegeben ist, die für die Berechnung der Rücknahme der Ermäßigung zu berücksichtigen ist.

§ 2 - Der in § 1 vorgesehene Beleg muss dem Zeichner innerhalb der in § 1 vorgesehenen Frist ausgehändigt werden.

Der Zeichner muss sein Exemplar der betreffenden Belege zur Verfügung der Verwaltung bereithalten."

Art. 2 - Vorliegender Erlass ist auf Ausgaben für den Erwerb von Aktien oder Anteilen, die ab dem 1. Juli 2015 ausgegeben werden, anwendbar.

In Abweichung von Artikel 63^{12/1} § 1 des KE/EstGB 92, eingefügt durch Artikel 1 des vorliegenden Erlasses, müssen in Artikel 63^{12/1} § 1 des KE/EstGB 92 erwähnte Belege in Bezug auf vollständig eingezahlte Aktien oder Anteile, die ab dem 1. Juli 2015 bis zum 31. Dezember 2015 erworben wurden, vor dem 1. Juni 2016 erstellt werden und dem Zeichner gemäß Artikel 63^{12/1} § 2 Absatz 1 des KE/EstGB 92 vor diesem Datum ausgehändigt werden.

Art. 3 - Der für Finanzen zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Gegeben zu Brüssel, den 1. April 2016

PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Finanzen

J. VAN OVERTVELDT

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C – 2017/12516]

27 JUIN 2016. — Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne l'exonération des prix et subsides payés ou attribués à des savants, des écrivains ou des artistes. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de l'arrêté royal du 27 juin 2016 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne l'exonération des prix et subsides payés ou attribués à des savants, des écrivains ou des artistes (*Moniteur belge* du 4 juillet 2016).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmedy.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C – 2017/12516]

27 JUNI 2016. — Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 juni 2016 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars (*Belgisch Staatsblad* van 4 juli 2016).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmedy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN

[C – 2017/12516]

27. JUNI 2016 — Königlicher Erlass zur Abänderung des KE/EstGB 92 hinsichtlich der Steuerbefreiung für Preise und Zuschüsse, die Wissenschaftlern, Schriftstellern oder Künstlern gezahlt oder zuerkannt werden — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Königlichen Erlasses vom 27. Juni 2016 zur Abänderung des KE/EstGB 92 hinsichtlich der Steuerbefreiung für Preise und Zuschüsse, die Wissenschaftlern, Schriftstellern oder Künstlern gezahlt oder zuerkannt werden.

Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN

27. JUNI 2016 — Königlicher Erlass zur Abänderung des KE/EstGB 92 hinsichtlich der Steuerbefreiung für Preise und Zuschüsse, die Wissenschaftlern, Schriftstellern oder Künstlern gezahlt oder zuerkannt werden

BERICHT AN DEN KÖNIG

Sire,

mit vorliegendem Entwurf eines Königlichen Erlasses wird bezweckt, Artikel 53 des KE/EstGB 92 abzuändern.

Mit dem Brief vom 6. August 2012 beantragt die Stiftung "Prins Bernhard Cultuurfonds" auf der Grundlage von Artikel 90 Nr. 2 Absatz 2 des Einkommensteuergesetzbuches 1992 (EstGB 92) die Steuerbefreiung für den von der Stiftung zuerkannten "Martinus Nijhoff Prijs" (seit 2013 wird dieser Preis "Martinus Nijhoff Vertaalsprijs" genannt).

Aus der behördlichen Überprüfung geht hervor, dass die in Artikel 90 Nr. 2 Absatz 2 des EstGB 92 und in Artikel 53 des KE/EstGB 92 festgelegten Bedingungen erfüllt sind.

Der Finanzinspektor hat am 25. März 2015 eine günstige Stellungnahme abgegeben.

Der Minister des Haushalts hat am 19. Mai 2015 sein Einverständnis gegeben.

Es wird demzufolge vorgeschlagen, den vorerwähnten Preis in die Liste in Artikel 53 des KE/EstGB 92 aufzunehmen.

In Artikel 2 des Entwurfs wird festgelegt, dass diese Bestimmung für die ab dem 1. Januar 2012 gezahlten oder zuerkannten Preise und Zuschüsse gilt.

Ich habe die Ehre,

Sire,

der ehrerbietige und getreue Diener

Eurer Majestät

zu sein.

Der Minister der Finanzen

J. VAN OVERTVELDT

27. JUNI 2016 — Königlicher Erlass zur Abänderung des KE/EstGB 92 hinsichtlich der Steuerbefreiung für Preise und Zuschüsse, die Wissenschaftlern, Schriftstellern oder Künstlern gezahlt oder zuerkannt werden

PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Aufgrund des Einkommensteuergesetzbuches 1992, des Artikels 90 Nr. 2 Absatz 2;

Aufgrund des KE/EstGB 92;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 25. März 2015;

Aufgrund des Einverständnisses des Ministers des Haushalts vom 19. Mai 2015;

Aufgrund des Gutachtens Nr. 59.205/3 des Staatsrates vom 28. April 2016, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

Auf Vorschlag des Ministers der Finanzen und aufgrund der Stellungnahme der Minister, die im Rat darüber beraten haben,

Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:

Artikel 1 - Artikel 53 § 2 des KE/EstGB 92, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 13. Dezember 1993, 28. März 1994, 7. Oktober 1994, 17. Oktober 1996, 9. Juni 1999, 5. September 2001, 26. Juni 2002, 10. März 2003, 18. Februar 2004, 28. Februar 2005, 15. September 2006, 9. April 2007, 7. Juni 2007, 17. Juli 2012, 11. Februar 2013, 24. Oktober 2013 und 26. März 2014, wird wie folgt ergänzt:

"- die Stiftung "Prins Bernhard Cultuurfonds", was den "Martinus Nijhoff Vertaalprijs" (ehemals "Martinus Nijhoff Prijs") betrifft."

Art. 2 - Vorliegender Erlass ist auf die ab dem 1. Januar 2012 gezahlten oder zuerkannten Preise und Zuschüsse anwendbar.

Art. 3 - Der für Finanzen zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Gegeben zu Brüssel, den 27. Juni 2016

PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Finanzen

J. VAN OVERTVELDT

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C - 2017/12654]

31 MAI 2017. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre I^{er} de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières

RAPPORT AU ROI

Sire,

J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté qui vise à adapter diverses dispositions de l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre I^{er} de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières (ci-après dénommés "la loi du 6 août 1993" et "l'arrêté royal du 26 mai 1994"), dans le but de tenir compte des évolutions européennes qui ont pour objectif de mettre en place une plateforme technique (appelée Target2-Securities ou T2S) qui tend vers un marché unique européen des services titres, dans le cadre du fonctionnement du système de liquidation de titres géré par la Banque Nationale de Belgique (système de liquidation X/N).

La prise en considération de ces évolutions nécessite notamment une actualisation du champ d'application *rationae personae* des règles appliquées par le système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique pour les participants qui sont des dépositaires centraux de titres qui sont visés par le Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, ainsi que pour leurs sous-participants établis à l'étranger, et qui tiennent uniquement des comptes exonérés visés à l'article 1^{er}, 5° de la loi du 6 août 1993.

Commentaire des articles**Article 1^{er}**

L'article 1^{er} du projet adapte l'article 3bis, de l'arrêté royal du 26 mai 1994, compte tenu des modifications apportées par l'article 2 du présent arrêté à l'article 6bis, du même arrêté, auquel renvoie l'article 3bis.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C - 2017/12654]

31 MEI 2017. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Ik heb de eer aan Uwe Majesteit een besluit ter ondertekening voor te leggen, dat tot doel heeft om diverse bepalingen aan te passen van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten (hierna "de wet van 6 augustus 1993" en "het koninklijk besluit van 26 mei 1994" genoemd), teneinde rekening te houden met de Europese ontwikkelingen die tot doel hebben het opzetten van een technisch platform (Target2-Securities of T2S genoemd), dat beoogd één Europese markt te creëren voor diensten van effecten in het kader van werking van het effectenvereffeningsstelsel dat door de Nationale Bank van België wordt beheerd (X/N-vereffeningsstelsel).

De voormelde in overweging genomen evoluties noodzakken meer bepaald een actualisering van het toepassingsgebied *rationae personae* van de regels die worden toegepast voor het effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België voor de deelnemers die centrale effectenbewaarinstellingen zijn zoals bedoeld door de Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012, evenals voor hun onderdeelnemers gevestigd in het buitenland, en die uitsluitend vrijgestelde rekeningen bijhouden bedoeld in artikel 1, 5° van de wet van 6 augustus 1993.

Artikelsgewijze bespreking**Artikel 1**

Artikel 1 van het ontwerp past artikel 3bis, van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 aan rekening houdend met de wijzigingen die worden aangebracht door artikel 2 van dit ontwerp aan het artikel 6bis van hetzelfde besluit, waarnaar artikel 3bis, verwijst.

Article 2

L'article 2 du présent projet adapte l'article 6bis de l'arrêté royal du 26 mai 1994 afin de prévoir que l'exception aux dispositions des articles 5 et 6 du même arrêté soit applicable à tous les dépositaires centraux de titres, tels que définis à l'article 2, paragraphe 1^{er}, 1) du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, et à leurs sous-participants établis à l'étranger, pour autant que ces participants et sous-participants tiennent uniquement des comptes exonérés ("comptes X") visés à l'article 1^{er}, 5° de la loi du 6 août 1993.

Jusqu'à présent, l'article 6bis de l'arrêté royal du 26 mai 1994 s'applique limitativement aux établissements qui sont nommément repris à l'article 1^{er}, § 2, b et c, de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte, et à leurs sous-participants établis à l'étranger.

Afin d'éviter des adaptations successives de l'article 1^{er} de l'arrêté royal susvisé du 14 juin 1994 et d'adapter le système de liquidation de titres géré par la Banque Nationale de Belgique à la mise en place de la plateforme technique Target2-Securities (T2S), il a paru préférable de remplacer la référence à la liste de l'article 1^{er} de l'arrêté royal du 14 juin 1994 par une définition des établissements concernés à l'article 6bis de l'arrêté royal du 26 mai 1994.

Cette définition est celle qui est applicable aux dépositaires centraux de titres suivant l'article 2, paragraphe 1^{er}, 1) du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012.

L'article 2, paragraphe 1^{er}, 1), du Règlement n° 909/2014, définit le "dépositaire central de titres" ou "DCT" comme étant "une personne morale qui exploite un système de règlement de titres visé à la section A, point 3, de l'annexe et fournit au moins un autre service de base figurant à la section A de l'annexe".

La liste des services figurant à la section A de l'annexe au Règlement n° 909/2014 est la suivante :

"Services de base fournis par les dépositaires centraux de titres

1. Enregistrement initial de titres dans un système d'inscription en compte (service notarial) ;
2. Fourniture et tenue centralisée de comptes de titres au plus haut niveau (service de tenue centralisée de comptes) ;
3. Exploitation d'un système de règlement de titres (service de règlement)".

Les établissements qui sont actuellement repris à l'article 1^{er}, § 2, b et c, de l'arrêté royal du 14 juin 1994 auquel renvoie l'article 6bis de l'arrêté royal du 26 mai 1994 tombent tous sous cette définition.

Portée de l'exception contenue à l'article 6bis de l'arrêté royal du 26 mai 1994 :

L'article 6bis de l'arrêté royal du 26 mai 1994 déroge aux articles 5 et 6 du même arrêté en faveur des établissements susvisés et de leurs sous-participants établis à l'étranger.

En résumé, l'article 5 prévoit principalement que le titulaire de compte doit délivrer à l'établissement teneur de comptes une attestation qui permet l'identification du titulaire ou des bénéficiaires des revenus lors de l'ouverture d'un compte exonéré (compte X).

L'article 6 du même arrêté prévoit notamment que les teneurs de comptes font parvenir, au plus tard le 15 janvier de chaque année, au gestionnaire du système (en l'occurrence la Banque Nationale de Belgique), un relevé nominatif de toutes les personnes et établissements qui ont été titulaires d'un ou de plusieurs comptes exonérés durant l'année civile précédente.

Suivant l'article 6, § 1^{er}, alinéa 2, du même arrêté, le gestionnaire doit tenir ces relevés à la disposition de l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus.

Artikel 2

Artikel 2 van dit ontwerp past het artikel 6bis van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 aan teneinde erin te voorzien dat de uitzondering op de bepalingen van de artikelen 5 en 6 van hetzelfde besluit van toepassing wordt op alle centrale effectenbewaarinstantellingen zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, 1) van de Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstantellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012, en op hun onderdeelnemers gevestigd in het buitenland, voor zover dat deze deelnemers en onderdeelnemers uitsluitend de in artikel 1, 5° van de wet van 6 augustus 1993 bedoelde vrijgestelde rekeningen ("X-rekeningen") aanhouden.

Tot nu toe is artikel 6bis van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 enkel van toepassing op de instellingen die worden genoemd in artikel 1, § 2, b en c, van het koninklijk besluit van 14 juni 1994 tot vaststelling van de regels van toepassing op het aanhouden op rekening van gedematerialiseerde effecten uitgedrukt in vreemde munten of in redeneenheden, en op hun onderdeelnemers gevestigd in het buitenland.

Om opeenvolgende aanpassingen van artikel 1 van het voormelde koninklijk besluit van 14 juni 1994 te vermijden en met het oog op de aanpassing van het door de Nationale Bank van België beheerde effectenvereffeningssysteem aan de invoering van technisch platform Target2-Securities (T2S) lijkt het te verkiezen om de verwijzing naar de lijst in artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 juni 1994 door een definitie van de in artikel 6bis van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 bedoelde instellingen, te vervangen.

Deze definitie is deze die van toepassing is op de centrale effectenbewaarinstantellingen in navolging van artikel 2, lid 1, 1) van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstantellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012.

Artikel 2, lid 1, 1), van Verordening (EU) nr. 909/2014 definieert de "centrale effectenbewaarinstantelling" of "CSD" als "een rechtspersoon die een effectenafwikkelingssysteem als bedoeld in punt 3 van afdeling A van de bijlage exploiteert en ten minste één andere kerndienst als bedoeld in afdeling A van de bijlage verstrekt".

De lijst van de diensten als bedoeld in afdeling A van de bijlage aan Verordening nr. 909/2014 is de volgende :

"Kerndiensten van centrale effectenbewaarinstantellingen

1. Initiële vastlegging van effecten in een giraal systeem (notariële dienst) ;
2. Verstrekken en aanhouden van effectenrekeningen bovenaan de houderschapsketen (centrale dienst voor het aanhouden van effectenrekeningen) ;
3. Exploiteren van een effectenafwikkelingssysteem (afwikkelingsdienst)".

De instellingen die op heden vermeld worden in artikel 1, § 2, b en c, van het koninklijk besluit van 14 juni 1994 waarnaar in artikel 6bis van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 wordt verwezen, vallen allen binnen deze definitie.

Draagwijdte van de uitzondering van het artikel 6bis van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 :

Artikel 6bis van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 wijkt af van de artikelen 5 en 6 van hetzelfde besluit ten gunste van de voormelde instellingen en van hun onderdeelnemers gevestigd in het buitenland.

Samenvattend bepaalt artikel 5 in essentie dat de houder van de rekening aan de instelling die de rekeningen bijhoudt een attest moet afleveren dat toelaat de houder of de verkrijgers van de inkomsten van de rekening te identificeren bij de opening van een vrijgestelde rekening (X-rekening).

Artikel 6 van hetzelfde besluit voorziet er meer bepaald in dat de houders van de rekeningen, ten laatste op 15 januari van ieder jaar, aan de systeembeheerder (in dit geval de Nationale Bank van België) een nominatieve opgave laten toekomen van alle personen en instellingen die tijdens het voorbije kalenderjaar houders waren van één of meerdere vrijgestelde rekeningen.

In navolging van artikel 6, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, moet de beheerder deze opgaven ter beschikking houden van de administratie die bevoegd is voor de vestiging of de inning en de invordering van de inkomstenbelastingen.

Deux conditions sont néanmoins posées en vue de l'application des dérogations prévues par l'article 6bis de l'arrêté royal du 26 mai 1994 :

- les établissements concernés doivent tenir uniquement des comptes X ;
- ils doivent être en mesure d'identifier le titulaire du compte.

Compte tenu de l'extension du champ d'application *rationae personae* de l'article 6bis de l'arrêté royal du 26 mai 1994, cette disposition est complétée par un alinéa 2 prévoyant que l'application de l'alinéa 1^{er} est subordonnée à la condition que les règlements contractuels conclus par les participants qui agissent en qualité de dépositaires centraux de titres et les sous-participants établis à l'étranger, visés à l'alinéa 1^{er}, contiennent l'engagement que tous leurs clients, titulaires de compte, sont repris dans le champ d'application de l'article 4 de l'arrêté royal du 26 mai 1994. L'article 4 précité énonce les catégories de personnes pour lesquelles, conformément à l'article 16, 1^o, de la loi du 6 août 1993, il est renoncé à la perception du précompte mobilier.

Le respect de la condition visée à l'article 6bis, alinéa 2, en projet est la condition sine qua non de l'application de l'exception prévue à l'article 6bis. A défaut de respecter cette condition, les dispositions des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 26 mai 1994 s'appliqueront dans le chef des participants et sous-participants concernés.

Conséquences du non-respect de ces conditions d'exonération :

Lorsqu'il s'avère des comptes non exonérés (comptes N) ont été tenus par les établissements concernés, le précompte mobilier non retenu à tort sera dû par le participant défaillant, conformément à l'article 9 de la loi du 6 août 1993.

Article 3

L'article 3 du projet adapte l'article 16, § 1^{er}, 4^o, de l'arrêté royal du 26 mai 1994, compte tenu des modifications apportées par l'article 2 du présent arrêté à l'article 6bis, du même arrêté, auquel renvoie l'article 16.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 10^{ème} jour après celui de sa publication au *Moniteur belge*.

Article 4

L'article 4 règle l'exécution du présent arrêté.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT

AVIS 61.386/2 DU 22 MAI 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRÊTÉ ROYAL "MODIFIANT L'ARRÊTÉ ROYAL DU 26 MAI 1994 RELATIF A LA PERCEPTION ET À LA BONIFICATION DU PRÉCOMPTÉ MOBILIER CONFORMÉMENT AU CHAPITRE I^{ER} DE LA LOI DU 6 AOÛT 1993 RELATIVE AUX OPÉRATIONS SUR CERTAINES VALEURS MOBILIÈRES"

Le 24 avril 2017, le Conseil d'État, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre I^{er} de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières".

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 22 mai 2017. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d'État, Marianne Dony, assesseur, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été rédigé par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel, conseiller d'État.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 22 mai 2017.

Twee voorwaarden worden niettemin opgelegd voor de toepassing van de in artikel 6bis van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 vermelde afwijkingen :

- de betrokken instellingen moeten uitsluitend X-rekeningen aanhouden;
- ze moeten in staat zijn de houder van de rekening te identificeren.

Rekening houdend met het personele toepassingsgebied van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 26 mei 1994, wordt deze bepaling aangevuld met een tweede lid waarin wordt voorzien dat de toepassing van het eerste lid is onderworpen aan de voorwaarde dat in de contracten die werden gesloten door de deelnemers die handelen als bedoelde centrale effectenbewaarinstanties en door de in het eerste lid bedoelde onderdeelnemers gevestigd in het buitenland de verbintenis is opgenomen dat al hun klanten, titularis van een rekening, opgenomen zijn in het toepassingsgebied van artikel 4 van het koninklijk besluit van 26 mei 1994. Het voormelde artikel 4 vermeldt de categorieën van personen waarvoor, overeenkomstig artikel 16, 1^o, van de wet van 6 augustus 1993, wordt afgezien van de inning van de roerende voorheffing.

Het naleven van de voorwaarde bedoeld in artikel 6bis, tweede lid in ontwerp is de noodzakelijkheidsvoorwaarde voor de toepassing van de uitzondering voorzien in artikel 6bis. Bij het niet naleven van deze voorwaarde zijn de bepalingen van de artikelen 5 en 6 van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 van toepassing in hoofde van de betrokken deelnemers en onderdeelnemers.

Gevolgen van de niet naleving van de vrijstellingsvoorwaarden :

Wanneer blijkt dat niet vrijgestelde rekeningen (N-rekeningen) werden aangehouden door de betrokken instellingen, zal de ten onrechte niet ingehouden roerende voorheffing verschuldigd zijn door in gebreke gebleven deelnemer, overeenkomstig artikel 9 van de wet van 6 augustus 1993.

Artikel 3

Artikel 3 van het ontwerp past artikel 16, § 1, 4^o, van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 aan rekening houdend met de wijzigingen die worden aangebracht door artikel 2 van dit ontwerp aan het artikel 6bis van hetzelfde besluit, waarnaar artikel 16, verwijst.

Dit besluit zal in werking treden op de tiende dag na de bekendmaking van dit besluit in het *Belgisch Staatsblad*.

Artikel 4

Artikel 4 regelt de uitvoering van dit besluit.

Dit is, Sire, de draagwijdte van het besluit dat U wordt voorgelegd.

Ik heb de eer te zijn,

Sire,
van Uwe Majesteit,
de zeer eerbiedige
en zeer getrouwe dienaar,
De Minister van Financiën,
J. VAN OVERTVELDT

ADVIES 61.386/2 VAN 22 MEI 2017 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT "TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 26 MEI 1994 OVER DE INHOUDING EN DE VERGOEDING VAN DE ROERENDE VOORHEFFING OVEREENKOMSTIG HOOFDSTUK I VAN DE WET VAN 6 AUGUSTUS 1993 BETREFFENDE DE TRANSACTIES MET BEPAALDE EFFECTEN"

Op 24 april 2017 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit "tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten".

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 22 mei 2017. De kamer was samengesteld uit Pierre Vandernoot, kamervoorzitter, Martine Baguet en Bernard Blero, staatsraden, Marianne Dony, assessor, en Colette Gigot, griffier.

Het verslag is opgesteld door Jean-Luc Paquet, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Wanda Vogel, staatsraad.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 22 mei 2017.

Lorsque la section de législation a donné un avis, elle a épuisé la compétence que lui confère la loi : il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur les dispositions déjà examinées, qu'elles aient été revues pour tenir compte des observations faites dans le premier avis ou qu'elles demeurent inchangées (1).

En l'occurrence, à l'exception du second alinéa de l'article 6bis en projet à l'article 2, le projet ne diffère pas de celui sur lequel la section de législation du Conseil d'État a donné, le 13 février 2017, l'avis 60.854/2.

Dans cette mesure, la section de législation a donc épuisé sa compétence en le donnant, de sorte qu'elle est incompétente pour l'examiner à nouveau.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2^o, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la section de législation limite son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, à son fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des mêmes lois coordonnées.

Sur ces trois points, le second alinéa de l'article 6bis en projet à l'article 2 n'appelle aucune observation.

Le greffier,
C. Gigot.

Le président,
P. Vandernoot

(1) Voir le rapport annuel du Conseil d'État 2008-2009, www.raadvst-consetat.be, onglet "L'institution", p. 42 ; voir également *Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires*, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 232.

31 MAI 2017. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre I^{er} de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, notamment l'article 16, alinéa 1^{er};

Vu l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre I^{er} de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mars 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 avril 2017;

Vu l'avis n° 61.386/2 du Conseil d'État, donné le 22 mai 2017 en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2^o, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Dans l'article 3bis, de l'arrêté royal du 26 mai 1994, inséré par l'arrêté royal du 23 janvier 1995 et modifié par l'arrêté royal du 7 mai 1996, les mots "un établissement repris à l'article 1^{er}, § 2, b et c, de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte autres que l'écu" sont remplacés par les mots "un dépositaire central de titres tel que défini à l'article 2, paragraphe 1^{er}, 1) du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012".

Wanneer de afdeling Wetgeving een advies heeft gegeven, heeft ze de bevoegdheid opgebruikt die ze krachtens de wet heeft; het komt haar derhalve niet toe om zich opnieuw uit te spreken over reeds onderzochte bepalingen, ongeacht of ze herzien zijn teneinde rekening te houden met de opmerkingen die in het eerste advies gemaakt zijn, dan wel ongewijzigd blijven (1).

Met uitzondering van het tweede lid van het ontworpen artikel 6bis (artikel 2 van het ontwerp), verschilt het ontwerp in casu niet van het ontwerp waarover de afdeling Wetgeving van de Raad van State op 13 februari 2017 advies 60.854/2 heeft gegeven.

In die mate heeft de afdeling Wetgeving dus haar bevoegdheid opgebruikt door dat advies te geven, zodat zij niet bevoegd is om het opnieuw te onderzoeken.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2^o, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de bevoegdheid van de steller van de handeling, de rechtsgrond van het ontwerp en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het tweede lid van het ontworpen artikel 6bis (artikel 2 van het ontwerp), geen aanleiding tot enige opmerking.

De griffier,
C. Gigot.

De voorzitter,
P. Vandernoot.

(1) Zie het jaarverslag van de Raad van State 2008-2009, www.raadvst-consetat.be, tab "De instelling", blz. 42; zie ook *Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten*, www.raadvst-consetat.be tab "Wetgevings-techniek", aanbeveling 232.

31 MEI 2017. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten, inzonderheid op artikel 16, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 23 maart 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 05 april 2017;

Gelet op advies nr. 61.386/2 van de Raad van State, gegeven op 22 mei 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2^o, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 3bis, van het koninklijk besluit van 26 mei 1994, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 januari 1995 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 mei 1996, worden de woorden "een instelling vermeld in artikel 1, § 2, b en c, van het koninklijk besluit van 14 juni 1994 tot vaststelling van de regels van toepassing op het aanhouden op rekening van gedematerialiseerde effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekenenheden andere dan ecu" vervangen door de woorden "een centrale effectenbewaarinstelling zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, 1) van de Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012".

Art. 2. L'article 6bis, de l'arrêté royal du 26 mai 1994, inséré par l'arrêté royal du 23 janvier 1995 et remplacé par l'arrêté royal du 7 mai 1996, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 6bis. Les articles 5 et 6 ne sont pas applicables aux dépositaires centraux de titres tels que définis à l'article 2, paragraphe 1^{er}, 1) du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, qui agissent en tant que participant à un système de liquidation ainsi qu'à leurs sous-participants établis à l'étranger, à condition que ces établissements tiennent uniquement des comptes visés à l'article 1^{er}, 5° de la loi et qu'ils soient en mesure d'identifier le titulaire du compte.

L'application de l'alinéa 1^{er} est subordonnée à la condition que les règlements contractuels conclus par les participants qui agissent en qualité de dépositaires centraux de titres et les sous-participants visés à l'alinéa 1^{er} contiennent l'engagement que tous leurs clients, titulaires de compte, sont repris dans le champ d'application de l'article 4."

Art. 3. Dans l'article 16, § 1^{er}, 4°, inséré par l'arrêté royal du 23 janvier 1995, les mots "les établissements repris à l'article 1^{er}, § 2, b et c, de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte autres que l'écu" sont remplacés par les mots "les dépositaires centraux de titres tels que définis à l'article 2, paragraphe 1^{er}, 1) du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012".

Art. 4. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 mai 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C – 2017/12204]

8 JUIN 2017. — Arrêté ministériel retirant l'arrêté ministériel du 9 mars 2017 déterminant la date de la première livraison matérielle des enveloppes scellées et de leurs inventaires mentionnée à l'article 32 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I)

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), l'article 32, § 2, alinéa 4, inséré par la loi du 21 décembre 2013;

Vu l'arrêté ministériel du 9 mars 2017 déterminant la date de la première livraison matérielle des enveloppes scellées et de leurs inventaires mentionnée à l'article 32 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I),

Arrête :

Article unique. L'arrêté ministériel du 9 mars 2017 déterminant la date de la première livraison matérielle des enveloppes scellées et de leurs inventaires mentionnée à l'article 32 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), est retiré.

Bruxelles, le 8 juin 2017.

J. VAN OVERTVELDT

Art. 2. Artikel 6bis, van het koninklijk besluit van 26 mei 1994, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 januari 1995 en vervangen bij het koninklijk besluit van 7 mei 1996, wordt vervangen als volgt :

"Art. 6bis. De artikelen 5 en 6 zijn niet van toepassing op de centrale effectenbewaarinstanties zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, 1) van de Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstanties en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012, die handelen in de hoedanigheid van deelnemer aan een vereffeningssstelsel evenals hun in het buitenland gevestigde onderdeelnemers, op voorwaarde dat deze instanties uitsluitend rekeningen bijhouden bedoeld in artikel 1, 5° van de wet en zij in staat zijn de titularis van de rekening te identificeren.

De toepassing van het eerste lid is onderworpen aan de voorwaarde dat in de contracten die werden gesloten door de deelnemers die handelen als centrale effectenbewaarinstanties en door de in het eerste lid bedoelde onderdeelnemers de verbintenis is opgenomen dat al hun klanten, titularis van een rekening, opgenomen zijn in het toepassingsgebied van artikel 4."

Art. 3. In artikel 16, § 1, 4°, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 januari 1995, worden de woorden "de instanties vermeld in artikel 1, § 2, b en c, van het koninklijk besluit van 14 juni 1994 tot vaststelling van de regels van toepassing op het aanhouden op rekening van gedematerialiseerde effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden andere dan ecu" vervangen door de woorden "de centrale effectenbewaarinstanties zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, 1) van de Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstanties en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012".

Art. 4. De minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 mei 2017.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,
J. VAN OVERTVELDT

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN

[C – 2017/12204]

8 JUNI 2017. — Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot bepaling van de datum van de eerste materiële levering van de verzegelde omslagen en hun inventaris, zoals vermeld in artikel 32 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I)

De Minister van Financiën,

Gelet op de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I), artikel 32, § 2, lid 4, ingevoegd door de wet van 21 december 2013;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot bepaling van de datum van de eerste materiële levering van de verzegelde omslagen en hun inventaris, zoals vermeld in artikel 32 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I),

Besluit :

Enig artikel. Het ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot bepaling van de datum van de eerste materiële levering van de verzegelde omslagen en hun inventaris, zoals vermeld in artikel 32 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I), wordt ingetrokken.

Brussel, 8 juni 2017.

J. VAN OVERTVELDT

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

bpost

[C – 2017/12644]

8 JUIN 2017. — Arrêté royal portant émission de valeurs postales limitées au cours de l'année 2018

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991, portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 143;

Vu l'arrêté royal du 1^{er} septembre 2016 approuvant le sixième contrat de gestion entre l'Etat et bpost pour la période 2016-2020;

Vu la proposition des organes de gestion de bpost;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Il est émis cinq timbres-poste limités ayant comme thème « Animaux préhistoriques ».

Art. 2. Il est émis cinq timbres-poste limités ayant comme thème « 60 ans de Schtroumpfs ».

Art. 3. Il est émis 5 timbres-poste limités ayant comme thème « Street Art ».

Art. 4. Il est émis un timbre-poste limité ayant comme thème « Child Focus ».

Art. 5. Il est émis un timbre-poste limité ayant comme thème "Noël" (intérieur).

Art. 6. La valeur d'affranchissement de tous les timbres énumérés aux articles 1 à 5 correspondra au tarif d'un envoi normalisé en service intérieur.

Art. 7. Il est émis cinq timbres-poste limités ayant comme thème "Libellules".

Art. 8. Il est émis cinq timbres-poste limités ayant comme thème "Traces d'animaux".

Art. 9. Il est émis cinq timbres-poste limités ayant comme thème « Géométrie dans la nature ».

Art. 10. Il est émis cinq timbres-poste limités ayant comme thème « Prestigieuses maisons de maîtres belges ».

Art. 11. Il est émis cinq timbres-poste limités ayant comme thème « Rubens 2018 ».

Art. 12. La valeur d'affranchissement des timbres énumérés aux articles 7 à 11 correspondra au tarif d'un envoi non normalisé de 0g à 100g en service intérieur.

Art. 13. Il est émis cinq timbres-poste limités à l'occasion du centième anniversaire de la Première Guerre mondiale, ayant comme thème « La Libération ».

Art. 14. Il est émis un timbre-poste limité ayant comme thème "Football 2018".

Art. 15. Il est émis un timbre-poste limité ayant comme thème "Noël" (international).

Art. 16. Il est émis cinq timbres-poste limités ayant comme thème « La Belgique qui gagne ».

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

bpost

[C – 2017/12644]

8 JUNI 2017. — Koninklijk besluit houdende uitgifte van gelimiteerde postwaarden in de loop van het jaar 2018

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991, betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 143;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 september 2016 tot goedkeuring van het zesde beheerscontract tussen de Staat en bpost voor de periode 2016-2020;

Gelet op het voorstel van de beheersorganen van bpost;

Op de voordracht van Onze Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Er worden vijf gelimiteerde postzegels uitgegeven met als thema "Prehistorische dieren".

Art. 2. Er worden vijf gelimiteerde postzegels uitgegeven met als thema "60 jaar Smurfen".

Art. 3. Er worden vijf gelimiteerde postzegels uitgegeven met als thema "Street Art".

Art. 4. Er wordt een gelimiteerde postzegel uitgegeven met als thema "Child Focus".

Art. 5. Er wordt een gelimiteerde postzegel uitgegeven met als thema "Kerstmis" (binnenland).

Art. 6. De frankeerwaarde van alle in artikel 1 tot 5 opgesomde zegels zal het tarief voor een genormaliseerde zending voor het binnenland bedragen.

Art. 7. Er worden vijf gelimiteerde postzegels uitgegeven met als thema "Libellen".

Art. 8. Er worden vijf gelimiteerde postzegels uitgegeven met als thema "Pootafdrukken van dieren".

Art. 9. Er worden vijf gelimiteerde postzegels uitgegeven met als thema "Geometrie in de natuur".

Art. 10. Er worden vijf gelimiteerde postzegels uitgegeven met als thema "Riante Belgische Herenhuizen".

Art. 11. Er worden vijf gelimiteerde postzegels uitgegeven met als thema "Rubens 2018".

Art. 12. De frankeerwaarde van alle in artikel 7 tot 11 opgesomde zegels zal het tarief voor een niet-genormaliseerde zending van 0g tot en met 100g voor het binnenland bedragen.

Art. 13. Er worden vijf gelimiteerde postzegels uitgegeven in de serie over de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog, met als thema "De Bevrijding".

Art. 14. Er wordt een gelimiteerde postzegel uitgegeven met als thema "Voetbal".

Art. 15. Er wordt een gelimiteerde postzegel uitgegeven met als thema "Kerstmis" (internationaal).

Art. 16. Er worden vijf gelimiteerde postzegels uitgegeven met als thema "Winnend België".

Art. 17. La valeur d'affranchissement des timbres énumérés aux articles 13 à 16 correspondra au tarif d'un envoi normalisé en service international (Europe).

Art. 18. Il est émis dans la série "Philatélie de la Jeunesse" un timbre-poste limité ayant comme thème "Tomorrowland".

Art. 19. Il est émis cinq timbres-poste limités ayant comme thème "La culture de la bière belge".

Art. 20. Il est émis cinq timbres-poste limités ayant comme thème "Le nouveau musée royal de l'Afrique centrale".

Art. 21. La valeur d'affranchissement des timbres énumérés aux articles 18 à 20 correspondra au tarif d'un envoi normalisé en service international (reste du monde).

Art. 22. Il est émis deux timbres-poste limités ayant comme thème « Commémoration de la Grande Guerre ».

La valeur d'affranchissement de ces timbres correspondra au tarif d'un envoi non normalisé de 100g à 350g en service international (Monde).

Art. 23. Il est émis, dans la série "Europa", deux timbres-poste limités ayant comme thème « Ponts ».

La valeur d'affranchissement de ces timbres correspondra au tarif d'un envoi non normalisé de 100g à 350g en service international (Europe).

Art. 24. Il est émis un feuillet de cinq timbres-poste limités consacré aux centres-villes célèbres de Belgique dans la série "Promotion de la Philatélie".

Le produit net de la surtaxe grevant ce feuillet sera affecté à l'A.S.B.L. bephila, association pour la promotion de la philatélie.

La valeur d'affranchissement des cinq timbres correspondra au tarif d'un envoi normalisé en service intérieur.

Art. 25. Notre Vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juin 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste,

A. DE CROO

Art. 17. De frankeerwaarde van alle in artikel 13 tot 16 opgesomde zegels zal het tarief voor een genormaliseerde zending voor het buitenland (Europa) bedragen.

Art. 18. Er wordt in de reeks "Jeugdfilatelie" een gelimiteerde postzegel uitgegeven met als thema "Tomorrowland".

Art. 19. Er worden vijf gelimiteerde postzegels uitgegeven met als thema "De Belgische Biercultuur".

Art. 20. Er worden vijf gelimiteerde postzegels uitgegeven met als thema "Het nieuwe museum van Midden-Afrika".

Art. 21. De frankeerwaarde van alle in artikel 18 tot 20 opgesomde zegels zal het tarief voor een genormaliseerde zending voor het buitenland (rest van de wereld) bedragen.

Art. 22. Er worden twee gelimiteerde postzegels uitgegeven met als thema "Herdenking van De Grote Oorlog".

De frankeerwaarde van deze zegels zal het tarief voor een niet-genormaliseerde zending van 100g tot en met 350g voor het buitenland (Wereld) bedragen.

Art. 23. Er worden in de reeks "Europa" twee gelimiteerde postzegels met als thema "Bruggen" uitgegeven.

De frankeerwaarde van deze zegels zal het tarief voor een niet-genormaliseerde zending van 100g tot en met 350g voor het buitenland (Europa) bedragen.

Art. 24. Er wordt een blaadje uitgegeven van vijf gelimiteerde postzegels over beroemde Belgische stadskernen, in de reeks "Promotie van de Filatelie".

De netto-opbrengst van de toeslag van dit blaadje is bestemd voor de V.Z.W. bephila, vereniging ter bevordering van de Filatelie.

De frankeerwaarde van de vijf zegels zal het tarief voor een genormaliseerde zending voor het binnenland bedragen.

Art. 25. Onze Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 juni 2017.

FILIP

Van Koningswege :

De Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post,

A. DE CROO

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

bpost

[C – 2017/12645]

8 JUIN 2017. — Arrêté royal portant émission de valeurs postales au cours de l'année 2018

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991, portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 143;

Vu l'arrêté royal du 1^{er} septembre 2016 approuvant le sixième contrat de gestion entre l'Etat et bpost pour la période 2016-2020;

Vu la proposition des organes de gestion de bpost;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Il est émis dix timbres-poste permanents autocollants, sans valeur faciale et à validité permanente, représentant des fruits.

La valeur d'affranchissement des timbres correspondra au tarif d'un envoi normalisé en service intérieur.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

bpost

[C – 2017/12645]

8 JUNI 2017. — Koninklijk besluit houdende uitgifte van postwaarden in de loop van het jaar 2018

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991, betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 143;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 september 2016 tot goedkeuring van het zesde beheerscontract tussen de Staat en bpost voor de periode 2016-2020;

Gelet op het voorstel van de beheersorganen van bpost;

Op de voordracht van Onze Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Er worden tien permanente zelfklevende postzegels, zonder faciale waarde en met onbeperkte geldigheid, met de afbeelding van fruit uitgegeven.

De frankeerwaarde van de zegels zal het tarief voor een genormaliseerde zending voor het binnenland bedragen.

Art. 2. Il est émis un timbre-poste ordinaire gommé, sans valeur faciale et à validité permanente, représentant un oiseau.

Ce timbre correspondra au tarif de la taxe pour les associations.

Art. 3. Notre Vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juin 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste,

A. DE CROO

Art. 2. Er wordt een gewone gegomde postzegel, zonder faciale waarde en met onbeperkte geldigheid, met de afbeelding van een vogel uitgegeven.

De frankeerwaarde van deze zegel komt overeen met het tarief voor verenigingen.

Art. 3. Onze Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelings-samenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 juni 2017.

FILIP

Van Koningswege :

De Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post,

A. DE CROO

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE

[C – 2017/12414]

23 MAI 2017. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 1963 fixant la composition des commissions chargées de négocier et de conclure les conventions nationales dans le cadre de l'assurance soins de santé et modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 26.

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1963 fixant la composition des commissions chargées de négocier et de conclure les conventions nationales dans le cadre de l'assurance-soins de santé;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 20 mars 2017;

Vu l'avis 61.327/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2017, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2^o, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. L'article 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1963 fixant la composition des commissions chargées de négocier et de conclure les conventions nationales dans le cadre de l'assurance-soins de santé, modifié par les arrêtés royaux des 10 mars 1977 et 18 octobre 1996, est remplacé comme suit :

« Art 2. La commission chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, est composée de :

a) quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, désignés par Zorgnet-Icuro;

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2017/12414]

23 MEI 2017. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1963 tot samenstelling van de commissies belast met het onderhandelen over en het sluiten van de nationale overeenkomsten in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 26.

Gelet op het koninklijk besluit van 16 december 1963 tot samenstelling van de commissies belast met het onderhandelen over en het sluiten van de nationale overeenkomsten in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 20 maart 2017;

Gelet op het advies 61.327/2 van de Raad van State, gegeven op 3 mei 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2^o van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 16 december 1963 tot samenstelling van de commissies belast met het onderhandelen over en het sluiten van de nationale overeenkomsten in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 maart 1977 en 18 oktober 1996, wordt vervangen als volgt :

“Art. 2. De commissie belast met het onderhandelen over en het sluiten van de nationale overeenkomst tussen de verpleeginrichtingen en de verzekeringsinstellingen is samengesteld uit :

a) vier werkende en vier plaatsvervangende leden aangewezen door Zorgnet-Icuro

b) deux membres effectifs et de deux membres suppléants, désignés par Santhea;

c) deux membres effectifs et de deux membres suppléants, désignés par Unessa;

d) un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par Gezondheidsinstellingen Brussel Bruxelles Institutions de Santé, en abrégé « GIBBIS »;

e) neuf membres effectifs et de neuf membres suppléants, qui représentent l'ensemble des organismes assureurs désignés conformément aux dispositions de l'article 10bis. »

Art. 2. A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 octobre 1989, 10 juin 1991, 7 novembre 1995, 12 mars 1996, 9 octobre 1996 et 18 octobre 1996, les mots « 2, f » sont supprimés.

Art. 3. Entre l'article 10 et l'article 11 est inséré un article 10bis libellé comme suit :

“Art. 10bis. Les représentants de l'ensemble des organismes assureurs visés à l'article 2, e), sont composés de :

a) deux membres effectifs et deux membres suppléants, désignés par l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes;

b) un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par l'Union nationale des mutualités neutres ;

c) deux membres effectifs et deux membres suppléants, désignés par l'Union nationale des mutualités socialistes;

d) un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par l'Union nationale des mutualités libérales;

e) deux membres effectifs et deux membres suppléants, désignés par l'Union nationale des mutualités libres;

f) un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité. ».

Art. 4. Aux 1° et 2° de l'article 14 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 les mots « huit membres effectifs et de huit membres suppléants » sont remplacés par les mots « neuf membres effectifs et de neuf membres suppléants ».

Art. 5. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

M. DE BLOCK

b) twee werkende en twee plaatsvervangende leden aangewezen door Santhea

c) twee werkende en twee plaatsvervangende leden aangewezen door Unessa

d) één werkend en één plaatsvervangend lid aangewezen door Gezondheidsinstellingen Brussel Bruxelles Institutions de Santé, afgekort “GIBBIS”;

e) negen werkende en negen plaatsvervangende leden die alle verzekeringsinstellingen samen vertegenwoordigen, aangewezen overeenkomstig het bepaalde in artikel 10bis.”

Art. 2. In artikel 10 van hetzelfde besluit gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 oktober 1989, 10 juni 1991, 7 november 1995, 12 maart 1996, 9 oktober 1996 en 18 oktober 1996, worden de woorden “(2,f)” geschrapt.

Art. 3. Tussen artikel 10 en artikel 11 van hetzelfde besluit wordt een artikel 10bis ingevoegd luidende als volgt :

“Art 10bis. De vertegenwoordiging van de verzekeringsinstellingen bedoeld in artikel 2, e) is samengesteld uit :

a) twee werkende en twee plaatsvervangende leden, aangewezen door de Landsbond der christelijke Mutualiteiten;

b) één werkend en één plaatsvervangend lid aangeduid door de Landsbond van Neutrale Ziekenfondsen;

c) twee werkende en twee plaatsvervangende leden, aangewezen door het Nationaal Verbond van socialistische mutualiteiten;

d) één werkend en één plaatsvervangend lid, aangewezen door de Landsbond van Liberale Mutualiteiten;

e) twee werkende en twee plaatsvervangende leden, aangewezen door de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen;

f) één werkend en één plaatsvervangend lid, aangewezen door de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.”.

Art. 4. In artikel 14 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, worden in 1° en 2° de woorden “acht werkende en acht plaatsvervangende leden” vervangen door de woorden “negen werkende en negen plaatsvervangende leden”.

Art. 5. De minister bevoegd voor Sociale zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 mei 2017.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

M. DE BLOCK

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[2017/203324]

14 JUIN 2017. — Arrêté ministériel relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de bureau à certains membres du personnel de l'Agence fédérale pour les allocations familiales

La Ministre des Affaires sociales,

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 novembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, l'article 1^{er}, l'article 3, § 1^{er}, 10°, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, et l'article 14;

Vu l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale, article 2, 2°;

Vu l'avis du Comité de gestion de FAMIFED donné le 6 novembre 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juillet 2015;

Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 24 mai 2017;

Vu le protocole du comité de secteur XX, donné le 31 mai 2017,

Arrête :

Article 1^{er}. Il est accordé une indemnité pour frais de bureau d'un montant de 72,91 EUR aux membres du personnel du service Contrôle social du département Contrôle de l'Agence fédérale pour les allocations familiales qui, pour des raisons inhérentes à leur fonction de contrôleur social, sont amenés à employer une partie de leur logement comme bureau.

Art. 2. L'indemnité pour frais de bureau couvre tous les frais résultant de l'installation d'un bureau, y compris les frais d'internet et de téléphonie fixe, les obligations à charge du locataire ainsi que les frais de chauffage, d'éclairage et d'amortissement du mobilier.

Art. 3. L'indemnité est payable par mois et à terme échu. L'indemnité est due à partir du mois qui suit celui dans le courant duquel l'obligation de disposer d'un local de bureau à son domicile prend cours; elle n'est plus accordée à partir du mois qui suit celui dans le courant duquel cette obligation prend fin.

Art. 4. L'article 39 de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale s'applique également à l'indemnité visée par le présent arrêté.

Art. 5. Le montant repris à l'article 1^{er} est rattaché à l'indice pivot 138,01.

Art. 6. Le membre du personnel auquel l'indemnité pour frais de bureau visée dans le présent arrêté a été accordée ne peut bénéficier d'aucune autre indemnité servant à couvrir les mêmes frais.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*.

Bruxelles, le 14 juin 2017.

M. DE BLOCK

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[2017/203324]

14 JUNI 2017. — Ministerieel besluit betreffende de toekenning van een vergoeding voor bureaunkosten aan sommige personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 1965 houdende de algemene regeling van de vergoedingen, toelagen en premies van alle aard toegekend aan het personeel van de federale overheidsdiensten, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 november 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, artikel 1, artikel 3, § 1, 10°, vervangen bij het koninklijk besluit van 5 september 2002, en artikel 14;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 2002 houdende vaststelling van het statuut van het personeel van de openbare instellingen van sociale zekerheid, artikel 2, 2°;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van FAMIFED gegeven op 6 november 2014;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 5 juni 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 23 juli 2015;

Gelet op het advies van het College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid, gegeven op 24 mei 2017;

Gelet op het protocol van het Sectorcomité XX, gegeven op 31 mei 2017,

Besluit :

Artikel 1. Aan de personeelsleden van de dienst Sociaal Toezicht van het departement Controle bij het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag die om redenen inherent aan hun functie van sociaal controleur genoodzaakt zijn een gedeelte van hun gezinswoning te gebruiken als bureau, wordt een vergoeding voor bureaunkosten ten bedrage van 72,91 EUR toegekend.

Art. 2. De vergoeding voor bureaunkosten dekt alle kosten die voortvloeien uit de inrichting van een kantoor, inzonderheid de kosten voor internet en vaste telefonie, de verplichtingen van de huurder, de verwarmings- en verlichtingskosten en de afschrijving van het meubilair.

Art. 3. De vergoeding wordt maandelijks en na vervallen termijn betaald. De vergoeding is verschuldigd vanaf de maand die volgt op deze tijdens welke de verplichting om in zijn woning over een bureauimte te beschikken aanvang neemt; ze wordt niet meer toegekend vanaf de maand die volgt op deze tijdens welke de verplichting een einde neemt.

Art. 4. Het artikel 39 van het koninklijk besluit van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt is eveneens van toepassing op de vergoeding bepaald in dit besluit.

Art. 5. Het in artikel 1 bedoelde bedrag wordt gekoppeld aan de spilindex 138,01.

Art. 6. Het personeelslid waaraan de in dit besluit bedoelde vergoeding voor bureaunkosten werd toegekend kan geen enkele andere vergoeding genieten die dient om dezelfde kost te vergoeden.

Art. 7. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt.

Brussel, 14 juni 2017.

M. DE BLOCK

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C – 2017/12580]

7 JUIN 2017. — Arrêté ministériel portant approbation du Code technique relatif à l'analyse de risque pour les installations de transport de produits inflammables et oxydants

La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement Durable,

Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 17, § 2, alinéa 1^{er};

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2017 relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations, article 68;

Vu le Code technique relatif à l'analyse de risque pour les installations de transport de produits inflammables et oxydants, transmis en date du 29 avril 2016 par l'ASBL FETRAPI en vue de sa communication à la Commission européenne, en application de l'article 5, paragraphe 1^{er}, de la directive UE 2015/1535 du parlement européen et du conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu la proposition de Code technique relatif à l'analyse de risque pour les installations de transport de produits inflammables et oxydants, introduite en date du 3 janvier 2017 par l'ASBL FETRAPI au nom et pour le compte des titulaires d'une autorisation de transport suivant :

- AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM,
- AIR PRODUCTS,
- ANTWERP GAS TERMINAL,
- DOW,
- ETHYLEEN PIJPLIJDING MAATSCHAPPIJ,
- FLUXYS BELGIUM,
- GASSCO AS,
- INOVYN,
- SOCIETE NATIONALE DE TRANSPORT PAR CANALISATIONS (SNTC),
- PPS PIPELINES,
- PRAXAIR,
- ROTTERDAM ANTWERPEN PIJPLEIDING (RAPL),
- TOTAL BELGIUM,
- TOTAL OLEFINS ANTWERP,
- VYNOVA GROUP;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 août 2016;

Vu la communication à la Commission européenne, le 26 août 2016, en application de l'article 5, paragraphe 1^{er}, de la directive UE 2015/1535 du parlement européen et du conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, donné le 6 février 2017 et complété par l'avis du 7 avril 2017;

Vu l'avis 61.483/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2017, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2^o, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le Code technique proposé par l'ASBL FETRAPI en date du 3 janvier 2017 n'a subi que des modifications mineures, limitées à la correction d'erreurs matérielles et d'erreurs issues de la traduction, et ainsi destinées à améliorer la précision et la cohérence des textes du Code technique, comparé au Code technique communiqué à la Commission européenne le 26 août 2016,

Arrête :

Article 1^{er}. Le Code technique relatif à l'analyse de risque pour les installations de transport de produits inflammables et oxydants, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} juillet 2017.

Bruxelles, le 7 juin 2017.

M.-Ch. MARGHEM

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C – 2017/12580]

7 JUNI 2017. — Ministerieel besluit tot goedkeuring van de Technische Code betreffende de risicoanalyse van vervoersinstallaties voor brandbare en oxiderende producten

De Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling,

Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, artikel 17, § 2, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2017 betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie van installaties voor vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, artikel 68 ;

Gelet op de Technische Code betreffende de risicoanalyse van vervoersinstallaties voor brandbare en oxiderende producten, ingediend door de vzw FETRAPI op 29 april 2016 voor zijn mededeling aan de Europese Commissie, met toepassing van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2015/1535/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 september betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

Gelet op het voorstel van Technische Code betreffende de risicoanalyse van vervoersinstallaties voor brandbare en oxiderende producten, ingediend op 3 januari 2017 door de vzw FETRAPI in naam en voor rekening van de volgende houders van een vervoervergunning :

- AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM,
- AIR PRODUCTS,
- ANTWERP GAS TERMINAL,
- DOW,
- ETHYLEEN PIJPLIJDING MAATSCHAPPIJ,
- FLUXYS BELGIUM,
- GASSCO AS,
- INOVYN,
- NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER PIJPLEIDINGEN (NMP),

- PPS PIPELINES,
- PRAXAIR,
- ROTTERDAM ANTWERPEN PIJPLEIDING (RAPL),
- TOTAL BELGIUM,
- TOTAL OLEFINS ANTWERP,
- VYNOVA GROUP;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 augustus 2016;

Gelet op de mededeling aan de Europese Commissie, op 26 augustus 2016, met toepassing van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2015/1535/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 september betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

Gelet op het advies van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, gegeven op 6 februari 2017 en vervolledigd door het advies van 7 april 2017;

Gelet op advies 61.483/3 van de Raad van State, gegeven op 23 mei 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2^o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de door de vzw FETRAPI voorgestelde Technische Code van 3 januari 2017 slechts kleine wijzigingen heeft ondergaan, beperkt tot de correctie van materiële fouten en van vertaalfouten, en aldus bedoeld zijn om de nauwkeurigheid en de coherentie van de teksten van de Technische Code te verbeteren, in vergelijking met de Technische Code die werd meegedeeld aan de Europese Commissie op 26 augustus 2016,

Besluit :

Artikel 1. De bij dit besluit gevoegde Technische Code betreffende de risicoanalyse van vervoersinstallaties voor brandbare en oxiderende producten, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2017.

Brussel, 7 juni 2017.

M.-Ch. MARGHEM

ANNEXE

Code Technique

Analyse de risque
pour les installations de transport
de produits inflammables et oxydants

VERSION 1.1 (novembre 2016)

Fetrapi

Technical code Risk Analysis GT3
Version 1.1, 27 octobre 2016

Préambule

Le présent Code technique a vocation à refléter tant les développements technologiques que les meilleures pratiques actuelles du secteur belge des transporteurs par canalisations en matière de sécurité ainsi que les standards européens et internationaux applicables à cette activité de transport.

La réglementation contenue dans ce document s'inspire donc notamment de l'expérience des pays limitrophes en matière de bonnes pratiques

Le présent Code technique fait partie du dispositif réglementaire qui comprend également la Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, ainsi que ses arrêtés d'exécution, au nombre desquels figure l'arrêté royal du 19 mars 2017 relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations) et les autorisations individuelles de transport. L'exhaustivité, la précision et la cohérence du dispositif précité assureront un niveau de sécurité élevé.

Le présent Code technique a été établi de bonne foi grâce à la contribution du secteur belge des transporteurs par canalisations, réuni au sein d'une commission spécialement établie pour la circonstance par l'asbl FETRAPI, la Fédération des Transporteurs par Pipeline. Les membres de la commission étaient :

- Christelle Garet (Air Liquide)
- Ivan Denison (Air Liquide)
- Bas Chiaradia(PPS)
- Ted Smorenburg (PPS)
- Harm Jan Boonstra (PPS)
- Marc Vanni (Sowaer)
- Davy De Bruin (Dow)
- Jan Meeusen (Dow)
- Marilyn Rainchon (Fluxys)
- Geoffroy Hallaux (Fluxys)
- Willy Vanhorenbeek (Fluxys)
- Stéphane Heuschling (Fluxys), président

Fetrapl

Technical code Risk Analysis GT3
Version 1.1, 27 octobre 2016**Base Légale**

Le présent Code technique est établi sur base de l'article 17 § 2 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, ainsi que de l'article 2 de l'Arrêté Royal du 19 mars 2017.

Ce Code technique a été proposé par l'asbl FETRAPI, la Fédération des Transporteurs par Pipeline au nom de plusieurs titulaires d'une autorisation de transport, au Ministre fédéral en charge de l'Energie, lequel l'a approuvé après avis de l'Administration de l'Energie et l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes, et Energie.

Le présent Code technique ayant vocation à refléter l'état de la technique, des connaissances, des bonnes pratiques et des réglementations, il sera donc amené à être revu afin de maintenir, le cas échéant, une adéquation entre les mesures techniques qui y sont décrites et l'évolution de ces techniques, connaissances, bonnes pratiques et réglementations meilleures. La procédure applicable à cette évolution du Code technique est décrite à l'article 78 de l'arrêté royal précité et coïncide avec la procédure d'adoption de ce Code technique, permettant ainsi de conserver un processus réglementaire aisé et dynamique.

Fetrapi

Technical code Risk Analysis GT3
Version 1.1, 27 octobre 2016**Champ d'application**

Le présent Code technique s'applique aux produits suivants :

Produit	Caractéristique spécifique	Catégorie
Lessive caustique		NVT
Saumure		NVT
I,I – dichloroéthane		BI
Acétone		BI
Essence		BI
Diesel / Gasoil		BI
Phénol		BI
Naphte		BI
Jet A1 / Kérosène		BI
Condensat gaz		BI
Pétrole brut		NVT
Gaz naturel	MAOP $\leq$ 16 bar	D1
	MAOP $>$ 16 bar	D2
	Offshore	D3
Monoxyde de carbone		NVT
Hydrogène		E1
Oxygène (gaz)		C
Buta-1,2-diène		E2
Buta-1,3-diène		E2
Ethane (gaz)/Ethane (liquide)		E1 / E2
Ethène(gaz)/Ethène (liquide)		E1 / E2
Butane		E2
Propane		E2
Propène(gaz)/Propène(liquide)		E1 / E2
C4 brut		E2
Chlorure de vinyle monomère		E2
Ammoniac liquide		NVT
GNL		E3

Les catégories sont définies comme suit :

Catégorie A : fluides typiquement ininflammables à base d'eau

Catégorie B :

Catégorie B1 : fluides inflammables et/ou toxiques en phase liquide à une température de 15 ° C et sous une pression absolue de 1,01325 bar

Catégorie B2 : Fluides inflammables et / ou toxiques, qui sont solides à une température de 15 ° C et sous une pression absolue de 1,01325 bar, et qui sont transportés sous forme liquide.

Catégorie C : fluides ininflammables non toxiques en phase gazeuse à une température de 15 ° C et sous une pression absolue de 1,01325 bar

Catégorie D :

Catégorie D1 : gaz naturel monophasique non toxique, installations de transport onshore MAOP $\leq$ 16 barCatégorie D2 : gaz naturel monophasique non toxique, installations de transport onshore MAOP $>$ 16 bar

Catégorie D3 : gaz naturel monophasique non toxique, installations de transport offshore

Catégorie E :

Catégorie E1 : Fluides inflammables et/ou toxiques en phase gazeuse à une température de 15 ° C et sous une pression absolue de 1,01325 bar., qui sont transportés comme gaz

Catégorie E2 : Fluides inflammables et/ou toxiques en phase gazeuse à une température de 15 ° C et sous une pression absolue de 1,01325 bar, qui sont transportés comme liquides

Catégorie E3 : fluides inflammables et/ou toxiques en phase gazeuse à une température de 15 ° C et sous une pression absolue de 1,01325 bar. Gaz naturel ne rentrant pas dans la catégorie D : GNL

Table des matières

1	Définitions	7
2	Introduction	8
2.1	Objectif du Code Technique.....	8
2.2	Champ d'application du Code Technique	8
3	Description détaillée du tracé de canalisation.....	9
3.1	Exécution du screening	9
3.2	Élaboration tableau de screening	9
3.2.1	Numéro de segment	9
3.2.2	Points de référence	9
3.2.3	Affectation de la zone	9
3.2.4	Longueur	9
3.2.5	Longueur cumulée	9
3.2.6	Commune.....	9
3.2.7	Conduites en parallèle et/ou en croisement, passage en surface, tunnel	10
3.2.8	Zones industrielles	10
3.2.9	Voies de transport principales et aéroports	10
3.2.10	Autres sources de danger externes	11
3.2.11	Lieux publics.....	11
3.2.12	Zones d'habitat et points sensibles.....	11
3.2.13	Mode d'exécution	11
3.2.14	Mesures de sécurité locales.....	12
4	Evaluation de risque quantitative (QRA)	14
4.1	Méthodologie.....	14
4.1.1	Étape 1 : Détermination des scénarii de fuite standard	15
4.1.2	Étape 2 : Détermination des fréquences de défaillance.....	15
4.1.3	Étape 3 : Détermination de la probabilité d'ignition et des effets	15
4.1.4	Étape 4 : Calcul de la PLD	15
4.1.5	Étape 5: Evaluation du risque externe	16
4.1.6	Étape 6 : Mesures compensatoires des risques.....	16
4.2	Critères d'évaluation.....	17
4.3	Logiciel pour exécuter la QRA	17
4.4	Paramètres de calcul.....	18
4.4.1	Scénarii de fuite standard	18
4.4.2	Fréquences de défaillance	22
4.4.3	Probabilité d'ignition.....	23
4.4.4	Evaluation des effets physiques et létalité	25

4.4.5	Caractéristiques générales du scénario standard	26
4.4.6	Mesures compensatoires	28
4.4.7	Autres mesures compensatoires	31
5	Contenu du dossier « Étude de sécurité »	32
5.1	Le demandeur	32
5.2	Le projet	32
5.2.1	Description générale de l'installation de transport	32
5.2.2	Description de la canalisation, de ses accessoires et des éléments de sécurité	32
5.2.3	Description des mesures de sécurité pendant la phase d'exploitation	33
5.2.4	Description du produit transporté	33
5.2.5	Arbre de conséquences	33
5.3	Description détaillée du tracé	34
5.4	Évaluation de risque quantitative	34
5.5	Conclusion	34
6	Bibliographie	35

I Définitions

Expression	Définition
L'A.R.	L'Arrêté Royal du 19 mars 2017 relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport
Carte d'Action	Document définissant les périmètres d'intervention en cas d'incident touchant la canalisation de transport, émis par le SPF Intérieur [I].
Feu de flaque	Combustion d'un produit qui s'évapore de la couche supérieure d'une flaque
Feu de torche	Combustion d'un produit éjecté par une ouverture avec une grande quantité de mouvement
Flash fire	Combustion d'un mélange air-vapeur combustible dont la vitesse de flamme est suffisamment basse pour pouvoir négliger les effets de surpression
LIE	Limite inférieure d'explosivité : la concentration de gaz présente dans l'air au dessous de laquelle le mélange gaz/air ne peut être enflammé.
Lieu public	- Stades, salles de spectacle, sites d'événements, campings ou parcs d'attractions avec une présence d'au moins 3.000.000 personne.heure par an. Il convient de considérer ici les lieux intérieurs et extérieurs accessibles aux visiteurs - grands complexes commerciaux qui comptent plus de 1.000 personnes par bâtiment en périodes de pointe. Il convient de considérer ici uniquement les bâtiments dans lesquels un public est présent, et pas les limites cadastrales
MAOP	Maximum Allowable Operating Pressure. Pression maximale de service autorisée.
Point sensible	Écoles (écoles maternelles, écoles primaires et écoles secondaires), hôpitaux, maisons de repos et/ou de soins, établissements pénitentiaires, centres fermés ¹ . Cette définition porte uniquement sur les bâtiments dans lesquels des personnes sont présentes dans des circonstances normales, et pas sur les limites cadastrales ou sites en plein air, ni sur les locaux techniques.
Probabilité locale de décès (PLD)	La probabilité qu'une personne, habillée mais non protégée et située à un endroit déterminé pendant une période d'un an, décède en conséquence directe d'une fuite incontrôlée du produit transporté par la canalisation.
Source de danger externe	Une source de danger externe est un élément présent en permanence dans les environs de l'installation de transport qui, en raison de sa présence et/ou de son exploitation, peut être à l'origine d'un accident avec perte de confinement du produit transporté dans la canalisation de transport.
Toxicité aiguë	La toxicité aiguë est définie comme celle qui résulte de l'exposition unique et massive à un produit chimique entraînant des dommages corporels pouvant conduire à la mort
VCE	Combustion d'un mélange air-vapeur combustible dont la vitesse de flamme est telle que les effets de surpression ne peuvent être négligés.
Zone I	La zone qui correspond à la zone I dans la Carte d'Action (HBD, etc.) en cas de rupture guillotine. Pour les produits inflammables, le scénario « Feu » doit être considéré.
Zone 2	La zone qui correspond à la zone 2 dans la Carte d'Action (3kW/m², etc.) en cas de rupture guillotine. Pour les produits inflammables, le scénario « Feu » doit être considéré.
Zone d'habitat	Tous les types de zone d'habitat tels que définis dans les plans d'aménagement du territoire.
Zone réservée	Zone d'une largeur totale de 10 m dans laquelle la canalisation de transport occupe une position centrale (valable pour tous les diamètres). Dans le cas des canalisations dont la MAOP ≤ 16 bar, la largeur de la zone réservée est réduite à 4m.

¹ Centres fermés : centres au sens de l'Arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (M.B. 12/09/2002)

2 Introduction

2.1 Objectif du Code Technique

Ce code technique contient:

- la méthode d'établissement d'une description détaillée d'un tracé de canalisation ;
- la méthode d'exécution d'une analyse de risque quantitative ;
- les critères d'évaluation pour une installation de transport.

Ce code technique fournit au titulaire de l'autorisation de transport la méthodologie et les critères d'évaluation pour l'identification, l'analyse et l'évaluation des risques pour l'homme résultant de la présence de l'installation de transport. Le risque environnemental n'est pas pris en compte dans ce code technique.

L'objectif de la méthodologie n'est pas de déterminer le meilleur tracé, mais bien d'évaluer l'acceptabilité de l'installation de transport en relation avec son environnement.

Le résultat de l'application de cette méthodologie est présenté dans un dossier « Étude de Sécurité ».

2.2 Champ d'application du Code Technique

Le champ d'application de ce code technique reprend l'ensemble des installations de transport de produits inflammables ou oxydants pour lesquelles une autorisation de transport est demandée après l'entrée en vigueur de ce code. Les installations suivantes ne relèvent pas du domaine d'application:

- les installations situées au sein des sites de production et de traitement du produit transporté ;
- les stations de compression et les stations de pompage;
- les installations qui se trouvent sur le terrain clôturé du client qu'elles alimentent ;
- les installations de transport de produits présentant une toxicité aigue compte tenu de leur problématique spécifique ;
- Les conduites pas construites en acier.

Dans les cas suivants, ni l'élaboration d'une description détaillée du tracé de la canalisation ni l'exécution de l'analyse de risque ne sont obligatoires :

- le remplacement d'une canalisation par une autre conduite qui satisfait aux conditions suivantes :
 - le même produit transporté, et
 - un diamètre nominale égale ou plus petit, et
 - une MAOP égale ou inférieure, et
 - placée à l'intérieur de la zone réservée de la canalisation originale
- les exceptions prévues dans l'AR.
- la prorogation de l'autorisation de transport d'une installation de transport existante.

Si des adaptations au tracé s'avèrent nécessaires au cours de la construction de la canalisation (sol trop dur, impétrants inconnus, etc.), l'analyse de risque effectuée reste valable pour autant que les adaptations restent dans la zone réservée de la canalisation planifiée.

3 Description détaillée du tracé de canalisation

3.1 Exécution du screening

Aux fins de l'identification des éléments de l'environnement qui ont un impact sur la sécurité externe liée à l'installation de transport, un screening du tracé de la canalisation en projet est réalisé. Une description détaillée de la canalisation et de son environnement est ainsi obtenue.

La zone d'étude est centrée sur la conduite et possède une largeur de 2 x 200 m (ou deux fois la largeur de la « Zone 1 »², si celle-ci dépasse 200 m).

Le résultat de ce screening est présenté dans un tableau récapitulatif. Ce tableau comporte également une mention des mesures de sécurité locales spécifiques présentant un lien immédiat avec les sources de danger externes identifiées.

3.2 Élaboration tableau de screening

La structure du tableau de screening est reprise dans le Tableau 2. Pour faciliter la lisibilité du tableau, le tracé de la canalisation est subdivisé en différents segments de canalisation. La subdivision du tracé peut être décidée librement (par ex. en fonction de l'affectation de la zone du plan de secteur). Les paragraphes suivants spécifient l'information à reprendre dans chaque colonne du tableau.

3.2.1 Numéro de segment

Cette colonne reprend le numéro du segment de canalisation.

3.2.2 Points de référence

Cette colonne reprend les éléments de l'atlas des rues (rues, voies ferrées, voies fluviales) et des cartes topographiques (cours d'eau, fossés, chemins de terre ou forestiers) croisés par le tracé de la canalisation. Ces informations sont utiles notamment pour retrouver plus rapidement l'emplacement des points dans les colonnes suivantes par la suite.

La colonne reprend également l'emplacement et l'intitulé des autres installations (stations de départ, station d'arrivée, noeuds de vannes) faisant partie de l'installation de transport étudiée.

3.2.3 Affectation de la zone

Cette colonne reprend l'affectation de la zone traversée par la canalisation de transport, telle qu'indiquée aux plans d'aménagement du territoire.

3.2.4 Longueur

Cette colonne reprend la longueur du segment de canalisation.

3.2.5 Longueur cumulée

Cette colonne reprend la longueur de la canalisation, depuis le premier segment de canalisation jusqu'au segment de canalisation concerné inclus.

3.2.6 Commune

Cette colonne reprend le nom de la commune où est situé le segment de canalisation.

² Si plusieurs produits sont transportés par la même conduite, la zone 1 la plus grande parmi les produits transportés sera utilisée pour le screening.

3.2.7 Conduites en parallèle et/ou en croisement, passage en surface, tunnel

Cette colonne reprend les canalisations de transport de produits dangereux ainsi que les câbles à haute tension qui longent ou qui croisent la canalisation de transport étudiée. Les conduites d'eau, les canalisations d'une MOP inférieure à 5 bars, les égouts et autres câbles souterrains ne doivent pas être pris en compte.

La colonne reprend également les passages en surface et tunnels prévus sur le tracé de la canalisation.

Pour cette colonne, la zone d'étude est spécifiquement limitée à une zone de 24 m de large, centrée sur la canalisation étudiée.

3.2.8 Zones industrielles

Cette colonne fait référence aux zones industrielles traversées par la canalisation de transport, telle qu'indiquées sur les plans d'aménagement du territoire.

Cette colonne reprend également les entreprises Seveso (seuils haut et bas) situées au sein de la zone d'étude. Pour chacun de ces emplacements, la distance entre l'axe de la conduite et la limite avec le site Seveso est précisée.

3.2.9 Voies de transport principales et aéroports

Cette colonne reprend les voies ferrées, autoroutes et voies navigables traversées par la canalisation de transport, dans la mesure où

- les autoroutes appartiennent aux catégories 'hoofdwegen' et 'primaire wegen van categorie I' du Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ou appartiennent à la catégorie « Réseau Grand Gabarit I, 2 ou 3 » de l'Arrêté ministériel répartissant les voies publiques de la Région wallonne en catégories fonctionnelles" du II août 1994;
- les voies fluviales sont navigables.

Les aéroports Schengen (les aéroports qui font fonction de frontière extérieure pour le territoire Schengen) y figurent également.

3.2.I0 Autres sources de danger externes

Cette colonne contient les éléments qui ne sont pas encore repris dans les colonnes précédentes, qui sont présents en permanence dans les environs de l'installation de transport et qui, par leur présence et/ou leur exploitation, pourraient être à l'origine d'un accident avec perte de confinement de la matière transportée dans la canalisation de transport. Les éléments suivants sont considérés :

- Pylônes haute tension ;
- Eoliennes d'une puissance supérieure à IMW ;
- Installations militaires ;
- Sous-sol :
 - o Mines et carrières, terrils ;
 - o Zones karstiques ;
 - o Zones connues pour des glissements de terrain ;
- Zones inondables.

3.2.II Lieux publics

Cette colonne contient les « lieux publics » qui sont situés au sein de la zone d'étude. La distance entre l'axe de la conduite et ces lieux publics (cf. définition) est précisée.

3.2.I2 Zones d'habitat et points sensibles

Cette colonne fait référence aux zones d'habitat qui sont situées dans la zone d'étude. Pour chaque zone d'habitat, la distance entre l'axe de la conduite et le point le plus proche de cette zone est indiquée.

Cette colonne contient également les « points sensibles » qui sont situés au sein de la zone d'étude. Pour chacun de ces points sensibles, la distance entre l'axe de la conduite et le bâtiment le plus proche dans lequel des personnes sont présentes en temps normal est précisée.

3.2.I3 Mode d'exécution

Cette colonne reprend le mode d'exécution pour la pose de la canalisation de transport (si déjà connue). Quelques-unes des possibilités sont e.a. la tranchée ouverte, le fonçage et le forage dirigé. Dans le cas des fonçages et des forages dirigés, leur longueur, ainsi qu'une référence à leur point de départ et d'arrivée, sont précisés.

Fetrapl

Technical code Risk Analysis GT3
Version 1.1, 27 octobre 2016**3.2.14 Mesures de sécurité locales**

Cette colonne reprend les mesures de sécurité locales qui seront prises pour répondre à des sources de danger externe identifiées au préalable (voir §3.2.7 – 3.2.10). Le Tableau 1 reprend une liste non exhaustive des mesures de sécurité locales possibles. Pour chaque mesure de sécurité locale dans le tableau de screening, il est bien précisé à partir de quel endroit et sur quelle longueur cette mesure sera d'application.

Mesures de sécurité locales
Protection mécanique
- Dalles en béton
- Dalles en plastique
- Gaine
Horizontal Directional Drilling
Profondeur plus importante
Surépaisseur des tubes
Achat de terrain
Balisage renforcé
Contrôle renforcé
Campagne d'information/sensibilisation répétée
Distance intermédiaire canalisations
Études de sécurité spécifiques

Tableau 1: Mesures de sécurité locales

Codification et nom conduite, MAOP, zone d'étude = 2 x ... m													
N° de segment	Points de référence	Affectation de la zone	Longueur	Longueur cumulée	Commune	Conduites en parallèle et/ou en croisement, passage en surface, tunnel ?	Zones industrielles	Voies de transport principales et aéroports	Autres sources de danger externe	Lieux publics	Zones d'habitat et points sensibles	Mode d'exécution	Mesures de sécurité locales
	Rues Voies ferrées Voies navigables Cours d'eau / fossés Chemins de terre ou forestiers Installations de transport (station de départ, poste de vannes, station de comptage, station de régulation du débit, station de détente, station d'arrivée) : emplacement et intitulé		Longueur (m) du segment de canalisation			Canalisations en parallèle et en croisement : identification, produit et distance intermédiaire Câbles à haute tension parallèles et en croisement Passages en surface prévus Tunnels prévus	Zones industrielles traversées Sites Seveso	Autoroutes traversées Chemins de fer traversés Voies navigables traversées Aéroports Schengen	Pylônes haute tension ; Eoliennes d'une puissance supérieure à 1 MW ; Installations militaires ; Mines et carrières, terrils ; Zones karstiques ; Zones connues pour des glissements de terrain ; Zones inondables	Grands complexes commerciaux qui comptent plus de 1.000 personnes par bâtiment en périodes de pointe Stades, salles de spectacle, campings ou parcs d'attractions avec une exposition d'au moins 3.000.000 personnes/heure par an Sites (terrains) d'événement comptant plus de 20.000 personnes en périodes de pointe.	Zones d'habitat Hôpitaux Écoles Maisons de repos et de soins Établissements pénitentiaires Centres fermés		Mesures de sécurité locales supplémentaires

Tableau 2: Forme générale du tableau screening

³ Zone d'étude spécifique de 2 x 12 m

4 Evaluation de risque quantitative (QRA)

La méthodologie présentée ici est basée sur l'utilisation de quelques scénarii standards à partir desquels un niveau de risque représentatif est défini. Le cas échéant, il est permis de s'écarter de ces scénarii standards afin de mieux tenir compte des caractéristiques réelles de l'installation de transport (voir § 4.4.5).

Dans le cadre de ce Code Technique, on fait l'hypothèse que le risque quantitatif relatif aux canalisations d'une installation de transport clôturée peut être assimilé au risque quantitatif d'un tronçon de canalisation hypothétique se trouvant en dehors de la clôture et joignant le point d'entrée et de sortie de l'installation. Dans la QRA (Quantitative Risk Assessment), l'installation de transport clôturée sera assimilée à ce tronçon de canalisation hypothétique.

4.1 Méthodologie

L'évaluation de risque quantitative est une méthode d'évaluation du risque qu'induit l'exploitation d'une installation de transport sur l'environnement extérieur.

La méthode exposée dans ce Code Technique vise à définir la probabilité locale de décès (PLD).

Les étapes à suivre pour déterminer la PLD sont reprises dans la Figure 1.




Figure 1 : Etapes pour déterminer la PLD

4.1.1 Étape 1 : Détermination des scénarii de fuite standard

Les scénarii de fuite standards sont des fuites de différents diamètres dans la canalisation étudiée.

Plusieurs bases de données (EGIG [2], CONCAWE [3], UKOPA [4]) décrivent les scénarii de fuite standard. Elles sont toutes basées sur les informations fournies par des exploitants de canalisation.

4.1.2 Étape 2 : Détermination des fréquences de défaillance

Sur base du nombre d'incidents survenus au cours d'une période définie et compte tenu des données de population, les bases de données associent à chaque scénario de fuite standard une fréquence de défaillance, par mètre de conduite et par an. Les probabilités d'occurrence d'une perte de confinement sont directement tirées des fréquences de défaillance.

Les fréquences de défaillance sont génériques. Afin de quantifier l'impact de certaines mesures de réduction des risques, il est en revanche nécessaire de connaître la contribution de chaque cause à la fréquence totale.

4.1.3 Étape 3 : Détermination de la probabilité d'ignition et des effets

Les effets physiques d'une perte de confinement dépendent des propriétés du produit considéré (état, inflammabilité, etc.) et des conséquences. A chaque type de produit est associé un arbre de conséquences, qui indique les séquences d'événements possibles qui peuvent découler d'un scénario de fuite donné.

La probabilité d'ignition doit être prise en compte dans l'évaluation des séquences d'événements des produits inflammables. A l'instar des fréquences de défaillance des scénarii standards, différentes bases de données et références existent pour déterminer la probabilité d'ignition (EGIG [2], HBFF2009 [5]). Ainsi une probabilité d'occurrence est calculée pour chaque séquence d'événements possible.

L'issue létale des effets physiques survenant est déterminée à l'aide des fonctions Probit [6] ou des valeurs seuil. Celles-ci mettent en lien l'exposition, le dommage et la probabilité de décès du sujet. Ainsi l'issue létale est calculée pour chaque séquence d'événements possible. Certains événements mènent à plusieurs effets physiques (ex. effet de surpression et de radiation thermique). Dans ces cas la probabilité de décès la plus élevée est retenue.

L'étendue de la « Zone I » est également calculée à cette étape.

4.1.4 Étape 4 : Calcul de la PLD

Pour la détermination de la PLD à un endroit (x,y) il faut prendre en compte des événements de perte de confinement à plusieurs endroits le long de la conduite.

$$PLD(x,y) = \int^L \sum_i \sum_v \sum_M (F(s)_i' \times O_{v,i} \times t_M \times L(x,y)_{i,v,M}) ds$$

PLD(x,y): PLD pour une personne initialement à la position (x,y), et compte tenu de son comportement de fuir.

$F(s)_i'$: fréquence de défaillance totale pour un scénario de fuite i et compte tenu de mesures compensatoires à l'endroit s sur la conduite.

$O_{v,i}$: la probabilité d'occurrence pour une séquence d'événements v, pour un scénario de fuite i donné.

t_M : fraction de temps pour la condition météorologique M

$L(x,y)_{i,v,M}$: létalité pour une personne initialement à la position (x,y), et compte tenu de son comportement de fuir, pour une séquence d'événements v, donné un scénario de fuite i et une condition météorologique M.

L: la longueur de conduite pris en compte pour le calcul de la PLD. Dès que $L(x,y)_{i,v,M} < 1\%$ l'intégration sera terminée.

4.1.5 Étape 5: Evaluation du risque externe

Cette dernière étape évalue les niveaux de risque en combinant les résultats obtenus aux étapes 2 et 3 et en les comparant aux critères prédéterminés (cf. §4.2.). Si les niveaux de risques ne satisfont pas aux critères, il faut passer à l'étape 6. Sinon le processus se termine à l'étape 5.

4.1.6 Étape 6 : Mesures compensatoires des risques

Il existe deux types de mesures compensatoires. Les mesures de prévention visent à réduire la probabilité qu'une perte de confinement se produise. Les mesures d'atténuation visent à réduire les conséquences d'une perte de confinement.

Les mesures compensatoires ont un effet sur une cause de défaillance spécifique. Le facteur de réduction du risque qui en découle peut uniquement être appliqué à la cause sur laquelle la mesure de protection a un effet.

Dans la QRA, il n'est pas tenu compte des mesures de sécurité locales telles que décrites dans le screening.

Après la détermination de mesures compensatoires supplémentaires, le processus sera repris à partir de l'étape 4.

4.2 Critères d'évaluation

L'acceptabilité de l'installation de transport par rapport à son environnement est déterminée au moyen de quatre critères⁴ liés à la méthodologie de calcul, qui doivent être remplis simultanément :

1. La « PLD » doit être inférieure ou égale à IE-05 à la limite de la zone réservée.
2. La « PLD » doit être inférieure ou égale à IE-06 à hauteur des zones d'habitat.
3. Les « points sensibles » le long de l'installation de transport doivent se trouver en dehors de la zone déterminée par le critère qui définit la zone I dans la carte d'action.
4. Les « lieux publics » le long de l'installation de transport doivent se trouver en dehors de la zone déterminée par le critère qui définit la zone I dans la carte d'action.

Le scénario de calcul de la zone dont il est question aux points 3 et 4 est celui retenu pour la zone I des cartes d'action, éventuellement modifié avec les éléments d'adaptation mentionnés au point 4.4.5.I et la MAOP de la canalisation à l'étude.

Si plusieurs produits sont transportés par la même conduite, la zone la plus grande parmi les produits transportés sera utilisée dans l'évaluation.

Si les critères 3 et/ou 4 ne sont pas satisfaits:

- La PLD doit être réduite à maximum 5E-07 au point le plus proche de ces emplacements

Ou

- des vannes automatiques ou commandées à distance doivent être ajoutées sur la canalisation de manière à ce que ces emplacements se trouvent, dix minutes après la rupture guillotine, en dehors de la zone déterminée par le critère qui définit la zone 2 (3 kW/m²...) dans la carte d'action.

Le scénario de calcul de la zone dont il est question ci-dessus est celui retenu pour la zone 2 des cartes d'action, éventuellement adapté à la réalité locale avec les éléments d'adaptations mentionnés au point 4.4.5.I et la MAOP de la canalisation à l'étude.

Dans les deux cas, le titulaire de l'autorisation de transport demandera aux gestionnaires de ces points sensibles et lieux publics de tenir compte de la présence de l'installation de transport au moment de rédiger leur plan d'urgence interne. Le titulaire de l'autorisation de transport fournira, au plus tard à la mise en service de l'installation, les informations suivantes par écrit au tiers concernés :

- la position de la canalisation à proximité du lieu ;
- le numéro d'urgence de l'exploitant de canalisations ;
- une description des effets physiques potentiels d'un incident ;
- les périmètres d'évacuation.

4.3 Logiciel pour exécuter la QRA

Les personnes chargées de réaliser la QRA doivent posséder les logiciels nécessaires à cet effet. L'utilisateur doit prouver et documenter que le logiciel utilisé pour calculer les effets physiques est adapté à l'utilisation visée.

⁴ Pour les définitions de « PLD », « Point sensible » et « lieu public », voir §1.Définitions.

4.4 Paramètres de calcul

4.4.I Scénarii de fuite standard

Trois scénarii de fuite standards sont définis :

- petite fuite (10 mm) ;
- grande fuite (0,5 D)⁵
- rupture.

Les étapes suivant la perte de confinement d'un produit sont représentées dans un arbre de conséquences spécifique, compte tenu de la nature et de l'état physique du produit.

4.4.I.I Arbre de conséquences pour un gaz inflammable

Les scénarii d'accidents impliquant des canalisations contenant un gaz inflammable peuvent donner lieu aux conséquences suivantes:




Figure 2

*: la rupture d'une conduite s'accompagne d'une explosion physique et d'effets de surpression.

⁵ D représente le diamètre intérieur de la canalisation

4.4.1.2 *Arbre des conséquences pour un gaz inflammable liquéfié*

Les scénarii d'accidents impliquant des canalisations contenant un gaz inflammable liquéfié peuvent donner lieu aux conséquences suivantes:





Figure 3

*: la rupture d'une conduite s'accompagne d'une explosion physique et d'effets de surpression.
**: uniquement dans des cas où la fraction liquide est suffisamment importante

4.4.1.3 Arbre de conséquences pour un liquide inflammable

Les scénarii d'accidents impliquant des canalisations contenant un liquide inflammable peuvent donner lieu aux conséquences suivantes:

**Figure 4**

*: la rupture d'une conduite s'accompagne d'une explosion physique et d'effets de surpression.

**: uniquement en cas de grande ou petite fuite.

4.4.1.4 *Arbre de conséquences pour l'oxygène (O₂)*

Les scénarii d'accident impliquant des canalisations contenant de l'oxygène peuvent donner lieu aux conséquences suivantes:




Figure 5

*: la rupture d'une conduite s'accompagne d'une explosion physique et d'effets de surpression.

Fetrapl

Technical code Risk Analysis GT3
Version 1.1, 27 octobre 2016

4.4.2 Fréquences de défaillance

Le Tableau 3 indique les fréquences de défaillance pour chaque scénario de fuite standard en fonction du diamètre de canalisation (groupement par classe de diamètre). Ces fréquences de défaillance ont été tirées des pertes de confinement qui se sont produites sur des canalisations de transport de gaz naturel (base de données EGIG, période 2001-2010). Le gaz naturel n'étant pas corrosif, les causes de ces pertes de confinement ne sont pas liées au produit transporté. Ces fréquences de défaillance peuvent donc être utilisées pour toutes les canalisations de transport dont la construction et l'exploitation sont comparables.

La personne qui exécute la QRA doit évaluer si des causes de défaillance spécifiques liées au produit ou au processus doivent être prises en compte pour l'installation de transport concernée. Il doit décrire ce point en termes de scénarii et fréquences de fuite et ajouter la contribution de ces scénarii au risque calculé sur base des scénarii standard et des fréquences de défaillance du Tableau 3. A cet effet, d'autres bases de données (ex. CONCAWE [3]) peuvent être utilisées.

Fréquence de défaillance F_i, par classe de diamètre [/ m an]			
Classe de diamètre (inch)	Petite Fuite (10mm)	Fuite (0,5D)	Rupture
$\varnothing < 11''$	1.9E-07	9.0E-08	4.5E-08
$11'' \leq \varnothing < 23''$	5.8E-08	3.8E-08	1.2E-08
$23'' \leq \varnothing < 35''$	6.5E-08	2.0E-08	5.0E-09
$\varnothing \geq 35''$	8.0E-09	4.0E-09	8.0E-09

Tableau 3: Fréquences de défaillance [2]

Les causes d'une perte de confinement d'une installation de transport sont subdivisées en 6 classes : EA = agression externe, EC = corrosion externe, CM = défaut matériel ou de construction, AS = affaissement du sol, OF = erreur opérationnelle et Autres.

Les contributions des différentes causes à la fréquence de défaillance totale sont reprises par scénario de fuite standard dans le Tableau 4. Ces données sont valables pour des produits non corrosifs. Pour les produits corrosifs, la corrosion interne doit être prise en compte.

Scénarii de fuite standard :	Cause :	EA	EC	CM	AS	OF	Autre
Petite fuite		28%	31%	22%	3%	6%	11%
Fuite		78%	2%	12%	4%	4%	0%
Rupture		70%	0%	10%	20%	0%	0%

Tableau 4: Contribution des causes à la fréquence de défaillance totale (B_j dans la suite du document)

4.4.3 Probabilité d'ignition

Le Tableau 5 permet d'établir la probabilité d'ignition d'une perte de confinement d'un gaz inflammable ou d'un liquide inflammable en fonction du terme source et de la réactivité du produit. Ces probabilités doivent être traitées comme indiqué dans la Figure 6 et le Tableau 5: E1 = inflammation directe, E2 = inflammation retardée avec explosion, E3 = inflammation retardée sans explosion, E4 = pas d'inflammation.




Figure 6: Schéma des probabilités des conséquences [5]

Terme source			Probabilité				
Continu u [kg/s]	Instantané é [kg]		Groupe 0		Group e 1	Group e 2	Group e 3
			Réactivité moyenne/haut e	Réactivité é basse			
< 10	< 1.000	P	0.2	0.02	0.065	0.02	0.006
		D					
		P _v	0.06	0.02	0.07	-	-
		P _E	0.2	0.2	0.2	-	-
10-100	1.000-10.000	P	0.5	0.04	0.065	0.02	0.006
		D					
		P _v	0.2	0.04	0.07	-	-
		P _E	0.3	0.3	0.2	-	-
>100	> 10.000	P	0.7	0.09	0.065	0.02	0.006
		D					
		P _v	0.7	0.1	0.07	-	-
		P _E	0.4	0.4	0.2	-	-

Tableau 5: Probabilités d'ignition directe, retardée ou d'explosion [5]

Fetrap

Technical code Risk Analysis GT3
Version 1.1, 27 octobre 2016

Les définitions des différents groupes de produits sont données ci-dessous :

Groupe 0	Produits à l'état gazeux. Le produit a une température supérieure à sa température d'ébullition atmosphérique, ou la température d'ébullition atmosphérique du produit est inférieure ou égale à -25°C.
Groupe 1	Produits qui ont une température supérieure ou égale à leur point d'éclair mais inférieure à la température d'ébullition atmosphérique. Par ex. essence (hydrocarbure) à 10°C.
Groupe 2	Produits qui ont une température de moins de 35°C en dessous du point d'éclair. Par ex. jet A1 à 10°C.
Groupe 3	Produits qui ont une température de 35°C ou plus en dessous du point d'éclair. Par ex. diesel à 10°C.

Tableau 6: Groupes de produits [5]

De manière standard, il convient de tenir compte de la probabilité d'ignition pour une réactivité moyenne / haute. Ce n'est que lorsqu'il peut être démontré que la réactivité de la matière est basse que la probabilité d'ignition « réactivité basse » du Tableau 6 est retenue. Le méthane (gaz naturel) est un gaz inflammable à réactivité basse [2].

4.4.4 Evaluation des effets physiques et létalité

Il existe de nombreux modèles et logiciels capables de calculer les effets physiques (effets thermiques ou effets de surpressions). Ces modèles font appel à une multitude de paramètres. Ceci implique que, dès que la valeur d'un des paramètres varie, un calcul spécifique doit être réalisé.

En vue de limiter le nombre de calculs, ce code reprend des valeurs pour certains paramètres tels que décrit en 4.4.5.

4.4.5 Caractéristiques générales du scénario standard

4.4.5.1 Généralités

Le scénario standard se base sur une perte de confinement au milieu d'un tronçon de canalisation d'une longueur de 30 km, où la pression reste constante aux extrémités. La température du produit est définie par la personne qui réalise la QRA si celle-ci diffère significativement de la température du sol (10°C). La pression initiale est la MAOP. La direction de la perte de confinement est supposée verticale. Le terrain est plat et dégagé.

Dans le cas de perte de confinement liquide, une hauteur de flaque de 0,05 m est retenue pour le scénario feu de flaque.

Le scénario peut être adapté pour tenir compte:

- de la distance réelle entre deux vannes;
- de l'existence d'un point de prélèvement ou d'alimentation à proximité du point de perte de confinement;
- de la hauteur manométrique, si bien qu'il est impossible que la MAOP au point de perte de confinement soit atteinte;
- de vannes commandées à distance dont le temps de fermeture est déterminé sur base de l'expérience;
- du relief local du sol qui limite la dimension de la flaque en cas de perte de confinement liquide ;
- pour des liquides : le débit de la pompe et le temps d'arrêt de la pompe, et l'écoulement suite à l'expansion du liquide comprimé (line-pack) ;
- d'une extrémité de canalisation se trouvant à proximité du point de perte de confinement.

Des hypothèses plus conservatrices sont toujours autorisées; elles seront décrites dans le dossier « Etude de sécurité ».

4.4.5.2 Conditions climatiques

Une répartition du vent uniforme et une seule vitesse du vent sont prises en compte pour toutes les directions du vent. Les autres paramètres sont repris dans le Tableau 7:

Température de l'air	15°C	
Pression de l'air	101,3 kPa	
Humidité	70 %	
Rugosité de surface	0,1 m	
Vitesse du vent donnée à une hauteur de 10m	2 m/s	5 m/s
Classe de stabilité Pasquill	F	D
Fraction de temps t_M	0.56	0.44

Tableau 7: Conditions climatiques

4.4.5.3 Composition du produit

Si plusieurs produits, d'une composition suffisamment différente, sont transportés par la même canalisation de transport, les niveaux de risque sont calculés pour tous les produits. Le niveau de risque global est obtenu par une somme pondérée des niveaux de risque spécifiques aux produits. Les facteurs de pondération sont proportionnels au temps durant lequel le produit est transporté/présent dans la canalisation. Si ces proportions de temps ne sont pas connues ou sont incertaines, une approche conservative doit alors être suivie.

4.4.5.4 Létalité et fonction Probit**4.4.5.4.1 Flash Fire**

Les effets de l'inflammation du nuage sont uniquement déterminés si le nuage, délimité par le contour 50 % LIE, reste au niveau du sol. Dans ce cas, il est supposé que l'inflammation se produit au moment où le nuage a atteint sa taille maximale. La létalité à l'intérieur du nuage délimité par le contour 50 % LIE est de 100 % ; elle est nulle à l'extérieur du nuage.

4.4.5.4.2 Feu de torche et feu de flaque

La fonction Probit, Pr , utilisée dans le cas de produits inflammables, est celle d'Eisenberg [7]. Elle est caractérisée par les paramètres k_1 et k_2 valant respectivement -14,9 et 2,56 dans la formule suivante :

$$Pr = k_1 + k_2 \ln(D)$$

où « D » est la dose, donnée par la formule suivante :

$$D = \int_0^t R^{\frac{4}{3}}(x, t) dt$$

où « R » est la radiation thermique, exprimée en kW/m², et « t » le temps exprimé en seconde.

Le temps de simulation atteint 900 s à compter de la perte de confinement. L'ignition retardée se produit 60 s après la perte de confinement. Les receveurs sont situés à une hauteur de 1 m. L'énergie rayonnée est calculée dans la direction perpendiculaire à celle du vent.

4.4.5.4.3 Surpressions - Explosion

Les surpressions doivent être prises en compte, sauf s'il peut être démontré que la létalité à la suite des effets de surpression est négligeable par rapport à la létalité à la suite des effets thermiques. La létalité en fonction de la surpression est indiquée dans le Tableau 8.

Surpression en pointe	Létalité pour les personnes à l'extérieur [8]
< 300 mbar	0%
>= 300 mbar	100%

Tableau 8: Surpression

4.4.5.4.4 Oxygène

En cas de concentrations d'oxygène élevées, il y a une probabilité accrue d'incendie dans les environs. La létalité en fonction de la concentration d'oxygène est indiquée dans le Tableau 9.

concentration d'oxygène dans l'air	Létalité [8]
> 40 vol %	0,10
entre 30 et 40 vol %	0,01
entre 20 et 30 vol %	0,00

Tableau 9: Oxygène

La concentration d'oxygène mentionnée est la somme de l'oxygène normalement présent dans l'air et de l'oxygène supplémentaire à la suite de la perte de confinement.

4.4.5.5 L'activité humaine

Les hypothèses suivantes sont retenues pour réaliser les calculs:

- les personnes sont toutes présentes à l'extérieur
- il n'y a aucun abri

Fetrapi

Technical code Risk Analysis GT3
Version 1.1, 27 octobre 2016

- dès que la perte de confinement du produit, les personnes s'éloignent dans la direction opposée à la fuite à une vitesse de 1,5 m/s.

4.4.6 Mesures compensatoires

Les mesures de protection sont subdivisées en fonction du type de causes sur lesquelles elles ont un effet.

La nouvelle fréquence de défaillance (par scénario de défaillance et en fonction de la classe de diamètre) est calculée comme suit :

$$F_{ij} = F_i \times B_j$$

$$F_i = \sum F_{ij}$$

où

i : le scénario de défaillance (petite fuite, fuite, rupture)

j : la cause de la défaillance

F_i : fréquence de défaillance pour le mode de défaillance i sans mesures de protection supplémentaires, voir Tableau 3.

B_j : contribution de la cause j à la fréquence de défaillance F_i, voir Tableau 4.

$$F_{ij}' = F_{ij} \times R_{m1} \times R_{m2} \times \dots$$

où

F_{ij}' : la fréquence de défaillance adaptée avec des mesures de protection m₁, m₂, ..., j

R_{mk}, k=1,2,... : facteur de réduction inhérent à la mesure m₁, m₂, ..., voir Tableau IO.

$$F_i' = \sum F_{ij}'$$

où

F_i' : fréquence de défaillance totale pour le mode de défaillance i tenant compte des mesures de réduction des risques.

Fetrapi

Mesures de protection	Facteurs de réduction
Mesures contre les agressions externes	
Surépaisseur	Voir Tableau II
Profondeur plus importante	Voir Tableau I2
Protection mécanique - Dalles en béton + treillis avertisseur - Plaque en acier + treillis avertisseur - Plaque PE + treillis avertisseur - Gaine + treillis avertisseur	1/30
Uniquement le treillis avertisseur	1/2
Surveillance 'renforcée'	1/nb de passages mensuels (tous modes confondus)
Surveillance permanente (caméras)	1/30
Vannes de sectionnement	Pas d'impact sur la probabilité de perte de confinement, mais réduction des effets d'une perte de confinement
Rappel actif	1/3
Mesures contre la corrosion externe	
Détection de défauts de revêtement de la canalisation lors de la pose	0,9
Programme de contrôle de la qualité PC et de détection de défauts de revêtement de la canalisation	1/5
Piston instrumenté <i>Magnetic Flux Leakage</i>	1/20
Piston instrumenté <i>Ultrason</i>	1/100
Mesures contre la corrosion interne	
Piston instrumenté <i>Magnetic Flux Leakage</i>	1/20
Piston instrumenté <i>Ultrason</i>	1/100
Piston racleur	L'efficacité et les facteurs de réduction doivent être documentés par l'exécutant de l'étude.
Ajout inhibiteur	L'efficacité et les facteurs de réduction doivent être documentés par l'exécutant de l'étude.
Mesures contre les défauts de construction et de matériel	
Piston instrumenté <i>Ultrason</i>	1/10
Piston instrumenté <i>Magnetic Flux Leakage</i>	1/5
Piston instrumenté <i>Caliper</i>	1/5
Affaissement du sol	
Pas dans une zone connue pour des glissements	La contribution de AS à la fréquence de

Fetrapi

Technical code Risk Analysis GT3
Version 1.1, 27 octobre 2016

de terrain, cf. screening	défaillance totale [tableau 5] est mis à 0% avec une réduction correspondante de la fréquence de défaillance totale.
Erreur d'exploitation	
Dispositif de protection contre la suppression pour les liquides	L'efficacité et les facteurs de réduction doivent être documentés par l'exécutant de l'étude.

Tableau 10: Mesures de protection à utiliser dans le cadre des QRAs

Pour la surépaisseur de la paroi de canalisation, un facteur de réduction est attribué selon le Tableau II

Facteur de sécurité [-]	Facteur de réduction
0,30	0,60
0,35	0,65
0,40	0,70
0,45	0,75
0,50	0,80
0,55	0,85
0,60	0,90
0,65	0,93
0,70	0,98
0,72	1

Tableau 11: Facteur de réduction en fonction du facteur de sécurité

Le Tableau 12 précise le facteur de réduction pour la surprofondeur.

Profondeur [m]	Facteur de réduction
0,8	1
1	2/3
1,2	1/3
1,4	1/5
1,6	1/8
1,8	1/12
2	1/16
3 ≤ profondeur < 10	1/100
≥ 10	1/500

Tableau 12: Facteur de réduction en fonction de la profondeur (du niveau du sol jusqu'à la partie supérieure de la conduite)

4.4.7 Autres mesures compensatoires

D'autres mesures compensatoires que celles reprises dans ce Code Technique peuvent être proposées. A cette fin, un dossier technique décrivant la technologie, prouvant son efficacité et proposant un facteur de réduction du risque sera établi et soumis à l'administration Qualité et Sécurité et Energie pour approbation.

5 Contenu du dossier « Étude de sécurité »

Le résultat de la description détaillée, l'évaluation de risque quantitative et les mesures de protection choisies pour rendre le niveau de risque acceptable sont présentés dans le dossier « Étude de sécurité ».

Ce chapitre présente les différentes sections que doit contenir ce dossier.

5.1 Le demandeur

Le demandeur de l'autorisation de transport est présenté.

5.2 Le projet

Cette section comporte une description succincte du projet, ainsi que du fluide transporté.

5.2.1 Description générale de l'installation de transport

Le produit transporté par l'installation de transport, ainsi que les installations reliées directement en amont et en aval à l'installation de transport (ex. : points de prélèvement, points d'injection) sont décrits.

Un plan du tracé de la conduite doit accompagner cette section. Il est recommandé d'utiliser des cartes géographiques et/ou des photos (aériennes) comme fond de plan.

5.2.2 Description de la canalisation, de ses accessoires et des éléments de sécurité

Cette section offre un aperçu des caractéristiques de construction de l'installation de transport. Le Tableau 13 reprend les informations devant à tout le moins être données.

Caractéristiques de l'ouvrage	
Longueur	[km]
Volume utile	[m³]
Diamètres nominaux	-
Type(s) d'acier	-
Nature du revêtement	
Épaisseur(s) nominale(s)	[mm]
Surépaisseurs	-
Profondeur(s) minimale(s) de la canalisation	[mm]
Protection mécanique :	
Dalles en béton + treillis avertisseur	-
Plaque en acier + treillis avertisseur	-
Plaque PE + treillis avertisseur	-
Gaine + treillis avertisseur	-
Treillis avertisseur	-
Pression maximale admissible de service	[barg]
Liste des installations annexes.	-
Codes de Conception et de Construction appliqués	-

Tableau 13: Caractéristiques principales d'une installation de transport

Fetrap

Technical code Risk Analysis GT3
Version 1.1, 27 octobre 2016

Concernant les vannes, les caractéristiques reprises dans le Tableau 14 doivent être précisées :

Identification de la vanne	Modes de commande (manuel, dispatching ...)	Entraînement (électrique..)	Longueur jusqu'à la vanne en amont	Volum e entre vanne s (en amont)	Temps de fermeture *

Tableau 14: Caractéristiques principales des vannes de sectionnement

*à préciser uniquement si relevant pour la QRA.

Cette section fournit également une brève description des installations de transport connexes et des constructions « spéciales » : station de comptage, stations de détente, stations de pompage/compression, passages en surface, tunnels, etc.

5.2.3 Description des mesures de sécurité pendant la phase d'exploitation

Cette section offre un aperçu des mesures de protection dans la phase d'exploitation, par ex. contrôle, rappel actif, mesures contre la corrosion, etc.

5.2.4 Description du produit transporté

Cette section précise le fluide (ou les fluides) transporté(s) et son (leur) état physique (liquide, gazeux, réfrigéré, réchauffé). Les fiches informatives de sécurité des produits sont reprises en annexe du dossier.

Cette section précise également si l'installation de transport peut être sujette à de la corrosion interne, due soit au fluide transporté, soit aux conditions d'exploitation. Dans ce cas, il convient de décrire les phénomènes de corrosion (type, vitesse,...) et les différentes mesures prises pour lutter contre ceux-ci : injection d'inhibiteur, revêtement interne, etc.

5.2.5 Arbre de conséquences

Cette section fournit l'arbre de conséquences pour la perte de confinement du produit transporté dans les conditions de travail applicables (pression, température, débit).

5.3 Description détaillée du tracé

Le résultat du screening est un tableau⁶ récapitulatif, qui donne une présentation de l'emplacement de l'installation de transport et des éléments de son environnement. Ce paragraphe explique brièvement les champs du tableau et le tableau complété est joint.

5.4 Evaluation de risque quantitative

Sur base de ce qui précède, il doit clairement apparaître quelles sont les fréquences de défaillance et les mesures de protection dont il faut tenir compte dans la QRA, et quelle est la partie du tracé concernée. Il est possible de résumer ces informations à nouveau brièvement dans ce paragraphe.

Il est fait mention du logiciel utilisé pour les calculs.

Si, pour certains tronçons du tracé, il y a un écart par rapport au scénario standard et/ou aux paramètres de calcul standard, il en est fait mention ici. Si plusieurs produits peuvent être transportés, il est fait mention des proportions de temps utilisées.

Cette section reprend pour chaque tronçon de la canalisation présentant un ensemble de caractéristiques de construction et d'exploitation similaires un graphique de la PLD en fonction de la distance par rapport à la canalisation.

Elle comporte également le cas échéant le résultat des calculs des 2 zones définies au point 4.2.

A l'aide de la description détaillée du tracé, ces résultats sont comparés avec les critères d'évaluation.

5.5 Conclusion

Ce point conclut le dossier en présentant de manière succincte les résultats et conclut si les critères d'acceptation sont rencontrés ou pas. Le rapport est signé pour validation par le responsable de l'exécution de l'étude de sécurité et un délégué du titulaire de l'autorisation de transport.

⁶ Voir §3.2 et Tableau 2

6 Bibliographie

- [1] A. D. v. d. C. V. FOD Binnenlandse Zaken, *Actiekaart Aardgas*, juni 2013.
- [2] EGIG - European Gas Pipeline Incident Data Group, "8th Report EGIG," 2011.
- [3] CONCAWE, "Performance of European cross country oil pipelines, statistical summary of reported spillages in 2012 and since 1971," Report no 12/13, 2013.
- [4] UKOPA, "Pipeline Product Loss Incidents and Fault Report (1962-2013)," 2014.
- [5] D. L. Vlaamse Overheid, *Handboek Faalfrequenties voor het opstellen van een veiligheidsrapport*, 2009.
- [6] Vlaamse overheid, Departement LNE, „Richtlijn Probitfuncties - Richtlijnen over het gebruik van probitfuncties in de kwantitatieve risicoanalyse," 2011.
- [7] F. P. Lees, *Loss Prevention in the Process Industries*, 2nd Edition.
- [8] RIVM, *Handleiding risicoberekeningen BEVI*, versie 3.3, 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 juin 2017 portant approbation du Code technique relatif à l'analyse de risque pour les installations de transport de produits inflammables et oxydants.

La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement Durable,
M. C. MARGHEM

BIJLAGE

Technische Code

Risicoanalyse van vervoersinstallaties
voor brandbare en oxiderende
producten

VERSIE 1.1 (november 2016)

Preamble

Deze Technische Code is bedoeld als een weerspiegeling van zowel de technologische ontwikkelingen als de huidige beste praktijk van de Belgische sector van vervoerders door middel van leidingen op het vlak van veiligheid en van de Europese en internationale normen die van toepassing zijn op deze vervoersactiviteit.

De regelgeving in dit document is met name gebaseerd op de ervaring van aangrenzende landen inzake de goede praktijk.

Deze Technische Code maakt deel uit van een reglementair kader waarin ook de Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, waaronder het Koninklijk Besluit van 19 maart 2017 betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie van installaties voor vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en de individuele vervoersvergunningen zijn opgenomen. De exhaustiviteit, precisie en coherentie van dit kader zullen bijdragen tot een hoog veiligheidsniveau.

Deze Technische Code werd te goeder trouw opgesteld dankzij de bijdrage van de Belgische sector van vervoerders door middel van leidingen, die zich hebben verenigd in een commissie die speciaal voor die gelegenheid werd opgericht door de vzw FETRAPI, de Federatie van Transporteurs per Pipeline. De commissieleden waren:

- Christelle Garet (Air Liquide)
- Ivan Denison (Air Liquide)
- Bas Chiaradia(PPS)
- Ted Smorenburg (PPS)
- Harm Jan Boonstra (PPS)
- Marc Vanni (Sowaer)
- Davy De Bruin (Dow)
- Jan Meeusen (Dow)
- Marilyn Rainchon (Fluxys)
- Geoffroy Hallaux (Fluxys)
- Willy Vanhorenbeek (Fluxys)
- Stéphane Heuschling (Fluxys), voorzitter

Fetrapl

Technische Code Risicoanalyse GT3
Versie 1.1, 27 oktober 2016**Wettelijke basis**

Deze Technische Code werd opgesteld op basis van artikel 17 § 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, alsook op basis van artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 19 maart 2017.

Deze Technische Code werd door de vzw FETRAPI, de Federatie van Transporteurs per Pipeline, in naam van verschillende houders van een vervoersvergunning, voorgelegd aan de federale minister voor Energie, die de Code heeft goedgekeurd na advies van de Bestuur voor Energie en de Administratie voor Kwaliteit en Veiligheid van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand, en Energie.

Aangezien deze Technische Code is bedoeld als een weerspiegeling van de staat van de techniek, kennis, goede praktijk en reglementeringen, zal hij dus worden herzien om in voorkomend geval ervoor te zorgen dat de technische maatregelen die erin worden beschreven, stroken met de evolutie van die technieken, kennis, goede praktijk en reglementeringen. De procedure van toepassing op deze evolutie van de Technische Code wordt beschreven in artikel 78 van het eerder vernoemde Koninklijk Besluit en komt overeen met de goedkeuringsprocedure van deze Technische Code. Hierdoor blijft het reglementeringproces vlot en dynamisch verlopen.

Fetrapi

Toepassingsgebied

Deze Code is van toepassing op volgende producten:

Fluidum	Specifieke karakteristiek	Categorie
Natronloog		NVT
Pekel		NVT
I,I – dichloorethaan		BI
Aceton		BI
Benzine		BI
Diesel / Gasolie		BI
Fenol		BI
Naphta		BI
Jet AI / Kerosine		BI
Gascondensaat		BI
Ruwe aardolie		NVT
Aardgas	MAOP $\leq$ 16 bar	D1
	MAOP $>$ 16 bar	D2
	Offshore	D3
Koolstofmonoxide		NVT
Waterstof		E1
Zuurstof (gas)		C
I,2 - butadien		E2
I,3 - butadien		E2
Ethaan (gas) /Ethaan (vloeistof)		E1 / E2
Etheen (gas)/Etheen(vloeistof)		E1 / E2
Butaan		E2
Propan		E2
Propeen(gas)/propeen (vloeistof)		E1 / E2
Ruwe C4		E2
Vinylchloride monomeer		E2
Vloeibaar ammoniak		NVT
LNG		E3

De categorieën zijn als volgt gedefinieerd

Categorie A: Niet-ontvlambare, watergebaseerde vloeistoffen

Categorie B:

Categorie B1: Ontvlambare en/of toxische vloeistoffen, die vloeibaar zijn bij een temperatuur van 15 °C en onder een absolute druk van 1,01325 bar.

Categorie B2: Ontvlambare en/of toxische vloeistoffen, die bij een temperatuur van 15 °C en onder een absolute druk van 1,01325 bar vast zijn, en die getransporteerd worden als vloeistof.

Categorie C: Niet-ontvlambare vloeistoffen, die niet-toxische gassen zijn bij een temperatuur van 15 °C en onder een absolute druk van 1,01325 bar.

Categorie D:

Categorie D1: Niet-toxisch, eenfasig aardgas, onshore vervoersinstallaties MAOP $\leq$ 16 barCategorie D2: Niet-toxisch, eenfasig aardgas, onshore vervoersinstallaties MAOP $>$ 16 bar

Categorie D3: Niet-toxisch, eenfasig aardgas, offshore vervoersinstallaties

Categorie E:

Categorie E1: Ontvlambare en/of toxische vloeistoffen, die gassen zijn bij omgevingstemperatuur en atmosferisch druk, en die getransporteerd worden als gassen

Categorie E2: Ontvlambare en/of toxische vloeistoffen, die gassen zijn bij omgevingstemperatuur en atmosferisch druk en die getransporteerd worden als vloeistoffen

Categorie E3: Ontvlambare en/of toxische vloeistoffen, die gassen zijn bij omgevingstemperatuur en atmosferisch druk. Aardgas dat niet onder categorie D valt: LNG

Inhoudstafel

1	Definities	7
2	Inleiding.....	8
2.1	Doel van de Technische Code	8
2.2	Toepassingsgebied van de Technische Code	8
3	Gedetailleerde beschrijving van het leidingtracé	9
3.1	Uitvoeren van de screening	9
3.2	Opbouw screeningstabel	9
3.2.1	Segmentnummer	9
3.2.2	Referentiepunten.....	9
3.2.3	Bestemming	9
3.2.4	Lengte.....	9
3.2.5	Gecumuleerde lengte.....	10
3.2.6	Gemeente	10
3.2.7	Parallele en/of gekruiste leiding - bovengrondse doorgang - tunnel	10
3.2.8	Industriezones.....	10
3.2.9	Hoofdtransportwegen en luchthavens	10
3.2.10	Overige externe gevarenbronnen.....	11
3.2.11	Publieke locaties	11
3.2.12	Woonzones en Kwetsbare locaties	11
3.2.13	Uitvoeringswijze.....	11
3.2.14	Lokale Veiligheidsmaatregelen	12
4	Kwantitatieve risicobeoordeling (QRA).....	14
4.1	Methodologie.....	14
4.1.1	Stap 1: Bepaal de standaard uitstroombesonderheden	15
4.1.2	Stap 2: Bepaal de faalfrequenties	15
4.1.3	Stap 3: Bepaal de ontstekingskansen en de effecten	15
4.1.4	Stap 4: Bereken de POK	15
4.1.5	Stap 5: Evalueer het externe risico	16
4.1.6	Stap 6: Risicoreducerende maatregelen	16
4.2	Beoordelingscriteria.....	17
4.3	Software om de QRA uit te voeren	17
4.4	Berekeningsparameters.....	18
4.4.1	Standaard uitstroombesonderheden	18
4.4.2	Faalfrequenties	22
4.4.3	Ontstekingskansen.....	23
4.4.4	Evaluatie van de fysische effecten en letale respons	24

4.4.5	Algemene kenmerken van het standaard scenario	25
4.4.6	Risicoreducerende maatregelen	27
4.4.7	Andere risicoreducerende maatregelen	30
5	Inhoud van het "Veiligheidsstudie"-dossier	31
5.1	De aanvrager	31
5.2	Het project	31
5.2.1	Algemene beschrijving van de vervoersinstallatie.....	31
5.2.2	Beschrijving van de leiding, haar toebehoren en veiligheidselementen	31
5.2.3	Beschrijving van de veiligheidsmaatregelen gedurende exploitatiefase.....	32
5.2.4	Beschrijving van het vervoerde product	32
5.2.5	Gevolgenboom.....	32
5.3	Gedetailleerde beschrijving van het tracé	33
5.4	Kwantitatieve risicobeoordeling	33
5.5	Besluit.....	33
6	Bibliografie	34

Fetrapi

Technische Code Risicoanalyse GT3
Versie 1.1, 27 oktober 2016

I Definities

Term	Definitie
Actiekaart	Document dat de interventieperimeters bepaalt in geval van incident aan de vervoersleiding, uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken [1].
Acute toxiciteit	Toxiciteit die volgt uit een eenmalige en grote blootstelling aan een chemisch product en die leidt tot lichamelijke letsels met mogelijk de dood tot gevolg.
Externe gevarenbron	Een externe gevarenbron is een in de omgeving van de vervoerinstallatie permanent aanwezig element dat door haar aanwezigheid en/of exploitatie de oorzaak kan zijn van een incident met vrijzetting van het in de vervoerleiding getransporteerde product.
Fakkelbrand	Verbranding van materiaal dat met grote impuls uit een opening stroomt
Het KB	Koninklijk Besluit van 19 maart 2017 betreffende de veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van vervoersinstallaties
Kwetsbare locatie	Scholen (kleuterscholen, basisscholen en secundaire scholen), ziekenhuizen, rusthuizen en/of verzorgingstehuizen, gevangenissen, gesloten centra ¹ . Deze definitie heeft enkel betrekking op de gebouwen waarin onder normale omstandigheden personen aanwezig zijn, en niet op de kadastrale grenzen of plaatsen in open lucht en niet op de technische ruimtes.
LEL	De onderste explosiegrens: de concentratie van het gas in het gas-lucht mengsel onder de welke het mengsel niet meer kan ontstoken worden.
MAOP	Maximum Allowable Operating Pressure. Maximaal toegelaten bedrijfsdruk.
Plaatselijke overlijdenskans (POK)	De kans dat een persoon die zich gedurende een jaar, gekleed maar onbeschermd, op een bepaalde plaats bevindt, overlijdt als direct gevolg van een ongecontroleerd verlies van het in de transportleiding getransporteerde product.
Plasbrand	Verbranding van materiaal dat verdampt uit de bovenste laag van een vloeistofplas
Publieke locatie	- Stadions, schouwspelzalen, evenemententerreinen, campings en pretparken met aanwezigheid van minstens 3.000.000 personenuren per jaar. Dit geldt voor de gebouwen waarin publiek aanwezig is en voor terreinen die toegankelijk zijn voor bezoekers. - Grote winkelcomplexen met meer dan 1.000 personen per gebouw op piekmomenten. Dit geldt voor de gebouwen waarin publiek aanwezig is en niet voor de kadastrale grenzen.
VCE	Verbranding van een brandbaar damp-lucht mengsel waarin de vlamsnelheid versnelt zodat een drukfront ontstaat"
Voorbehouden zone	Zone met een totale breedte van 10m waarbinnen de vervoersleiding centraal gelegen is (geldig voor alle diameters). Voor leidingen met MAOP ≤ 16 bar wordt de breedte van de voorbehouden zone versmald tot 4 m.
Wolkbrand	Verbranding van een brandbaar damp-lucht mengsel waarin de vlamsnelheid zo laag is dat de overdruk-effecten kunnen verwaarloosd worden
Woonzone	Alle types van woongebieden zoals bepaald in de ruimtelijk ordening plannen
Zone 1	De zone die overeen komt met de zone 1 in de Actiekaart (HBD ...) in geval van guillotinebreuk. Voor brandbare producten moet het scenario "brand" beschouwd worden.
Zone 2	De zone die overeen komt met de zone 2 in de Actiekaart (3 kW/m²...) in geval van guillotinebreuk. Voor brandbare producten moet het scenario "brand" beschouwd worden.

¹ Gesloten centra: centra zoals bedoeld in het Koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. (B.S. 12/09/2002)

2 Inleiding

2.1 Doel van de Technische Code

Deze Technische Code bevat:

- de methodologie voor het opstellen van een gedetailleerde beschrijving van een leidingtracé,
- de methodologie voor het uitvoeren van een kwantitatieve risicoanalyse, en
- de beoordelingscriteria voor een vervoersinstallatie.

Deze Technische Code geeft de houder van de transportvergunning de methodologie en de toetsingscriteria om de risico's voor de mens, die een gevolg zijn van de aanwezigheid van de vervoersinstallatie, te identificeren, te analyseren en te evalueren. Het milieurisico wordt niet beschouwd in deze Technische Code.

Het doel van de methodologie is niet het beste tracé te bepalen, maar wel de aanvaardbaarheid van de vervoersinstallatie in relatie tot zijn omgeving te evalueren.

Het resultaat van de toepassing van deze methodologie wordt beschreven in een "Veiligheidsstudie"-dossier.

2.2 Toepassingsgebied van de Technische Code

Het toepassingsgebied van deze Technische Code omvat alle vervoersinstallaties voor brandbare of oxiderende producten waarvoor een vervoersvergunning wordt aangevraagd na de inwerkingtreding van deze code. Volgende installaties vallen buiten het toepassingsgebied:

- installaties gelegen binnen de productiesites en verwerkingssites van het vervoerde product,
- compressiestations en pompstations,
- installaties op het omheinde terrein van de klant die erdoor wordt bevoorraad,
- vervoersinstallaties voor acute toxische producten, wegens hun specifieke problematiek,
- Leidingen niet vervaardigd uit staal.

In volgende gevallen is het opstellen van een gedetailleerde beschrijving van het leidingtracé en het uitvoeren van een risicoanalyse niet vereist:

- de vervanging van een leiding door een leiding die voldoet aan volgende voorwaarden:
 - o hetzelfde product vervoerd én
 - o dezelfde of kleinere nominale diameter én
 - o dezelfde of lagere MAOP én
 - o gelegen binnen de voorbehouden zone van de oorspronkelijke leiding,
- de uitzonderingen bepaald in het KB,
- de verlenging van de vervoervergunning van een bestaande vervoerinstallatie

Indien aanpassingen aan het tracé nodig zouden blijken tijdens de aanleg van de leiding blijft de uitgevoerde risicoanalyse geldig voor zover aanpassingen aan het tracé binnen de voorbehouden zone van de geplande leiding blijven.

3 Gedetailleerde beschrijving van het leidingtracé

3.1 Uitvoeren van de screening

Het geplande leidingtracé wordt gescreend om de omgevingselementen die een impact hebben op de externe veiligheid verbonden met de vervoersinstallatie te identificeren. Zo wordt een gedetailleerde beschrijving van de leiding en haar omgeving bekomen.

Het studiegebied is gecentreerd op de leiding en heeft een breedte van 2 x 200m (of tweemaal de breedte van de "Zone I"², indien die meer dan 200 m bedraagt).

Het resultaat van deze screening wordt voorgesteld in een samenvattende tabel. Deze tabel vermeldt eveneens de specifieke lokale veiligheidsmaatregelen die rechtstreeks gerelateerd zijn aan de geïdentificeerde externe gevarenbronnen.

3.2 Opbouw screeningstabel

De structuur van de screeningstabel is weergegeven in de Tabel 2. Voor de leesbaarheid van de tabel wordt een leidingtracé opgedeeld in leidingsegmenten. De manier van opdelen is vrij te bepalen (vb. op basis van de gebiedsbestemming). De volgende paragrafen geven meer uitleg bij elke kolom van deze tabel.

3.2.1 Segmentnummer

Deze kolom bevat het volgnummer van de leidingsegmenten.

3.2.2 Referentiepunten

Deze kolom bevat de elementen van de stratenatlas (straten, spoorwegen, waterwegen) en van de topografische kaarten (waterlopen, grachten, veld- of boswegen) die door het leidingtracé worden gekruist. Deze informatie dient o.a. om de locatie van de punten in de volgende kolommen achteraf sneller terug te vinden.

De kolom geeft eveneens de locatie en de referentiebenaming van de andere installaties (vertrekstations, aankomststation, afsluiterknooppunten) die deel uitmaken van de bestudeerde vervoersinstallatie.

3.2.3 Bestemming

Deze kolom bevat de bestemming van het door de transportleiding doorkruiste gebied zoals weergegeven op de ruimtelijk ordeningsplannen.

3.2.4 Lengte

Deze kolom bevat de lengte van het leidingsegment.

² Indien verschillende producten door dezelfde leiding worden vervoerd, zal de grootste zone 1 van de vervoerde producten voor de screening worden gebruikt.

3.2.5 Gecumuleerde lengte

Deze kolom bevat de lengte van de leiding vanaf het eerste leidingsegment tot en met het betrokken leidingsegment.

3.2.6 Gemeente

Deze kolom bevat de naam van de gemeente waarin het leidingsegment zich bevindt.

3.2.7 Parallelle en/of gekruiste leiding - bovengrondse doorgang - tunnel

Deze kolom bevat de transportleidingen voor gevaarlijke producten en de hoogspanningskabels die parallel lopen met of worden gekruist door de bestudeerde transportleiding. Waterleidingen, leidingen met een MOP van minder dan 5 barg, rioleringen en andere ondergrondse kabels moeten niet worden opgenomen.

De kolom vermeldt eveneens de op het leidingtracé voorziene bovengrondse doorgangen en tunnels.

Voor de invulling van deze kolom wordt het studiegebied beperkt tot een zone van 24m breed, gecentreerd op de bestudeerde leiding

3.2.8 Industriezones

Deze kolom refereert naar de door de transportleiding doorkruiste industriegebieden, zoals weergegeven op de ruimtelijk ordeningsplannen.

Deze kolom vermeldt eveneens de Seveso bedrijven (hoge en lage drempel) die binnen het studiegebied gelegen zijn. Voor elk van deze plaatsen wordt de afstand gegeven tussen de as van de leiding en de grens tot de Seveso-site.

3.2.9 Hoofdtransportwegen en luchthavens

Deze kolom bevat de door de transportleiding gekruiste spoorwegen, autowegen en waterwegen, in zoverre dat

- de autowegen behoren tot de categorieën 'hoofdwegen' en 'primaire wegen van categorie I' uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen of behoren tot de categorie 'Réseau Grand Gabarit I, 2 of 3' uit het "Arrêté ministériel répartissant les voies publiques de la Région wallonne en catégories fonctionnelles" van 11 augustus 1994.
- het bevaarbare waterwegen betreft.

Ook de Schengen luchthavens (luchthavens die fungeren als buitengrens voor het Schengen gebied) worden hier vermeld.

3.2.10 Overige externe gevarenbronnen

Deze kolom bevat de nog niet in vorige kolommen vermelde permanent aanwezige elementen in de omgeving van de vervoersinstallatie die door hun aanwezigheid en/of exploitatie de oorzaak kunnen zijn van een incident met vrijzetting van de in de transportleiding getransporteerde stof. Volgende elementen worden beschouwd:

- hoogspanningsmasten,
- windturbines met een vermogen groter dan IMW,
- militaire installaties,
- ondergrond,
 - o mijnen en steengroeven, terrils,
 - o karstzones,
 - o zones gekend voor grondverschuiving,
- overstromingszones.

3.2.11 Publieke locaties

Deze kolom bevat de “publieke locaties” die binnen het studiegebied gelegen zijn.

Voor elk van deze plaatsen wordt de afstand gegeven tussen de as van de leiding en de publieke locatie (zie definitie).

3.2.12 Woonzones en Kwetsbare locaties

Deze kolom refereert naar de woonzones die binnen het studiegebied gelegen zijn.

Voor elke woonzone wordt de afstand gegeven tussen de as van de leiding en het dichtstbijzijnde punt van de zone.

Deze kolom bevat eveneens de “kwetsbare locaties” die binnen het studiegebied gelegen zijn.

Voor elke kwetsbare locatie wordt de afstand gegeven tussen de as van de leiding en het meest nabije gebouw waarin normaal personen aanwezig zijn.

3.2.13 Uitvoeringswijze

Deze kolom geeft de uitvoeringswijze voor de aanleg van de transportleiding weer (indien reeds gekend). Mogelijkheden zijn o.a. open sleuf, persing en gestuurde boring. Voor persingen en gestuurde boringen wordt de lengte vermeld, alsook een referentie naar hun begin- en eindpunt.

3.2.14 Lokale Veiligheidsmaatregelen

Deze kolom bevat de lokale veiligheidsmaatregelen die genomen zullen worden om tegemoet te komen aan eerder geïdentificeerde externe gevarenbronnen (zie §3.2.7 – 3.2.10). De Tabel 1 geeft een niet-limitatieve lijst van mogelijke lokale veiligheidsmaatregelen. In de screeningstabel wordt voor iedere lokale veiligheidsmaatregel duidelijk aangegeven op/vanaf welke locatie en over welke afstand deze van toepassing zal zijn.

Lokale veiligheidsmaatregelen
Mechanische bescherming
- Betonplaten
- Kunststofplaten
- Koker
Horizontal Directional Drilling
Diepere ligging
Overdikte van de buizen
Aankoop terrein
Versterkte bebakening
Versterkt toezicht
Herhaalde Informatie-/ sensibiliseringscampagne
Tussenafstand leidingen
Specifieke veiligheidstudies

Tabel 1: Lokale veiligheidsmaatregelen

Codificatie en naam van de leiding, MAOP, studiegebied = 2 x ...m													
Segment nr	Referentie-punten	Bestemming	Lengte	Gecumuleerde lengte	Gemeente	Parallele en / of gekruiste leiding - bovengrondse doorgang - tunnel ³	Industrie-zones	Hooftransport-wegen en lucht-havens	Overige externe gevaren-bronnen	Publieke locaties	Woonzones en Kwetsbare locaties	Uitvoeringswijze	Lokale Veiligheidsmaatregelen
	Straten Spoorwegen Waterwegen Waterlopen Grachten Veld- / boswegen Vervoers-installaties (vertrekstation, afsluiterpost, rektation, debietregel-station, drukregel-station, aankomst-station); locatie en referentie-benaming		Lengte (m) van het leiding-segment			Parallele en gekruiste leidingen: identificatie, product en tussenafstand Parallele en gekruiste HS kabels Voorziena bovengrondse doorgangen Voorziena tunnels	Doorkruiste industriezones Seveso-sites	Gekruiste autosnelwegen Gekruiste spoorwegen Gekruiste waterwegen Schengen luchthavens	Hoogspanningsmasten; Windturbines met een vermogen groter dan 1MW; Militaire installaties Mijnen, steen-groeven, terrils; Karstzones Zones gekend voor grondverschuiving; Overstromingszones	Grote winkel-complexen met meer dan 1.000 personen per gebouw op piek-momenten Stadions, schouw-spectzalen, campings of pretparken met aanwezigheid van minstens 3.000.000 personenuren per jaar Evenemententerrein met meer dan 20.000 mensen op piekmomenten	Woonzones Ziekenhuizen Scholen Rust- en verzorgings-tuizen Gevangenis Gesloten centra		Lokale bijkomende veiligheids maatregelen

Tabel 2: Algemene vorm van de screeningtabel

³ Specifiek studiegebied van 2 x 12 m

4 Kwantitatieve risicobeoordeling (QRA)

De hier voorgestelde methodologie is gebaseerd op het gebruik van een aantal standaard scenario's waarmee een representatief risiconiveau wordt bepaald. Indien gewenst kan afgeweken worden van de standaard scenario's om meer rekening te houden met de reële karakteristieken van de vervoersinstallatie (zie verder § 4.4.5).


In het kader van deze Technische Code wordt het kwantitatieve risico met betrekking tot de leidingen van een omheinde vervoersinstallatie vervangen door het kwantitatieve risico van een hypothetisch stuk leiding dat gelegen is buiten de omheining en de in- en uitgangspunten van deze installatie verbindt. In de QRA (Quantitative Risk Assessment) zal de omheinde vervoersinstallatie worden gelijkgesteld met dit hypothetische stuk leiding.

4.I Methodologie

De kwantitatieve risicobeoordeling is een evaluatiemethode van het risico voor de externe omgeving ten gevolge van de exploitatie van een vervoersinstallatie.

De methodiek in deze Technische Code legt zich toe op de bepaling van de plaatselijke overlijdenskans (POK).

De stappen om de POK te bepalen, zijn weergegeven in Figuur 1.



Figuur 1: Stappen om de POK te bepalen

4.1.1 Stap 1: Bepaal de standaard uitstroombesnoeiings

De standaard uitstroombesnoeiings zijn lekken van verschillende diameters in de bestudeerde leiding.

Er bestaan verschillende databases (EGIG [2], CONCAWE [3], UKOPA [4]) die de standaard uitstroombesnoeiings beschrijven. Deze zijn allen gebaseerd op informatie aangereikt door leidingexploitanten.

4.1.2 Stap 2: Bepaal de faalfrequenties

Op basis van het aantal incidenten dat is opgetreden in een bepaalde periode en rekening houdend met de populatiegegevens, geven de databases voor elk standaard uitstroombesnoeiings een faalfrequentie per meter leiding en per jaar. De waarschijnlijkheid van een vrijzetting wordt rechtstreeks verkregen uit de faalfrequenties.

De faalfrequenties zijn generiek. Om de impact van sommige risicoreducerende maatregelen te kwantificeren, is kennis vereist over de bijdrage van elke oorzaak tot de totale frequentie.

4.1.3 Stap 3: Bepaal de ontstekingskans en de effecten

De fysische effecten van een vrijzetting hangen af van de eigenschappen van het beschouwde product (toestand, ontvlambaarheid, enz.) en van de vervolgebeurtenissen. Voor elk type product wordt er een gevolgenboom opgesteld die de verschillende mogelijke vervolgebeurtenissen geeft van een vrijzetting.

Bij de evaluatie van de vervolgebeurtenissen van brandbare producten moet de ontstekingskans in rekening gebracht worden. Zoals voor de faalfrequenties van de standaard besnoeiings bestaan er verschillende databases en referenties om de ontstekingskans te bepalen (EGIG [2], HBFF2009 [5]). Voor elke mogelijke vervolgebeurtenis wordt er op deze manier een kans van optreden berekend.

De letale respons van de fysische effecten die optreden wordt bepaald met behulp van de probitfuncties [6] of drempelwaarden. Deze geven de relatie tussen de blootstelling, de schade en de waarschijnlijkheid van overlijden van de schadereceptor. Voor elke mogelijke vervolgebeurtenis wordt er op deze manier een letale respons berekend. Bepaalde vervolgebeurtenissen leiden tot meerdere fysische effecten (vb. overdruk- en radiatie-effecten). In dat geval wordt de maximale waarschijnlijkheid van overlijden van de schadereceptor weerhouden.

In deze stap wordt eveneens “Zone I” berekend.

4.1.4 Stap 4: Bereken de POK

Voor de berekening van de POK op een bepaalde plaats (x,y) moet er rekening gehouden worden met meerdere locaties op de leiding waar het uitstroombesnoeiings zich voordoet:

$$POK(x,y) = \int^L \sum_i \sum_v \sum_M (F(s)_i' \times O_{v,i} \times t_M \times L(x,y)_{i,v,M}) ds$$

POK(x,y): POK voor een persoon die zich initieel op locatie (x,y) bevindt, rekening houdende met zijn vluchtgedrag.

F_i'(s): Totale faalfrequentie voor uitstroombesnoeiings i rekening houdende met de risicoreducerende maatregelen op een plaats s op de leiding.

O_{v,i}: de kans op een vervolgebeurtenis v, gegeven een uitstroombesnoeiings i.

t_M: tijdsfractie voor weersomstandigheden M

L(x,y)_{i,v,M}: letaliteit voor een persoon die zich initieel op locatie (x,y) bevindt, rekening houdende met zijn vluchtgedrag, voor vervolgebeurtenis v en een uitstroombesnoeiings i en weersomstandigheden M

L: De lengte van de leiding die meegenomen wordt voor de berekening van de POK. Van zodra L(x,y)_{i,v,M} < 1% wordt de integratie gestopt.

4.I.5 Stap 5: Evalueer het externe risico

Deze laatste stap evalueert de risiconiveaus door de resultaten van stappen 2 en 3 te combineren en te vergelijken met de op voorhand bepaalde criteria (zie § 4.2). Als het berekende risico niet aan de criteria voldoet, moet worden overgegaan naar stap 6. Anders stop het proces hier.

4.I.6 Stap 6: Risicoreducerende maatregelen

Er zijn twee types van risicoreducerende maatregelen. Preventieve maatregelen verlagen de kans op het optreden van een vrijzetting. Mitigerende maatregelen reduceren de gevolgen van een vrijzetting.

De risicoreducerende maatregelen hebben een effect ten opzichte van een specifieke faaloorzaak. De bijhorende risicoreductiefactor mag enkel worden toegepast op de oorzaak waarop ze inwerkt.

In de QRA wordt geen rekening gehouden met de lokale veiligheidsmaatregelen zoals beschreven in de screeningstabel.

Na bepaling van bijkomende risicoreducerende maatregelen, moet het proces hernomen worden vanaf stap 4.

4.2 Beoordelingscriteria

De aanvaardbaarheid van de vervoersinstallatie in relatie tot zijn omgeving wordt bepaald door vier aan de berekeningsmethodologie verbonden criteria⁴, waaraan tegelijkertijd moet worden voldaan:

1. De “POK” mag maximaal gelijk zijn aan IE-05 binnen de voorbehouden zone.
2. De “POK” mag maximaal gelijk zijn aan IE-06 ter hoogte van woonzones.
3. De “kwetsbare locaties” langs de vervoersinstallatie moeten zich buiten de zone bevinden die bepaald wordt door het criterium dat in de Actiekaart de zone I definieert.
4. De “publieke locaties” langs de vervoersinstallatie moeten zich buiten de zone bevinden die bepaald wordt door het criterium dat in de Actiekaart de zone I definieert.

Het scenario voor de berekening van de zone waarvan sprake in punt 3 en 4, is het scenario dat weerhouden werd voor de berekening van de zone I in de Actiekaart, eventueel met de aanpassingen vermeld in punt 4.4.5.I en de MAOP van de leiding onder studie.

Indien meerdere producten vervoerd worden door dezelfde leiding, wordt de grootste zone genomen van de vervoerde producten.

Indien niet aan criterium 3 en/of 4 wordt voldaan:

- moet de POK worden teruggebracht tot maximaal 5E-07 op het dichtste punt van de beschouwde locatie
- of
- moeten automatische of afstandsbediende afsluiters worden toegevoegd op de leiding zodat deze locatie tien minuten na de guillotinebreuk zich buiten de zone bevindt die bepaald wordt door het criterium dat in de Actiekaart de zone 2 definieert (3kW/m²,...)

Het scenario voor de berekening van de zone waarvan sprake hierboven, is het scenario dat weerhouden werd voor de berekening van de zone 2 in de Actiekaart, eventueel met de aanpassingen vermeld in punt 4.4.5.I en de MAOP van de leiding onder studie.

In beide gevallen zal de houder van de vervoervergunning de beheerders van die kwetsbare en publieke locaties verzoeken rekening te houden met de aanwezigheid van de vervoersinstallatie bij het opstellen van hun intern noodplan. De houder van de vervoervergunning zal ten laatste voor de indienstname van de installatie de volgende informatie schriftelijk verstrekken aan de derde partij:

- de ligging van de leiding in de nabijheid van de locatie,
- het noodnummer van de leidingexploitant,
- een beschrijving van de potentiële fysische effecten van een incident,
- de evacuatieperimeters.

4.3 Software om de QRA uit te voeren

De personen die de QRA uitvoeren, moeten over de nodige software beschikken om ze uit te voeren. De gebruiker moet aantonen en documenteren dat de software gebruikt om de fysische effecten te berekenen, geschikt is voor het beoogde gebruik.

⁴ Voor de definities van “POK”, “kwetsbare locatie” en “publieke locatie” wordt verwezen naar Hoofdstuk 1: Definities

4.4 Berekeningsparameters

4.4.I Standaard uitstroombesonderheden


Er worden drie standaard uitstroombesonderheden gedefinieerd:

- klein lek (10 mm)
- groot lek (0.5 D⁵)
- breuk

De vervolgstappen na de vrijzetting van een product worden voorgesteld in een specifieke gevolgenboom, rekeninghoudend met de aard en de aggregatietoestand van het product.

4.4.I.I Gevolgenboom voor ontvlambaar gas

Ongevallenscenario's met leidingen die een ontvlambaar gas bevatten, kunnen leiden tot volgende vervolgebeurtenissen:




Figuur 2

*: breuk van een leiding gaat gepaard met een fysische explosie met overdrukeffecten

⁵ D is de binnendiameter van de leiding

4.4.1.2 Gevolgenboom voor tot vloeistof verdicht ontvlambaar gas

Ongevallenscenario's met leidingen die een tot vloeistof verdicht ontvlambaar gas bevatten, kunnen leiden tot volgende vervolggebeurtenissen:


**Figuur 3**

*: breuk van een leiding gaat gepaard met een fysische explosie met overdrukeffecten

** : enkel indien de vloeistoffractie voldoende groot is

4.4.1.3 Gevolgenboom voor ontvlambare vloeistof

Ongevallenscenario's met leidingen die een ontvlambare vloeistof bevatten, kunnen leiden tot volgende vervolgebeurtenissen:


**Figuur 4**

*: breuk van een leiding gaat gepaard met een fysische explosie met overdrukeffecten

** : enkel in geval van groot of klein lek

4.4.1.4 Gevolgenboom voor zuurstofgas (O_2)

Ongevallenscenario's met leidingen die zuurstofgas bevatten, kunnen leiden tot volgende vervolgebeurtenissen:

**Figuur 5**

*: breuk van een leiding gaat gepaard met een fysische explosie met overdrukeffecten

4.4.2 Faalfrequenties

De Tabel 3 geeft de faalfrequenties voor elk standaard uitstroomscenario in functie van de leidingdiameter (gegroepeerd per diameterklasse). Deze faalfrequenties werden afgeleid uit vrijzettingen die zich hebben voorgedaan op aardgastransportleidingen (EGIG-database, periode 2001-2010). Omdat aardgas niet corrosief is, zijn de oorzaken van deze vrijzettingen niet gerelateerd aan het getransporteerde product. Deze faalfrequenties kunnen dus gebruikt worden voor alle vervoersleidingen die gelijkaardig gebouwd zijn en uitgebaat worden.

De persoon die de QRA uitvoert dient te evalueren of er voor de betrokken vervoersinstallatie specifieke faaloorzaken in rekening moeten gebracht worden die product- of procesgebonden zijn. Hij moet dit punt omschrijven in termen van uitstroomscenario's en faalfrequenties, en de bijdrage van deze scenario's toevoegen aan het risico berekend op basis van de standaard scenario's en de faalfrequenties uit de Tabel 3. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van andere databases, zoals CONCAWE [3].

Faalfrequentie F_i, per diameterklasse [/ m jaar]			
Diameterklasse (inch)	Klein lek (10 mm)	Lek (0,5 D)	Breuk
$\varnothing < 11''$	1.9E-07	9.0E-08	4.5E-08
$11'' \leq \varnothing < 23''$	5.8E-08	3.8E-08	1.2E-08
$23'' \leq \varnothing < 35''$	6.5E-08	2.0E-08	5.0E-09
$\varnothing \geq 35''$	8.0E-09	4.0E-09	8.0E-09

Tabel 3: Faalfrequenties [2]

De oorzaken van een vrijzetting uit een vervoersinstallatie worden in 6 klassen onderverdeeld: EA = externe agressie, EC = externe corrosie, CM = Constructie- en materiaal fout, GV = grondverschuiving, OF = Operationele fout en Andere.


De bijdragen van de verschillende oorzaken tot de totale faalfrequentie voor elk standaard uitstroomscenario worden gegeven in de Tabel 4. Deze gegevens zijn geldig voor niet corrosieve producten. Voor corrosieve producten moet interne corrosie beschouwd worden.

Standaard uitstroom-scenario:	Oorzaak :	EA	EC	CM	GV	OF	Ander e
Klein lek		28%	31%	22%	3%	6%	11%
Lek		78%	2%	12%	4%	4%	0%
Breuk		70%	0%	10%	20%	0%	0%

Tabel 4: Bijdrage van de oorzaken tot de totale faalfrequentie (B_j in het vervolg van het document)

4.4.3 Ontstekingskans

Aan de hand van de Tabel 5 kan de ontstekingskans worden bepaald bij een vrijzetting van een ontvlambaar gas of brandbare vloeistof in functie van de bronterm en de reactiviteit van het product. Deze kansen worden gehanteerd zoals aangegeven in Figuur 6 en Tabel 6: E1 = directe ontsteking, E2 = vertraagde ontsteking met explosie, E3 = vertraagde ontsteking zonder explosie, E4 = geen ontsteking.



Figuur 6: Kansen van vervolgebeurtenissen [5]

Bronterm		Waarschijnlijkheid					
Continu [kg/s]	Ogenblik- kelijk [kg]		Groep 0		Groep 1	Groep 2	Groep 3
			Gemiddelde / hoge reactiviteit	Lage reactiviteit			
< 10	<1.000	P_D	0.2	0.02	0.065	0.02	0.006
		P_V	0.06	0.02	0.07	-	-
		P_E	0.2	0.2	0.2	-	-
10-100	1.000-10.000	P_D	0.5	0.04	0.065	0.02	0.006
		P_V	0.2	0.04	0.07	-	-
		P_E	0.3	0.3	0.2	-	-
>100	>10.000	P_D	0.7	0.09	0.065	0.02	0.006
		P_V	0.7	0.1	0.07	-	-
		P_E	0.4	0.4	0.2	-	-

Tabel 5: Kans op directe of vertraagde ontsteking of explosie [5]

De definitie van de verschillende productgroepen wordt hieronder gegeven:

Groep 0	Producten in gasvormige toestand. Het product bevindt zich boven het atmosferisch kookpunt of het atmosferisch kookpunt is lager dan of gelijk aan -25°C.
Groep 1	Producten die zich bevinden op of boven hun vlampunt, maar beneden het atmosferisch kookpunt. Vb. benzine op 10°C
Groep 2	Producten die zich bevinden op een temperatuur die minder dan 35°C onder het vlampunt ligt. Vb. jet A1 op 10°C
Groep 3	Producten die zich bevinden op een temperatuur die 35°C of meer onder het vlampunt ligt. Vb. diesel op 10°C

Tabel 6: Productgroepen [5]

Standaard moet gerekend worden met de ontstekingskans voor gemiddelde / hoge reactiviteit. Alleen wanneer aangetoond is dat de reactiviteit van de stof laag is, wordt gerekend met de ontstekingskansen "Lage reactiviteit" uit Tabel 6. Methaan (aardgas) is een brandbaar gas met een lage reactiviteit [2].

4.4.4 Evaluatie van de fysische effecten en letale respons

Er bestaan verschillende modellen en softwareprogramma's voor de berekening van de fysische effecten (thermische effecten of effecten van overdrukken). Deze modellen bevatten een groot aantal parameters. Dit impliceert dat zodra de waarde van één parameter verandert, een specifieke berekening moet worden uitgevoerd.

Om het aantal berekeningen te beperken, worden in deze code voor bepaalde parameters waarden aangenomen zoals beschreven in 4.4.5.

4.4.5 Algemene kenmerken van het standaard scenario

4.4.5.1 Algemeen

Voor het standaard scenario wordt uitgegaan van een vrijzetting in het midden van een leidingstuk met een lengte van 30 km, waarbij de druk op de uiteinden constant blijft. De temperatuur van het product wordt bepaald door de persoon die de QRA uitvoert indien deze significant afwijkt van de grondtemperatuur (10°C).. De initiële druk is de MAOP. De richting van de vrijzetting wordt verticaal verondersteld. Het terrein is vlak en vrij.

In geval van vloeistofvrijzetting wordt voor het scenario plasbrand een plashoogte van 0.05 m aangenomen.

Het scenario mag aangepast worden om rekening te houden met:

- de reële afstand tussen twee afsluiters,
- het bestaan van een afnamepunt of toevoerpunt in de nabijheid van het vrijzettingspunt,
- de manometrische hoogte waardoor het onmogelijk is dat aan het vrijzettingspunt de druk in de leiding de MAOP bereikt,
- de op afstand bediende afsluiters waarvan de sluitingstijd bepaald wordt op basis van ervaring,
- de lokale geometrie en bodemreliëf die de plasmagrootte beperkt bij een vloeistofvrijzetting,
- voor vloeistoffen: het pompdebiet en de afslagtijd van de pomp, in combinatie met de uitstroming ten gevolge van de expansie van de samengedrukte vloeistof (line-pack),
- een uiteinde van de leiding dat zich in de nabijheid van het vrijzettingspunt bevindt.

Meer conservatieve aannames zijn altijd toegelaten; ze zullen beschreven worden in het “Veiligheidsstudie”-dossier.

4.4.5.2 Weersomstandigheden

Er wordt een uniforme windverdeling en één windsnelheid voor alle windrichtingen aangenomen. De andere parameters zijn opgenomen in Tabel 7:

Luchttemperatuur	15°C	
Luchtdruk	101,3 kPa	
Luchtvochtigheid	70%	
Oppervlakteruwheid	0.1m	
Windsnelheid op een hoogte van 10 m	2 m/s	5 m/s
Stabiliteitsklasse Pasquill	F	D
Tijdsfractie t_M	0.56	0.44

Tabel 7: Weersomstandigheden

4.4.5.3 Samenstelling van het product

Als meerdere producten, met een voldoende groot verschil in samenstelling, vervoerd worden in dezelfde transportleiding, dan worden de risiconiveaus berekend voor alle producten. Het globale risiconiveau wordt verkregen door een gewogen sommatie van de productspecifieke risiconiveaus. De wegingsfactoren zijn proportioneel met de tijdsproportie waarin dit product in de leiding vervoerd wordt / aanwezig is. Indien deze tijdsproporties niet gekend of onzeker zijn dan dient een conservatieve benadering gevolgd te worden.

4.4.5.4 Letaliteit en Probitfunctie**4.4.5.4.1 Wolkbrand (Flash Fire)**

De effecten van de ontsteking van de wolk worden enkel berekend als de wolk, begrensd door de 50% LEL contour, op grondniveau blijft. In dat geval wordt verondersteld dat ontsteking zich voordoet op het moment waarop de wolk zijn grootste omvang bereikt. De letaliteit binnen de wolk begrensd door de 50% LEL contour is gelijk aan 100%; buiten de wolk is ze gelijk aan 0%.

4.4.5.4.2 Fakkelbrand en Plasbrand

Voor ontvlambare producten wordt de functie *probit*, Pr , van Eisenberg [7] gebruikt. Die wordt gekenmerkt door de parameters k_1 en k_2 met de respectieve waarden -14,9 en 2,56 in de volgende formule:

$$Pr = k_1 + k_2 \ln(D)$$

waar "D" de dosis is, volgens de formule:

$$D = \int_0^t \frac{R^4}{R^3(x, t)} dt$$

waar "R" de warmtestraling is, uitgedrukt in kW/m² en "t" de tijd uitgedrukt in seconde.

De simulatietijd bedraagt 900s vanaf de vrijzetting. De vertraagde ontsteking doet zich voor 60s na de vrijzetting. De schadereceptoren bevinden zich op een hoogte van 1m. De stralingsenergie wordt berekend loodrecht op de windrichting.

4.4.5.4.3 Overdrukken - Explosie

Overdrukeffecten moeten in rekening gebracht worden behalve indien kan aangetoond worden dat de letaliteit ten gevolge van de overdrukeffecten verwaarloosbaar is ten opzichte van de letaliteit ten gevolge van de thermische effecten. De letaliteit ten gevolge van overdruk is weergegeven in Tabel 8:

Piekoverdruk	Letaliteit voor personen buiten [8]
< 300 mbar	0%
>= 300 mbar	100%

Tabel 8: Overdruk

4.4.5.4.4 Zuurstof

Bij hoge concentraties zuurstof is er een verhoogde kans op brand in de omgeving. De letaliteit in functie van de zuurstofconcentratie is weergegeven in Tabel 9:

zuurstofconcentratie in lucht	Letaliteit [8]
> 40 vol%	10%
tussen 30 en 40 vol%	1%
tussen 20 en 30 vol%	0%

Tabel 9: Zuurstof

De vermelde zuurstofconcentratie is de som van de zuurstof normaal in de lucht aanwezig en de extra zuurstof ten gevolge van de vrijzetting.

4.4.5.5 De menselijke activiteit

Volgende hypothesen worden aangenomen bij het uitvoeren van de berekeningen:

Fetrapi

Technische code Risicoanalyse GT3
Versie 1.1, 27 oktober 2016

- alle personen bevinden zich buiten,
- er is geen schuilplaats,
- vanaf het ogenblik van de vrijzetting verwijderen de personen zich in de tegenovergestelde richting van het lek met een snelheid van 1,5 m/s.

4.4.6 Risicoreducerende maatregelen

De beschermingsmaatregelen worden onderverdeeld in functie van de oorzaak waarop ze inwerken.

De berekening van de nieuwe faalfrequentie (per faalscenario en in functie van de diameterklasse) gebeurt als volgt:

$$\mathbf{F_{ij} = F_i \times B_j}$$

$$\mathbf{F_i = \sum F_{ij}}$$

met

i: het faalscenario (klein lek, lek, breuk)

j: de faaloorzaak

F_i: faalfrequentie voor faalwijze i zonder bijkomende beschermingsmaatregelen, zie Tabel 3.

B_j: bijdrage van de oorzaak j tot de faalfrequentie F_i, zie Tabel 4.

$$\mathbf{F_{ij}' = F_{ij} \times R_{m1} \times R_{m2} \times \dots}$$

met

F_{ij}': de aangepaste faalfrequentie met beschermingsmaatregelen m₁, m₂,... j

R_{mk}, k=1,2,...: Reductiefactor horende bij maatregel m₁, m₂,..., zie Tabel 10.

$$\mathbf{F_i' = \sum F_{ij}'}$$

met

F_i': totale faalfrequentie voor faalwijze i rekening houdende met de risicoreducerende maatregelen

Fetrapi

Technische code Risicoanalyse GT3
Versie 1.1, 27 oktober 2016

Beschermingsmaatregelen	Reductiefactoren
Maatregelen tegen externe agressies	
Overdikte	Zie Tabel II
Diepere ligging	Zie Tabel I2
Mechanische bescherming - Betondallen + waarschuwingsnet - Staalplaat + waarschuwingsnet - PE-plaat + waarschuwingsnet - Koker + waarschuwingsnet	1/30
Enkel waarschuwingsnet	1/2
'Versterkt' toezicht	1/aantal maandelijkse bezoeken (ongeacht de wijze)
Permanent toezicht (camera's)	1/30
Sectioneerafsluiters	Geen impact op de kans op vrijzetting, wel een reductie van de effecten van een vrijzetting
Actief rappel	1/3
Maatregelen tegen externe corrosie	
Detectie van fouten in de bekleding van de leiding bij aanleg	0.9
Controleprogramma op de kwaliteit van de KB en detectie van fouten in de bekleding van de leiding	1/5
Geïstrumenteerde schraper <i>Magnetic Flux Leakage</i>	1/20
Geïstrumenteerde schraper <i>Ultrasoon</i>	1/100
Maatregelen tegen interne corrosie	
Geïstrumenteerde schraper <i>Magnetic Flux Leakage</i>	1/20
Geïstrumenteerde schraper <i>Ultrasoon</i>	1/100
Reinigingsschraper	De doeltreffendheid en de reductiefactoren moeten gedocumenteerd worden door de uitvoerder van de studie
Inhibitor toevoegen	De doeltreffendheid en de reductiefactoren moeten gedocumenteerd worden door de uitvoerder van de studie
Maatregelen tegen constructie- en materiaalfout	
Geïstrumenteerde schraper <i>Ultrasoon</i>	1/10
Geïstrumenteerde schraper <i>Magnetic Flux Leakage</i>	1/5
Geïstrumenteerde schraper <i>Caliper</i>	1/5
Grondverschuiving	
Niet gelegen in een zone gekend voor grondverschuiving, cf. screening	Het aandeel van GV in de totale faalfrequentie [tabel 5] wordt op 0% gezet

Fetrapl

Technische code Risicoanalyse GT3
Versie 1.1, 27 oktober 2016

	met een overeenkomstige reductie van de totale faalfrequentie.
Exploitatiefout	
Overdrukbeveiligingssysteem voor vloeistof	De doeltreffendheid en de reductiefactoren moeten gedocumenteerd worden door de uitvoerder van de studie

Tabel 10: Toe te passen beschermingsmaatregelen in het kader van QRA

Voor de overdikte van de leidingwand wordt een reductiefactor toegekend volgens Tabel II:

Veiligheidsfactor [-]	Reductiefactor
0.30	0.60
0.35	0.65
0.40	0.70
0.45	0.75
0.50	0.80
0.55	0.85
0.60	0.90
0.65	0.93
0.70	0.98
0.72	1

Tabel 11: Reductiefactor in functie van de veiligheidsfactor

De Tabel 12 geeft de reductiefactor voor grotere diepteligging.

Diepte [m]	Reductiefactor
0.8	1
1	2/3
1.2	1/3
1.4	1/5
1.6	1/8
1.8	1/12
2	1/16
3 ≤ diepte < 10	1/100
≥ 10	1/500

Tabel 12: Reductiefactor in functie van de diepte (maaiveld tot bovenkant leiding)

4.4.7 Andere risicoreducerende maatregelen

Er kunnen risicoreducerende maatregelen voorgesteld worden die niet aan bod komen in deze Technische Code. Ter validatie zal er een technisch dossier opgesteld worden dat de technologie beschrijft, de doeltreffendheid aantoont en een risicoreductiefactor voorstelt. Dit dossier zal vervolgens worden voorgelegd aan de Administratie Kwaliteit en Veiligheid ter goedkeuring.

5 Inhoud van het “Veiligheidsstudie”-dossier

Het eindresultaat van de gedetailleerde beschrijving, de kwantitatieve risicobeoordeling en de gekozen beschermingsmaatregelen om tot een aanvaardbaar risiconiveau te komen, worden voorgesteld in het “Veiligheidsstudie”-dossier.

Voorliggend hoofdstuk geeft de verschillende onderdelen weer die in het dossier moeten worden opgenomen.

5.1 De aanvrager

De aanvrager van de vervoervergunning wordt voorgesteld.

5.2 Het project

In dit deel wordt het project kort voorgesteld, evenals het vervoerde fluïdum.

5.2.1 Algemene beschrijving van de vervoersinstallatie

Het product dat door de vervoersinstallatie wordt vervoerd, evenals de installaties die stroomopwaarts en stroomafwaarts rechtstreeks verbonden zijn aan de vervoersinstallatie (vb. afnamepunten, injectiepunten) worden beschreven.

Een plan van het tracé van de leiding moet aan dit onderdeel worden toegevoegd. Aanbevolen wordt om kaart- en/of (lucht)fotomateriaal te gebruiken als achtergrond voor het plan.

5.2.2 Beschrijving van de leiding, haar toebehoren en veiligheidselementen

Dit onderdeel geeft een overzicht van de constructiekenmerken van de vervoersinstallatie: De Tabel I3 bevat de informatie die minimaal moeten worden gegeven.

Eigenschappen van het bouwwerk	
Lengte	[km]
Nuttig volume	[m ³]
Nominale Diameter(s)	-
Staalsoort(en)	-
Aard van de bekleding	
Nominale dikte(s)	[mm]
Overdiktes	-
Minimale Diepte(s) van de leiding	[mm]
Mechanische bescherming:	
Betondallen + waarschuwingsnet	-
Staalplaat + waarschuwingsnet	-
PE-plaat + waarschuwingsnet	-
Koker + waarschuwingsnet	-
Waarschuwingsnet	-
Hoogst toelaatbare bedrijfsdruk	[barg]
Lijst van de bijbehorende installaties	-
Toegepaste ontwerpcodes en constructiecodes	-

Fetrapl

Technische code Risicoanalyse GT3
Versie 1.1, 27 oktober 2016**Tabel 13: Hoofdeigenschappen van een vervoersinstallatie**

Voor de afsluiters moeten de eigenschappen uit de Tabel 14 worden gegeven:

Identificatie van de afsluiter	Bedieningsmodi (manueel, dispatching, ...)	Aandrijving (elektrisch, ...)	Lengte tot afsluiter stroomopwaarts	Volume tussen afsluiters (stroomopwaarts)	Sluitingsstijd*

Tabel 14: Hoofdeigenschappen van de sectioneer-afsluiters

*: enkel te vermelden indien relevant voor QRA

Dit onderdeel geeft ook een beknopte beschrijving van de bijhorende vervoersinstallaties en “speciale” constructies: telstation, drukreducerstations, pomp-/compressiestations, de bovengrondse doorgangen, tunnels, enz.

5.2.3 Beschrijving van de veiligheidsmaatregelen gedurende exploitatiefase

Dit onderdeel geeft een overzicht van de beschermingsmaatregelen in de exploitatiefase bvb toezicht, actief rappel, maatregelen tegen corrosie, enz.

5.2.4 Beschrijving van het vervoerde product

Dit onderdeel vermeldt het vervoerde fluïdum (of fluïda) en zijn toestand (vloeibaar, gas, gekoeld, verwarmd). De veiligheidsinformatiefiches van de producten worden aan het dossier toegevoegd.

Dit onderdeel geeft ook aan of de vervoersinstallatie onderhevig kan zijn aan interne corrosie, hetzij door het vervoerde product, hetzij door de exploitatieomstandigheden. In dat geval worden de corrosiefenomenen (type, snelheid, ...) en welke maatregelen worden genomen om deze te beheersen beschreven: injectie van inhibitor, interne bekleding, enz.

5.2.5 Gevolgenboom

Dit onderdeel geeft de gevolgenboom voor vrijzetting van het vervoerde product onder de toepasselijke werkingscondities (druk, temperatuur, debiet).

5.3 Gedetailleerde beschrijving van het tracé

Het resultaat van de screening is de samenvattende tabel⁶ met een bondige voorstelling van de locatie van de vervoersinstallatie en de omgevingselementen. In deze paragraaf worden de velden van de tabel kort toegelicht en wordt de ingevulde tabel toegevoegd.

5.4 Kwantitatieve risicobeoordeling

Uit de voorgaande paragrafen dient duidelijk te zijn welke faalfrequenties en welke beschermingsmaatregelen in rekening worden gebracht in de QRA en over welk deel van het tracé. Die informatie kan in deze paragraaf nog eens samengevat worden.

Er wordt vermeld welke software gebruikt wordt voor de berekeningen.

Indien voor bepaalde delen van het tracé afgeweken wordt van het standaard scenario en/of standaard berekeningsparameters wordt dit hier vermeld. Indien meerdere producten kunnen vervoerd worden, wordt aangegeven welke tijdsproporties worden gebruikt.

Dit onderdeel geeft voor elke sectie van de leiding met een gelijke set van constructie- en exploitatiekarakteristieken de grafiek van de POK in functie van de afstand tot de leiding.

Hier wordt tevens (indien van toepassing) het resultaat van de berekeningen van de 2 zones zoals bepaald in punt 4.2 weergegeven.

Aan de hand van deze resultaten en de gedetailleerde beschrijving van het tracé wordt een vergelijking gemaakt met de beoordelingscriteria.

5.5 Besluit

Dit punt sluit het dossier af met een beknopte voorstelling van de resultaten en besluit of er al dan niet aan de beoordelingscriteria wordt voldaan. Het rapport wordt ondertekend voor validatie door de verantwoordelijke voor de uitvoering van de veiligheidsstudie en door een gedelegeerde van de houder van de vervoervergunning.

⁶ Zie § 3.2 en Tabel 2

Fetrapl

Technische code Risicoanalyse GT3
Versie 1.1, 27 oktober 2016

6 Bibliografie

- [1] A. D. v. d. C. V. FOD Binnenlandse Zaken, *Actiekaart Aardgas*, juni 2013.
- [2] EGIG - European Gas Pipeline Incident Data Group, „8th Report EGIG,” 2011.
- [3] CONCAWE, „Performance of European cross country oil pipelines, statistical summary of reported spillages in 2012 and since 1971,” Report no 12/13, 2013.
- [4] UKOPA, „Pipeline Product Loss Incidents and Fault Report (1962-2013),” 2014.
- [5] Vlaamse overheid, Departement LNE, „Handboek Faalfrequenties 2009 voor het opstellen van een veiligheidsrapport,” 2009.
- [6] Vlaamse overheid, Departement LNE, „Richtlijn Probitfuncties - Richtlijnen over het gebruik van probitfuncties in de kwantitatieve risicoanalyse,” 2011.
- [7] F. P. Lees, *Loss Prevention in the Process Industries*, 2nd Edition.
- [8] RIVM, *Handleiding risicoberekeningen BEVI*, versie 3.3, 2015.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 7 juni 2017 tot goedkeuring van de Technische Code betreffende de risicoanalyse van vervoersinstallaties voor brandbare en oxiderende producten.

De Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling,
M. C. MARGHEM

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C – 2017/12582]

7 JUIN 2017. — Arrêté ministériel portant approbation du Code technique relatif aux mesures de sécurité à prendre lors de la conception et de la construction des installations de transport par canalisations

La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement Durable,

Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 17, § 2, alinéa 1^{er};

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2017 relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations, article 68;

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C – 2017/12582]

7 JUNI 2017. — Ministerieel besluit tot goedkeuring van de Technische Code betreffende de veiligheidsmaatregelen bij het ontwerp en de constructie van installaties voor het vervoer door middel van leidingen

De Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling,

Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, artikel 17, § 2, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2017 betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie van installaties voor vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, artikel 68;

Vu le code technique relatif aux mesures de sécurité à prendre lors de la conception et de la construction des installations de transport par canalisations, transmis en date du 29 avril 2016 par l'ASBL FETRAPI en vue de sa communication à la Commission européenne, le 26 août 2016, en application de l'article 5, paragraphe 1^{er}, de la directive UE 2015/1535 du parlement européen et du conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu la proposition de Code technique relatif aux mesures de sécurité à prendre lors de la conception et de la construction des installations de transport par canalisations, introduite en date du 3 janvier 2017 et modifiée en date du 27 mars 2017 par l'ASBL FETRAPI au nom et pour le compte des titulaires d'une autorisation de transport suivant :

AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM,
AIR PRODUCTS,
ANTWERP GAS TERMINAL,
DOW,
ETHYLEEN PIJPLIJDING MAATSCHAPPIJ,
FLUXYS BELGIUM,
GASSCO AS,
INOVYN,
SOCIETE NATIONALE DE TRANSPORT PAR CANALISATIONS (SNTC),
PPS PIPELINES,
PRAXAIR,
ROTTERDAM ANTWERPEN PIJPLEIDING (RAPL),
TOTAL BELGIUM,
TOTAL OLEFINS ANTWERP,
VYNOVA GROUP;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 août 2016;

Vu la communication à la Commission européenne, le 26 août 2016, en application de l'article 5, paragraphe 1^{er}, de la directive UE 2015/1535 du parlement européen et du conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, donné le 6 février 2017 et complété par l'avis du 7 avril 2017;

Vu l'avis 61.481/3 du Conseil d'État, donné le 23 mai 2017, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2^o, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le Code technique proposé par l'ASBL FETRAPI en date du 3 janvier 2017 n'a subi que des modifications mineures, limitées à la correction d'erreurs matérielles et d'erreurs issues de la traduction, et ainsi destinées à améliorer la précision et la cohérence des textes du Code technique, comparé au Code technique communiqué à la Commission européenne le 26 août 2016,

Arrête :

Article 1^{er}. Le Code technique relatif aux mesures de sécurité à prendre lors de la conception et de la construction des installations de transport par canalisations, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} juillet 2017.

Bruxelles, le 7 juin 2017.

M.-Ch. MARGHEM

Gelet op de Technische Code betreffende de veiligheidsmaatregelen bij het ontwerp en de constructie van installaties voor het vervoer door middel van leidingen, ingediend door de vzw FETRAPI op 29 april 2016 voor zijn mededeling aan de Europese Commissie, met toepassing van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2015/1535/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 september betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

Gelet op het voorstel van Technische Code betreffende de veiligheidsmaatregelen bij het ontwerp en de constructie van installaties voor het vervoer door middel van leidingen, ingediend op 3 januari 2017 en aangepast op 27 maart 2017 door de vzw FETRAPI in naam en voor rekening van de volgende houders van een vervoervergunning :

AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM,
AIR PRODUCTS,
ANTWERP GAS TERMINAL,
DOW,
ETHYLEEN PIJPLIJDING MAATSCHAPPIJ,
FLUXYS BELGIUM,
GASSCO AS,
INOVYN,
NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER PIJPLEIDINGEN (NMP),
PPS PIPELINES,
PRAXAIR,
ROTTERDAM ANTWERPEN PIJPLEIDING (RAPL),
TOTAL BELGIUM,
TOTAL OLEFINS ANTWERP,
VYNOVA GROUP;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 augustus 2016;

Gelet op de mededeling aan de Europese Commissie, op 26 augustus 2016, met toepassing van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2015/1535/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 september betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

Gelet op het advies van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, gegeven op 6 februari 2017 en vervolledigd door het advies van 7 april 2017;

Gelet op advies 61.481/3 van de Raad van State, gegeven op 23 mei 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2^o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de door de vzw FETRAPI voorgestelde Technische Code van 3 januari 2017 slechts kleine wijzigingen heeft ondergaan, beperkt tot de correctie van materiële fouten en van vertaalfouten, en aldus bedoeld zijn om de nauwkeurigheid en de coherentie van de teksten van de Technische Code te verbeteren, in vergelijking met de Technische Code die werd meegedeeld aan de Europese Commissie op 26 augustus 2016,

Besluit :

Artikel 1. De bij dit besluit gevoegde Technische Code betreffende de veiligheidsmaatregelen bij het ontwerp en de constructie van installaties voor het vervoer door middel van leidingen, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2017.

Brussel, 7 juni 2017.

M.-Ch. MARGHEM

ANNEXE

Code technique relatif aux mesures de sécurité à
prendre lors de la conception et de la construction
des installations de transport par canalisations

20 MARS 2017

Code technique relatif à la conception et la construction version du 20 mars 2017

PRÉAMBULE

Le présent Code technique (ci-après dénommé, « Code » ou « Code technique »), a vocation à refléter tant les développements technologiques que les meilleures pratiques actuelles du secteur belge des transporteurs par canalisations en matière de sécurité ainsi que les standards européens et internationaux applicables à cette activité de transport.

La réglementation contenue dans ce document s'inspire donc notamment de l'expérience des pays limitrophes en matière de bonnes pratiques ainsi que des normes établies par les Comités Techniques des instituts de normalisation européens et internationaux.

Il s'agit notamment des normes :

- NBN EN 1594 Gas infrastructure – Pipelines for maximum operating pressure over 16 bar – functional requirements
- NBN EN 12186 Gas infrastructure – Gas pressure regulating stations for transmission and distribution – functional requirements
- NBN EN 10204 Metallic products – types of inspection documents
- ISO 10474 Steel and steel products – inspection documents
- ASME B31.8 Gas transmission and distribution piping systems
- ASME B31.12 Hydrogen piping and pipelines
- NBN EN 14161 Petroleum and natural gas industries – Pipeline transportation systems (ISO 13623 modified)

Le présent Code technique fait partie du dispositif réglementaire qui comprend également la Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, ainsi que ses arrêtés d'exécution, au nombre desquels figure l'arrêté royal du 19 mars 2017 relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations et les autorisations individuelles de transport. L'exhaustivité, la précision et la cohérence du dispositif précité assureront un niveau de sécurité élevé.

Le présent Code technique a été établi de bonne foi grâce à la contribution du secteur belge des transporteurs par canalisations, réuni au sein d'une commission spécialement établie pour la circonstance par l'asbl FETRAPI, la Fédération des Transporteurs par Pipeline.

Les membres de la commission étaient :

- Gert Van de Weghe; Société Nationale de Transport par Canalisations (SNTC)
- Peter Beens ; Petrochemical Pipeline Services B.V. (PPS)
- Luc Poppe ; DOW Benelux B.V.
- Iven Denison; Air Liquide Industries Belgium
- Yves Claes; Air Liquide Industries Belgium
- Marc Simoen ; Fluxys Belgium
- Jan Van de Vyver ; Fluxys Belgium
- Paul Van Es; Fluxys Belgium
- Jurgen Cluytmans; Fluxys Belgium

BASE LÉGALE

Le présent Code technique est établi sur base de l'article 17 § 2 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, ainsi que l'article 2 de l'Arrêté Royal du 19 mars 2017.

Ce Code technique a été proposé par l'asbl FETRAPI, la Fédération des Transporteurs par Pipeline au nom de plusieurs titulaires d'une autorisation de transport, au Ministre fédéral en charge de l'Energie, lequel l'a approuvé après avis de l'Administration de l'Energie et l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes, et Energie.

Le présent Code technique ayant vocation à refléter l'état de la technique, des connaissances, des bonnes pratiques et des réglementations, il sera donc amené à être revu afin de maintenir, le cas échéant, une adéquation entre les mesures techniques qui y sont décrites et l'évolution de ces techniques, connaissances, bonnes pratiques et réglementations meilleures. La procédure applicable à cette évolution du Code technique est décrite à l'article 78 de l'arrêté royal précité et coïncide avec la procédure d'adoption de ce Code technique, permettant ainsi de conserver un processus réglementaire aisé et dynamique.

CHAMP D'APPLICATION

Le présent code fait mention

- des exigences concernant la conception, les matériaux, la construction, les tests et la mise en service d'Installations de transport Onshore non cryogéniques en acier.
- des activités de surveillance concernant les mesures de sécurité à prendre lors de la conception et de la construction d'Installations de transport en acier.

Le présent Code concerne les installations suivantes :

- Les Installations de transport et les extensions d'Installations de transport existantes telles que décrites à l'article 3 § 1^{er}, 1° de l'AR Sécurité.
- Les Installations de transport existantes, dans le cadre de l'article 3 § 1^{er}, 2° de l'AR Sécurité.

En ce qui concerne les réparations, les aménagements qui ne sont pas des extensions et les remplacements assimilables à des réparations des Installations de transport, le présent Code s'applique dans les limites définies à l'article 4 de l'AR Sécurité.

Le présent Code technique s'applique aux fluides du tableau 1. Certains fluides peuvent se trouver dans plusieurs catégories, en fonction de la phase dans laquelle ils sont lors du transport. La phase dépendra entre autres de la pression et de la température opérationnelles.

Tableau 1 : Catégories & fluides

Fluide	Caractéristique spécifique	Catégorie
lessive de soude		A
Saumure		A
1,1 – dichloroéthane		B1
acétone		B1
essence		B1
diesel / gasoil		B1
naphte		B1
jet A-1 / kérosène		B1
condensat de gaz		B1
pétrole brut		B1
Phénol		B2*
gaz naturel	MAOP $\leq$ 16 bar	D1
	MAOP $>$ 16 bar	D2
	Offshore	n/a
monoxyde de carbone		E1
hydrogène		E1
oxygène (gaz)		C
Buta - 1,2 - diène		E2
Buta - 1,3 - diène		E2
éthane (gaz) / éthane (liquide)		E1 / E2
éthène (gaz) / éthène (liquide)		E1 / E2
butane		E2
propane		E2
propène (gaz) / propène (liquide)		E1 / E2
C4 brut		E2
chlorure de vinyle monomère (MVC)		E2
ammoniac liquide		E2
GNL		n/a

n/a = non applicable

Les catégories sont définies comme suit¹:

Catégorie A: Fluides ininflammables à base d'eau

Catégorie B:

Catégorie B1: Fluides inflammables et/ou toxiques en phase liquide à une température de 15 °C et sous une pression absolue de 1,01325 bar.

Catégorie B2*: Fluides inflammables et/ou toxiques solide à une température de 15 °C et sous une pression absolue de 1,01325 bar, et transportés sous forme liquide

Catégorie C: Fluides ininflammables non toxiques en phase gazeuse à une température de 15 °C et sous une pression absolue de 1,01325 bar.

Catégorie D:

Catégorie D1: Gaz naturel monophasique non toxique, Installations de transport onshore MAOP ≤ 16 bar

Catégorie D2: Gaz naturel monophasique non toxique, Installations de transport onshore MAOP > 16 bar

Catégorie E:

Catégorie E1: Fluides inflammables et/ou toxiques en phase gazeuse à une température de 15 °C et sous une pression absolue de 1,01325 bar, et transportés sous forme gazeuse

Catégorie E2: Fluides inflammables et/ou toxiques en phase gazeuse à une température de 15 °C et sous une pression absolue de 1,01325 bar, et transportés sous forme liquide

*catégorie de produit déterminée de manière arbitraire sur base des caractéristiques des produits

Les exigences supplémentaires pour les fluides d'une catégorie donnée sont présentées dans les paragraphes commençant par la lettre de la catégorie. En cas de conflit entre ces exigences supplémentaires et les exigences générales, les exigences supplémentaires auront priorité.

¹ Sur la base de ISO 13623:2009 (E) : Petroleum and natural gas industries – Pipeline transportation systems

Table des matières

1	<i>Terminologie</i>	8
2	<i>Symboles</i>	10
3	<i>Abréviations</i>	10
4	<i>Documents EIGA</i>	10
CONCEPTION		11
5	<i>Généralités</i>	11
5.1	Conception de l'Installation de transport	11
6	<i>Installations de transport</i>	11
6.1	Impact du fluide	11
6.2	Limites de température	11
6.3	Contrôle de la pression	12
6.4	Tronçons de canalisations & installations de mise à l'air	13
6.5	Traçabilité des matériaux	13
6.6	Méthodes de calcul pour la conception	14
7	<i>Canalisations de transport</i>	14
7.1	Contraintes et contraintes admissibles	14
7.2	Canalisations de transport souterraines	15
7.3	Canalisations de transport aériennes	18
8	<i>Stations</i>	18
8.3	Stations, à l'exception des stations de compression et de pompage	18
8.4	Stations de compression du gaz	19
8.5	Stations de pompage des liquides	20
8.6	Systèmes auxiliaires et d'instrumentation	22
9	<i>Spécifications relatives aux matériaux</i>	22
9.1	Généralités	22
9.2	Tubes	22
9.3	Courbes par induction	28
9.4	Pièces de forme	30
9.5	Brides	33
9.6	Équipements sous pression et Ensembles d'équipements sous pression	35
9.7	Dossier technique pour un Composant, compresseur ou pompe	38

10	<i>Protection contre la corrosion externe</i>	38
10.1	Protection passive des Installations de transport enterrées contre la corrosion	39
10.2	Protection active d'Installations de transport enterrées contre la corrosion	39
CONSTRUCTION		40
11	<i>Pose et épreuves</i>	40
11.1	Transport, stockage et contrôle de l'état général	40
11.2	Changements de direction	40
11.3	Assemblages.....	41
11.4	Contrôle et inspection	45
11.5	Revêtement sur site (y compris mise en peinture de tronçons non revêtus).....	48
11.6	Enfouissement et remblayage.....	48
11.7	Nettoyage	48
11.8	Épreuves	49
11.9	Essai des Soudures en or (« tie-in » welds)	51
12	<i>Mise en service</i>	51
12.1	Séchage de l'installation.....	51
12.2	Mise sous fluide d'installations	51
12.3	Dossier final de construction.....	53
ANNEXE A : LISTE DES ORGANISMES D'ÉLABORATION DE NORMES AGRÉÉ		54
ANNEXE B : POINTS SPÉCIFIQUES RELATIFS À LA DÉTERMINATION DU TRACÉ		55
ANNEXE C : ÉPREUVE D'ÉTANCHÉITÉ		57
ANNEXE D : MODÈLE DE « RAPPORT DE CONFORMITÉ »		63
ANNEXE E : GLOSSAIRE		66

1 Terminologie

Les définitions de l'AR Sécurité et de la Loi Gaz s'appliquent au présent Code technique et à ses annexes.

Les termes et expressions commençant par une majuscule utilisés dans le présent Code technique et qui ne sont pas définis dans l'AR Sécurité ou la Loi Gaz ont la signification suivante :

Allongement : Allongement dans le sens longitudinal de l'éprouvette, après rupture, exprimé en pourcentage de la longueur d'origine entre repères.

AR Sécurité : l'arrêté royal du 19 mars 2017 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des Installations de transport.

Balilage : marquage physique ponctuel et bien identifiable du tracé d'une canalisation.

Contrainte annulaire : contrainte suivant la tangente à la circonférence extérieure de la section perpendiculaire à l'axe de la canalisation et engendrée par la pression du fluide contenu dans le tube.

Contraintes incidentelles : Les contraintes dans des circonstances imprévues, mais plausibles, compte tenu de leur probabilité d'apparition.

- incendie, explosion, décompression soudaine, chute d'objets, phases de transition dans le cas de glissements de terrain, ancrages, abordages ; pression découlant d'une montée en température de liquide statique bloqué, sauf si le blocage constitue une activité opérationnelle normale.

Contraintes de construction : contraintes nécessaires pour la construction, essais inclus, de l'installation. Les contraintes dues au comportement de l'équipement utilisé pour la pose doivent être prises en compte le cas échéant.

- La construction englobe le transport, le traitement, le stockage, la construction et les essais. Les hausses de pression externe dues au réagréage ou de pression interne subatmosphérique dues au drainage ou au séchage donnent également lieu à des contraintes de construction.

Contraintes environnementales : Contraintes provenant des environs de l'installation, sauf lorsqu'elles doivent être considérées comme une Contrainte fonctionnelle ou, en raison de leur faible probabilité d'occurrence, comme une Contrainte incidentelle.

- contraintes par vagues, courants, marées, vent, neige, glace, tremblements de terre, circulation, pêche et extraction minière ; contraintes par les vibrations d'appareils et déplacements provoqués par des structures placées sur le sol ou dans les fonds marins.

Contraintes fonctionnelles contraintes découlant de l'usage prédéterminé de l'Installation de transport et contraintes provenant d'autres sources.

- *Contraintes découlant de l'usage prédéterminé* : poids de l'installation, Composants et fluides inclus, contraintes découlant de la pression et de la température dans des conditions normales

- *Contraintes provenant d'autres sources :*

précontrainte, contraintes résiduelles de construction, profondeur d'enfouissement, pression hydrostatique externe, encrassements biologiques, affaissements et tassements, soulèvements et affaissements suite au gel et au dégel, contrainte due à la glace persistante ; réactions au niveau des supports suite à des contraintes fonctionnelles, contraintes suite à des déplacements fréquents, rotations des supports ou effets du changement de sens du flux.

Contrainte tangentielle : contrainte suivant la tangente à la circonférence extérieure de la section perpendiculaire à l'axe de la canalisation et engendrée par la pression du fluide contenu dans le tube.

Gaz non toxique : gaz ne contenant pas d'éléments toxiques, ou seulement dans une proportion qui n'a aucun impact sur la santé.

Incident : événement inattendu pouvant engendrer une situation d'urgence, par exemple une fuite ou une défaillance de l'installation.

Loi Gaz : Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

Organisme d'élaboration de normes agréé: Organisme d'élaboration de normes selon les dispositions de l'Annexe A ;

Organisme accrédité indépendant : Organisme indépendant du titulaire de l'autorisation de transport ou son délégué et indépendant de la personne ou l'organisation qui fournit un produit ou une service, accrédité selon ISO/CEI 17020, type A, respectivement ISO/CEI 17021, respectivement ISO/CEI 17025.

Pièce de transition : raccord entre deux types de tube destiné à compenser les différences de matériau et/ou d'épaisseur de paroi. En fonction de la Limite d'élasticité minimale spécifiée et de la différence de diamètre et/ou d'épaisseur de paroi des tubes à raccorder, cette pièce de transition sera un tube ou une plaque.

Pression : pression relative du fluide dans le système, mesurée dans des conditions statiques et exprimée en bar relatifs.

Pression incidentelle : la pression qui se produit accidentellement dans un système, à laquelle un équipement de sécurité s'active

Pression d'épreuve : la pression à laquelle l'Installation de transport est soumise pendant la construction et/ou ses Composants individuels, pompes et compresseurs pendant la fabrication, afin de vérifier que la mise en service peut avoir lieu en toute sécurité ;

Résistance à la traction : valeur de la contrainte, divisée par la section d'origine de l'éprouvette nécessaire pour provoquer la rupture de l'éprouvette.

Soudage en or : soudure de raccordement telle que mentionnée dans l'article 52 de l'AR Sécurité.

Température de conception : température sur laquelle la conception se base.

Température de transition : température à laquelle une rupture ductile se transforme en rupture fragile.

Unité d'essai : une Unité d'essai se compose de tous les éléments d'une même coulée, ayant fait l'objet du même traitement thermique et présentant les mêmes dimensions nominales ;

Valeur de Résilience : résistance à la flexion contre un effet de choc sur une éprouvette entaillée / énergie nécessaire pour provoquer la rupture sous l'effet d'un choc d'une éprouvette entaillée de forme et de dimensions déterminées. Elle est exprimée par le nombre de joules nécessaires pour provoquer la rupture d'une éprouvette entaillée de forme et de dimensions déterminées.

Le texte en italique, à l'exception des titres et symboles, correspond à un extrait de l'AR Sécurité ou de la Loi Gaz.

2

Symboles

3

R_m	la Résistance à la Traction minimale spécifiée pour la température ambiante, en Newton par millimètre carré (N/mm ²)
R_e	la Limite d'élasticité minimale spécifiée pour la température ambiante, en Newton par millimètre carré (N/mm ²)
A	
b	$R_e(\theta)$ la Limite d'élasticité minimale spécifiée pour la température de Conception, en newton par millimètre carré (N/mm ²) :
r	Température ne dépassant pas 60 °C :
é	$R_e(\theta) = R_e$
v	Température supérieure à 60 °C :
i	la Limite d'élasticité minimale spécifiée doit être corrigée en
a	fonction de la température
t	
i	
o	t l'épaisseur de paroi nominale minimale, en millimètres (mm)
n	t_{min} l'épaisseur de paroi minimale, en millimètres (mm)
s	DN le diamètre nominal, en millimètres (mm)
H	
F	DP [Design Pressure] la Pression de conception ; la pression qui sert de
W	base aux calculs de conception, en bar
D	le diamètre extérieur spécifié du tube, en millimètres (mm)
MAOP	[Maximum Allowable Operating Pressure] la pression maximale à
H	laquelle une installation de transport peut être exploitée, en bar
i	MIP [Maximum Incidental Pressure] la pression incidentelle maximale, en
g	bar
h	Frequency Welded
SAWH	Submerged Arc-Welded / Helical
SAWL	Submerged Arc-Welded / Longitudinal

4

Documents EIGA

C-4

Les Installations de transport d'oxygène doivent être conformes à l'EIGA IGC Doc. 13/12.

E1-4

Les Installations de transport de monoxyde de carbone doivent être conformes à l'EIGA IGC Doc. 120/14.
Les Installations de transport d'hydrogène doivent être conformes à l'EIGA IGC Doc. 121/14.

Conception

5 Généralités

5.1 Conception de l'Installation de transport

5.1.1 La conception de l'Installation de transport s'effectue sur base des exigences mentionnées dans le présent Code.

5.1.2 Les Composants, pompes et compresseurs doivent satisfaire aux exigences mentionnées dans le présent Code.

5.1.3 Les Composants, pompes et compresseurs font l'objet de, et sont achetés selon des spécifications techniques décrivant notamment :

- la qualité et les caractéristiques de la matière de base ;
- le(s) code(s) ou norme(s) de conception qui doi(ven)t être respecté(es) ;
- les exigences techniques minimales relatives aux matériaux, concernant par exemple l'Allongement, la Limite d'élasticité, les valeurs de Résilience, etc. ;
- la technologie de production, si applicable ;
- les variations de dimensions et les erreurs admises ;
- les essais, épreuves et contrôles auxquels doivent être soumis les matières de base, les produits en cours de fabrication et les produits finis ;
- les conditions de réception, de marquage et de numérotation.

5.1.4 Le présent Code est uniquement d'application pour les Installations de transport en acier.

6 Installations de transport

6.1 Impact du fluide

6.1.1 À moins qu'il n'en soit tenu compte dans la conception de l'installation, le fluide à transporter ne peut pas contenir de substances solides, liquides ou gazeuses secondaires qui ont ou peuvent avoir un impact négatif sur l'intégrité et le bon fonctionnement des Installations de transport.

6.1.2 À moins qu'il n'en soit tenu compte dans la conception de l'installation, le point de rosée liquide et le point de rosée eau du gaz doivent en outre être tels qu'ils n'ont pas ou ne peuvent avoir d'impact négatif sur l'intégrité et le bon fonctionnement des Installations de transport.

6.2 Limites de température

La Température de Conception minimale et maximale dans des conditions normales d'exploitation est déterminée par l' Entreprise de transport pendant la phase d'étude, en conformité avec l'article 29 de l'AR Sécurité.

6.3 Contrôle de la pression

Le contrôle de la pression dans l'Installation de transport se fait dans le respect des exigences mentionnées ci-après.

6.3.1 Pression de service

La MAOP ne peut en aucun cas dépasser la DP. Compte tenu des tolérances de réglage des appareils de réglage de la pression, la Pression de service réelle mesurée dans les Canalisations de transport ayant une MAOP supérieure à 16 bar peut atteindre au maximum 102,5 % de la MAOP. Dans les Installations de transport ayant une MAOP inférieure ou égale à 16 bar, cette Pression de service réelle mesurée ne peut pas dépasser 110 % de la MAOP.

6.3.2 Pression accidentelle maximale

La MIP est la pression admissible maximale en cas d'Incident et est fonction de la DP, de la MAOP et des matériaux utilisés. La MAOP ne sera pas dépassée plus longtemps que le temps strictement nécessaire pour vérifier le dysfonctionnement et rétablir les conditions normales de fonctionnement.

La MIP d'une Installation de transport ne peut en aucun cas dépasser la valeur identifiée pour les Composants, pompes et compresseurs de manière individuelle.

La MIP d'une Installation de transport doit être inférieure à la pression de l'Epreuve de résistance mécanique, comme indiqué au tableau 9.

D - 6.3.2 Sauf dans les exceptions suivantes, la MIP ne peut pas dépasser 115 % de la MAOP.

- Pour les Installations de transport dont la DP est inférieure ou égale à 40 bar et pour lesquelles la Contrainte annulaire dans la paroi de la canalisation à la DP est inférieure ou égale à 0,45 fois la Limite d'élasticité minimale spécifiée, la MIP ne peut pas dépasser 120 % de la MAOP.
- Pour les Installations de transport dont la DP est inférieure ou égale à 24 bar et pour lesquelles la Contrainte annulaire dans la paroi de la canalisation à la DP est inférieure ou égale à 0,30 fois la Limite d'élasticité minimale spécifiée, la MIP ne peut pas dépasser 130 % de la MAOP.
- Pour les Installations de transport dont la DP est inférieure ou égale à 16 bar, la MIP ne peut pas dépasser 130 % de la MAOP.
- Pour les Installations de transport dont la DP est inférieure ou égale à 5 bar, la MIP ne peut pas dépasser 140 % de la MAOP.

A/B/C/E - 6.3.2

La MIP ne peut pas dépasser 110 % de la MAOP.

6.3.3 Systèmes de sécurité

Les systèmes de sécurité sont conçus de manière à ce que la MIP ne soit dépassée en aucun point de l'Installation de transport.

6.4 Tronçons de canalisations & installations de mise à l'air

- 6.4.1 Conformément à l'article 22 de l'AR Sécurité, la distance séparant deux vannes de sectionnement sur une canalisation dont la MAOP est supérieure à 16 bar ne peut pas dépasser 30 km.
- 6.4.2 Les installations de sectionnement doivent être conçues de manière à ce que le produit confiné dans un tronçon de canalisation puisse toujours être éliminé de chaque côté du tronçon de canalisation.
- D - 6.4.3 Une installation de mise à l'air, qui est prévue de part et d'autre d'une vanne de sectionnement pour chaque tronçon de canalisation, doit avoir un diamètre nominal supérieur ou égal au $\frac{1}{4}$ du diamètre nominal de la canalisation.

6.5 Traçabilité des matériaux

- 6.5.1 On utilise normalement de l'acier.
- 6.5.2 La Traçabilité de tous les matériaux des éléments sous pression doit être établie depuis la coulée originale.
- 6.5.3 A l'exception des Équipements sous pression, tombant sous le champ d'application de la Directive sur les Équipements sous pression et de l'AR du 11/07/2016, les règles de base mentionnées ci-après s'appliquent aux documents de contrôle, en tenant compte des éventuels ajouts et/ou modifications mentionné(e)s au chapitre 9. Les exigences relatives au document de type EN 10204:2004 ou ISO 10474:2013 s'appliquent à l'ensemble du document, sauf mention contraire.
- 6.5.3.1 Les Composants, pompes et compresseurs pour des Installations de transport doivent à tout le moins être fournis avec les certificats de réception suivants selon la norme EN 10204:2004 ou ISO 10474:2013 :
- diamètre extérieur spécifié supérieur à 60,3 mm :
 - éléments de canalisation comme les tubes, courbes par induction, pièces de formes et brides :
EN 10204-3.1 ou ISO 10474-3.1
 - éléments sous pression d'autres Composants, pompes et compresseurs :
EN 10204-3.2 ou ISO 10474-3.2, le représentant d'inspection autorisé de l'acheteur étant un organisme de contrôle de type A, accrédité selon ISO/CEI 17020.
 - diamètre extérieur spécifié inférieur ou égal à 60,3 mm :
EN 10204-3.2 ou ISO 10474-3.2, le représentant d'inspection autorisé de l'acheteur étant un organisme de contrôle de type A, accrédité selon ISO/CEI 17020.
- Les Composants, pompes et compresseurs pour des Installations de transport dont la MAOP inférieure ou égale à 16 bar doivent à tout le moins être fournis avec un certificat de réception EN 10204-3.1 ou ISO 10474-3.1
- 6.5.3.2 Les Systèmes auxiliaires et d'instrumentation peuvent être fournis avec un relevé de contrôle en usine selon la norme EN 10204-2.2 ou ISO 10474-2.2.

6.6 Méthodes de calcul pour la conception

6.6.1 Méthode des contraintes admissibles

Comme mentionné de l'article 30 à l'article 32 inclus de l'AR Sécurité, l'épaisseur de paroi nominale minimale d'un Composant est en général déterminée à l'aide de la méthode des contraintes admissibles, dans laquelle la Limite d'élasticité minimale spécifiée, le diamètre extérieur spécifié, la Pression de conception et le facteur de sécurité sont pris en compte. (voir également chapitres 7 et 9)

6.6.2 Méthodes s'écartant de la méthode des contraintes admissibles

Comme mentionné à l'article 33 de l'AR Sécurité, l'utilisation d'autres méthodes de calcul est autorisée à condition qu'elles soient décrites dans une norme émise par un Organisme d'élaboration de normes agréé.

L'épaisseur de paroi minimale, telle que spécifiée à l'article 32 de l'AR Sécurité et dans 9.2.2, s'applique également aux épaisseurs de paroi qui ne sont pas calculées selon la méthode des contraintes admissibles.

7 Canalisations de transport

7.1 Contraintes et contraintes admissibles

7.1.1 Contraintes et combinaisons de contraintes

Dans ce code, l'épaisseur minimale des parois des Composants doit être augmentée si nécessaire pour supporter la pression (surpression et sous-pression maximale ou minimale (DP), pression interne pendant une épreuve, élévation brusque de pression dans le fluide, variations de pression pendant le fonctionnement), ainsi que les contraintes ou causes de contraintes suivantes, pour autant que l'Entreprise de transport ait indiqué qu'elles étaient applicables pour l'installation concernée dans des conditions normales de fonctionnement :

- sol ;
- circulation ;
- poids de la canalisation, de ses accessoires et de l'équipement correspondant, y compris le revêtement et l'isolation ;
- poids du fluide à transporter et du fluide de test ;
- glace et neige ;
- température ;
- contraintes provenant de constructions voisines ;
- vibrations

7.1.2 Contraintes résultantes admissibles

La contrainte résultante pour les différentes combinaisons possibles de contraintes ne peut pas, pendant la construction et l'exploitation, dépasser les limites suivantes :

D – 7.1.2

$1,0 \times R_e(\theta)$ et ce indépendamment de la combinaison des contraintes décrites comme d'application par l'Entreprise de transport.

A/B/C/E - 7.1.2

$0,9 \times R_e(\theta)$ pour la combinaison des Contraintes fonctionnelles et environnementales décrites comme d'application par l'Entreprise de transport, sans prendre en compte les Contraintes de construction ou les Contraintes incidentelles

$1,0 \times R_e(\theta)$ pour les combinaisons suivantes de contraintes décrites comme d'application par l'Entreprise de transport:

- Contraintes de construction et environnementales ;
- Contraintes fonctionnelles, environnementales et incidentelles.

7.2 Canalisations de transport souterraines**7.2.1 Tracé**

Comme indiqué à l'article 20 de l'AR Sécurité, les Canalisations de transport doivent en principe être enterrées.

Pour autant que possible, des installations aériennes ne sont utilisées que dans les Stations et, le cas échéant, aux points où des obstacles imposants doivent être surmontés.

7.2.1.1 Détermination d'un tracé

La Canalisation de transport doit, tenant compte des exigences de l'article 39 de l'AR Sécurité, être posée de sorte à pouvoir être exploitée en toute sécurité.

Le tracé doit être élaboré au moyen de reconnaissances sur le terrain, d'une étude des plans de destination, de cartes orthophotographiques, de cartes du sol et de cartes historiques, et en accord avec les administrations concernées (région, communes, etc.).

Lors de la détermination du tracé d'une Canalisation de transport, il est tenu compte d'un certain nombre de points spécifiques qui peuvent être subdivisés de la manière suivante :

- (a) impact technique sur la construction
- (b) impact légal
- (c) impact socioéconomique
- (d) impact écologique et archéologique

Plusieurs points spécifiques relatifs à la détermination du tracé sont repris en détail à l'annexe B.

Dans certaines zones (par ex. les zones portuaires) où l'activité industrielle est importante, des réglementations dérogatoires peuvent s'appliquer au choix du tracé. En cause : la très dense infrastructure souterraine et l'espace disponible limité.

Dans ces zones, les Canalisations de transport peuvent être regroupées en bandes de canalisations : l'emplacement de la nouvelle Canalisation de transport à poser doit dans ce cas satisfaire aux conditions posées par le gestionnaire de l'espace public.

Canalisations de transport croisant des lacs ou des zones inondables délimitées

En ce qui concerne les Canalisations de transport croisant des lacs ou des zones inondables délimitées, les points spécifiques suivants doivent également être pris en compte :

- la canalisation doit être amarrée pour ne pas remonter ;
- des mesures définitives supplémentaires doivent être prises pour que la zone inondable délimitée puisse être exploitée en toute sécurité.

Canalisations de transport dans un sol à faible portance

En ce qui concerne les Canalisations de transport posées dans des couches à faible portance (comme la tourbe), des études de sol devront être réalisées afin de prendre les mesures adéquates.

Ces mesures sont notamment, sans s'y limiter :

- l'enlèvement et le remplacement de ces couches de sol ;
- l'amélioration des propriétés de ces couches de sol ;
- le croisement de ces couches de sol à grande profondeur ;
- la mise en place d'un dispositif de support supplémentaire sous la canalisation.

Canalisations à proximité de régions d'exploitation extractive

En ce qui concerne les Canalisations de transport posées à proximité de régions d'exploitation extractive, il est vérifié quel peut être l'impact potentiel de l'exploitation de la région sur la canalisation.

7.2.1.2 Profondeur d'enfouissement

Les Canalisations de transport posées hors clôture entourant les Stations, sont posées à une profondeur d'au moins 0,80 m, mesurée entre la génératrice supérieure du tube (revêtement et gaine compris) et le niveau naturel du sol, hormis dans les cas suivants :

Tableau 2 : Croisements (conformément l'article 25 de l'AR Sécurité)

Type de croisement	Profondeur d'enfouissement minimale
Croisement d'une route	1,20 m sous le niveau supérieur de la route
Croisement d'une route régionale (routes N, routes R, routes B & routes A)	1,50 m sous le niveau supérieur de la route
Croisement d'une voie ferrée	1,60 m sous le patin du rail
Croisement de cours d'eau classés, non classés et navigables	1,20 m sous la position la plus basse du profil théorique et du profil pratique du lit du cours d'eau

La couverture de sol minimale doit être maintenue sur toute la longueur du croisement.

Là où la profondeur d'enfouissement minimale ne peut pas être respectée, des plaques ou des gaines de protection doivent être installées.

7.2.2 *Balisage*

Le tracé de la Canalisations de transport est clairement signalé au moyen d'un Balisage, de manière à ce que le tracé de la canalisations soit clairement visible dans l'environnement. Lorsque cela s'avère possible, chaque Balisage sera visible depuis les Balisages les plus proches, sans tenir compte de la végétation.

Le Balisage est de préférence toujours placé au-dessus de la canalisations, et ce dans une zone de 2 m mesurée depuis l'axe de la canalisations.

Une partie du Balisage doit mentionner un numéro d'urgence joignable 24 heures par jour et 7 jours par semaine.

Les prises de potentiel pour la protection cathodique (ou d'autres accessoires visuels) peuvent également être considérées comme du Balisage.

7.2.2.1 Traversée d'infrastructures

En ce qui concerne la traversée d'infrastructures (voies de circulation, voies ferrées, cours d'eau), un Balisage doit toujours être placé de part et d'autre de l'obstacle, de manière à indiquer la présence et la direction de la Canalisations de transport. Le type de Balisage peut être adapté en fonction de l'usage de la route (par ex. machines agricoles, etc.).

7.2.2.2 Croisement de cours d'eau navigables - Panneau de signalisation CEVNI A.6 « Interdiction d'ancrer ou de laisser traîner des ancres, câbles ou chaînes »

En cas de croisement d'un cours d'eau navigable au moyen d'un siphon, des panneaux de signalisation CEVNI A.6 doivent être placés de chaque côté du cours d'eau navigable afin de baliser la zone dans laquelle la Canalisations de transport traverse les rives / les murs de quai. Les panneaux de signalisation sont placés conformément aux exigences du gestionnaire du cours d'eau.

En cas de croisement d'un cours d'eau navigable au moyen d'un forage horizontal dirigé avec au moins 5 m de couverture de sol sous le fond du cours d'eau, aucun panneau de signalisation CEVNI A.6 ne devra être placé.

7.2.3 *Techniques sans tranchée*

Les techniques sans tranchée suivantes sont autorisées pour la pose de Canalisations de transport :

- Techniques sans tranchée utilisant une gaine de protection : une gaine de protection (acier, béton) est utilisée pour y placer la canalisations transportant le produit. Durant la pose, les précautions nécessaires sont prises pour éviter tout contact entre la canalisations transportant le produit et la gaine de protection. Il doit également être vérifié que la gaine de protection n'interfère pas avec la protection cathodique de la canalisations.
- Techniques sans tranchée utilisant la canalisations transportant le produit : la canalisations sera en contact direct avec le sous-sol (e.a. forages horizontaux dirigés, fonçages avec la canalisations transportant le produit, etc.).

L'Entreprise de transport prendra les mesures nécessaires (calculs, contrôles, revêtement adapté, etc.) pour démontrer que la technique sans tranchée n'affecte pas négativement l'intégrité de la canalisations.

7.2.4 Possibilités d'inspection

Les Canalisations de transport dont la MAOP est supérieure à 16 bar sont conçues et construites afin de ne pas compromettre la possibilité de les contrôler par une inspection interne.

7.3 Canalisations de transport aériennes

Les tronçons de canalisation sont conçus de manière à :

- pouvoir résister à toutes les contraintes et combinaisons de contraintes pertinentes mentionnées au point 7.1.1 ;
- supporter les dilatations dues aux variations de température prévisibles.

8 Stations

8.1 Les Stations doivent être conçues de manière à :

- pouvoir résister à toutes les contraintes et combinaisons de contraintes pertinentes mentionnées au point 7.1.1 ;
- supporter les dilatations dues aux variations de température prévisibles.

A/B-8.2 Les stations doivent être placées dans des chambres de collecte munies d'un revêtement totalement étanche au liquide à transporter. Les chambres de collecte doivent être équipées de dispositifs permettant de constater le début du remplissage. En ce qui concerne l'accès aux réservoirs et aux chambres de collecte, les mesures nécessaires doivent être prises pour empêcher l'accès sans autorisation de l'exploitant. Des mesures doivent être prises pour empêcher tout écoulement accidentel du liquide transporté dans les égouts ou les eaux souterraines ou de surface.

8.3 Stations, à l'exception des stations de compression et de pompage

Systèmes de sécurité dans les stations de régulation de la pression :

Indépendamment du système de régulation de pression, une sécurité supplémentaire est éventuellement prévue et aura pour but de veiller à ce que la pression de sortie du système régulation de pression ne dépasse pas les limites de sécurité sur base des règles suivantes:

- Une sécurité supplémentaire n'est pas nécessaire si la MAOP du système en amont est inférieure ou égale à la MIP du système en aval.
- Une sécurité simple doit être installée si la MAOP du système en amont est supérieure à la MIP du système en aval.
- Une sécurité double doit être installée si la différence entre la MAOP du système en amont et la MAOP du système en aval est supérieure à 16 bar et si la MAOP du système en amont est supérieure à la pression de l'Epreuve de résistance mécanique du système en aval.

8.4 Stations de compression du gaz

8.4.1 Introduction

Les exigences supplémentaires mentionnées ci-après concernent les nouvelles stations de compression et les extensions de stations de compression existantes dont la MAOP est supérieure à 16 bar et dont la puissance sur arbre totale est supérieure à 1 MW. Conformément à l'article 4 de l'AR de Sécurité, les réparations, les aménagements qui ne sont pas des extensions et les remplacements assimilables à des réparations des Installations de transport peuvent être réalisés, soit en conformité avec les exigences supplémentaires mentionnées ci-après, soit en conformité avec les prescriptions légales qui étaient en vigueur au moment de la construction, sauf disposition contraire dans l'AR Sécurité.

8.4.2 Conception

8.4.2.1 Les conditions de sol (stabilité, risque d'inondation, etc.) sont analysées et prises en considération afin de s'assurer qu'elles sont adaptées aux installations prévues.

8.4.2.2 Les points bas où pourraient s'accumuler des liquides sont pourvus de points de vidange adaptés équipés d'une vanne.

8.4.2.3 Une analyse de flexibilité est effectuée pour vérifier que l'entière du système de tuyauteries ne dépasse pas la contrainte résultante admissible définie dans 7.1.2 ou n'est pas soumise à des déformations ni à des mouvements excessifs dans des conditions d'exploitation normales et lors d'essais. Les chocs et vibrations inacceptables doivent être évités dans les tuyauteries et dans l'unité de compression.

Les efforts et les moments de force doivent rester dans les valeurs définies par le constructeur du compresseur.

8.4.2.4 Un système d'épuration du gaz, tel qu'un (des) filtre(s) et/ou un (des) séparateur(s), doit être installé à l'entrée de la station de compression.

8.4.2.5 Les tuyauteries d'une station de compression doivent être équipées d'un système d'évacuation du gaz pour faire baisser la pression. Ce type de système de réduction de pression doit être capable de faire baisser la pression de chaque compartiment des installations aériennes de 50 % dans les 15 minutes.

L'évacuation du gaz par mise à l'air ou par torchère est autorisée.

Les systèmes d'évacuation du gaz doivent déboucher dans des zones sûres et appropriées.

Si plusieurs systèmes de mise à l'air aboutissent dans un collecteur commun, les refoulements doivent être évités.

8.4.2.6 Les tuyauteries d'une station de compression doivent pouvoir être isolées du réseau de Canalisations de transport de gaz.

8.4.3 *Systèmes de sécurité requis*

8.4.3.1 Niveau de la station

Les systèmes de sécurité suivants doivent au moins être présents au niveau de la station.

(a) Système de détection du gaz

Outre le système de détection du gaz prévu au niveau des compresseurs, un système de détection du gaz doit être prévu dans chaque bâtiment où une accumulation de gaz est possible.

(b) Commande et contrôle des vannes

Les vannes d'entrée et de sortie de la Station, de même que les vannes d'entrée et de sortie de chaque bâtiment de compression, doivent pouvoir être commandées au niveau de la vanne et depuis la salle de contrôle locale.

(c) Alimentation électrique

En cas de panne de courant, une alimentation électrique de secours doit permettre de mettre la station de compression à l'arrêt de manière sécurisée, sans endommager ses éléments.

8.4.3.2 Niveau des compresseurs

Les systèmes de sécurité suivants doivent au moins être présents au niveau des compresseurs

(a) Protection contre les vibrations excessives

Tous les équipements et assemblages sont conçus de manière à empêcher les vibrations excessives dans tous les modes de fonctionnement normaux (y compris le démarrage, la déconnexion, le stand-by et l'arrêt).

(b) Arrêt d'urgence

En cas d'urgence ou de panne de courant, l'installation de compression doit pouvoir être mise à l'arrêt de manière sécurisée et ordonnée. Il doit être possible de mettre hors pression le compresseur entre les vannes de sectionnement.

8.5 **Stations de pompage des liquides**

8.5.1 *Introduction*

Les exigences supplémentaires mentionnées ci-après concernent les nouvelles stations de pompage.

8.5.2 *Conception*

8.5.2.1 Les conditions de sol (stabilité, risque d'inondation, etc.) sont analysées et prises en considération afin de s'assurer qu'elles sont adaptées aux installations prévues.

8.5.2.2 Les pompes et les tuyauteries de l'installation doivent être installées sur une ou plusieurs dalles étanches aux liquides. Tout écoulement hors de ces dalles doit être récolté et traité comme des eaux polluées.

8.5.2.3 Système de vidange de produits purs : tous les points de vidange et de mise à l'air sont reliés entre eux et à un réservoir de collecte (temporaire) au moyen d'un système de tuyauteries. Si des tuyauteries et/ou un ou plusieurs réservoir(s) sont placés sous terre, ils devront être conformes à la législation environnementale en vigueur.

8.5.2.4 Une analyse de flexibilité est effectuée pour vérifier que l'entièreté du système de tuyauteries ne dépasse pas la tension résultante admissible définie dans 7.1.2 ou n'est pas soumise à des déformations ni à des mouvements excessifs dans des conditions d'exploitation normales et lors d'essais. Les chocs et vibrations superflus doivent être évités dans les tuyauteries, dans les pompes et dans les moteurs. Les efforts et les moments de force doivent rester dans les valeurs définies par le constructeur.

8.5.2.5 Un système d'épuration des liquides, tel qu'un (des) filtre(s) et/ou un (des) séparateur(s), doit être installé à l'entrée de la station de pompage et raccordé au système d'évacuation.

8.5.2.6 Les tuyauteries d'une station de pompage doivent être équipées d'un système de décharge de pression. Ce type de système de décharge de pression doit être installé à hauteur de chaque volume compartimé supérieur à 100 litres. La mise à l'air de ce type de système doit pouvoir aboutir librement dans un lieu sûr. La pression de consigne d'une soupape de décharge de pression ne peut pas dépasser la DP.

8.5.2.7 Les tuyauteries d'une station de pompage doivent pouvoir être isolées du réseau de canalisations traversant la Station. En cas d'activation à la suite d'une d'urgence, une réinitialisation à distance ne pourra pas être possible.

8.5.3 *Systèmes de sécurité requis*

8.5.3.1 Niveau de la station

Les systèmes de sécurité suivants doivent au moins être présents au niveau de la station :

(a) Système de détection des fuites

Si les pompes sont pourvues de joints d'étanchéité, elles devront être équipées d'un système de détection des fuites.

(b) Commande et contrôle des vannes

Les vannes d'entrée et de sortie de la Station doivent pouvoir être commandées au niveau de la vanne et depuis la salle de contrôle locale.

(c) Alimentation électrique

En cas de panne de courant, une alimentation électrique de secours doit permettre de sécuriser la station de pompage.

8.5.3.2 Niveau des pompes

Les systèmes de sécurité suivants doivent au moins être présents au niveau des pompes :

(a) Protection contre les vibrations excessives

Tous les équipements et assemblages sont conçus de manière à empêcher les vibrations excessives dans tous les modes de fonctionnement normaux (y compris le démarrage, la déconnexion, le stand-by et l'arrêt).

(b) Arrêt d'urgence

En cas d'urgence, l'installation de pompage doit pouvoir être mise à l'arrêt de manière sécurisée et ordonnée. Il doit être possible de mettre hors pression la pompe entre les vannes de sectionnement.

8.6 Systèmes auxiliaires et d'instrumentation

Les systèmes auxiliaires et d'instrumentation satisfont aux exigences décrites dans les normes émises par des organismes d'élaboration de normes agréés. Les tubes utilisés et leurs accessoires ne doivent pas satisfaire aux exigences du chapitre 9.

9 Spécifications relatives aux matériaux

9.1 Généralités

9.1.1 La Température de transition de l'acier doit être inférieure à la température la plus basse à laquelle l'Installation de transport peut être exposée pendant la construction ou pendant son exploitation normale. Afin de pouvoir s'assurer que cette Température de transition soit la bonne, les résultats d'essais de Résilience du modèle Charpy V effectués à la Température de conception minimale peuvent être utilisés comme critères.

9.1.2 Tous les travaux de soudage doivent être réalisés par du personnel certifié, l'attestation de certification ayant été émise par un Organisme accrédité indépendant.

Tous les travaux de soudage doivent être réalisés suivant des procédures de soudage qualifiées qui satisfont aux exigences d'une norme, émise par un Organisme d'élaboration de normes agréé, dont la preuve écrite de la qualification sera donnée par un Organisme accrédité indépendant.

Pour les Composants soudés, la résistance mécanique à la traction d'une liaison soudée doit être au moins égale aux valeurs spécifiées pour la matière de base. Les valeurs de résilience des raccords soudés (dans la soudure et dans la zone affectée thermiquement) doivent être au moins égales aux valeurs spécifiées dans ce code pour les matières de base.

9.1.3 Tous les contrôles non destructifs doivent être réalisés par du personnel certifié, l'attestation de certification ayant été émise par un Organisme accrédité indépendant.

Tous les contrôles non destructifs doivent être exécutés en accord avec des procédures documentées et approuvées qui satisfont aux exigences d'une norme émise par un Organisme d'élaboration de normes agréé.

Les contrôles non destructifs sont, à l'issue du traitement thermique final, réalisés conformément à des normes émises par un Organisme d'élaboration de normes agréé et à ce Code.

9.2 Tubes

9.2.1 Technologie de production

Les tubes sont soit sans soudure, soit soudés longitudinalement (HFW, SAWL) ou en spirale (SAWH).

9.2.2 Conception

9.2.2.1 Pour pouvoir résister à la pression interne, l'épaisseur de conception minimale (t_{min}) des tubes en acier doit être calculée à l'aide de la formule suivante :

$$t_{min} = \frac{DP \times D}{20 \times R_e(\theta) \times L} \times S$$

Le facteur de soudure L de la formule ci-dessus est égal à un.

Le facteur de sécurité S de la formule ci-dessus est défini à l'article 31 de l'AR Sécurité.

Tableau 3 : Facteurs de sécurité selon l'article 31 de l'AR Sécurité

Limite d'élasticité minimale spécifiée	Facteur de sécurité
200 - 314 N/mm ²	1,50
315 - 354 N/mm ²	1,54
355 - 384 N/mm ²	1,56
385 - 409 N/mm ²	1,58
410 - 555 N/mm ²	1,60

Les Stations sont de préférence clôturées.

Pour les Stations clôturées, le facteur de sécurité est défini par l'article 31 de l'AR Sécurité et est égal à 1,50.

Pour les stations non clôturées pour lesquelles des mesures de protection particulières sont prévues tels que l'installation d'une protection souterraine mécanique (des dalles de béton, des plaques de protection en plastique), le facteur de sécurité est fixé à 1,50.

Pour les autres stations non clôturées, on appliquera le facteur de sécurité propre aux matériaux utilisés.

L'épaisseur de paroi nominale minimale à spécifier pour la fabrication des tubes (t) est déterminée de la manière suivante :

$$t = t_{min} + c$$

La valeur de l'épaisseur additionnelle de paroi c doit être justifiée par l'Entreprise de transport.

Cette épaisseur additionnelle c est calculée comme suit :

$$c = c_1 + c_2$$

où :

- c_1 La valeur absolue de la tolérance négative de l'épaisseur de paroi minimale spécifiée, telle que définie dans la/les norme(s) en vigueur, en millimètres (mm)
- c_2 La surépaisseur de corrosion intérieure ou d'usure intérieure, en millimètres (mm)

- 9.2.2.2 Si, en appliquant la formule de calcul de l'épaisseur de paroi présentée au point 9.2.2.1, on obtient une valeur inférieure à l'épaisseur de paroi nominale minimale spécifiée à l'article 32 de l'AR Sécurité, la valeur mentionnée dans cet article devra être respectée. Cette règle s'applique tant aux Canalisations de transport qu'aux Stations.

Tableau 4 : Épaisseur de paroi nominale minimale selon l'article 32 de l'AR Sécurité

<i>D (mm)</i>	<i>t (mm)</i>
$D \leq 150$	3,6
$150 < D \leq 200$	4,5
$200 < D \leq 250$	5,0
$250 < D \leq 300$	5,6
$300 < D \leq 630$	6,3
$D > 630$	1 % D

9.2.3 Propriétés

9.2.3.1 Propriétés chimiques

(a) Installations de transport en acier carbone,

(i) Équivalent carbone

L'équivalent carbone (CE_{IIV}) de tubes en acier ne peut pas dépasser la valeur suivante :

$$CE_{IIV} = 0,45$$

calculée à l'aide de la formule suivante

$$CE_{IIV} = \%C + \%Mn/6 + (\%Cr + \%Mo + \%V)/5 + (\%Cu + \%Ni)/15$$

(% est la concentration massique de l'élément correspondant de la coulée)

(ii) Teneur en carbone

La teneur en carbone ne peut pas dépasser 0,23 %.

(iii) Teneur en soufre et en phosphore

La teneur en soufre ne peut pas dépasser 0,030 %.

La teneur en phosphore ne peut pas dépasser 0,035 %.

La somme du soufre et du phosphore calculée sur la base de l'analyse de la coulée ne peut pas dépasser 0,050 %.

(b) Installations de transport en acier inoxydable

(i) Teneur en carbone

La teneur en carbone ne peut pas dépasser 0,035%

(ii) Teneur en soufre et en phosphore

La teneur en soufre ne peut pas dépasser 0,030 %.

La teneur en phosphore ne peut pas dépasser 0,035 %.

La somme du soufre et du phosphore calculée sur la base de l'analyse de la coulée ne peut pas dépasser 0,050 %.

9.2.3.2 Propriétés mécaniques

Les essais mécaniques suivants sont réalisés dans la matière de base et, le cas échéant, également dans la ligne de fusion ou soudure et zone affectée thermiquement.

(a) Essai de traction

Si la Température de conception maximale n'est pas supérieure à 60 °C, l'essai de traction est réalisé à température ambiante.

Si la Température de conception maximale est supérieure à 60 °C, l'essai de traction est également réalisé à la Température de conception maximale.

Pour la matière de base, le rapport entre la Limite d'élasticité (R_e) et la Résistance à la traction (R_m) du métal, déterminé par des essais, ne peut pas dépasser 0,90. L'Allongement à la rupture doit être d'au moins 18 %.

Pour les raccordements soudés, la résistance à la traction est au moins égale aux valeurs spécifiées pour la matière de base.

(b) Essai de Résilience

(i) Montage à l'essai, éprouvettes et exécution

Un essai de Résilience est réalisé sur un jeu de trois éprouvettes contiguës du modèle Charpy V provenant d'un échantillon unique non aplati. L'axe de l'entaille doit être perpendiculaire à la surface du tube.

L'essai de Résilience doit être exécuté à une température inférieure ou égale à la Température de conception minimale. Si la norme relative au matériau prescrit un essai de Résilience à une température inférieure et que les résultats obtenus lors de cet essai satisfont aux critères d'acceptation formulés ci-dessous, l'exigence d'exécution d'un essai de Résilience à la Température de conception minimale n'est plus d'application.

(ii) Critères d'acceptation

Les résultats des essais de Résilience de chaque série d'éprouvettes, prélevées dans le sens transversal et d'une section de 10 mm x 10 mm, ne peuvent pas être inférieurs aux valeurs suivantes :

Pour les types d'acier dont la Limite d'élasticité minimale spécifiée est inférieure ou égale à 360 N/mm² :

- valeur minimale par éprouvette : 20 J.
- valeur minimale moyenne par série de trois éprouvettes : 27 J.

Pour les types d'acier dont la Limite d'élasticité minimale spécifiée est supérieure à 360 N/mm² :

- valeur minimale par éprouvette : 30 J.
- valeur minimale moyenne par série de trois éprouvettes : 40 J.

Pour les éprouvettes prélevées dans le sens longitudinal, les valeurs ci-dessus sont multipliées par 1,5.

Pour les éprouvettes, les valeurs exigées sont déterminées en fonction du rapport entre la surface derrière l'entaille en cas de section plus petite et la section standard de 10 mm x 10 mm.

9.2.3.3 Propriétés dimensionnelles

Les propriétés dimensionnelles qui ont été décrites dans la norme en vigueur doivent être suivies.

9.2.4 Épreuves et contrôles en usine

- (a) Chaque tube est soumis pendant la durée mentionnée ci-dessous à une épreuve hydraulique, à une pression telle que les Contraintes Tangentielles ainsi induites dans le tube, compte tenu des écarts d'épaisseur de paroi vers le bas (comme définis dans les spécifications techniques mentionnées dans 5.1.3) soient comprises entre 95 % et 100 % de la Limite d'élasticité minimale spécifiée. Le tube est approuvé si aucune fuite ou déformation visuelle permanente n'est observée pendant l'épreuve.

Tableau 5 : Durée minimale de l'épreuve hydraulique

Type de tube	Diamètre	Durée minimale de l'épreuve hydraulique
Tube sans soudure	Tous les diamètres	5 s
Tube soudé (HFW, SAWL, SAWH)	$D \leq 457$ mm	5 s
	$D > 457$ mm	10 s

Les Pressions d'épreuve supérieure et inférieure en usine, qui correspondent à ces contraintes limites, sont calculées à l'aide des formules présentées dans le tableau ci-dessous.

Contraintes Tangentielles		Pression d'épreuve correspondante (N/mm ²)	
Inférieure	Supérieure	Inférieure	Supérieure
$0,95 R_e$	R_e	$\frac{20 (0,95 R_e)(t - c_1)}{D}$	$\frac{20 R_e(t - c_1)}{D}$

- (b) Si la machine de test hydrostatique provoque une contrainte longitudinale lors de l'obturation des extrémités du tube, la Pression d'épreuve est calculée à l'aide des formules suivantes

Contraintes Tangentielles		Pression d'épreuve correspondante (N/mm ²)	
Inférieure	Supérieure	Inférieure	Supérieure
$0,95 R_e$	R_e	$10 * \frac{(0,95 R_e) - \left(\frac{P_R A_R}{A_P}\right)}{\frac{D}{2(t - c_1)} - \frac{A_I}{A_P}}$	$10 * \frac{R_e - \left(\frac{P_R A_R}{A_P}\right)}{\frac{D}{2(t - c_1)} - \frac{A_I}{A_P}}$

P_R	Pression subie par la machine de test hydrostatique, en Newton par millimètre carré (N/mm ²)
A_R	Surface de coupe transversale du corps obturateur de la machine de test hydrostatique, en millimètres carrés (mm ²)
A_P	Surface de coupe transversale de la paroi du tube, en millimètres carrés (mm ²)
A_I	Surface de coupe transversale interne du tube, en millimètres carrés (mm ²)

- (c) En fonction du diamètre extérieur spécifié, la Pression d'épreuve hydrostatique peut être limitée comme suit :

Tableau 6 : Pression d'épreuve hydrostatique maximale

diamètre extérieur spécifié	Pression d'épreuve hydrostatique maximale
$D \leq 60,3 \text{ mm}$	2 x MAOP
$60,3 \text{ mm} < D \leq 406,4 \text{ mm}$	Maximum {500 bar; 2 x MAOP}
$D > 406,4 \text{ mm}$	Maximum {250 bar, 2 x MAOP}

- (d) contrôles non destructifs

- (i) Matière de base :

- Chaque tube devra subir un contrôle non destructif (ex : contrôle par ultrasons), pour déterminer l'absence de défauts internes dommageables pour la sécurité. Ce contrôle non destructif se fera sur au moins 20 % de la surface.

- (ii) Extrémités à souder :

Les extrémités de chaque tube à souder subiront un contrôle non destructif sur toute la circonférence (ex : contrôle par ultrasons), pour déterminer l'absence de défauts de structure qui peuvent avoir un effet néfaste sur la soudure.

- (iii) Soudures :

La soudure doit faire sur toute sa longueur l'objet d'un contrôle non destructif volumétrique (ex : contrôle par ultrasons), pour déterminer l'absence de défauts de soudure dommageables pour la sécurité. Les soudures au niveau des extrémités de soudure, qui ne peuvent pas être entièrement contrôlées par la technique initialement choisie, feront l'objet d'un contrôle non destructif adapté (ex : radiographie).

9.3 Courbes par induction

9.3.1 Technologie de production

9.3.1.1 Les courbes par induction sont réalisées à partir de tubes qui satisfont aux exigences mentionnées aux points 5.1.3, 6.5, 9.1, 9.2 et ci-dessous.

9.3.2 Conception

9.3.2.1 L'épaisseur de paroi aux extrémités à souder atteint au moins la valeur définie sous 9.2.2.

Si la Limite d'élasticité minimale spécifiée pour la courbe par induction est inférieure à celle du tube de raccordement, l'épaisseur minimale de la courbe par induction devra être augmentée de telle sorte que le produit de l'épaisseur et de la Limite d'élasticité minimale spécifiée de la courbe par induction soit au moins égal au produit de l'épaisseur et de la limite d'élasticité minimale spécifiée du tube de raccordement.

9.3.2.2 L'épaisseur de paroi minimale dans l'extrados ($t_{extrados}$) est calculée de la manière suivante :

$$t_{extrados} \geq t_{min} * \frac{2R + D/2}{2(R + \frac{D}{2})}$$

L'épaisseur de paroi minimale dans l'intrados ($t_{intrados}$) est calculée de la manière suivante :

$$t_{intrados} \geq t_{min} * \frac{2R - D/2}{2(R - \frac{D}{2})}$$

9.3.2.3 Les courbes par induction ne peuvent pas contenir de soudures de raboutage ni de soudures circulaires.

9.3.3 Procédures et spécifications

Les courbes par induction doivent être fabriquées selon une procédure agréée.

9.3.4 Propriétés

9.3.4.1 Propriétés chimiques

Le tube maître d'une courbe par induction doit satisfaire aux critères d'acceptation mentionnés au point 9.2.3.1.

9.3.4.2 Propriétés mécaniques

Les courbes par induction produites doivent satisfaire aux exigences mentionnées au point 9.2.3.2.

Afin de vérifier si cette condition est remplie, les propriétés mécaniques dans la partie droite, dans la zone de transition entre la courbe et la partie droite, et dans la courbe sont, comme prévu suivant la norme applicable, établies par un Organisme d'élaboration de normes agréé.

9.3.4.3 Propriétés dimensionnelles

(a) Ondulation :




Figure 1 : ondulation

La hauteur d'ondulation moyenne maximale (CVD) est égale à maximum 0,01 fois le diamètre extérieur spécifié.

$$CVD = \frac{D_2 + D_4}{2} - D_3$$

Le rapport entre la distance entre 2 ondulations consécutives et la hauteur d'ondulation moyenne maximale est d'au moins 25.

(b) Ovalité :

La différence entre la valeur maximale mesurée et la valeur minimale mesurée du diamètre extérieur est au maximum de :

- 1 % du diamètre extérieur spécifié aux extrémités de la courbe ;
- 2,5 % du diamètre extérieur spécifié dans la courbe

(c) Épaisseur de paroi

L'épaisseur de paroi minimale ne sera jamais inférieure aux valeurs minimales définies au point 9.3.2.

9.3.5 Épreuves et contrôles en usine

9.3.5.1 Courbes d'essais de qualification

- (a) Les paramètres de cintrage essentiels sont définis dans la norme en vigueur, émise par un Organisme d'élaboration de normes agréé. Si la valeur d'un paramètre de cintrage essentiel se situe hors des tolérances définies, un nouveau jeu de paramètres de cintrage essentiels est créé. Une courbe de test est produite par jeu de paramètres de cintrage essentiels à des fins de qualification de la procédure de cintrage.
- (b) La soudure des tubes soudés doit toujours être testée mécaniquement et satisfaire aux exigences du point 9.3.4.2.
- (c) Soudures SAWH : si on utilise un tube maître avec soudure SAWH, les tests de la soudure dans la partie cintrée doivent être effectués tant dans l'intrados que dans l'extrados.

9.3.5.2 Courbes de production

En ce qui concerne les courbes de production, il doit être vérifié qu'elles sont conformes à la procédure de cintrage susmentionnée à l'aide des épreuves et contrôles décrits dans la norme en vigueur, émise par un Organisme d'élaboration de normes agréé.

(a) Contrôles non destructifs

(i) Matière de base :

- Les extrados de toutes les courbes à induction ayant une épaisseur supérieure ou égale à 6 mm subiront des contrôles non destructifs (ex : contrôle par ultrasons), pour déterminer l'absence de défauts internes dommageables pour la sécurité.
- Les extrados de toutes les courbes à induction subiront un contrôle de surface (ex : contrôle magnétique), pour déterminer l'absence de défauts internes dommageables pour la sécurité.

(ii) Extrémités à souder :

Les extrémités à souder de chaque courbe à induction seront soumises à un contrôle non destructif sur toute la circonférence (ex : contrôle par ultrasons), pour déterminer l'absence de défauts de structure qui peuvent avoir un effet néfaste sur la soudure.

(iii) Soudures :

La soudure dans la courbe et les zones de transition entre la courbe et les extrémités droites doit faire l'objet sur toute sa longueur d'un contrôle volumétrique (ex : contrôle par ultrasons), pour déterminer l'absence de défauts de soudure dommageables pour la sécurité.

(b) Épreuve hydrostatique

Les courbes par induction ne doivent pas subir d'épreuve hydrostatique en usine.

9.4 Pièces de forme

9.4.1 Le point 9.4 concerne les pièces de forme à souder (y compris, sans s'y limiter : les coudes, les tés avec/sans réduction et avec/sans barres de guidage, les cônes de réduction excentriques, les cônes de réduction concentriques, les fonds bombés, les bossages (les weldolets, sockolets et threadolets)).

Les pièces de forme à visser doivent satisfaire aux exigences formulées au point 11.3.4.

Les bossages (du type threadolets) doivent satisfaire aux exigences formulées au point 9.4 ainsi que, pour les raccords à filetage, aux exigences formulées au point 11.3.4.

9.4.2 *Technologie de production*

9.4.2.1 Les pièces de forme sont soit sans soudure, soit soudées (réalisées à partir de tubes soudés ou par soudage de plaques).

9.4.2.2 Les pièces de forme, à l'exception des bossages, sont réalisées à partir de pièces forgées, de barres d'acier rondes forgées, de plaques, de tubes sans soudure ou de tubes soudés SAWL. L'utilisation de tubes soudés HFW ou SAWH n'est pas admise.

9.4.2.3 Les bossages (weldolets, sockolets, threadolets) sont réalisés à partir de pièces forgées, de barres d'acier rondes forgées ou de tubes sans soudure.

9.4.3 *Conception*

9.4.3.1 L'épaisseur de paroi aux extrémités à souder atteint au moins la valeur définie sous 9.2.2.

Si la Limite d'élasticité minimale spécifiée pour la pièce de forme est inférieure à celle du tube de raccordement, l'épaisseur minimale de la pièce de forme devra être augmentée de telle sorte que le produit de l'épaisseur et de la Limite d'élasticité minimale spécifiée de la pièce de forme soit au moins égal au produit de l'épaisseur et de la limite d'élasticité minimale spécifiée du tube de raccordement.

9.4.3.2 Les pièces de forme doivent pouvoir résister au moins à la Pression de conception interne (en fonction du type d'acier, du diamètre et de l'épaisseur de paroi). Pour la détermination de la Pression de conception interne, les Facteurs de sécurité définis au paragraphe 9.2.2 sont d'application.

9.4.3.3 Le potentiel de résistance à cette Pression de conception sera examiné

- soit au moyen d'un calcul effectué selon la norme en vigueur ;
- soit au moyen d'une épreuve hydrostatique avec une jauge de contrainte ;
- soit au moyen d'une épreuve d'éclatement hydrostatique réalisée sur un prototype présentant les mêmes dimensions nominales et ayant été fabriqué de la même manière.

9.4.3.4 Les réductions peuvent avoir une forme cônique ou en cloche.

9.4.3.5 Les branchements sous forme de tés qui sont réalisés à partir de tubes soudés doivent, lorsque c'est possible, doivent être placés en position diamétralement opposée à la soudure.

9.4.4 *Propriétés*

9.4.4.1 Propriétés chimiques

(a) Installations de transport en acier carbone

(i) Carbone Équivalent

Le carbone équivalent (CE_{IIV}) de pièces de forme en acier ne peut pas dépasser les valeurs suivantes :

$CE_{IIV} = 0,45$ pour les types d'acier dont la Limite d'élasticité minimale spécifiée est inférieure ou égale à 360 N/mm²

$CE_{IIV} = 0,48$ pour les types d'acier dont la Limite d'élasticité minimale spécifiée est supérieure à 360 N/mm²

Le CE_{IIV} est déterminé à l'aide de la formule indiquée au point 9.2.3.1.

(ii) Teneur en carbone

La teneur en carbone ne peut pas dépasser 0,21 %

(iii) Teneur en soufre et en phosphore

La teneur en soufre ne peut pas dépasser 0,030 %.

La teneur en phosphore ne peut pas dépasser 0,035 %.

La somme du soufre et du phosphore calculée sur la base de l'analyse de la coulée ne peut pas dépasser 0,050 %.

(b) Installations de transport en acier inoxydable

(i) Teneur en carbone

La teneur en carbone ne peut pas dépasser 0,035%

(ii) Teneur en soufre et en phosphore

La teneur en soufre ne peut pas dépasser 0,030 %.

La teneur en phosphore ne peut pas dépasser 0,035 %.

La somme du soufre et du phosphore calculée sur la base de l'analyse de la coulée ne peut pas dépasser 0,050 %.

9.4.4.2 Propriétés mécaniques

(a) Les pièces de forme doivent satisfaire aux exigences mentionnées au point 9.2.3.2, sauf modifications et ajouts éventuels mentionnés ci-après.

(b) Essai de traction

L'Allongement à la rupture doit être d'au moins 18 % pour les aciers non coulés, et d'au moins 15 % pour les aciers coulés.

9.4.4.3 Propriétés dimensionnelles

(a) Ovalité des extrémités

L'ovalité des extrémités à souder ne dépassera pas 1 % du diamètre intérieur.

9.4.5 *Épreuves et contrôles en usine*

(a) Contrôles non destructifs

(i) Matière de base :

- 10 % des pièces de forme avec une épaisseur supérieure ou égale à 6 mm, avec un minimum d'une pièce de forme par Unité d'essai, seront soumis à un contrôle non destructif sur l'entièreté de la surface (ex : contrôle par ultrasons), pour déterminer l'absence de défauts internes dommageables pour la sécurité.

- 10 % des pièces de forme, avec un minimum d'une pièce de forme par Unité d'essai, seront soumis à un contrôle non destructif surfacique sur l'entièreté de la surface externe et sur les surfaces internes accessibles (ex : contrôle magnétique), pour déterminer l'absence de défauts dommageables pour la sécurité.

(ii) Extrémités à souder :

Les extrémités à souder de chaque pièce de forme seront soumises à un contrôle non destructif sur toute la circonférence (ex : contrôle par ultrasons), pour déterminer l'absence de défauts qui peuvent avoir un effet néfaste sur la soudure.

(iii) Soudures :

- Chaque soudure bout à bout doit faire, sur toute sa longueur, l'objet d'un contrôle non destructif volumétrique (ex : contrôle par ultrasons), pour déterminer l'absence de défauts dommageables pour la sécurité.
- Toutes les soudures destinées à la fixation de barres de guidage doivent faire l'objet sur toute leur longueur d'un contrôle non destructif surfacique (ex : contrôle électromagnétique), pour déterminer l'absence de défauts dommageables pour la sécurité.

(b) Épreuve hydrostatique et épreuve d'étanchéité

Les pièces de forme de production ne doivent pas subir d'épreuve hydrostatique ou épreuve d'étanchéité en usine.

Les pièces de forme, à l'exclusion de purges / raccords d'égalisation, bossages et indicateurs de passage de racleur, qui ne peuvent subir d'épreuve hydrostatique sur chantier (par exemple 3-way tees, split tees, ...), doivent subir les épreuves suivantes :

- une épreuve hydrostatique pendant 15 minutes à une pression d'épreuve au moins égale à 1,5 x MAOP ;
- une épreuve hydrostatique pendant 1 heure à une pression d'épreuve au moins égale à 1,4 x MAOP ;
- une épreuve d'étanchéité à l'air ou à l'azote, à une pression d'épreuve d'au moins 5 bar et une pression maximale de 35 % de la pression de conception. L'étanchéité est considérée comme suffisante si aucune fuite n'est visible en cas de contrôle par badigeonnage.

9.5 Brides

9.5.1 Technologie de production

9.5.1.1 Les brides sont fabriquées à partir de pièces forgées.

9.5.1.2 Les brides pleines sont fabriquées à partir de pièces forgées ou de plaques.

9.5.1.3 La fabrication ou la réparation de brides et brides pleines par soudage n'est pas autorisée.

9.5.2 *Conception*

9.5.2.1 La conception des brides et des brides pleines doit être en conformité avec une norme ou un code, émise par un Organisme d'élaboration de normes agréé

L'épaisseur de paroi aux extrémités à souder atteint au moins la valeur définie sous 9.2.2.

Si la Limite d'élasticité minimale spécifiée pour la bride est inférieure à celle du tube de raccordement, l'épaisseur minimale de la bride devra être augmentée de telle sorte que le produit de l'épaisseur et de la Limite d'élasticité minimale spécifiée de la bride soit au moins égal au produit de l'épaisseur et de la Limite d'élasticité minimale spécifiée du tube de raccordement.

9.5.2.2 Les brides prévues avec une ouverture filetée doivent aussi bien satisfaire à ce paragraphe qu'au point 11.3.4. Il devra être démontré, suivant la norme applicable, que l'ouverture filetée n'affaiblit pas la bride de façon inadmissible.

9.5.3 *Propriétés*

9.5.3.1 Propriétés chimiques

(a) Installations de transport en acier carbone

(i) Équivalent carbone

L'équivalent carbone (CE_{IIV}) de brides en acier ne peut pas dépasser les valeurs suivantes :

$CE_{IIV} = 0,45$ pour les types d'acier dont la Limite d'élasticité minimale spécifiée est inférieure ou égale à 360 N/mm²

$CE_{IIV} = 0,48$ pour les types d'acier dont la Limite d'élasticité minimale spécifiée est supérieure à 360 N/mm²

Le CE_{IIV} est déterminé à l'aide de la formule indiquée au point 9.2.3.1.

(ii) Teneur en carbone

La teneur en carbone ne peut pas dépasser 0,21 %.

(iii) Teneur en soufre et en phosphore

La teneur en soufre ne peut pas dépasser 0,030 %.

La teneur en phosphore ne peut pas dépasser 0,035 %.

La somme du soufre et du phosphore calculée sur la base de l'analyse de la coulée ne peut pas dépasser 0,050 %.

(b) Installations de transport en acier inoxydable

(i) Teneur en carbone

La teneur en carbone ne peut pas dépasser 0,035%

(ii) Teneur en soufre et en phosphore

La teneur en soufre ne peut pas dépasser 0,030 %.

La teneur en phosphore ne peut pas dépasser 0,035 %.

La somme du soufre et du phosphore calculée sur la base de l'analyse de la coulée ne peut pas dépasser 0,050 %.

9.5.3.2 Propriétés mécaniques

(a) Les brides et les brides pleines doivent satisfaire aux exigences mentionnées au point 9.2.3.2.

9.5.3.3 Propriétés dimensionnelles

Les propriétés dimensionnelles, qui ont été décrites dans la norme en vigueur, doivent être suivies.

9.5.4 *Épreuves et contrôles en usine*

(a) Contrôles non destructifs

(i) Matière de base :

- 10 % des brides avec un diamètre plus grand que ou égal à 406,4 mm, avec un minimum d'une bride par Unité d'essai, seront soumises à un contrôle non destructif sur l'entièreté de la surface (ex : contrôle par ultrasons), pour déterminer l'absence de défauts internes dommageables pour la sécurité.
- 10 % des brides, avec un minimum d'une bride par Unité d'essai, seront soumises à un contrôle non destructif surfacique sur l'entièreté de la surface externe et sur les surfaces internes accessibles (ex : contrôle magnétique), pour déterminer l'absence de défauts dommageables pour la sécurité.

(ii) Extrémités à souder :

Les extrémités à souder de chaque bride seront soumises à un contrôle non destructif sur toute la circonférence (ex : contrôle par ultrasons), pour déterminer l'absence de défauts qui peuvent avoir un effet néfaste sur la soudure.

(b) Épreuve hydrostatique

Les brides et les brides pleines ne doivent pas subir d'épreuve hydrostatique en usine.

9.6 Équipements sous pression et Ensembles d'équipements sous pression

9.6.1 Le présent Code ne s'applique pas aux Equipements sous pression, définis à l'article 1, §2 de l'AR Sécurité, relevant de la Directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE et de l'AR du 11/07/2016.

9.6.2 Les pompes et compresseurs ne relevant pas du champ d'application de la Directive sur les équipements sous pression ni de l'AR du 11/07/2016, doivent satisfaire à une norme, émise par un Organisme d'élaboration de normes agréé.

9.6.3 Les autres Équipements sous pression ne relevant pas du champ d'application de la Directive sur les équipements sous pression ni de l'AR du 11/07/2016, font, pour les éléments sous pression, l'objet des règles de base suivantes :

9.6.3.1 Conception

La conception doit être en conformité avec une norme ou un code, émise par un Organisme d'élaboration de normes agréé

9.6.3.2 Propriétés chimiques

(a) Installations de transport en acier carbone

(i) Équivalent carbone

L'équivalent carbone (CE_{IIV}) des Composants en acier ne peut pas dépasser la valeur suivante :

$$CE_{IIV} = 0,45$$

calculée à l'aide de la formule suivante

$$CE_{IIV} = \%C + \%Mn/6 + (\%Cr + \%Mo + \%V)/5 + (\%Cu + \%Ni)/15$$

(% est la concentration massique de l'élément correspondant dans la coulée)

(ii) Teneur en carbone

La teneur en carbone ne peut pas dépasser 0,21 %.

(iii) Teneur en soufre et en phosphore

La teneur en soufre ne peut pas dépasser 0,030 %.

La teneur en phosphore ne peut pas dépasser 0,035 %.

La somme du soufre et du phosphore calculée sur la base de l'analyse de fonte ne peut pas dépasser 0,050 %.

(b) Installations de transport en acier inoxydable

(i) Teneur en carbone

La teneur en carbone ne peut pas dépasser 0,035%.

(ii) Teneur en soufre et en phosphore

La teneur en soufre ne peut pas dépasser 0,030 %.

La teneur en phosphore ne peut pas dépasser 0,035 %.

La somme du soufre et du phosphore calculée sur la base de l'analyse de la coulée ne peut pas dépasser 0,050 %.

9.6.3.3 Propriétés mécaniques

(a) Essai de traction

Si la Température de conception maximale n'est pas supérieure à 60 °C, l'essai de traction est réalisé à température ambiante.

Si la Température de conception maximale est supérieure à 60 °C, l'essai de traction est également réalisé à la température de conception maximale.

Pour les matières de base, le ratio, déterminé par des essais, entre la Limite d'élasticité (R_e) et la résistance à la traction (R_m) ne peut pas dépasser 0,90.

L'Allongement à la rupture doit être d'au moins 18 % pour les aciers non coulés, et d'au moins 15 % pour les aciers coulés.

Pour les liaisons soudées, la Résistance à la traction doit être supérieure ou égale aux valeurs spécifiées pour la matière de base.

(b) Essai de Résilience

Montage à l'essai, éprouvettes et exécution

Un essai de Résilience est réalisé sur un jeu de trois éprouvettes contiguës du modèle Charpy V provenant d'un échantillon unique non aplati.

L'essai de Résilience doit être exécuté à une température inférieure ou égale à la Température de conception minimale. Si la norme relative au matériau, émise par un Organisme d'élaboration de normes agréé, prescrit un essai de Résilience à une température inférieure, et que les résultats obtenus lors de cet essai satisfont aux critères d'acceptation formulés ci-dessous, l'exigence d'exécution d'un essai de Résilience à la Température de conception minimale n'est plus d'application.

Les résultats des essais de Résilience de chaque série d'éprouvettes, prélevées dans le sens transversal et d'une section de 10 mm x 10 mm, ne peuvent pas être inférieurs aux valeurs suivantes :

Pour les types d'acier dont la Limite d'élasticité minimale spécifiée est inférieure ou égale à 360 N/mm² :

- valeur minimale par éprouvette : 20 J.
- valeur minimale moyenne par série de trois éprouvettes : 27 J.

Pour les types d'acier dont la Limite d'élasticité minimale spécifiée est supérieure à 360 N/mm² :

- valeur minimale par éprouvette : 30 J.
- valeur minimale moyenne par série de trois éprouvettes : 40 J.

Pour les éprouvettes prélevées dans le sens longitudinal, les valeurs ci-dessus sont multipliées par 1,5.

Pour les éprouvettes avec une section transversale différente, les valeurs requises sont déterminées en fonction du rapport de la surface derrière l'encoche en coupe transversale pour l'éprouvette concernée et celle du standard de 10 mm x 10 mm de section.

9.6.3.4 Contrôles non destructifs

(a) Matière de base :

La matière de base sera soumise à des contrôles non destructifs, comme prévu dans les normes établies par un Organisme d'élaboration de normes agréé.

(b) Extrémités à souder :

Les extrémités de chaque tube à souder subiront un contrôle non destructif sur toute la circonférence (ex : contrôle par ultrasons), pour déterminer l'absence de défauts de structure qui peuvent avoir un effet néfaste sur la soudure.

(c) Soudures :

- Toutes les soudures bout à bout doivent faire l'objet sur toute leur longueur d'un contrôle non destructif volumétrique (ex : contrôle par ultrasons), pour déterminer l'absence de défauts de soudure dommageables pour la sécurité.
- Toutes les autres soudures doivent faire l'objet sur toute leur longueur d'un contrôle non destructif surfacique (ex : contrôle magnétique), pour déterminer l'absence de défauts dommageables pour la sécurité.

9.6.3.5 Épreuve hydrostatique

Les équipements sous pression doivent pouvoir résister pendant 15 minutes minimum à une épreuve hydrostatique à une Pression d'épreuve à tout le moins équivalente au maximum des valeurs suivantes :

- la pression qui correspond à la charge d'utilisation maximale que peut supporter l'équipement en service compte tenu de sa pression maximale admissible et de sa température maximale admissible, multipliée par 1,25, ou
- la MAOP, multipliée par 1,43.

9.6.3.6 Épreuve d'étanchéité

Les soudures circulaires doivent être contrôlées par badigeonnage sous une pression minimale de 5 bar. La pression de l'épreuve d'étanchéité ne peut en aucun cas dépasser la pression de l'épreuve hydrostatique

9.7 Dossier technique pour un Composant, compresseur ou pompe

Un dossier technique se compose, le cas échéant, à tout le moins

- de rapports d'épreuves de résistance ;
- de certificats de matériaux ;
- d'une attestation finale.

10 Protection contre la corrosion externe

Les Installations de transport en acier doivent être équipées d'un système de protection contre la corrosion.

Pour la partie enterrée, ce système doit comporter une partie passive (le revêtement isolant autour de l'installation) d'une part, et une partie active (la protection cathodique) d'autre part, conformément aux principes cités ci-après.

Pour la partie non enterrée, cette protection (contre la corrosion atmosphérique) se compose exclusivement d'un système de peinture adapté.

10.1 Protection passive des Installations de transport enterrées contre la corrosion

- 10.1.1 Le revêtement de l'Installation de transport doit présenter les propriétés mécaniques et électriques adéquates, adaptées à l'environnement, et ceci tant en phase de construction qu'en phase d'exploitation (en tenant compte de la Température de conception). Le revêtement de l'Installation de transport doit résister au minimum à une polarisation cathodique de -1,2 V (Cu/CuSO₄) sans se détacher du substrat en acier. L'adhérence du revêtement doit être telle qu'un endommagement local n'aura aucune incidence sur le revêtement environnant et que le revêtement ne se détachera pas au fil du temps à la suite de cet endommagement.
- 10.1.2 Le procédé de revêtement sera exécuté avec le soin nécessaire afin d'obtenir le niveau de qualité souhaité (e.a. adhérence, continuité, résistivité, plasticité, résistance mécanique).
- 10.1.3 Le revêtement en usine de tubes doit être fourni avec un certificat de réception EN 10204-3.1 ou ISO 10474-3.1 pour l'inspection et les essais du matériel de base et pour le procédé de revêtement utilisé.

10.2 Protection active d'Installations de transport enterrées contre la corrosion

- 10.2.1 Le courant de protection cathodique est fourni par des appareils de soutirage de courant équipés d'anodes. Le courant est du type courant continu.
- 10.2.2 Le nombre, la puissance et l'emplacement des appareils de soutirage de courant sont choisis de manière à ce que la valeur maximale du potentiel de protection en régime statique s'élève à -0,85 V (Cu/CuSO₄). Si une corrosion découlant de l'activité de bactéries réduisant le sulfate est constatée, le potentiel maximum sera de -0,95 V (Cu/CuSO₄).
- 10.2.3 Le courant de protection cathodique est calculé sur base des données caractéristiques de la Canalisation de transport et en tenant compte de la qualité du revêtement (action isolante), de la liaison avec d'autres structures et d'autres influences possibles (notamment la corrosion organique, etc.)
- 10.2.4 Pour permettre la mesure du potentiel, la Canalisation de transport est équipée au minimum d'une prise de potentiel cathodique par kilomètre (câble relié à la canalisation aboutissant à un poteau). À la hauteur de croisements spéciaux (fonçages, forages, croisements de surface, gaines de protection, etc.), des dispositions spéciales sont prises pour permettre une protection efficace et sûre contre la corrosion.
- 10.2.5 L'influence des courants vagabonds et des courants d'induction (CC et CA) doit être prise en compte pendant la phase de conception.
- 10.2.6 Si d'autres obstacles (autres canalisations, constructions fixes, etc.) se trouvent à proximité de la Canalisation de transport, les distances mentionnées à l'article 26 de l'AR Sécurité doivent être respectées.
- 10.2.7 Un dossier de conception et un dossier d'exécution sur la protection cathodique seront établis.

Construction

11 Pose et épreuves

11.1 Transport, stockage et contrôle de l'état général

Le chargement, le déchargement, le transport et l'empilage de Composants doivent être soigneusement réalisés afin d'éviter de les endommager. Les prescriptions des fournisseurs en matière de chargement et de déchargement doivent être scrupuleusement prises en compte.

Avant d'être intégrés dans la construction, les Composants doivent être vérifiés sur le plan de l'identification et inspectés afin de déceler les endommagements, les déformations et signes de corrosion éventuels. Les composants présentant des endommagements, des déformations et des signes de corrosion inacceptables ne peuvent pas être intégrés dans la construction.

11.2 Changements de direction

11.2.1 Les changements de direction sur le plan horizontal et vertical peuvent être réalisés à l'aide de flexion élastique, de courbes cintrées à froid, de courbes par induction ou de pièces de forme.

11.2.2 *L'utilisation de courbes réalisées par le soudage de pièces droites est interdite.*

11.2.3 *Courbes cintrées à froid sur le chantier*

11.2.3.1 Les tubes peuvent être cintrés à froid sur le chantier en respectant la procédure qualifiée et à l'aide de l'équipement adéquat.

11.2.3.2 Le rayon de cintrage à froid des tubes en acier est limité conformément aux données suivantes :

- 20 fois le diamètre pour les tubes dont le diamètre est inférieur au diamètre nominal DN 200
- 30 fois le diamètre pour les tubes dont le diamètre est supérieur ou égal au diamètre nominal DN 200 et inférieur au diamètre nominal DN 400
- 40 fois le diamètre pour les tubes dont le diamètre est supérieur ou égal au diamètre nominal DN 400

11.2.3.3 Le cintrage à froid des tubes ne peut endommager ni le matériau ni le revêtement du tube.

11.2.3.4 L'ovalisation ne peut pas dépasser 2,5 %. En cas de présence de plis, la profondeur admissible des plis est de 0,01 fois la distance entre 2 sommets consécutifs.

Dans le cas de tubes à soudure longitudinale, la soudure est placée dans la fibre neutre lors du pliage, et des écarts pouvant atteindre jusqu'à +/- 15° de la fibre neutre sont autorisés. L'utilisation de tubes à soudure hélicoïdale est autorisée à condition que le tube ne contienne aucune soudure de raboutage.

11.2.3.5 À chaque extrémité de la courbe une longueur droite d'au moins une fois le diamètre doit être présent, avec une longueur minimale de 0,5 mètre.

11.2.3.6 Un essai de cintrage devra être réalisé avant le début des activités de cintrage, au cours duquel au minimum l'ovalité et l'épaisseur de paroi à l'extrados de la courbe devront être mesurés. L'épaisseur de paroi à l'extrados ne sera jamais inférieure au minimum défini au point 9.2.2.

11.2.4 *Pièces de forme*

Les pièces de forme doivent satisfaire aux exigences mentionnées au point 9.4.

11.2.5 *Courbes par induction*

Les courbes par induction doivent satisfaire aux exigences mentionnées au point 9.3.

11.3 **Assemblages**

11.3.1 *Généralités*

(a) *L'assemblage des Composants en acier s'effectue de préférence par des soudures bout à bout réalisées par un procédé de soudage à l'arc électrique.*

(b) Il convient autant que possible d'éviter toute déformation à froid sur le chantier des extrémités du tube entraînant une déformation plastique. Si la préparation du soudage l'exige, cette opération doit se faire de manière contrôlée.

11.3.2 *Soudures*

11.3.2.1 Lors de l'assemblage de Composants, la Résistance mécanique à la traction de la soudure doit être au moins égale aux valeurs spécifiées pour la matière de base.

Les essais de Résilience doivent être exécutés à une température inférieure ou égale à la Température de conception minimale.

Les résultats des essais de Résilience des soudures (soudure et zone affectée thermiquement) de chaque série d'éprouvettes, prélevées dans le sens transversal et d'une section de 10 mm x 10 mm, ne peuvent pas être inférieurs aux valeurs suivantes :

Pour les types d'acier dont la Limite d'élasticité minimale spécifiée est inférieure ou égale à 360 N/mm² :

- valeur minimale par éprouvette : 20 J
- valeur minimale moyenne par série de trois éprouvettes : 27 J.

Pour les types d'acier dont la Limite d'élasticité minimale spécifiée est supérieure à 360 N/mm² :

- valeur minimale par éprouvette : 30 J
- valeur minimale moyenne par série de trois éprouvettes : 40 J.

Pour les éprouvettes, les valeurs exigées sont déterminées en fonction du rapport entre la surface derrière l'entaille en cas de section plus petite et la section standard de 10 mm x 10 mm.

11.3.2.2 Entreprises

Les entreprises chargées des travaux de soudage doivent démontrer leur compétence pour exécuter les travaux de soudage demandés. Les travaux de soudage sont réalisés à l'aide d'un système internationalement agréé de management de la qualité en soudage. L'entreprise peut le prouver à l'aide d'un certificat valable, émise par un Organisme accrédité indépendant.

11.3.2.3 Description et qualification de la méthode de soudage

(a) Tous les travaux de soudage doivent être réalisés suivant des procédures de soudage qualifiées qui satisfont aux exigences d'une norme émise par un Organisme d'élaboration de normes agréé, où la preuve écrite de la qualification sera donnée par un Organisme accrédité indépendant.

(b) Lors de la qualification de la méthode de soudage, les contrôles suivants devront être effectués en plus des contrôles mentionnés dans la norme en vigueur :

(i) Essai de traction

L'essai de traction doit démontrer que la Résistance à la traction de la soudure est au moins égale à la Résistance à la traction minimale spécifiée pour la matière de base.

(ii) Essai de Résilience

Des essais de Résilience Charpy V sont toujours obligatoires et exécutés conformément à des normes émises par un Organisme d'élaboration de normes agréé. Un essai de Résilience est toujours réalisé dans la zone avec le plus grand apport de chaleur.

Les essais de Résilience doivent être exécutés à une température inférieure ou égale à la Température de conception minimale.

Les résultats des essais de Résilience de chaque série d'éprouvettes doivent au moins être égaux aux valeurs spécifiées au point 11.3.2.1

(iii) Mesure de dureté

Des mesures de dureté sont toujours obligatoires et sont exécutées conformément à des normes émises par un Organisme d'élaboration de normes agréé. Les mesures de dureté sont toujours réalisées dans la zone avec le plus faible apport de chaleur.

La dureté ne peut pas être supérieure à 350 HV10.

(iv) Contrôles non destructifs

Des contrôles non destructifs sont exécutés conformément à des normes émises par un Organisme d'élaboration de normes agréé.

Pour la qualification des procédures de soudage, les contrôles non destructifs seront les mêmes que ceux décrits au point 11.4.1.

(c) Description et qualification de la méthode de soudage pour les réparations

- (i) Toutes les réparations sont effectuées au moyen d'une description de méthode de soudage qualifiée, ayant été établie et qualifiée sur la base des prescriptions décrites dans des normes émises par un Organisme d'élaboration de normes agréé.
- (ii) Pour la méthode de soudage destinée aux réparations, les essais seront les mêmes que ceux décrits au point 11.3.2.3(b).

Pour les résultats des essais de traction, on peut se référer à la qualification d'une procédure de soudage qui a été effectuée suivant les mêmes paramètres de soudage que la réparation. Les essais de résilience et de dureté seront toujours effectués sur une zone réparée.

11.3.2.4 Soudeurs et opérateurs de poste de soudure

Tous les travaux de soudage doivent être réalisés par des soudeurs et/ou des opérateurs de poste de soudure certifiés, l'attestation de certification ayant été émise par un Organisme accrédité indépendant.

11.3.2.5 Personnel en charge de la surveillance et de la coordination d'activités de soudage

Le personnel en charge de la surveillance et de la coordination d'activités de soudage, employé par l'entreprise en charge des travaux de soudage, doit être qualifié conformément à des normes émises par un Organisme d'élaboration de normes agréé et présenter à tout le moins les qualifications suivantes :

- Installations de transport avec une MAOP supérieure à 16 bar :
ingénieur en soudure international (IWE)
- Installations de transport avec une MAOP inférieure ou égale à 16 bar :
spécialiste en soudure international (IWS)

11.3.2.6 Matériaux d'apport

- (a) Ne peut être utilisé comme matériau d'apport qu'un matériau adapté au matériau de base et répondant à des normes émises par un Organisme d'élaboration de normes agréé.
- (b) Tous les matériaux d'apport doivent être testés par Unité d'essai. En outre, les certificats EN 10204-3.1 ou ISO 10474-3.1 devront être soumis pour approbation avant le début des activités de soudage, tant pour les propriétés chimiques que pour les propriétés mécaniques.

11.3.2.7 Exécution des travaux de soudage

a) Généralités

- (i) Les pièces de transition ne peuvent pas comporter de soudure de raboutage.

(ii) Branchements & purges

Pour les branchements de canalisations, une distance de 100 mm devra être respectée entre la soudure longitudinale, la soudure hélicoïdale ou la soudure de rabouillage et la soudure du branchement.

Si cette distance de 100 mm ne peut pas être respectée pour une soudure longitudinale ou une soudure hélicoïdale, l'absence de défauts internes dommageables pour la sécurité sur la soudure longitudinale ou la soudure hélicoïdale du tube devra être contrôlée avant le début des travaux, au moyen d'un contrôle non destructif volumétrique (ex : contrôle par ultrasons). Si ces contrôles révèlent des indications importantes, une autre zone devra être recherchée.

Il n'est pas permis de réaliser des soudures dans des zones présentant des défauts de laminage. Avant que des branchements ne soient soudés sur la canalisation, l'absence de défauts de structure pouvant avoir un effet néfaste sur la soudure devra être contrôlée par un contrôle non destructif (ex : contrôle par ultrasons), sur une zone de 100 mm le long et autour de l'emplacement de la soudure. Si des indications importantes sont trouvées, une autre zone devra être contrôlée.

(iii) Positionnement de la soudure des tubes soudés

Qu'il s'agisse de tubes à soudure longitudinale ou de tubes à soudure hélicoïdale, les tubes doivent être positionnés de sorte à ce que les extrémités des soudures longitudinales ou des soudures hélicoïdales de deux tubes successifs soient décalées les unes par rapport aux autres sur une distance

- minimale de 50 mm pour les Composants de diamètre extérieur spécifié inférieur à 219,1 mm ;
- minimale de 100 mm pour les Composants de diamètre extérieur spécifié supérieur ou égal à 219,1 mm ;

Cette distance est déterminée entre les lignes centrales des soudures longitudinales ou des soudures hélicoïdales.

(iv) Fixation d'éléments de construction :

Le soudage d'éléments de construction à des tubes, pièces de forme, brides, vannes ou autres Composants transportant des fluides doit être exécuté à l'aide de descriptions de méthodes de soudage basées sur des procédures de soudage qualifiées conformément aux prescriptions du présent Code.

Le soudage de dispositifs d'alignement ou d'éléments de construction « temporaires » à des tubes, pièces de forme, brides, vannes ou autres Composants transportant des fluides n'est pas autorisé.

(b) Préparation des extrémités des tubes

- (i) La préparation de soudage doit être adaptée à la soudure, au choix de la procédure de soudage et des procédures CND . La préparation de soudage doit satisfaire aux exigences des normes établies par un Organisme d'élaboration de normes agréé.
- (ii) Pour les Soudures en or, si nécessaire, avant le début des travaux, une zone de 100 mm le long et autour du lieu de la soudure sera contrôlée par ultrasons pour vérifier l'absence de faute de laminage.

11.3.2.8 Documentation

- (a) En vue de la construction de l'Installation de transport, une liste des procédures de soudage qualifiées, qui ont été acceptées par l'Organisme agréé, est établie, ainsi qu'une liste des soudeurs agréés / qualifiés pour chacune des méthodes.
- (b) Si moins de 100% des soudures sont soumises à un contrôle non destructif, le Titulaire de l'Autorisation de Transport tiendra à jour un registre des noms du ou des soudeur(s) et/ou opérateur(s) de postes de soudure responsable(s) de chaque soudure.
- (c) Le marquage des soudures doit figurer sur le document de contrôle correspondant.

11.3.3 *Raccords à brides*

L'utilisation de raccords à brides est autorisée aux emplacements où les raccords soudés ne sont pas pratiques. Les raccords à brides enterrés seront de préférence évités. Si leur utilisation est inévitable, leur nombre sera restreint au maximum.

A/B – 11.3.3

L'emploi de raccords à brides enterrés est interdit.

11.3.4 *Raccords filetés*

Les raccords filetés sont uniquement autorisés aux emplacements où des raccords soudés et des raccords à brides sont pratiquement impossibles, par exemple pour la connexion de Systèmes Auxiliaires et d'Instrumentation.

Les raccords filetés auront de préférence une forme conique. L'utilisation de raccords filetés parallèles n'est pas autorisée.

11.4 Contrôle et inspection

11.4.1 Contrôle des soudures

11.4.1.1 Généralités

- (a) Tous les soudures sont soumis à un examen visuel.
- (b) Les Canalisations de transport dont la MAOP est supérieure à 16 bar doivent faire l'objet de Tests de production, en conformité avec le Tableau 7, et les résultats des contrôles destructifs (en vertu de l'article 50 de l'AR Sécurité) doivent répondre aux exigences posées pendant la qualification de la procédure de soudage.

Tableau 7 : nombre minimum de tests de production

Longueur de la Canalisation de transport soudée, en (km)	Nombre minimum de tests de production
$1 < L \leq 10$	1
$10 < L \leq 50$	2
$L > 50$	2 plus 1 test supplémentaire par longueur entamée de 50 km

- (c) Un contrôle non destructif est obligatoire et est effectué suivant les normes établies par un Organisme d'élaboration de normes agréé, selon les principes suivants :

Les soudures doivent subir un contrôle non destructif sur toute leur longueur, pour déterminer l'absence de défauts de soudure qui peuvent avoir un effet néfaste sur la sécurité :

- soit par contrôles radiographiques,
- soit par contrôles par ultrasons (combinaison de TOFD et Puls Echo, avec enregistrement des résultats).

Tous les contrôles non destructifs doivent être exécutés en accord avec des procédures documentées et approuvées qui satisfont aux exigences des normes émises par un Organisme d'élaboration de normes agréé.

Les procédures de contrôle par ultrasons (combinaison de TOFD en Puls Echo avec enregistrement des résultats) seront qualifiées au préalable.

Si ni un contrôle radiographique, ni un contrôle par ultrasons n'est possible, les soudures sont contrôlés à l'aide d'une autre méthode non destructive (ex : contrôle électromagnétique ou contrôle par ressuage), adaptée au type de soudure .

11.4.1.2 Personnel en charge des essais et des contrôles

- (a) Tous les contrôles non destructifs doivent être réalisés par du personnel certifié, l'attestation de certification ayant été émise par un Organisme accrédité indépendant.
- (b) Le badigeonnage de joints de soudure n'est pas considéré comme un contrôle non destructif, et le personnel en charge de ce contrôle ne devra donc pas être qualifié selon les normes susmentionnées émises par un organisme d'élaboration de normes agréé.

11.4.1.3 Canalisations de transport

100 % des soudures bout à bout impliquant des canalisations dont la MAOP est supérieure à 16 bar font l'objet sur toute leur longueur d'un essai non destructif (contrôle radiographique ou contrôle par ultrasons).

100% des soudures d'angle et des branchements de canalisations dont la MAOP est supérieure à 16 bar doivent être soumis à un essai, soit par contrôle électromagnétique soit par contrôle par ressuage.

10% des soudures de canalisations dont la MAOP est inférieure ou égale à 16 bar doivent être soumis à un essai, conformément aux exigences décrites ci-dessus.

Ne sont pas comprises dans ce pourcentage les soudures pour lesquelles un contrôle supplémentaire est exigé en raison des observations effectuées lors du contrôle, ou en raison de leur emplacement ou de leur nature particulière.

11.4.1.4 Stations

Pour les Stations dont la MAOP est supérieure à 16 bar, 100 % des soudures doivent être soumises à un examen non destructif, conformément aux exigences mentionnées au point 11.4.1.3.

Pour les Stations dont la MAOP est inférieure ou égale à 16 bar, au moins 10 % des soudures doivent être soumises à un examen non destructif, conformément aux exigences mentionnées au point 11.4.1.3.

11.4.1.5 Points spéciaux

Le pourcentage de contrôles non destructifs des soudures des Installations de transport dont la MAOP est inférieure ou égale à 16 bar est, toujours de 100 % dans les cas suivants :

- Canalisations de transport posées ou fixées dans / le long d'ouvrages d'art tels que des ponts, viaducs et tunnels ;
- croisements ou traversées de fleuves, rivières, canaux et lacs ;
- traversées de voies ferrées, routes régionales et provinciales ou autres grandes artères ;
- traversées au moyen de forages dirigés ou dans des gaines ;
- canalisations dans des zones à forte densité d'habitation ou situées à moins de 20 m d'immeubles résidentiels et d'ouvrages d'art ;
- Soudures en or.

11.4.1.6 Soudure en or

Les Soudures en or doivent toujours être soumises à un essai non destructif sur toute leur longueur au moyen de deux méthodes de contrôle non destructif différentes. Ces deux méthodes de contrôle non destructif sont, d'une part, une méthode par radiographie et, d'autre part, une méthode ultrasonique ou un contrôle électromagnétique.

Les soudures d'angle en or constituent une exception. Elles ne peuvent faire l'objet que d'un contrôle électromagnétique ou par ressuage.

11.4.1.7 Documentation

(a) Les résultats des contrôles non destructifs seront archivés par l'Entreprise de transport ou son délégué.

(b) Un registre de toutes les soudures est tenu à jour

11.5 Revêtement sur site (y compris mise en peinture de tronçons non revêtus)

Le revêtement à appliquer sur site, en ce compris les réparations du revêtement appliqué en usine, doit être compatible au revêtement appliqué en usine, chevaucher ce dernier et, selon le type, être appliqué conformément aux spécifications du fournisseur du revêtement et/ou du maître de l'ouvrage. Le revêtement sur site doit également être adapté à la technique d'exécution (par exemple : forages horizontaux dirigés). Le revêtement sur site doit être appliqué par du personnel qualifié et en possession de tous les outils, matériaux et instruments nécessaires pour exécuter correctement sa tâche.

Après que les soudures et autres éléments non revêtus ont été soigneusement munis d'un revêtement, la capacité d'isolation et la qualité du revêtement seront soumises à un contrôle non destructif. Le contrôle du revêtement ainsi posé s'effectue avant que le tronçon de canalisation concerné soit descendu dans la tranchée. Tout revêtement défectueux est réparé et à nouveau contrôlé. Les soudures de raccordement entre les différents tronçons sont revêtues après un éventuel contrôle non destructif de la soudure. Ce nouveau revêtement est contrôlé de la même manière et éventuellement réparé.

Les points de raccordement de la protection cathodique doivent être protégés par un revêtement compatible avec le revêtement original.

Il est recommandé de vérifier la présence de défauts sur l'entièreté du revêtement après le remblayage et le compactage de la tranchée au moyen d'un contrôle de revêtement en surface.

11.6 Enfouissement et remblayage

L'enfouissement doit s'effectuer d'une manière ne donnant lieu à aucune contrainte inadmissible dans les différents éléments d'une Installation de transport. A cet effet, un plan sera élaboré avant le début des travaux, tenant compte des différentes conditions connexes (courbure admissible, etc.).

Le remblayage devra s'effectuer d'une manière ne donnant lieu à aucune contrainte inadmissible dans les différents éléments d'une Installation de transport. Le remblai s'effectuera par couches. Une attention spéciale devra être accordée au matériau de remblai ; il devra être compatible avec le revêtement de l'Installation de transport. Le cas échéant, des mesures de protection spéciales pourront être prévues autour de la canalisation.

Un treillis avertisseur (ou similaire) est posé au-dessus d'une Installation de transport enterrée.

11.7 Nettoyage

Pendant les travaux, le constructeur veillera avec soin à maintenir la propreté intérieure des Canalisations de transport et Stations. Il effectuera les contrôles qui s'imposent et prévoira des bouchons de protection nécessaires.

11.7.1 Nettoyage de Canalisations de transport

Le nettoyage des canalisations sera effectué **avant** les épreuves de la canalisation et l'intégration des nœuds. La canalisation devra être nettoyée de sorte à pouvoir être mise en service et exploitée de manière fiable. Les nœuds devront, si nécessaire, être nettoyés avant d'être intégrés.

11.7.2 Nettoyage des Stations

Le nettoyage des stations peut s'effectuer tant **avant** qu'**après** les épreuves de l'installation. Les Stations seront nettoyées de sorte à pouvoir être mises en service et exploitées en toute sécurité.

11.8 Épreuves

11.8.1 Avant la mise en service, les Installations de transport doivent être soumises à une Épreuve de résistance mécanique et à une Épreuve d'étanchéité, conformément à l'article 54 de l'AR Sécurité.

11.8.2 Épreuve de résistance mécanique

11.8.2.1 L'Épreuve de résistance mécanique doit être effectuée avec de l'eau.

Le remplissage de la canalisation devra s'effectuer de manière à éviter toute inclusion d'air.

L'utilisation d'air ou d'un autre gaz est cependant autorisée pour les installations où l'utilisation de l'eau n'est techniquement pas possible.

11.8.2.2 La pression pendant l'Épreuve de résistance mécanique est définie comme suit, en vertu de l'article 55 de l'AR Sécurité :

Tableau 8 : Pression de l'Épreuve de résistance mécanique selon l'article 55 de l'AR Sécurité.

Moyen	Limite d'élasticité minimale spécifiée	Pression d'épreuve minimale	Pression d'épreuve maximale
Eau	$R_e \leq 385 \text{ N/mm}^2$	1,25 x MAOP	Pression d'épreuve
Eau	$R_e > 385 \text{ N/mm}^2$	1,40 x MAOP	Pression d'épreuve
Air ou autre gaz		1,10 x MAOP	1,25 x MAOP

11.8.2.3 Pendant l'épreuve, il sera veillé à ce que la Pression d'épreuve minimale à tous les points hauts soit atteinte et à ce que la Pression d'épreuve maximale ne soit dépassée à aucun point bas.

11.8.2.4 La durée minimale de l'Épreuve de résistance mécanique à partir du moment où la Pression d'épreuve a été atteinte est :

- d'une heure pour les installations pouvant faire l'objet d'un contrôle visuel pendant l'épreuve
- de 6 heures pour les autres installations

11.8.2.5 L'Épreuve de résistance mécanique est réalisée par section de maximum 30 km.

- 11.8.2.6 Toutes les vannes qui participent à l'épreuve doivent être placées en mode semi-ouvert.
- 11.8.2.7 Pendant le test, l'évolution de la pression doit être enregistrée afin de contrôler qu'elle n'est pas inférieure à la Pression minimale admissible, ni supérieure à la Pression maximale admissible. La cause de toute perte de pression doit être recherchée.
- 11.8.2.8 L'Épreuve de résistance mécanique n'est effectuée qu'après que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour assurer la sécurité du personnel concerné.
- 11.8.2.9 Les instruments de mesure utilisés doivent s'accompagner d'un certificat de calibrage valable.
- 11.8.2.10 Un rapport de l'épreuve sera établi.
- 11.8.2.11 *Les Composants, autres que les tubes individuels, qui ont déjà subi une Épreuve préalable de résistance mécanique au cours de leur fabrication à une pression au moins égale à la pression d'épreuve de résistance mentionnée à l'article 55 de l'AR Sécurité, mais indépendamment de la durée de l'épreuve, ne doivent pas nécessairement être soumis à l'Épreuve de résistance mécanique de l'ensemble sur chantier.*
- 11.8.3 *Épreuve d'étanchéité*
- 11.8.3.1 Il est possible de vérifier l'étanchéité de l'installation de transport en soumettant cette dernière à une Épreuve d'étanchéité utilisant de l'air ou de l'azote sous une pression d'au moins 5 bar et une pression maximale de 35 % de la Pression de conception.
- 11.8.3.2 L'étanchéité est considérée suffisante si les augmentations ou les diminutions de pression observées pendant l'épreuve peuvent être expliquées de manière concluante dans leur totalité, compte tenu des erreurs de mesure statistiques, des différences de température, des différences de pression ou autres phénomènes physiques qui se sont produits pendant l'épreuve.
- 11.8.3.3 L'Épreuve d'étanchéité dure minimum 24 heures à partir du moment où la Pression d'épreuve est atteinte et la température du fluide de test stabilisée.
- 11.8.3.4 Dans le cas d'une Épreuve d'étanchéité avec de l'air ou de l'azote, l'étanchéité est considérée comme suffisante lorsque, compte tenu de la précision des appareils de mesure de la pression et de la température, la variation de pression (corrigée sur la base des variations de température) ne dépasse pas 0,2 % en 24 heures.
- Si toutes les soudures circulaires et les raccords sont accessibles, l'étanchéité est considérée comme suffisante si aucune fuite n'est visible en cas d'épreuve avec un gaz sous une pression d'au moins 5 bar et une pression maximale de 35 % de la Pression de conception, par badigeonnage des raccords à contrôler. Les raccords à contrôler doivent alors être exempts de toute obstruction pouvant influencer l'épreuve.
- 11.8.3.5 L'Épreuve d'étanchéité est réalisée après l'Épreuve de résistance mécanique et après que toutes les mesures aient été prises pour assurer la sécurité du personnel participant à l'épreuve.
- 11.8.3.6 La description de l'Épreuve d'étanchéité est reprise à l'Annexe C.

11.8.3.7 Les pièces de forme mentionnées en 9.4.5 (b), qui ne peuvent pas subir d'épreuve hydrostatique sur chantier doivent après le soudage et avant le forage, subir les épreuves suivantes :

- une épreuve d'étanchéité à l'air ou à l'azote, à une pression d'épreuve d'au moins 5 bar et une pression maximale de 35 % de la pression de conception. L'étanchéité est considérée comme suffisante si aucune fuite n'est visible en cas de contrôle par badigeonnage.
- une épreuve d'étanchéité à l'air ou à l'azote, à une pression d'épreuve de 1,1 x MAOP. L'étanchéité est considérée comme suffisante si aucune fuite n'est visible en cas de contrôle par badigeonnage.

11.9 Essai des Soudures en or (« tie-in » welds)

C/D/E1 – 11.9

Outre le CND mentionné au point 11.4.1.6, les Soudures en or doivent être badigeonnées lors de la mise en service à une pression de 5 bar et à la Pression de service.

A/B/E2 -11.9

Outre le CND mentionné au point 11.4.1.6, les Soudures en or doivent être contrôlées visuellement lors de la mise en service à une pression de 5 bar et à la Pression de service.

12 Mise en service

12.1 Séchage de l'installation

Avant sa mise en service, une Installation de transport est séchée de sorte à pouvoir être mise en service et exploitée en toute sécurité. La mise en service de l'Installation de transport est réalisée par du personnel qualifié à cet effet.

L'installation à sécher doit être pourvue des appareils de mesure nécessaires pour pouvoir mesurer de manière continue la température, la pression et le point de rosée.

Les mesures du point de rosée sont réalisées, compte tenu des caractéristiques des fluides à transporter, sous la supervision de l'Entreprise de transport. Lors de la purge de tronçons d'une canalisation, une permanence sera toujours assurée. Si l'Installation de transport n'est pas mise immédiatement en service après la réception, elle devra être laissée sous azote ou sous air sec.

12.2 Mise sous fluide d'installations

12.2.1 Fluides gazeux

La mise en service de l'installation peut uniquement avoir lieu après la réussite des épreuves nécessaires.

Toutes les mesures de précaution nécessaires seront prises pendant la mise en service des installations afin de déconnecter les sources d'inflammation (mise en place de liaisons équipotentielles, etc.).

Les précautions nécessaires doivent être prises de sorte à ce que le mélange de gaz mis à l'air ne présente aucun danger pour l'environnement.

La mise sous fluide d'une installation pourra être réalisée de deux manières :

- directement

On n'utilise pas de gaz tampon pour remplir l'installation de gaz.

- indirectement

Dans ce cas, une quantité minimale de gaz tampon inerte est utilisé pour remplir les installations de gaz.

La quantité de gaz inerte nécessaire pour mettre l'installation sous gaz de manière sûre peut être évaluée sur la base de calculs.

Le choix de la méthode se fera en fonction des circonstances.

Si nécessaire, la canalisation pourra encore être purgée durant une période après avoir atteint 100 % de gaz dans la canalisation.

Il faut veiller à ce que les vitesses nécessaires puissent être garanties lors du remplissage de la canalisation afin d'empêcher toute stratification au cours de cette étape.

Le système de canalisations devra être pourvu de suffisamment de points de mise à l'air, lesquels seront assez grands pour mettre à l'air les volumes nécessaires.

Le flux de gaz sera contrôlé à l'aide des moyens adéquats lors de la mise en exploitation.

À l'issue de la purge, la canalisation pourra être mise sous pression de manière contrôlée.

12.2.2 *Liquides*

La mise en service de l'installation peut uniquement avoir lieu après la réussite des épreuves nécessaires.

Toutes les mesures de précaution nécessaires seront prises pendant la mise en service des installations afin de déconnecter les sources d'inflammation (mise en place de liaisons équipotentielles, etc.).

Les précautions nécessaires doivent être prises de sorte à ce qu'aucun mélange de gaz / vapeur mis à l'air ne présente de danger pour l'environnement.

L'apport de liquide dans une installation s'effectue par une insertion contrôlée du liquide dans le système.

- Il convient tout d'abord de procéder au remplissage de la station de pompage. Pour ce faire, le liquide est lentement versé dans l'installation et tous les points hauts sont purgés.
- Pour remplir la canalisation, un ou deux racleurs doivent être insérés dans la canalisation par le biais d'une station de raclage. Une fois les pompes et la station entièrement remplies, une pompe peut être mise en service afin de permettre au liquide d'être pompé vers les racleurs. Les racleurs vont alors avancer dans la canalisation, qui se remplit.

Des mesures et calculs peuvent permettre de déterminer la quantité de liquide se trouvant dans la canalisation et la position des racleurs. Dès que les racleurs s'approchent de l'extrémité de la canalisation, les pompes sont arrêtées afin que les racleurs puissent être récupérés dans la station de raclage réceptrice.

Le débit de liquide sera contrôlé à l'aide des moyens adéquats lors de la mise en service.

À l'issue du remplissage, la canalisation pourra être mise sous pression de manière contrôlée.

12.3 Dossier final de construction

Les documents suivants doivent être repris dans le dossier final de construction:

Tableau 9 : contenu du dossier final de construction

Type de document	
plans de construction (as-built)	
notes de calcul ^[1]	
Dossier s techniques de tous les Composants, pompes et compresseurs	
registre de soudage et procédures utilisées (cfr. AR sécurité article 59)	
rapports/certificats CND	
rapport de l'Épreuve de résistance mécanique	
rapport de l'Épreuve d'étanchéité	
rapport de l'étanchéité des Soudures en or	
déclaration(s) de l'Entreprise de transport (cfr. AR sécurité article 59)	
rapport de conformité (cfr. AR sécurité article 58)	
[1]	pour tous les passages spéciaux où des forces ou influences externes ont un impact sur la canalisation

Annexe A : Liste des Organismes d'élaboration de normes agréé

Organisme	Abréviation
Arbeitsgemeinschaft Drukbehälter	AD
Association Française de Normalisation	AFNOR
American Petroleum Institute	API
American Society of Mechanical Engineering	ASME
American Society Testing & Materials	ASTM
British Standards Institution	BSI
Comité Européen de Normalisation	CEN
Deutsches Institut für Normung	DIN
International Organization for Standardization	ISO
Manufacturers Standardization Society of the Valve and Fittings Industry	MSS
National Association of Corrosion Engineers	NACE
Bureau de Normalisation belge	NBN
Nederlands Normalisatie Instituut	NEN

Annexe B : Points spécifiques relatifs à la détermination du tracé

Lors de la détermination du tracé d'une Canalisations de transport, il est tenu compte d'un certain nombre de points spécifiques qui peuvent être subdivisés de la manière suivante :

(a) impact technique sur la construction

- Points de départ et d'arrivée de la canalisation, branchements et/ou points de livraison éventuels ;
- Largeur d'une piste de travail normale pour la pose d'une Canalisations de transport d'un diamètre déterminé ;
- Distance minimale entre une nouvelle canalisation à poser parallèlement à des canalisations existantes. Il faut tenir compte ici des éventuelles interventions futures et des exigences en matière de sécurité des canalisations existantes ;
- Dispositions relatives aux zones non aedificandi le long d'autoroutes, de voies ferrées, d'anciens puits de mine, etc. ;
- Distance intermédiaire minimale à respecter lors du croisement d'infrastructures, de câbles et canalisations ;
- Impact possible de régions d'affaissements miniers sur le tracé ;
- Impact possible de l'existence d'éoliennes ;
- Impact possible de la Canalisations de transport sur les zones de captage d'eau ;
- Impact possible sur le tracé des zones inondées à traverser ;
- Impact possible de sous-stations (chemins de fer) sur la canalisation ;
- Impact possible de risques sismographiques sur la canalisation ;
- Impact possible de régions d'exploitation existantes et futures sur la canalisation ;
- Emplacement de la canalisation ;
- Parallélisme avec des câbles à haute tension (induction sur canalisation en acier) ;
- Dans la phase d'étude, il est possible de se faire une assez bonne idée de la structure du sol en consultant des cartes du sol et des cartes pédologiques. Dans les régions rocheuses, on étudiera également des cartes géologiques, qui peuvent fournir des informations utiles sur la méthode de pose. Ces informations peuvent être complétées par des études réalisées dans le cadre de l'étude du tracé ;
- En Wallonie, le tracé doit être évalué en fonction de la présence de régions karstiques et de la présence éventuelle d'anciens puits de mine et d'anciennes régions d'exploitation ;
- Travaux d'infrastructure (souterrains) existants ou futurs ;
- Présence possible des centres d'enfouissement technique ;
- Traversée d'anciennes zones de guerre (1re et 2e Guerres mondiales). Pour ce faire, un plan d'approche doit être établi au cours de la phase d'étude à des fins de détection d'anciens explosifs ;
- Avant le placement de nœuds de vannes et de Stations, il convient d'examiner si l'évacuation éventuelle de quantités importantes du produit gazeux transporté ne constitue pas un risque pour l'environnement (trafic ferroviaire et aérien, etc.) ;
- ...

(b) Impact légal

- Dans le cadre des plans de secteur et des schémas de structure et plans d'aménagement du territoire, on cherche à privilégier une politique consistant à regrouper autant que possible les canalisations souterraines avec des infrastructures de canalisations existantes ou projetées, notamment en suivant les gazoducs existants, les réseaux routiers primaires et secondaires, des voies ferrées, des cours d'eau et même des câbles haute tension ;
- En outre, les dispositions au niveau communal relatives aux modifications du plan régional et aux plans stratégiques doivent elles aussi être examinées ;
- Pendant la phase d'exécution, les instances concernées peuvent imposer des exigences spécifiques concernant certains croisements spéciaux (par ex. croisement de voies ferrées, routes régionales, cours d'eau, etc.) ;
- ...

(c) Impact socioéconomique

- Nécessité d'éviter les zones d'habitation existantes et futures avec leur problématique de constructions en ligne, et respect d'une distance de sécurité minimale par rapport aux habitations et bâtiments isolés. Lors de l'implantation de nœuds de vannes et de Stations, il faut également tenir compte du fait que d'importantes quantités de produits gazeux transportés peuvent être évacuées à ces endroits ;

Pour des zones agricoles spécifiques (cultures maraîchères et en serre, vergers, horticulture, élevage) : ne pas hypothéquer les exploitations existantes et futures ;

- ...

(d) Impact écologique et archéologique

- Dans la mesure du possible, éviter les régions d'intérêt écologique telles que les zones et réserves naturelles. La traversée de ces zones peut en effet avoir des conséquences tant sur la méthode que sur la période d'exécution ;
- La présence de sites archéologiques particuliers doit également être prise en compte dans l'étude du tracé de la canalisation, en établissant par exemple une liste des zones de conflits possibles dès la phase d'étude ;

- ...

Dans certaines zones (par ex. les zones portuaires) où l'activité industrielle est importante, des réglementations dérogatoires peuvent s'appliquer au choix du tracé. En cause : la très dense Infrastructure souterraine et l'espace disponible limité. Dans ces zones, les canalisations peuvent être regroupées en bandes de canalisations : la place de la nouvelle canalisation à poser doit dans ce cas satisfaire aux conditions posées par le gestionnaire de l'espace public.

Annexe C : Épreuve d'étanchéité

1 Appareils de mesure

1.1 Types et certification

(a) appareils de mesure de la pression

Une balance manométrique analogique dont le poids le plus faible correspond à une pression de 5 mbar.

ou

un manomètre de test de précision offrant une précision de 5mbar et présentant une résolution maximale d'au moins 5 mbar.

La balance manométrique ou le manomètre de test de précision est munie d'un certificat d'étalonnage délivré par un laboratoire agréé au plus tôt 6 mois avant la date d'utilisation ;

(b) appareils de mesure de la pression atmosphérique

Un baromètre métallique (baromètre anéroïde) d'une précision de 1 mbar

ou

un baromètre digital offrant une précision de 1 mbar et présentant une résolution d'au moins 0,1 mbar.

Ce baromètre est muni d'un certificat d'étalonnage délivré par un laboratoire agréé au plus tôt 6 mois avant la date d'utilisation ;

(c) appareils de mesure de la température

Pour les tronçons souterrains, des thermomètres soit de type analogique avec graduation de 0,1°C, soit de type digital offrant une précision de 0,1°C et une résolution d'au moins 0,1°C.

Pour les tronçons non enterrés, des thermomètres de type digital offrant une précision de 0,1°C et une résolution d'au moins 0,1°C.

Les certificats d'étalonnage pour les thermomètres sont délivrés par un laboratoire agréé au plus tôt 6 mois avant la date d'utilisation.

1.2 Mise en place

(a) Généralités

Le raccordement entre la balance manométrique ou le manomètre de test de précision et l'installation soumise à l'épreuve doit être le plus court possible et être constitué en partie d'un raccordement flexible.

Si la température ambiante est très basse ou très élevée, il est conseillé de protéger ou d'enterrer le flexible de raccordement.

Un minimum de 2 vannes doit être placé entre la balance manométrique ou le manomètre de test de précision et l'installation soumise à l'épreuve :

la première le plus près possible de l'installation et la seconde le plus près possible de la balance manométrique ou du manomètre de test de précision.

Après la mise sous pression et avant la première mesure, l'étanchéité des raccords, des vannes, des flexibles et de la balance manométrique doit être vérifiée par badigeonnage.

(b) Balance manométrique

Lors de l'utilisation d'une balance manométrique, elle doit être placée à niveau dans un endroit sec. La température du local doit être adaptée de manière à garantir un bon fonctionnement de la balance manométrique. Le local doit être fermé si aucune mesure n'est en cours.

Si la balance manométrique est une balance à huile, on vérifiera l'absence de bulles d'air à l'intérieur. Le piston et le cylindre des balances qui n'utilisent pas d'huile doivent être parfaitement propres et exempts de poussière, graisse, humidité et traces de doigts.

(c) Manomètre de test de précision

La température du local doit être adaptée de manière à garantir un bon fonctionnement du manomètre de test de précision. Le local doit être fermé si aucune mesure n'est en cours.

(d) Baromètre métallique (baromètre anéroïde) ou baromètre digital.

Lors de l'utilisation d'un baromètre, celui-ci doit être installé à proximité de la balance manométrique ou du manomètre de test de précision

(e) Thermomètres

(i) Nombre et emplacement

En principe, un thermomètre sera placé tous les 2 à 2,5 km de l'Installation de transport, avec un minimum de 3 thermomètres pour la totalité de l'Installation de transport.

Lorsque l'Installation de transport est très courte, moins de 3 km, un thermomètre supplémentaire sera placé pour mesurer la température ambiante. Ce thermomètre supplémentaire est également requis lorsqu'un ou plusieurs tronçons, non enterrés, ont une longueur supérieure à $1/50^{\text{e}}$ de la longueur totale.

Lorsque l'Installation de transport traverse localement un terrain rocheux, sablonneux, marécageux, etc., des thermomètres supplémentaires seront placés pour tenir compte de l'influence du terrain sur les variations de température de l'Installation de transport.

(ii) Pose

Pour les tronçons d'Installations de transport enterrés, les thermomètres sont placées le plus près possible de l'Installation de transport et enterrées à la même profondeur.

Pour les tronçons non enterrés, les thermomètres sont fixés au tuyau du côté opposé à celui où le soleil donne au moment de la mesure.

Toute autre installation de mesure de la température doit être approuvée par un spécialiste, désigné par l'Organisme agréé.

(iii) Approbation

Le nombre, l'emplacement et la méthode d'exécution de la mesure de la température doivent être approuvés par l'Organisme agréé.

2 Mesures**2.1 Préparations**

L'étanchéité des brides non enterrées ainsi que des raccords filetés et des joints est vérifiée avant le début de l'épreuve par l'entrepreneur à l'aide d'eau savonneuse.

2.2 Pression

La pression (relative ou absolue) de la canalisation est mesurée à l'aide de la balance manométrique ou du manomètre de test de précision mentionné(e) sous C.1.1 avec une précision allant jusqu'à 5 mbar.

2.3 Pression de l'air

Lors de l'utilisation d'une balance manométrique ou d'un manomètre de test de précision pour la définition de la pression relative, la pression de l'air est mesurée à l'aide du baromètre mentionné sous C.1.1.

2.4 Température

La température est mesurée par lecture directe des thermomètres mentionnés sous C.1.1. La mesure doit être effectuée le plus rapidement possible. Les mesures sont toujours effectuées dans le même ordre.

2.5 Nombre de mesures

Un minimum de 4 mesures est requis. Chaque mesure est effectuée le matin, avant l'augmentation de la température de l'air, et toujours plus ou moins au même moment.

2.6 Contrôle

Les mesures sont effectuées en présence d'un spécialiste, désigné par l'Organisme agréé.

3 Calculs

3.1 Formules de base

(a) Mesures de la pression

Les mesures de la pression sont ramenées à la pression absolue à 0°C à l'aide de la loi des gaz parfaits, à savoir :

$$P = \frac{P_T * 273}{273 + t_m}$$

avec $P_T = P_m + P_A$ lors de la définition de la pression relative

$P_T = P_m$ lors la définition de la pression absolue

$$t_m = \frac{l_1 t_1 + l_2 t_2 + \dots + l_n t_n}{l_1 + l_2 + \dots + l_n}$$

où

P_m	= pression manométrique, en bar
P_A	= pression barométrique, en bar
P_T	= pression absolue, en bar
P	= pression absolue à 0°C, en bar
T_m	= température moyenne, en °C
$t_1, t_2, \dots, t_n$	= mesures de la température, en °C
$l_1, l_2, \dots, l_n$	= longueur des tronçons de l'installation, en mètres, qui sont supposés être représentés par les températures $t_1, t_2, \dots, t_n$
n	= nombre de points de mesure

Cette opération est répétée pour chaque campagne de mesure.

(b) Méthode statistique

Sur la base des points de mesure, la droite la mieux adaptée est déterminée à l'aide d'une régression linéaire.

Étant donné : $P' = a + bx$

où P' = pression calculée

$$a = \frac{\overline{P} \sum_i x_i^2 - \overline{x} \sum_i x_i P_i}{\sum_i (x_i - \overline{x})^2} \quad \text{avec } i = 1, 2, \dots, n$$

$$b = \frac{\sum_i x_i P_i - n \overline{x} \overline{P}}{\sum_i (x_i - \overline{x})^2} \quad \text{avec } i = 1, 2, \dots, n$$

x = moment de la mesure en jours.

Et sur la base des mesures :

$$\sum_i x_i^2 ; \sum_i x_i P_i ; \sum_i (x_i - \overline{x})^2 ;$$

$$\overline{x} = \frac{\sum_i x_i}{n} ; \overline{P} = \frac{\sum_i P_i}{n}$$

x_i = jour défini par $i = 1, 2, \dots, n$

P_i = pression calculée au moment x_i

3.2 Méthode utilisée

La détermination de la dispersion sur le paramètre b peut se faire selon deux méthodes. La dispersion représentée par σ_b indique un écart standard.

(a) Évaluation de l'écart standard σ_b des données d'expérience.

(i) *Erreur sur la balance manométrique - σ_P*

Si l'on néglige l'erreur sur la pression atmosphérique et en supposant que les erreurs décrivent une courbe de Gauss, il est possible, à une pression de 5 bar, que l'erreur de la balance manométrique σ_P soit égale à 5 mbar.

(ii) *Erreur sur la température - σ_T*

Les mesures effectuées sur des canalisations parfaitement étanches ont montré que l'erreur absolue sur la température peut être considérée comme égale à $[0,5^\circ\text{C}]$.

Ces erreurs ne sont pas la conséquence d'erreurs de lecture des thermomètres, égales à $0,1^\circ\text{C}$, mais trouvent leur origine dans le fait que les températures sont mesurées localement et ne représentent pas exactement les variations de température de la canalisation.

Par conséquent, nous considérons que l'erreur σ_T sur la température est égale à $0,5^\circ\text{C}$.

(iii) *Erreur sur la pression corrigée à 0°C*

$$\text{Étant donné } P = \frac{P_{T_m} \cdot 273}{T_m}$$

Où T_m est égale à la moyenne des températures en Kelvin pendant les différentes campagnes de mesure ;

P_{T_m} égale à la pression absolue moyenne mesurée en bar

on peut démontrer que :

$$\sigma_P^2 = \left(\frac{\delta P}{\delta P_{T_m}} \right)^2 * \sigma_{P_{T_m}}^2 + \left(\frac{\delta P}{\delta T_m} \right)^2 * \sigma_T^2$$

$$\sigma_P^2 = \left(\frac{273}{T_m} \right)^2 * \sigma_{P_{T_m}}^2 + \left(\frac{-273}{T_m^2} P_{T_m} \right)^2 * \sigma_T^2$$

(iv) *Erreur sur la pente σ_b*

En fonction du nombre de mesures effectuées, la grandeur σ_b varie selon la loi suivante :

$$\sigma_b = \frac{\sigma_P}{\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}}$$

où l'axe du temps est choisi de manière à ce que $\sum x_i = 0$ et x_i soient exprimés en jours.

Par conséquent, l'incertitude sur la pente pour un taux de confiance de 84 % est égale à :

$$\Delta b = 1,41 * \sigma_b$$

$$\text{Donc : } \Delta b = 1,41 * \frac{\sigma_p}{\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}}.$$

La pente relative est par conséquent :

$$\frac{b \pm \Delta b}{a}$$

$$\text{où } a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n P_i$$

(b) Évaluation de l'écart standard σ_b des données de mesure

(i) *Dispersions σ_a et σ_b sur les paramètres a et b*

$$\sigma_a \cong \frac{\sum V_i^2}{n-2} * \frac{\sum x_i^2}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

$$\sigma_b \cong \frac{\sum V_i^2}{n-2} * \frac{n}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

$$\text{D'où } \sigma_b = \frac{n}{\sum x_i^2} \sigma_a$$

$$\text{où } V_i = a + bx_i - p_i \text{ avec } i = 1, 2, \dots, n.$$

n = nombre de mesures de la pression

Le coefficient suivant est calculé à titre de mesure de la corrélation linéaire entre y et z :

$$r^2 = 1 - \frac{\sum (P_i - P')^2}{\sum (P_i - \bar{P})^2}$$

$r = 1$ la corrélation est parfaitement linéaire.

$r = 0$ la corrélation n'est pas linéaire.

(ii) *Baisse de pression maximale par 24 heures*

La baisse de pression maximale par 24 heures est égale à

$$\frac{P_{max}}{24u} = (b \pm t\sigma_b) \text{ en N/mm}^2.$$

Avec t = le coefficient de « t-Student » – la distribution pour $[n-2]$ degré de liberté, soit un taux de confiance de 85 %.

3.3 Acceptation

La première méthode (C.3.2 (a)) est utilisable lorsque le nombre de mesures est réduit. Pour un grand nombre de mesures, la seconde méthode (C.3.2 (b)) est plus fiable.

Les conditions à remplir s'appliquent à un intervalle de mesure de 24 heures :

$$1000 * \left(\frac{b \pm \Delta b}{a} \right) \leq 2 \text{ ou } 1000 * \left(\frac{b \pm t\sigma_b}{a} \right) \leq 2$$

Annexe D : Modèle de « Rapport de conformité »

Page 1 du rapport

Rapport de conformité

Ce rapport est établi conformément aux dispositions de l'article 58 de l'arrêté royal du 19 mars 2017 relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport.

Installation concernée

Référence autorisation de transport:

Titulaire de l'autorisation (nom, adresse):

Installation:

Partie concernée:

Description des travaux:

Pression maximale de service admissible (MAOP):

Pression de conception (DP):

Température de conception:

Fluide:

Déclaration

Les résultats des inspections et contrôles que nous avons réalisés au niveau de la conception et de la construction dans le cadre de l'article 70 de l'arrêté royal du 19 mars 2017 sont conformes aux prescriptions de cet arrêté royal et de l'autorisation de transport précitée.

Compte tenu des dispositions de l'article 58 de l'arrêté royal du 19 mars 2017 et sur base de ces résultats et de la déclaration de conformité ci-jointe du titulaire de l'autorisation, la partie concernée de l'installation de transport est considérée conforme aux dispositions de la loi du 12 avril 1965, de l'arrêté royal du 19 mars 2017, des codes techniques et de l'autorisation de transport précitée, du point de vue de sa conception et de sa construction.

Page 2 du rapport

Le soussigné, xxx, , a été chargé par xxx de la surveillance telle que prévue dans:

- l'arrêté royal du 19 mars 2017
- l'arrêté ministériel du xxx {code technique d'application}

Dans les limites telles que décrites aux articles 70 en 71 de l'arrêté royal précité du 19 mars 2017, la nature des contrôles a consisté en:

- *la vérification de l'étude en rapport avec la sécurité intrinsèque de l'installation de transport;*
- *la surveillance des essais, contrôles et épreuves des composants, pompes et compresseurs en usine;*
- *la surveillance lors de la préfabrication et du montage;*
- *la surveillance des épreuves de résistance et d'étanchéité, ainsi que l'épreuve d'étanchéité des soudures de raccordement;*
- *la vérification de la présence des attestations délivrées par le titulaire de l'autorisation relatives à l'analyse de risques, à la protection contre la corrosion, le remblayage, la propreté interne et la pose;*
- *la rédaction du rapport de conformité.*

Les détails des inspections et contrôles sont repris dans des rapports séparés.

Page 3 du rapport

Annexe

(complété pour les rubriques d'application)

Nature des inspections et des contrôles	Numéro de rapport
1. Vérification de l'étude 1. mémoire descriptif 2. plans de situation 3. plans d'implantation 4. plans de détail 5. plans ISO-détail 6. notes de calcul	
2. Composants, pompes et compresseurs 2.1. Surveillance lors de la fabrication des composants, pompes et compresseurs en usine: 1. tubes avec diamètre extérieur spécifié > 60,3 mm 2. coudes à induction (ou coudes cintrés à chaud) 3. pièces de forme avec diamètre extérieur spécifié > 60,3 mm 4. brides avec diamètre extérieur spécifié > 60,3 mm 5. pompes, compresseurs et équipements sous pression ne tombant pas sous le champ d'application de l'AR du 11 juillet 2016 2.2. Vérification des pièces probantes relatives à l'intégration des composants, pompes et compresseurs dans l'installation de transport ⁽¹⁾ 1. tubes avec diamètre extérieur spécifié ≤ 60,3 mm 2. pièces de forme avec diamètre extérieur spécifié ≤ 60,3 mm 3. brides avec diamètre extérieur spécifié ≤ 60,3 mm 4. équipements sous pression tombant sous le champ d'application de l'AR du 11 juillet 2016 ⁽²⁾	
3. Surveillance lors de la préfabrication et du montage sur site 3.1. Identification des composants, pompes et compresseurs 3.2. Coudes cintrés à froid 3.3. Soudage 1. vérification des procédures de soudage 2. vérification des qualifications des soudeurs 3. mise en oeuvre des procédures de soudage 4. vérification du carnet de soudage 3.4. Contrôle visuel des soudures 3.5. Contrôle non destructif des soudures 1. contrôle radiographique 2. contrôle par ultrasons 3. contrôle magnétique 4. contrôle par ressuage 3.6. Contrôle destructif des soudures (tests de production)	
4. Surveillance des épreuves 1. épreuve de résistance 2. épreuve d'étanchéité 3. épreuve d'étanchéité des soudures de raccordement	
5. Vérification de la présence des déclarations du titulaire de l'autorisation ⁽¹⁾ 1. analyse de risques 2. protection contre la corrosion 3. remblayage 4. propreté interne 5. pose	
6. Rapport et déclaration de conformité 6.1 Vérification de la présence de la déclaration de conformité du titulaire de l'autorisation 6.2 Rapport de conformité	

Annexe E : Glossaire

Cette annexe informative fournit un résumé des termes utilisés dans le présent Code technique, tel que définis dans la Loi Gaz, l'AR Sécurité et le présent Code.

Allongement : Allongement dans le sens longitudinal de l'éprouvette, après rupture, exprimé en pourcentage de la longueur d'origine entre repères.

AR du 11/07/2016 : *l'arrêté royal du 11 juillet 2016 concernant la mise sur le marché des équipements sous pression*

AR Sécurité : l'arrêté royal du 19 mars 2017 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des Installations de transport.

Autorisation de transport : *l'autorisation visée à l'article 3 de la Loi Gaz*

Balisage : marquage physique ponctuel et bien identifiable du tracé d'une canalisation.

Canalisation de transport : *partie d'une installation de transport destinée au transport d'un fluide et située entre un point d'approvisionnement et une station, entre deux stations, entre une station et un point de livraison, ou entre un point d'approvisionnement et un point de livraison, en ce compris les vannes de sectionnement*

Composants : *éléments de construction d'une installation de transport comme notamment les tubes, pièces de forme, brides, coudes cintrés à chaud, raccords isolants, clapets anti-retour, (vannes) robinets, compteurs, régulateurs, soupapes de sécurité, gares de pistons racleurs, filtres, échangeurs thermiques, réservoirs sous pression, à l'exclusion des pompes et des compresseurs.*

Contrainte annulaire : contrainte suivant la tangente à la circonférence extérieure de la section perpendiculaire à l'axe de la canalisation et engendrée par la pression du fluide contenu dans le tube.

Contraintes incidentelles : Les contraintes dans des circonstances imprévues, mais plausibles, compte tenu de leur probabilité d'apparition.

- incendie, explosion, décompression soudaine, chute d'objets, phases de transition dans le cas de glissements de terrain, ancrages, abordages ; pression découlant d'une montée en température de liquide statique bloqué, sauf si le blocage constitue une activité opérationnelle normale.

Contraintes de construction : contraintes nécessaires pour la construction, essais inclus, de l'installation. Les contraintes dues au comportement de l'équipement utilisé pour la pose doivent être prises en compte le cas échéant.

- La construction englobe le transport, le traitement, le stockage, la construction et les essais. Les hausses de pression externe dues au réagréage ou de pression interne subatmosphérique dues au drainage ou au séchage donnent également lieu à des contraintes de construction.

Contraintes environnementales : Contraintes provenant des environs de l'installation, sauf lorsqu'elles doivent être considérées comme une Contrainte fonctionnelle ou, en raison de leur faible probabilité d'occurrence, comme une Contrainte accidentelle.

- contraintes par vagues, courants, marées, vent, neige, glace, tremblements de terre, circulation, pêche et exploitation extractive ; contraintes par les vibrations d'appareils et déplacements provoqués par des structures placées sur le sol ou dans les fonds marins.

Contraintes fonctionnelles contraintes découlant de l'usage prédéterminé de l'Installation de transport et contraintes provenant d'autres sources.

- *Contraintes découlant de l'usage prédéterminé :*
poids de l'installation, Composants et fluides inclus, contraintes découlant de la pression et de la température dans des conditions normales
- *Contraintes provenant d'autres sources :*
précontrainte, contraintes résiduelles de construction, profondeur d'enfouissement, pression hydrostatique externe, encrassements biologiques, affaissements et tassements, soulèvements et affaissements à la suite du gel et du dégel, contrainte due à la glace persistante ; réactions au niveau des supports à la suite de contraintes fonctionnelles, contraintes à la suite de déplacements fréquents, rotations des supports ou effets du changement de sens du flux.

Contrainte tangentielle : contrainte suivant la tangente à la circonférence extérieure de la section perpendiculaire à l'axe de la canalisation et engendrée par la pression du fluide contenu dans le tube.

Ensemble : s'entend au sens de l'Arrêté royal du 11 juillet 2016.

Entreprise de transport : toute personne physique ou morale qui effectue le transport

Epreuve de résistance mécanique : la procédure spécifique qui permet de vérifier que l'installation de transport satisfait aux prescriptions de résistance mécanique

Epreuve d'étanchéité : la procédure spécifique qui permet de vérifier que l'installation de transport satisfait aux prescriptions d'étanchéité

Equipements de pression : s'entendent au sens de l'Arrêté royal du 11 juillet 2016

Gaz : tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés centigrades Celsius et à la (pression absolue de 1,01325 bar)

Gaz non toxique : gaz ne contenant pas d'éléments toxiques, ou seulement dans une proportion qui n'a aucun impact sur la santé.

Incident : événement inattendu pouvant engendrer une situation d'urgence, par exemple une fuite ou une défaillance de l'installation.

Installation de transport : toutes canalisations, y compris les conduites directes et les installations en amont, et tous les moyens de stockage, installations de GNL, bâtiments, machines et appareils accessoires destinés ou utilisés à l'une des fins énumérées à l'article 2, § 1^{er} de la Loi Gaz.

Installation de transport existant : installation mise en service avant l'entrée en vigueur de l'Arrêté royal ou pour laquelle la demande d'autorisation de transport ou la déclaration a été introduite avant l'entrée en vigueur de l'Arrêté royal.

Installation de transport offshore : installation de transport située en zone maritime telle que définie par la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique

Installation de transport onshore : toutes installations autres que celles offshore

Limite d'élasticité minimale spécifiée : limite d'élasticité minimale requise par la spécification ou la norme selon laquelle la matière est commandée

Loi Gaz : Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

Organisme d'élaboration de normes agréé: Organisme d'élaboration de normes selon les dispositions de l'Annexe A ;

Organisme accrédité indépendant: Organisme indépendant du titulaire de l'autorisation de transport ou son délégué et indépendant de la personne ou l'organisation qui fournit un produit ou une service, accrédité selon ISO/CEI 17020, type A, respectivement ISO/CEI 17021, respectivement ISO/CEI 17025.

Pièce de transition : raccord entre deux types de tube destiné à compenser les différences de matériau et/ou d'épaisseur de paroi. En fonction de la Limite d'élasticité minimale spécifiée et de la différence de diamètre et/ou d'épaisseur de paroi des tubes à raccorder, cette pièce de transition sera un tube ou une plaque.

Pression : pression relative du fluide dans le système, mesurée dans des conditions statiques et exprimée en bar relatifs.

Pression d'épreuve : la pression à laquelle l'Installation de transport est soumise pendant la construction et/ou ses Composants individuels, pompes et compresseurs pendant la fabrication, afin de vérifier que la mise en service peut avoir lieu en toute sécurité ;

Pression de conception : *la pression qui sert de base aux calculs de conception*

Pression de service : *la pression de l'installation de transport dans des conditions normales d'exploitation*

Pression incidentelle : la pression qui se produit accidentellement dans un système, à laquelle un équipement de sécurité s'active

Pression maximale autorisé : *la pression maximale à laquelle une installation de transport peut être exploitée*

Résistance à la traction : valeur de la contrainte, divisée par la section d'origine de l'éprouvette nécessaire pour provoquer la rupture de l'éprouvette.

Soudage en or : soudure de raccordement telle que mentionnée dans l'article 52 de l'AR Sécurité.

Station : *installation de transport dont la fonction principale est la régulation de débit et/ou de pression, le comptage, la compression, la détente, le pompage, le raclage, le traitement, la gestion des flux, le stockage en surface et/ou le mélange*

Système auxiliaire : *tout système ou combinaison d'équipements annexe à l'installation de transport comme notamment les systèmes de fuelgas, d'air comprimé, de lubrification, hydraulique, et opérateur de vannes*

Système d'instrumentation : *tout système ou combinaison d'équipements pour la mesure, le contrôle et le réglage du processus.*

Température de conception : Température sur laquelle la conception se base.

Température de transition : température à laquelle une rupture ductile se transforme en rupture fragile.

Test de production : un raccordement soudé entre deux Composants, découpé de la canalisation, dans lequel il y a suffisamment de matière sur les deux côtés de la soudure pour effectuer les tests mécaniques.

Transport : le transport de fluides dans le respect des dispositions de l'article 2, § 4 de la Loi Gaz, via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, autre qu'un réseau de gazoducs en amont et autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel à des fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture.

Unité d'essai : une Unité d'essai se compose de tous les éléments d'une même coulée, ayant fait l'objet du même traitement thermique et présentant les mêmes dimensions nominales ;

Valeur de Résilience : résistance à la flexion contre un effet de choc sur une éprouvette entaillée / énergie nécessaire pour provoquer la rupture sous l'effet d'un choc d'une éprouvette entaillée de forme et de dimensions déterminées. Elle est exprimée par le nombre de joules nécessaires pour provoquer la rupture d'une éprouvette entaillée de forme et de dimensions déterminées.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 juin 2017 portant approbation du Code technique relatif aux mesures de sécurité à prendre lors de la conception et de la construction des installations de transport par canalisations.

La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et Du Développement Durable,

M. C. MARGHEM

BIJLAGE

Technische Code betreffende de
veiligheidsmaatregelen bij het ontwerp en de
constructie van installaties voor het vervoer door
middel van leidingen

20 MAART 2017

Technische Code met betrekking tot ontwerp en constructie versie van 20 maart 2017

INLEIDING

Deze Technische Code (hierna genoemd de “Code” of de “Technische code”) is bedoeld als weerspiegeling van zowel de technologische ontwikkelingen als de huidige beste praktijk van de Belgische sector van vervoerders door middel van leidingen op het vlak van veiligheid en van de Europese en internationale normen die van toepassing zijn op deze vervoersactiviteit.

De regelgeving in dit document is met name gebaseerd op de ervaring van aangrenzende landen op vlak inzake de goede praktijk alsook op de normen die werden opgesteld door de Technische Commissies van de Europese en internationale normalisatie-instituten.

Het gaat in het bijzonder om de normen:

- NBN EN 1594 Gas infrastructure – Pipelines for maximum operating pressure over 16 bar – functional requirements
- NBN EN 12186 Gas infrastructure – Gas pressure regulating stations for transmission and distribution – functional requirements
- NBN EN 10204 Metallic products – types of inspection documents
- ISO 10474 Steel and steel products – inspection documents
- ASME B31.8 Gas transmission and distribution piping systems
- ASME B31.12 Hydrogen piping and pipelines
- NBN EN 14161 Petroleum and natural gas industries – Pipeline transportation systems (ISO 13623 modified)

Deze Technische code maakt deel uit van een reglementair kader waarin ook de Wet van 12 april 1965 betreffende het Vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, waaronder het koninklijk besluit van 19 maart 2017 betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie van installaties voor vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en de individuele vervoersvergunningen zijn opgenomen. De exhaustiviteit, precisie en coherentie van dit kader zullen bijdragen tot een hoog veiligheidsniveau.

Deze Technische code werd te goeder trouw opgesteld dankzij de bijdrage van de Belgische sector van vervoerders door middel van pijpleidingen, die zich hebben verenigd in een commissie die speciaal voor die gelegenheid werd opgericht door FETRAPI vzw, de Federatie van Transporteers per Pipeline vzw.

De commissieleden waren:

- Gert Van de Weghe; Nationale Maatschappij der Pijpleidingen (NMP)
- Peter Beens; Petrochemical Pipeline Services B.V. (PPS)
- Luc Poppe; DOW Benelux B.V.
- Iven Denison; Air Liquide Industries Belgium
- Yves Claes; Air Liquide Industries Belgium
- Marc Simoen; Fluxys Belgium
- Jan Van de Vyver; Fluxys Belgium
- Paul Van Es; Fluxys Belgium
- Jurgen Cluytmans; Fluxys Belgium

WETTELIJKE BASIS

Deze Technische code werd opgesteld op basis van artikel 17 § 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende het Vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, alsook op basis van artikel 2 van het koninklijk besluit van 19 maart 2017.

Deze Technische code werd door de vzw FETRAPI, de Federatie van Transporteurs door middel van Pipeline in naam van verschillende houders van een vervoersvergunning, voorgelegd aan de federale minister voor Energie, die de Code heeft goedgekeurd na advies van het Bestuur Energie en de Administratie voor Kwaliteit en Veiligheid van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand, en Energie.

Aangezien deze Technische Code is bedoeld als een weerspiegeling van de staat van de techniek, kennis, goede praktijk en reglementeringen, zal hij dus worden herzien om in voorkomend geval ervoor te zorgen dat de technische maatregelen die erin worden beschreven, stroken met de evolutie van die technieken, kennis, goede praktijk en reglementeringen. De procedure van toepassing op deze evolutie van de Technische Code wordt beschreven in artikel 78 van het eerder vernoemde Koninklijk Besluit en komt overeen met de goedkeuringsprocedure van deze Technische Code. Hierdoor blijft het reglementeringsproces vlot en dynamisch verlopen.

TOEPASSINGSGEBIED

Deze code vermeldt

- de vereisten voor het ontwerp, materialen, constructie, testen en indienstname van Onshore, niet-cryogene stalen Vervoersinstallaties
- de toezichtsactiviteiten met betrekking tot de te nemen veiligheidsmaatregelen bij het ontwerp en de constructie van stalen Vervoersinstallaties

Deze Code is van toepassing op de volgende installaties:

- Op de Vervoersinstallaties en uitbreidingen van de Bestaande Vervoersinstallaties zoals beschreven in artikel 3 § 1, 1° van het VeiligheidsKB.
- Op de Bestaande Vervoersinstallaties, in de mate van artikel 3 § 1, 2° van het VeiligheidsKB.

Voor de herstellingen, de aanpassingen die geen uitbreidingen zijn en de vervangingen die vergelijkbaar zijn met herstellingen van Vervoersinstallaties, geldt deze Code binnen de beperkingen zoals beschreven in artikel 4 van het VeiligheidsKB.

Deze Code is van toepassing op de fluïda in tabel 1. Sommige fluïda komen in meerdere categorieën voor in functie van de fasetoestand waarin ze worden getransporteerd. Hun fasetoestand hangt onder meer af van de operationele druk en temperatuur.

Tabel 1: Categorieën & fluïda

Fluïdum	Specifieke karakteristiek	Categorie
natronloog		A
pekel		A
1,1 – dichloorethaan		B1
aceton		B1
benzine		B1
diesel / gasolie		B1
nafta		B1
jet A1 / kerosine		B1
gascondensaat		B1
ruwe aardolie		B1
fenol		B2*
aardgas	MAOP ≤ 16 bar	D1
	MAOP > 16 bar	D2
	Offshore	n.v.t.
koolstofmonoxide		E1
waterstof		E1
zuurstof (gas)		C
1,2 – butadieen		E2
1,3 – butadieen		E2
ethaan (gas) / ethaan (vloeibaar)		E1 / E2
etheen (gas) / etheen (vloeibaar)		E1 / E2
butaan		E2
propaan		E2
propeen (gas) / propaan (vloeibaar)		E1 / E2
ruwe C4		E2
vinylchloride monomeer (MVC)		E2
vloeibaar ammoniak		E2
LNG		n.v.t.

n.v.t. = niet van toepassing

De categorieën zijn als volgt gedefinieerd¹:

Categorie A: niet-ontvlambare, watergebaseerde fluïda

Categorie B:

Categorie B1: Ontvlambare en/of toxische fluïda, die vloeibaar zijn bij een temperatuur van 15 °C en onder een absolute druk van 1,01325 bar.

Categorie B2*: Ontvlambare en/of toxische fluïda, die bij een temperatuur van 15 °C en onder een absolute druk van 1,01325 bar vast zijn, en die getransporteerd worden als vloeistoffen.

Categorie C: Niet-ontvlambare fluïda, die Niet-toxische Gassen zijn bij een temperatuur van 15 °C en onder een absolute druk van 1,01325 bar.

Categorie D:

Categorie D1: Niet-toxisch, eenfasig aardgas, onshore vervoersinstallaties MAOP ≤ 16 bar

Categorie D2: Niet-toxisch, eenfasig aardgas, onshore vervoersinstallaties MAOP > 16 bar

Categorie E:

Categorie E1: Ontvlambare en/of toxische fluïda, die gassen zijn bij een temperatuur van 15 °C en onder een absolute druk van 1,01325 bar, en die getransporteerd worden als gas

Categorie E2: Ontvlambare en/of toxische fluïda, die gassen zijn bij een temperatuur van 15 °C en onder een absolute druk van 1,01325 bar, en die getransporteerd worden als vloeistof

*: productcategorie arbitrair bepaald op basis van de producteigenschappen

De aanvullende eisen voor fluïda van een bepaalde categorie worden vermeld in paragrafen dewelke beginnen met de categorieletter. In geval van een conflict tussen deze aanvullende eisen en de algemene eisen, hebben de aanvullende eisen voorrang.

¹ Op basis van ISO 13623:2009 (E): Petroleum and natural gas industries – Pipelining transportation systems

Inhoudstafel

1	<i>Terminologie</i>	8
2	<i>Symbolen</i>	10
3	<i>Afkorting</i>	10
4	<i>EIGA Documenten</i>	10
ONTWERP		11
5	<i>Algemeen</i>	11
5.1	Ontwerp van de Vervoersinstallatie	11
6	<i>Vervoersinstallaties</i>	11
6.1	Invloed van het fluïdum	11
6.2	Temperatuurgrenzen	11
6.3	Drukbeheersing	12
6.4	Leidingsecties & afblaasinstallaties	13
6.5	Naspeurbaarheid van materialen	13
6.6	Berekeningsmethoden voor ontwerp	14
7	<i>Vervoersleidingen</i>	14
7.1	Belastingen en toelaatbare spanningen	14
7.2	Ondergrondse Vervoersleidingen	15
7.3	Bovengrondse Vervoersleidingen	18
8	<i>Stations</i>	18
8.3	Stations, met uitzondering van compressie- en pompstations	18
8.4	Compressiestations voor gassen	19
8.5	Pompstations voor vloeistoffen	20
8.6	Hulp- en Instrumentatiesystemen	22
9	<i>Materiaalspecificaties</i>	22
9.1	Algemeen	22
9.2	Buizen	22
9.3	Inductiebochten	28
9.4	Vormstukken	30
9.5	Flenzen	33
9.6	Drukapparaten en Samenstellen van drukapparaten	35
9.7	Technisch dossier van een Component, compressor of pomp	38
10	<i>Externe Corrosiebescherming</i>	38

10.1	Passieve corrosiebescherming van ingegraven Vervoersinstallaties	39
10.2	Actieve corrosiebescherming van ingegraven Vervoersinstallaties	39
CONSTRUCTIE		40
11	<i>Aanleg & beproeving</i>	<i>40</i>
11.1	Transport , opslag en controle van goede staat	40
11.2	Richtingsveranderingen	40
11.3	Verbindingen	41
11.4	Controles	45
11.5	Veldbekleding (inclusief schilderwerken onbeklede delen)	48
11.6	Neerlaten en aanaarding	48
11.7	Reiniging	48
11.8	Beproeving	49
11.9	Beproeving van Gouden Lassen ("tie-in" welds)	51
12	<i>Indienstname</i>	<i>51</i>
12.1	Drogen van de installatie	51
12.2	Onder fluïdum brengen van installaties	51
12.3	Finaal constructiedossier	53
BIJLAGE A: LIJST ERKENDE NORMENONTWIKKELINGSORGANISATIES		54
BIJLAGE B: AANDACHTSPUNTEN TRACÉBEPALING		55
BIJLAGE C: DICHTHEIDSPROEF		57
BIJLAGE D: MODEL VAN "RAPPORT VAN OVEREENSTEMMING"		63
BIJLAGE E: GLOSSARIUM		66

1 Terminologie

De definities die zijn uiteengezet in het VeiligheidsKB en de Gaswet zijn van toepassing op onderhavige Code en zijn bijlagen.

Woorden en uitdrukkingen die met hoofdletter worden gebruikt in onderhavige Code en die niet zijn gedefinieerd in het VeiligheidsKB en de Gaswet, hebben de betekenis zoals hieronder weergegeven:

Bebakening: punctuele fysieke en goed herkenbare markering van het tracé van de leiding.

Beproeingsdruk: de druk waaraan de Vervoersinstallatie tijdens de aanleg en/of zijn individuele Componenten, pompen en compressoren tijdens fabricage, onderworpen worden, om zich ervan te vergewissen dat de indienstneming in alle veiligheid kan gebeuren.

Constructiebelastingen: belastingen noodzakelijk voor de constructie, inclusief beproeving, van de installatie. Belastingen door het dynamisch gedrag van de apparatuur gebruikt voor de aanleg dienen, indien nodig, in rekening te worden gebracht.

- Constructie omvat transport, verhandeling, opslag, constructie en beproevingen. Toenames in externe druk ten gevolge van grouten of sub-atmosferische interne druk door drainage of drogen geven ook aanleiding tot Constructiebelastingen.

Druk: de relatieve druk van het fluïdum in het systeem, gemeten onder statische omstandigheden en uitgedrukt in bar relatief.

Erkende Normenontwikkelingsorganisatie: Normenontwikkelingsorganisatie zoals voorzien in Bijlage A.

Functionele Belastingen: belastingen ten gevolge van het voorbestemd gebruik van Vervoersinstallatie en belastingen door andere bronnen.

- *Belastingen ten gevolge van het voorbestemd gebruik:*
gewicht van de installatie, inclusief Componenten en fluïdum, belastingen ten gevolge van druk en temperatuur in normale omstandigheden
- *Belastingen door andere bronnen:*
voorspanning, restspanningen van constructie, grondbedekking, externe hydrostatische druk, biologische aangroei, verzakkingen en zettingen, rijzen en verzakken door vorst en dooi, aanhoudende ijsbelasting; reactiekrachten ter hoogte van steunen ten gevolge van Functionele Belastingen, belastingen ten gevolge van frequente verplaatsingen, steunrotaties of effecten van verandering in stroomrichting.

Gaswet: de Wet van 12 april 1965 betreffende het Vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.

Gouden Lassen: Verbindingslassen waarvan sprake in artikel 52 van het VeiligheidsKB.

Incident: Onverwacht voorval dat kan leiden tot een noodsituatie, zoals een lek of een falen van de installatie.

Incidentele Belastingen: Belastingen onder ongeplande, maar plausibele omstandigheden, rekening houdend met de waarschijnlijkheid van optreden.

- brand, explosie, plotse decompressie, vallende objecten, overgangsomstandigheden bij aardschuivingen; druk ten gevolge van verwarming geblokkeerde statische vloeistof, tenzij het inblokken een normale operationele activiteit is.

Incidentele Druk: De druk die incidenteel in een systeem optreedt, waarbij een veiligheidsapparaat actief wordt.

Kerfslagwaarde: de buigingsweerstand tegen schokbelasting op een gekerfde proefstaaf / de energie nodig om een gekerfde proefstaaf van bepaalde vorm en afmeting bij schokbelasting te breken; zij wordt uitgedrukt door het aantal Joule, dat nodig is om een gekerfde proefstaaf van bepaalde vorm en afmetingen te breken.

Niet-toxisch Gas: Gas dat geen toxische bestanddelen bevat of slechts in die mate dat het geen invloed heeft op de gezondheid.

Omgevingsbelastingen: Belastingen afkomstig uit de omgeving van de installatie, behalve wanneer ze moeten worden beschouwd als Functionele Belasting of, omwille van de lage waarschijnlijkheid van optreden, als Incidentele Belasting.

- belastingen door golven, stroming, getijden, wind, sneeuw, ijs, aardbevingen, verkeer, visserij en mijnbouw; belastingen door trilling van apparatuur en verplaatsingen veroorzaakt door op de grond of zeebodem gelegen structuren.

Omtrekspanning: De spanning volgens de raaklijn aan de buitenomtrek van de loodrecht op de hartlijn van de leiding staande doorsnede en verwekt door de druk van het zich in de buis bevindende fluïdum;

Onafhankelijke en Geaccrediteerde Instelling: Instelling onafhankelijk van de houder van de Vervoersvergunning of zijn afgevaardigde en onafhankelijk van de persoon of organisatie die een product of dienst aanlevert, die geaccrediteerd is volgens ISO/IEC 17020, type A, respectievelijk ISO/IEC 17021, respectievelijk ISO/IEC 17025.

Ontwerptemperatuur: Temperatuur waarop het ontwerp is gebaseerd.

Overgangsstuk: verbindingstuk tussen twee types buis, om verschillen in materiaal en/of wanddikte te compenseren. In functie van de Gespecificeerde Minimum Elasticiteitsgrens en het verschil in diameter en/of wanddikte van de te verbinden buizen, wordt dit verbindingstuk uit buis of plaat vervaardigd.

Overgangstemperatuur: de temperatuur waarop de taaie breuk in brosse breuk overgaat.

Rek: de verlenging in de lengterichting van de trekstaaf, na breuk, uitgedrukt in procent van de oorspronkelijke lengte tussen merktekens.

Tangentiale spanning: de spanning volgens de raaklijn aan de buitenomtrek van de loodrecht op de hartlijn van de leiding staande doorsnede en verwekt door de druk van het zich in de buis bevindende fluïdum.

Testeenheid: een Testeenheid bestaat uit alle stukken uit eenzelfde smelt, die dezelfde warmtebehandeling hebben ondergaan en dezelfde nominale afmetingen hebben.

Treksterkte: de Treksterkte is de waarde van de belasting, gedeeld door de oorspronkelijk doorsnede van de proefstaaf nodig om de proefstaaf te breken.

VeiligheidsKB: het koninklijk besluit van 19 maart 2017 betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie van Vervoersinstallaties.

Cursief weergegeven tekst, met uitzondering van titels en symbolen, is een citaat uit het VeiligheidsKB of Gaswet.

2 Symbolen

R_m	de gespecificeerde minimum Treksterkte bij omgevingstemperatuur, in Newton per vierkante millimeter (N/mm ²)
R_e	de Gespecificeerde Minimum Elasticiteitsgrens bij omgevingstemperatuur, in Newton per vierkante millimeter (N/mm ²)
$R_e(\theta)$	de Gespecificeerde Minimum Elasticiteitsgrens bij Ontwerptemperatuur, in Newton per vierkante millimeter (N/mm ²)
Temperatuur niet hoger dan 60 °C:	
$R_e(\theta) = R_e$	
Temperatuur hoger dan 60 °C:	
de Gespecificeerde Minimum Elasticiteitsgrens dient gecorrigeerd te worden voor de temperatuur	
t	de minimum nominale wanddikte, in millimeter (mm)
$t_{\min}$	de minimum ontwerpwanddikte, in millimeter (mm)
DN	de nominale diameter, in millimeter (mm)
DP	[Design Pressure] de Ontwerpdruk; de druk die als basis dient bij de ontwerpberekeningen, in bar
D	de gespecificeerde uitwendige diameter van de buis, in millimeter (mm)
MAOP	[Maximum Allowable Operating Pressure] de hoogste druk waarop een vervoersinstallatie mag worden geëxploiteerd, in bar
MIP	[Maximum Incidental Pressure] de hoogste Incidentele Druk, in bar

3 Afkortingen

HFW	High Frequency Welded
SAWH	Submerged Arc-Welded / Helical
SAWL	Submerged Arc-Welded / Longitudinal

4 EIGA Documenten

- C - 4** Vervoersinstallaties voor zuurstof dienen te voldoen aan EIGA IGC Doc. 13/12.
- E1 - 4** Vervoersinstallaties voor koolmonoxide dienen te voldoen aan EIGA IGC Doc. 120/14.
Vervoersinstallaties voor waterstof dienen te voldoen aan EIGA IGC Doc. 121/14.

Ontwerp

5 Algemeen

5.1 Ontwerp van de Vervoersinstallatie

5.1.1 Het ontwerp van de Vervoersinstallatie gebeurt volgens de vereisten vermeld in deze Code.

5.1.2 Componenten, pompen en compressoren dienen te voldoen aan de vereisten vermeld in deze Code.

5.1.3 Componenten, pompen en compressoren maken het voorwerp uit van en worden aangekocht volgens technische specificaties met beschrijving van onder meer:

- de hoedanigheid en de eigenschappen van het basismateriaal;
- de ontwerpcode(s) of –norm(en) die gehanteerd moet(en) worden;
- de minimale materiaaltechnische eisen zoals Rek, Elasticiteitsgrens, Kerfslagwaarden,...;
- de productietechnologie, indien van toepassing;
- de afmetingsafwijkingen en de toegelaten fouten;
- de proeven, beproevingen en controles waaraan de basismaterialen, de producten tijdens fabricage en de afgewerkte producten moeten onderworpen worden;
- de opleverings-, markerings- en de nummeringsvoorwaarden.

5.1.4 Deze Code is enkel van toepassing op stalen Vervoersinstallaties.

6 Vervoersinstallaties

6.1 Invloed van het fluïdum

6.1.1 Tenzij er in het ontwerp rekening mee gehouden wordt, mag het te vervoeren fluïdum geen secundaire vaste, vloeibare of gasvormige stoffen bevatten die een nadelige invloed hebben of kunnen hebben op de integriteit en de goede werking van de Vervoersinstallaties.

6.1.2 Tenzij er in het ontwerp rekening mee gehouden wordt, moet het dauwpunt van vloeistoffen en het waterdauwpunt van gassen daarenboven dusdanig zijn dat zij geen nadelige invloed hebben of kunnen hebben op de integriteit en de goede werking van de Vervoersinstallaties.

6.2 Temperatuurgrenzen

De minimum en maximum Ontwerptemperatuur onder normale exploitatievoorwaarden worden door de Vervoersonderneming bepaald tijdens de studiefase in overeenstemming met artikel 29 van het VeiligheidsKB.

6.3 Drukbeheersing

De drukbeheersing in de Vervoersinstallatie gebeurt, met inachtneming van de hierna vermelde vereisten.

6.3.1 *Bedrijfsdruk*

De MAOP mag in geen geval de DP overschrijden. Rekening houdend met de regelingstoleranties van de drukregelingstoestellen mag de reële gemeten Bedrijfsdruk in de Vervoersleidingen met een MAOP hoger dan 16 bar hoogstens 102,5 % van de MAOP bedragen. In Vervoersinstallaties met een MAOP lager dan of gelijk aan 16 bar mag deze reële gemeten Bedrijfsdruk hoogstens 110 % van de MAOP bedragen.

6.3.2 *Hoogste Incidentele Druk*

De MIP is de hoogste toelaatbare druk in geval van Incident en is functie van de DP, de MAOP en de gebruikte materialen. De MAOP zal niet langer overschreden worden dan strikt noodzakelijk om het disfunctioneren te controleren en de normale bedrijfsvoorwaarden opnieuw in te stellen.

De MIP van een Vervoersinstallatie mag in geen geval de waarde, die voor de individuele Componenten, pompen en compressoren vooropgesteld is, overschrijden.

De MIP van een Vervoersinstallatie moet kleiner zijn dan de Beproevingdruk voor de Mechanische Weerstandspreef zoals vermeld in tabel 8.

D – 6.3.2 Behoudens de uitzonderingen hierna vermeld, mag de MIP 115 % van de MAOP niet overschrijden.

- Voor Vervoersinstallaties met een DP lager dan of gelijk aan 40 bar en waarvoor de Omtrekspanning in de buiswand bij DP kleiner is dan of gelijk aan 0,45 maal de Gespecificeerde Minimum Elasticiteitsgrens mag de MIP maximaal 120 % van de MAOP zijn.
- Voor Vervoersinstallaties met een DP lager dan of gelijk aan 24 bar en waarvoor de Omtrekspanning bij DP in de buiswand kleiner is dan of gelijk aan 0,30 maal de Gespecificeerde Minimum Elasticiteitsgrens mag de MIP maximaal 130 % van de MAOP zijn.
- Voor Vervoersinstallaties met een DP lager dan of gelijk aan 16 bar mag de MIP maximaal 130 % van de MAOP zijn.
- Voor Vervoersinstallaties met een DP lager dan of gelijk aan 5 bar mag de MIP maximaal 140 % van de MAOP zijn.

A/B/C/E - 6.3.2

De MIP mag 110 % van de MAOP niet overschrijden.

6.3.3 *Veiligheidssystemen*

De veiligheidssystemen zijn zo ontworpen dat in elk punt van de Vervoersinstallatie de MIP waarde niet overschreden wordt.

6.4 Leidingsecties & afblaasinstallaties

- 6.4.1 De lengte tussen twee sectioneringsafsluiters op een leiding waarvan de MAOP meer dan 16 bar bedraagt mag, overeenkomstig artikel 22 van het VeiligheidsKB, niet meer dan 30 km bedragen.
- 6.4.2 Bij het ontwerp van sectioneringsinstallaties dienen deze zo ontworpen te worden dat het product ingesloten in een leidingdeel steeds langs beide zijden van het leidingdeel kan verwijderd worden.
- D - 6.4.3 Een afblaasinstallatie, die per leidingsectie aan weerszijden van een sectioneringsafsluiter wordt voorzien, moet een nominale diameter hebben die minstens 1/4 van de nominale diameter van de leiding bedraagt.

6.5 Naspeurbaarheid van materialen

- 6.5.1 In de regel wordt staal gebruikt.
- 6.5.2 Voor alle materialen van drukdragende delen moet de Naspeurbaarheid aangetoond worden vanaf de originele gieting.
- 6.5.3 Met uitzondering van Drukapparatuur, dewelke onder het toepassingsgebied van de Richtlijn Drukapparatuur en het KB van 11/07/2016 valt, gelden voor de keuringsdocumenten de hierna vermelde volgende basisregels, rekening houdend met de eventuele aanvullingen en / of wijzigingen vermeld in hoofdstuk 9. De eisen met betrekking tot het EN 10204:2004 of ISO 10474:2013 rapport type gelden voor het volledige rapport, tenzij anders vermeld.
- 6.5.3.1 Componenten, pompen en compressoren voor Vervoersinstallaties met een MAOP groter dan 16 bar, moeten minimum worden geleverd met volgende keuringsrapporten volgens EN 10204:2004 of ISO 10474:2013:
- gespecificeerde uitwendige diameter groter dan 60,3 mm:
 - Leidingelementen: buizen, inductiebochten, vormstukken en flenzen:
EN 10204-3.1 of ISO 10474-3.1
 - Drukdragende delen van andere Componenten, pompen en compressoren:
EN 10204-3.2 of ISO 10474-3.2, waarbij de geautoriseerde inspectie-vertegenwoordiger van de aankoper een type A keuringsinstelling is, geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17020.
 - gespecificeerde uitwendige diameter kleiner dan of gelijk aan 60,3 mm:
EN 10204-3.2 of ISO 10474-3.2, waarbij de geautoriseerde inspectie-vertegenwoordiger van de aankoper een type A keuringsinstelling is, geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17020.
- Componenten, pompen en compressoren voor Vervoersinstallaties met een MAOP kleiner dan of gelijk aan 16 bar, dienen minimum te worden geleverd met een keuringsrapport EN 10204-3.1 of ISO 10474-3.1
- 6.5.3.2 Hulp- & Instrumentatiesystemen mogen geleverd worden met een fabriekscontrole-attest EN 10204-2.2 of ISO 10474-2.2.

6.6 Berekeningsmethoden voor ontwerp

6.6.1 *Methode van de toelaatbare spanningen*

Zoals vermeld in artikel 30 tot en met artikel 32 van het VeiligheidsKB, wordt de minimale nominale wanddikte van een Component in de regel bepaald aan de hand van de methode van de toelaatbare spanningen, waarbij de Gespecificeerde Minimum Elasticiteitsgrens, de gespecificeerde uitwendige diameter, de Ontwerpdruk en de veiligheidsfactor in rekening gebracht worden. (zie ook hoofdstuk 7 en 9)

6.6.2 *Methoden verschillend van de methode van de toelaatbare spanningen.*

Zoals vermeld in artikel 33 van het VeiligheidsKB, is het gebruik van andere berekeningsmethoden toegelaten op voorwaarde dat ze worden beschreven in een norm uitgegeven door een Erkende Normenontwikkelingsorganisatie.

De minimale wanddikte zoals gespecificeerd in artikel 32 van het VeiligheidsKB en in 9.2.2, is ook van toepassing op de wanddikten die niet volgens de methode van de toelaatbare spanningen worden berekend.

7 Vervoersleidingen

7.1 Belastingen en toelaatbare spanningen

7.1.1 Belastingen en belastingscombinaties

De in deze Code opgelegde minimale wanddiktes van de Componenten moet desnoods worden vergroot om te kunnen weerstaan aan de druk (maximale respectievelijk minimale over- en onderdruk (DP); inwendige druk tijdens beproeving; drukstoten in het fluïdum; drukvariaties tijdens exploitatie,...), alsook aan onderstaande belastingen, respectievelijk oorzaken van belastingen, voor zover er door de Vervoersonderneming wordt aangegeven dat ze van toepassing zijn op de betrokken installatie onder normale omstandigheden:

- grond;
- verkeer;
- gewicht van de leiding, haar appendages en bijhorende apparatuur inclusief bekleding en isolatie;
- gewicht van het te transporteren fluïdum en testfluïdum;
- ijs & sneeuw;
- temperatuur;
- belasting door aansluitende constructies;
- trillingen

7.1.2 *Toelaatbare resulterende spanningen*

De resulterende spanning voor de diverse mogelijke combinaties van de belastingen tijdens constructie en exploitatie mag onderstaande limieten niet overschrijden:

D – 7.1.2

$1,0 \times R_e(\theta)$ en dit onafhankelijk van de combinatie van de door de Vervoersonderneming als van toepassing zijnde beschreven belastingen.

A/B/C/E - 7.1.2

$0,9 \times R_e(\theta)$ bij de combinatie van de door de Vervoersonderneming als van toepassing zijnde beschreven Functionele en Omgevingsbelastingen, zonder het in rekening brengen van Constructiebelastingen of Incidentele Belastingen

$1,0 \times R_e(\theta)$ voor de volgende combinaties van de door de Vervoersonderneming als van toepassing zijnde beschreven belastingen:

- Constructiebelastingen en Omgevingsbelastingen;
- Functionele Belastingen, Omgevingsbelastingen en Incidentele Belastingen.

7.2 Ondergrondse Vervoersleidingen**7.2.1 Tracé**

Zoals vermeld in artikel 20 van het VeiligheidsKB, worden de Vervoersleidingen in principe ingegraven.

Voor zover mogelijk, worden bovengrondse installaties alleen gebruikt in de Stations en, indien noodzakelijk, op de punten waar grote obstakels moeten worden overschreden.

7.2.1.1 Bepalen van een tracé

De Vervoersleiding dient, rekening houdend met de vereisten van artikel 39 van het VeiligheidsKB, zodanig te worden aangelegd dat ze op een veilige wijze kan geëxploiteerd worden.

Door terreinverkenningen, bestudering van de bestemmingsplannen, orthofoto's, bodemkaarten en historische kaarten en in overleg met de betrokken administraties (gewest, gemeenten, ...) dient het tracé te worden uitgewerkt.

Bij de bepaling van het tracé van een Vervoersleiding wordt rekening gehouden met een aantal aandachtspunten die kunnen onderverdeeld worden volgens:

- (a) constructie-technische impact
- (b) wettelijke impact
- (c) sociaal-economische impact
- (d) ecologische en archeologische impact

Een gedetailleerde opsomming van aandachtspunten tracébepaling is te vinden in bijlage B.

In bepaalde gebieden (bv. havengebieden) met veel industriële activiteiten kunnen afwijkende regelingen gelden bij de keuze van het tracé. Dit vanwege de zeer dichte ondergrondse infrastructuur en de nog beperkte beschikbare ruimte.

In deze gebieden kunnen de Vervoersleidingen zijn gebundeld in leidingenstroken, waarbij de plaats van de nieuwe te leggen Vervoersleiding moet voldoen aan de voorwaarden gesteld door de beheerder van de openbare ruimte.

Vervoersleidingen die meren of afgebakende overstromingsgebieden kruisen

Bij Vervoersleidingen die meren of afgebakende overstromingsgebieden kruisen, wordt bijkomend met volgende aandachtspunten rekening gehouden:

- het verankeren van de leiding zodat deze niet kan opdrijven;
- het nemen van bijkomende definitieve maatregelen zodat de exploitatie van het afgebakende overstromingsgebied op een veilige manier kan uitgevoerd worden.

Vervoersleidingen in grond met zwakke draagkracht

Bij Vervoersleidingen in grondlagen met zwakke draagkracht (zoals veengrond) worden grondonderzoeken uitgevoerd om de gepaste maatregelen te bepalen.

Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot :

- het verwijderen en vervangen van die grondlagen;
- het verbeteren van de eigenschappen van die grondlagen;
- het kruisen op grote diepte van die grondlagen;
- het voorzien van extra ondersteuning onder de leiding.

Vervoersleidingen in de buurt van ontginningsgebieden

Bij Vervoersleidingen in de buurt van ontginningsgebieden wordt nagegaan wat de mogelijke impact kan zijn van de exploitatie van het ontginningsgebied op de leiding.

7.2.1.2 Ingravingsdiepte

De Vervoersleidingen aangelegd buiten de omheining rond de Stations worden op een diepte van ten minste 0,80 m gelegd, gemeten tussen de bovenste beschrijvende van de leiding (bekleding en eventuele mantelbuis inbegrepen) en het oorspronkelijke niveau van de bodem, behalve in de volgende gevallen:

Tabel 2: Kruisingen (volgens artikel 25 van het VeiligheidsKB)

<i>type kruising</i>	<i>min. Grondbedekking</i>
<i>het kruisen van een weg</i>	<i>1,20 m onder de bovenkant van de weg</i>
<i>het kruisen van een N-, R-, B- of A-weg</i>	<i>1,50 m onder de bovenkant van de weg</i>
<i>het kruisen van een spoorbaan</i>	<i>1,60 m onder de railvoet</i>
<i>het kruisen van geklasseerde, niet geklasseerde en bevaarbare waterlopen</i>	<i>1,20 m onder de laagste positie van het theoretisch en het praktisch profiel van het waterloopbed.</i>

De minimum gronddekking moet worden aangehouden over de volledige lengte van de kruising.

Waar de minimum grondbedekking niet kan gerespecteerd, moeten beschermingsplaten of beschermingskokers worden geïnstalleerd.

7.2.2 *Bebakening*

Het tracé van de Vervoersleiding wordt duidelijk gemerkt door middel van Bebakening en dit op een zodanige wijze dat het voor de omgeving duidelijk is wat het tracé van de leiding is. Waar mogelijk is elke Bebakening, zonder rekening te houden met de begroeiing, zichtbaar vanaf de naastgelegen Bebakeningen.

De Bebakening wordt bij voorkeur steeds boven de leiding geplaatst en dit binnen een zone van 2 m gemeten vanop de as van de leiding.

Een deel van de Bebakening dient te worden voorzien van een noodnummer, dat 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is.

Meetpalen voor de kathodische bescherming (of andere visuele aanhorigheden) kunnen eveneens beschouwd worden als Bebakening.

7.2.2.1 Kruisen van infrastructuur

Bij het kruisen van infrastructuur (verkeerswegen, spoorwegen, waterwegen) dient er steeds langs weerszijden van het te kruisen obstakel een Bebakening te worden geplaatst zodat de aanwezigheid en richting van de Vervoersleiding kan aangeduid worden. Het type Bebakening kan aangepast worden in functie van het gebruik van de weg (bv. landbouwmachines, ...).

7.2.2.2 Kruisen van bevaarbare waterwegen - Signalisatiebord CEVNI A.6 “Verboden te ankeren of ankers, kabels of kettingen te laten slepen”

Bij een kruising van een bevaarbare waterweg door middel van een zinker, worden langs weerszijden van een bevaarbare waterweg de CEVNI Signalisatieborden A.6 geplaatst, ter afbakening van de zone waar de Vervoersleiding de oevers / kaaimuren kruist. De signalisatieborden worden geplaatst volgens de eisen van de waterwegbeheerder.

Bij een kruising van een bevaarbare waterweg door middel van een horizontaal gestuurde boring met minstens 5 m gronddekking onder de bodem van de waterweg, moeten er geen CEVNI signalisatieborden A.6 geplaatst worden.

7.2.3 *Sleufloze technieken*

Volgende sleufloze technieken zijn toegestaan voor de aanleg van Vervoersleidingen:

- Sleufloze technieken gebruik makend van een beschermbuis: hierbij wordt er gebruik gemaakt van een beschermbuis (staal, beton) waarin de productvoerende buis wordt geplaatst. Tijdens de aanleg worden de nodige voorzorgen genomen om contacten tussen productvoerende buis en beschermbuis te voorkomen. Hierbij dient te worden nagegaan dat de beschermbuis de kathodische bescherming van de leiding niet hindert.
- Sleufloze technieken gebruik makend van de productvoerende buis: hierbij zal de leiding rechtstreeks in contact komen met de onroerende grond (o.a. horizontaal gestuurde boringen, persingen met de productvoerende buis,...)

De Vervoersonderneming zal de nodige maatregelen treffen (berekeningen, controles, aangepaste bekleding, ...) om aan te tonen dat de sleufloze techniek de integriteit van de leiding niet nadelig beïnvloedt.

7.2.4 *Inspecteerbaarheid*

Leidingen met een MAOP hoger dan 16 bar worden zodanig ontworpen en gebouwd om de mogelijkheid van controle door interne inspectie niet in het gedrang te brengen.

7.3 **Bovengrondse Vervoersleidingen**

Leidingdelen moeten zo ontworpen worden dat:

- ze aan alle in 7.1.1 vermelde en relevante belastingen en belastingscombinaties kunnen weerstaan;
- de uitzettingen ten gevolge van alle voorzienbare temperatuurschommelingen opgevangen kunnen worden.

8 **Stations**

8.1 Stations moeten zo ontworpen worden dat:

- ze aan alle in 7.1.1 vermelde en relevante belastingen en belastingscombinaties kunnen weerstaan;
- de uitzettingen ten gevolge van alle voorzienbare temperatuurschommelingen opgevangen kunnen worden.

A/B - 8.2 Stations dienen opgesteld te worden in verzamelputten, die voorzien zijn van een bekleding dewelke voor de te vervoeren vloeistof volkomen dicht is. De verzamelputten dienen uitgerust te zijn met inrichtingen dewelke toelaten het begin van vulling vast te stellen. Met betrekking tot de toegang tot reservoirs en verzamelputten moeten de nodige maatregelen getroffen worden om toegang te beletten zonder machtiging van de exploitant. Maatregelen moeten getroffen worden om het toevallig wegvloeien van de vervoerde vloeistof naar riolen of het natuurlijk grond- of oppervlaktewater te beletten.

8.3 **Stations, met uitzondering van compressie- en pompstations**

Veiligheidssystemen in drukregelstations:

Onafhankelijk van het drukregelsysteem, wordt er op basis van onderstaande regels al dan niet een bijkomende veiligheid voorzien dat ervoor zorgt dat de uitgangsdruk van het drukregelsysteem de veiligheidslimieten niet overschrijdt:

- Een bijkomende veiligheid is niet nodig indien de MAOP van het bovenstroomse systeem lager is dan of gelijk aan de MIP van het benedenstroomse systeem.
- Een enkelvoudige veiligheid moet geïnstalleerd worden indien de MAOP van het bovenstroomse systeem hoger is dan de MIP van het benedenstroomse systeem.
- Een tweevoudige veiligheid moet geïnstalleerd worden indien het verschil tussen de MAOP van het bovenstroomse systeem en de MAOP van het benedenstroomse systeem meer dan 16 bar bedraagt en indien de MAOP van het bovenstroomse systeem hoger is dan de druk van de Mechanische Weerstandspreef van het benedenstroomse systeem.

8.4 Compressiestations voor gassen

8.4.1 Inleiding

De hierna vermelde bijkomende vereisten hebben betrekking tot nieuwe compressiestations en uitbreidingen van bestaande compressiestations met een MAOP hoger dan 16 bar en totaal asvermogen boven 1 MW. In overeenstemming met artikel 4 van het VeiligheidsKB kunnen herstellingen, aanpassingen die geen uitbreiding zijn en vervangingen uitgevoerd worden, hetzij in overeenstemming met de hierna vermelde bijkomende vereisten, hetzij in overeenstemming met de wettelijke voorschriften die op het moment van de constructie van kracht waren, tenzij anders bepaald in het VeiligheidsKB.

8.4.2 Ontwerp

8.4.2.1 Grondomstandigheden (stabiliteit, overstromingsrisico, ...) worden geanalyseerd en in overweging genomen om zich ervan te vergewissen dat ze geschikt zijn voor de voorgestelde installaties.

8.4.2.2 Lage punten, waar vloeistoffen zouden kunnen accumuleren, worden voorzien van geschikte purgeerpunten voorzien van een afsluiter.

8.4.2.3 Een flexibiliteitsanalyse wordt uitgevoerd om na te gaan dat het volledige systeem van installatieleidingen tijdens normale bedrijfsomstandigheden en gedurende beproevingen de in 7.1.2 gedefinieerde toelaatbare resulterende spanning niet overschrijdt of niet onderworpen is aan overmatige doorbuiging en bewegingen. Onaanvaardbare schokken en trillingen in installatieleidingen en in de compressie-unit moeten vermeden worden.

Krachten en momenten moeten binnen de waarden, gedefinieerd door de constructeur van de compressor gehouden worden.

8.4.2.4 Een gasreinigingssysteem zoals filter(s) en / of afscheider(s) moet aan de ingang van het compressiestation geplaatst worden.

8.4.2.5 De installatieleidingen van een compressiestation moeten uitgerust zijn met een gas evacuatie systeem voor drukvermindering. Dergelijk drukverminderingssysteem moet in staat zijn de druk van elk compartiment van de niet-ingegraven installaties binnen de 15 minuten met 50 % te verminderen.

Gas evacuatie door middel van afblazen of fakkelen is toegestaan.

Gas evacuatiesystemen moeten uitmonden in aangewezen veilige gebieden.

Wanneer verschillende afblaassystemen samenkomen in een gezamenlijk verdeelstuk, moet terugstroming worden vermeden.

8.4.2.6 De installatieleidingen van een compressiestation moeten van het gasVervoersleidingsnet gescheiden kunnen worden.

8.4.3 *Vereiste veiligheidssystemen*

8.4.3.1 Stationsniveau

Volgende veiligheidssystemen dienen minimaal aanwezig te zijn op stationsniveau

(a) Gasdetectiesysteem

Naast het gasdetectiesysteem voorzien bij de compressoren, moet een gasdetectiesysteem worden voorzien in elk gebouw waar gasopstapeling mogelijk is.

(b) Bediening en controle van de afsluiters

De ingang-en uitgangsafsluiters van het Station evenals de ingang-en uitgangsafsluiters van elk compressorgebouw moeten kunnen bediend worden, op de afsluiter en in de lokale controle-kamer.

(c) Stroomvoorziening

In het geval van een stroompanne, dient een back-up stroomvoorziening er voor te zorgen dat het compressorstation op een veilige manier kan gestopt worden zonder schade aan onderdelen te veroorzaken.

8.4.3.2 Compressorniveau

Volgende veiligheidssystemen dienen minimaal aanwezig te zijn op compressorniveau

(a) Beveiliging tegen overmatige trillingen

Alle apparatuur en samenstellen worden ontworpen om overmatige trillingen in alle normale modes te vermijden (inclusief starten, afschakelen, stand-by-modus, stilstand).

(b) Noodstop

In geval van nood of stroomuitval, kan de compressorinstallatie worden gestopt op een veilige en ordelijke manier. Het moet mogelijk zijn om de compressor tussen de sectionneringsafsluiters drukloos te stellen

8.5 Pompstations voor vloeistoffen

8.5.1 *Inleiding*

De hierna vermelde bijkomende vereisten hebben betrekking tot nieuw pompstations.

8.5.2 *Ontwerp*

8.5.2.1 Grondomstandigheden (stabiliteit, overstromingsrisico, ...) worden geanalyseerd en in overweging genomen om zich ervan te vergewissen dat ze geschikt zijn voor de voorgestelde installaties.

8.5.2.2 De pompen en installatieleidingen dienen te worden opgesteld op een of meerdere vloeistofdichte vloerplaten. Enige afwatering van deze platen moet worden opgevangen en behandeld als zijnde vervuild water.

8.5.2.3 Zuiver product purgeersysteem: alle purgeerpunten en afblaaspunten zijn middels een leidingsysteem met elkaar en met een (tijdelijk) opslagtank verbonden. Indien installatieleidingen en/of tank(s) ondergronds worden aangelegd dienen deze te voldoen aan vigerende milieuwetgeving.

8.5.2.4 Een flexibiliteitsanalyse wordt uitgevoerd om na te gaan dat het volledige systeem van installatieleidingen tijdens normale bedrijfsomstandigheden en gedurende beproevingen de in 7.1.2 gedefinieerde toelaatbare resulterende spanning niet overschrijdt of niet onderworpen is aan overmatige doorbuiging en bewegingen. Onnodige schokken en trillingen in installatieleidingen, in de pompen en in de motoren, moet vermeden worden.

Krachten en momenten moeten binnen de waarden, gedefinieerd door de constructeur gehouden worden.

8.5.2.5 Een vloeistofreiningssysteem, zoals filter(s) en / of afscheider(s) moet aan de ingang van het pompstation geplaatst worden en voorzien zijn van een aansluiting op het afvoersysteem.

8.5.2.6 De installatieleidingen van een pompstation moeten uitgerust zijn met een druk ontlastsysteem. Dergelijk drukontlastsysteem moet geplaatst worden op ieder compartimenteerbaar volume groter dan 100 liter. De afblaas van een dergelijk systeem moet vrij kunnen afblazen naar een veilige locatie. De insteldruk van een druk ontlastventiel mag niet groter zijn dan DP.

8.5.2.7 De installatieleidingen van een pompstation moeten van het doorgaande leidingnet gescheiden kunnen worden. In het geval een activitering omwille van urgentie, mag een reset vanop afstand niet mogelijk zijn.

8.5.3 *Vereiste veiligheidssystemen*

8.5.3.1 Stationsniveau

Volgende veiligheidssystemen dienen minimaal aanwezig te zijn op stationsniveau:

(a) Lekdetectiesysteem

Indien de pompen voorzien zijn van seals moeten deze uitgerust worden met een lekdetectiesysteem

(b) Bediening en controle van de afsluiters

De ingang- en uitgangsafsluiters van het Station moeten kunnen bediend worden, op de afsluiter en in de lokale controlekamer.

(c) Stroomvoorziening

In het geval van een stroompanne, dient een back-up stroomvoorziening er voor te zorgen dat het pompstation veilig gesteld kan worden.

8.5.3.2 Pompniveau

Volgende veiligheidssystemen dienen minimaal aanwezig te zijn op pompniveau:

(a) Beveiliging tegen overmatige trillingen

Alle apparatuur en samenstellen worden ontworpen om overmatige trillingen in alle normale modes te vermijden (inclusief starten, afschakelen, stand-by-modus, stilstand)

(b) Noodstop

In geval van nood, kan de pompinstallatie worden gestopt op een veilige en ordelijke manier. Het moet mogelijk zijn om de pomp tussen de sectionneringsafsluiters drukloos te stellen.

8.6 Hulp- en Instrumentatiesystemen

Hulp- en Instrumentatiesystemen voldoen aan de eisen omschreven in normen uitgegeven door Erkende Normenontwikkelingsorganisaties. De gebruikte buizen en hun toebehoren moeten niet voldoen aan de eisen in hoofdstuk 9.

9 Materiaalspecificaties

9.1 Algemeen

9.1.1 De Overgangstemperatuur van het staal moet lager zijn dan de laagste temperatuur waaraan de Vervoersinstallatie, ofwel tijdens de bouw, ofwel onder normale exploitatievoorwaarden, kan blootgesteld zijn. Teneinde na te gaan of deze Overgangstemperatuur goed is, kunnen de uitslagen van de kerfslagproeven van het model Charpy V uitgevoerd op de minimum Ontwerptemperatuur, als maatstaf genomen worden.

9.1.2 Alle laswerken dienen te worden uitgevoerd door gekwalificeerde lassers en/of lasoperatoren, waarbij het bewijs van kwalificatie door een Onafhankelijke en Geaccrediteerde Instelling werd uitgeschreven.

Alle laswerken dienen te worden uitgevoerd volgens gekwalificeerde lasmethodebeschrijvingen die voldoen aan de eisen gesteld in een norm, uitgegeven door een Erkende Normenontwikkelingsorganisatie, waarbij het bewijs van kwalificatie door een Onafhankelijke en Geaccrediteerde Instelling werd uitgeschreven.

Bij gelaste Componenten moet de mechanische weerstand (Treksterkte) van de gelaste verbindingen ten minste gelijk zijn aan de gespecificeerde waarden voor het basismateriaal. De Kerfslagwaarden van de gelaste verbindingen (las en warmte-beïnvloede zone) moeten ten minste gelijk zijn aan de in deze Code gespecificeerde waarden voor het basismateriaal.

9.1.3 Alle niet-destructieve controles dienen te worden uitgevoerd door gecertificeerd personeel waarbij het bewijs van certificering door een Onafhankelijke en Geaccrediteerde Instelling werd uitgeschreven.

Alle niet-destructieve controles dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met gedocumenteerde en goedgekeurde procedures die voldoen aan de eisen gesteld in een norm, uitgegeven door een Erkende Normenontwikkelingsorganisatie.

Niet-destructief onderzoek wordt, na de finale warmtebehandeling, uitgevoerd volgens normen uitgegeven door een Erkende Normenontwikkelings-organisatie en deze Code.

9.2 Buizen

9.2.1 Productietechnologie

De buizen zijn hetzij naadloos, hetzij in de langsrichting (HFW, SAWL) of spiraal (SAWH) gelast.

9.2.2 *Ontwerp*

9.2.2.1 Om te kunnen weerstaan aan de inwendige druk wordt de minimale ontwerp-wanddikte (t_{min}) van de stalen buizen met de volgende formule berekend:

$$t_{min} = \frac{DP \times D}{20 \times R_e(\theta) \times L} \times S$$

De lasfactor L voorkomend in bovenstaande formule, wordt gelijkgesteld aan één.

De Veiligheidsfactor S voorkomend in bovenstaande formule, is gedefinieerd in artikel 31 van het VeiligheidsKB.

Tabel 3: Veiligheidsfactoren volgens artikel 31 van het VeiligheidsKB

<i>Gespecificeerde Minimum Elasticiteitsgrens</i>	<i>Veiligheidsfactor</i>
200 – 314 N/mm ²	1,50
315 – 354 N/mm ²	1,54
355 – 384 N/mm ²	1,56
385 – 409 N/mm ²	1,58
410 – 555 N/mm ²	1,60

Stations worden bij voorkeur omheind.

Voor omheinde Stations is de veiligheidsfactor zoals gedefinieerd in artikel 31 van het VeiligheidsKB gelijk aan 1,50.

Voor niet-omheinde Stations waar speciale beschermingsmaatregelen worden voorzien zoals het aanbrengen van ondergrondse mechanische bescherming (betondallen, kunststof beschermingsplaten) is de veiligheidsfactor 1,50.

Voor de andere niet-omheinde Stations wordt de veiligheidsfactor toegepast die bij de gebruikte materialen hoort.

De minimum nominale wanddikte voor de vervaardiging van de buizen (t) wordt als volgt bepaald:

$$t = t_{min} + c$$

De waarde van de wanddiktetoeslag c moet door de Vervoersonderneming verantwoord worden.

Deze toeslag c wordt als volgt berekend:

$$c = c_1 + c_2$$

waarin:

- c_1 de absolute waarde van de gespecificeerde minimale negatieve wanddiktetolerantie zoals bepaald in de van toepassing zijnde norm(en), in millimeter (mm)
- c_2 de bijkomende toeslag voor inwendige corrosie of sleet, in millimeter (mm)

- 9.2.2.2 Ingeval door toepassing van de formule voor wandberekening, opgelegd in 9.2.2.1, een waarde wordt bekomen die kleiner is dan de gespecificeerde minimum nominale wanddikte vermeld in artikel 32 van het VeiligheidsKB, dan dient de in dat artikel vermelde wanddikte te worden nageleefd. Dit geldt zowel voor de Vervoersleidingen als voor de Stations.

Tabel 4: Minimum nominale wanddikte volgens artikel 32 van het VeiligheidsKB

<i>D (mm)</i>	<i>t (mm)</i>
$D \leq 150$	3,6
$150 < D \leq 200$	4,5
$200 < D \leq 250$	5,0
$250 < D \leq 300$	5,6
$300 < D \leq 630$	6,3
$D > 630$	1 % <i>D</i>

9.2.3 *Eigenschappen*

9.2.3.1 *Chemische eigenschappen*

(a) Koolstofstalen Vervoersinstallaties

(i) Koolstofequivalent

Het koolstofequivalent (CE_{IIV}) van stalen buizen mag de volgende waarden niet overschrijden:

$$CE_{IIV} = 0,45$$

berekend aan de hand van volgende formule

$$CE_{IIV} = \%C + \%Mn/6 + (\%Cr + \%Mo + \%V)/5 + (\%Cu + \%Ni)/15$$

(% is de massaconcentratie van het betreffende element in de smelt)

(ii) Koolstofgehalte

Het koolstofgehalte bedraagt niet meer dan 0,23 %.

(iii) Zwavel- en fosforgehalte

Het zwavelgehalte bedraagt niet meer dan 0,030 %.

Het fosforgehalte bedraagt niet meer dan 0,035 %.

De som van zwavel en fosfor berekend op basis van de smeltanalyse bedraagt niet meer dan 0,050 %.

(b) Roestvaststalen Vervoersinstallaties

(i) Koolstofgehalte

Het koolstofgehalte bedraagt niet meer dan 0,035 %

(ii) Zwavel- en fosforgehalte

Het zwavelgehalte bedraagt niet meer dan 0,030 %.

Het fosforgehalte bedraagt niet meer dan 0,035 %.

De som van zwavel en fosfor berekend op basis van de smeltanalyse bedraagt niet meer dan 0,050 %.

9.2.3.2 *Mechanische eigenschappen*

De onderstaande mechanische proeven worden in het basismateriaal, en voor gelaste buizen ook op de fusieline (HFW) of in de las en warmte-beïnvloede zone (SAWL en SAWH), uitgevoerd.

(a) Trekproef

Indien de maximum Ontwerptemperatuur niet hoger is dan 60 °C, wordt de trekproef bij omgevingstemperatuur uitgevoerd.

Indien de maximum Ontwerptemperatuur hoger is dan 60 °C, wordt de trekproef ook bij de maximum Ontwerptemperatuur uitgevoerd.

Voor het basismateriaal mag de door proeven bepaalde verhouding tussen de Elasticiteitsgrens (R_e) en de Treksterkte (R_m) van het metaal ten hoogste 0,90 bedragen.

De verlenging bij breuk moet minstens 18 % bedragen.

Voor gelaste verbindingen is de Treksterkte tenminste gelijk aan de gespecificeerde waarden voor het basismateriaal.

(b) Kerfslagproef

(i) Proefopstelling, proefstaven en uitvoering

Een kerfslagproef wordt genomen op een set van drie aangrenzende proefstaven van het model Charpy V afkomstig uit een enkele niet platgedrukte staalname. De as van de kerf moet loodrecht op het buisoppervlak staan.

De kerfslagproef moet worden uitgevoerd bij een temperatuur die lager is dan of gelijk aan de minimum Ontwerptemperatuur. Indien de materiaalnorm een kerfslagproef voorschrijft bij een lagere temperatuur en de bij die proef verkregen testresultaten voldoen aan de hieronder geformuleerde aanvaardingscriteria, komt de eis tot uitvoering van een kerfslagproef bij de minimum Ontwerptemperatuur te vervallen.

(ii) Aanvaardingscriteria

De uitslagen van de proeven op Kerfslagwaarde van elke reeks proefstaven, in de dwarsrichting genomen en met een 10 mm x 10 mm doorsnede, mogen niet kleiner zijn dan volgende waarden:

Voor staalsoorten met een Gespecificeerde Minimum Elasticiteitsgrens kleiner dan of gelijk aan 360 N/mm²:

- minimumwaarde per proefstaaf: 20 J
- gemiddelde minimumwaarde per reeks van drie proefstaven: 27 J

Voor staalsoorten met een Gespecificeerde Minimum Elasticiteitsgrens groter dan 360 N/mm²:

- minimumwaarde per proefstaaf: 30 J
- gemiddelde minimumwaarde per reeks van drie proefstaven: 40 J

Voor proefstaven, genomen in de langsrichting, worden bovenstaande waarden vermenigvuldigd met 1,5.

Voor proefstaven met een andere doorsnede worden de vereiste waarden bepaald in functie van de verhouding tussen de oppervlaktes achter de kerf bij de andere doorsnede respectievelijk de standaard 10 mm x 10 mm doorsnede.

9.2.3.3 *Dimensionele eigenschappen*

De dimensionele eigenschappen die worden voorgeschreven in de geldende norm moeten worden gevolgd.

9.2.4 *Beproevingen en controles in de fabriek*

- (a) Elke buis wordt gedurende de hieronder vermelde tijdsduur aan een hydraulische beproeving onderworpen, op een druk zodat de daardoor in de buis ontstane Tangentiale Spanningen, rekening houdend met de wanddikteafwijkingen naar onder, zoals bepaald in de technische specificaties waarvan sprake in 5.1.3, begrepen zijn tussen de 95 % en 100 % van de Gespecificeerde Minimum Elasticiteitsgrens. De buis wordt goedgekeurd indien er gedurende de beproeving geen lek of permanente visuele vervorming waarneembaar is.

Tabel 5: Minimum tijdsduur hydraulische beproeving

Type buis	Diameter	Minimum tijdsduur hydraulische beproeving
Naadloze buis	Alle diameters	5 s
Gelaste buis (HFW, SAWL, SAWH)	$D \leq 457$ mm	5 s
	$D > 457$ mm	10 s

De hoogste en laagste Beproevingdrukken in de fabriek, welke met deze grenspanningen overeenstemmen, worden volgens onderstaande formules bepaald.

Tangentiale Spanningen		Overeenstemmende Beproevingdruk (bar)	
Laagste	Hoogste	Laagste	Hoogste
$0,95 R_e$	R_e	$\frac{20 (0,95 R_e)(t - c_1)}{D}$	$\frac{20 R_e(t - c_1)}{D}$

- (b) Indien de hydrostatische test machine bij het afdichten van de buiseinden een longitudinale spanning in de buis veroorzaakt, wordt de Beproevingdruk berekend volgens onderstaande formules

Tangentiale Spanningen		Overeenstemmende Beproevingdruk (bar)	
Laagste	Hoogste	Laagste	Hoogste
$0,95 R_e$	R_e	$10 * \frac{(0,95 R_e) - \left(\frac{P_R A_R}{A_P}\right)}{\frac{D}{2(t - c_1)} - \frac{A_I}{A_P}}$	$10 * \frac{R_e - \left(\frac{P_R A_R}{A_P}\right)}{\frac{D}{2(t - c_1)} - \frac{A_I}{A_P}}$

P_R	de <i>druk</i> die de hydrostatische testmachine ondervindt, in Newton per vierkante millimeter (N/mm ²)
A_R	het dwarsdoorsnedeoppervlak van het sluitend lichaam van de hydrostatische test machine, in vierkante millimeter (mm ²)
A_P	het dwarsdoorsnedeoppervlak van de buiswand, in vierkante millimeter (mm ²)
A_I	het intern dwarsdoorsnedeoppervlak van de buis, in vierkante millimeter (mm ²)

- (c) In functie van de gespecificeerde uitwendige diameter mag de hydrostatische Beproeingsdruk als volgt beperkt worden:

Tabel 6: maximale hydrostatische Beproeingsdruk

gespecificeerde uitwendige diameter	maximum hydrostatische Beproeingsdruk
$D \leq 60,3 \text{ mm}$	2 x MAOP
$60,3 \text{ mm} < D \leq 406,4 \text{ mm}$	Maximum {500 bar; 2 x MAOP}
$D > 406,4 \text{ mm}$	Maximum {250 bar, 2 x MAOP}

- (d) niet-destructief onderzoek

- (i) Basismateriaal:

Elke buis wordt over haar volledige lengte aan een niet-destructief onderzoek (bijvoorbeeld: ultrasoon onderzoek) onderworpen op de afwezigheid van voor de veiligheid schadelijke inwendige fouten. Dit niet-destructief onderzoek heeft een dekkingsgraad van ten minste 20 % van het oppervlak.

- (ii) Laseinden:

De laseinden van elke buis worden over de volledige omtrek aan een niet-destructief onderzoek (bijvoorbeeld: ultrasoon onderzoek) onderworpen op de afwezigheid van walsfouten die een nadelige invloed kunnen hebben op het lassen.

- (iii) Lasnaden:

De lasnaden worden over hun volledige lengte aan een volumetrisch niet-destructief onderzoek (bijvoorbeeld: ultrasoon onderzoek) onderworpen op de afwezigheid van voor de veiligheid schadelijke lasfouten. De lasnaden ter hoogte van de laseinden, die niet volledig onderzocht kunnen worden met de eerst gekozen techniek, worden aan een aangepast niet-destructief onderzoek (bijvoorbeeld: radiografisch onderzoek) onderworpen.

9.3 Inductiebochten

9.3.1 *Productietechnologie*

De inductiebochten worden vervaardigd uit buizen dewelke voldoen aan de in 5.1.3, 6.5, 9.1, 9.2 en de hierna vermelde vereisten.

9.3.2 *Ontwerp*

9.3.2.1 De minimale wanddikte ter hoogte van de laseinden bedraagt minstens de in 9.2.2 bepaalde waarde.

Indien de Gespecificeerde Minimum Elasticiteitsgrens van de inductiebocht kleiner is dan deze van de aansluitende buis dient de minimale wanddikte van de inductiebocht zodanig verhoogd te worden dat het product van de wanddikte en de Gespecificeerde Minimum Elasticiteitsgrens van de inductiebocht minstens gelijk is aan het product van de wanddikte en de Gespecificeerde Minimum Elasticiteitsgrens van de aansluitende buis.

9.3.2.2 De minimale wanddikte in de extrados ($t_{extrados}$) wordt als volgt berekend:

$$t_{extrados} \geq t_{min} * \frac{2R + D/2}{2(R + \frac{D}{2})}$$

De minimum wanddikte in de intrados ($t_{intrados}$) wordt als volgt berekend:

$$t_{intrados} \geq t_{min} * \frac{2R - D/2}{2(R - \frac{D}{2})}$$

9.3.2.3 Inductiebochten mogen geen stripverbindingslassen noch rondlassen bevatten.

9.3.3 *Procedures en specificaties*

Inductiebochten dienen vervaardigd te worden volgens een goedgekeurde procedure.

9.3.4 *Eigenschappen*

9.3.4.1 Chemische eigenschappen

De moederbuis voor een inductiebocht dient te voldoen aan de in 9.2.3.1 gestelde vereisten.


9.3.4.2 Mechanische eigenschappen

De afgewerkte inductiebochten dienen te voldoen aan de in 9.2.3.2 gestelde vereisten.

Teneinde na te kunnen gaan of hieraan voldaan wordt, worden de mechanische eigenschappen bepaald in het rechte gedeelte, in de overgangszone tussen het gebogen en het rechte gedeelte en in het gebogen gedeelte zoals voorzien in de van toepassing zijnde norm, uitgegeven door een Erkende Normenontwikkelingsorganisatie

9.3.4.3 Dimensionele eigenschappen

(a) Rimpeling:



Figuur 1: rimpeling

De maximale gemiddelde rimpelhoogte (CVD) bedraagt ten hoogste 0,01 maal de gespecificeerde uitwendige diameter.

$$CVD = \frac{D_2 + D_4}{2} - D_3$$

De verhouding van de afstand tussen 2 opeenvolgende rimpels tot de maximale gemiddelde rimpelhoogte is ten minste 25.

(b) Ovaliteit:

Het verschil tussen de maximum gemeten waarde en de minimum gemeten waarde van de uitwendige diameter bedraagt maximaal

- 1 % van de gespecificeerde uitwendige diameter aan de laseinden
- 2,5 % van de gespecificeerde uitwendige diameter in het bochtlichaam

(c) Wanddikte

De minimum wanddikte zal nooit de in 9.3.2 bepaalde minima onderschrijden.

9.3.5 Beproevingen en controles in de fabriek

9.3.5.1 Kwalificatietestbochten

- (a) De essentiële buigparameters worden bepaald in de van toepassing zijnde norm, uitgegeven door een Erkende Normenontwikkelingsorganisatie. Indien de waarde voor één essentiële buigparameter buiten de gestelde toleranties valt, geeft dit aanleiding tot een nieuwe set van essentiële buigparameters. Per set van essentiële buigparameters wordt een testbocht geproduceerd ter kwalificatie van de buigprocedure.
- (b) De lasnaden van gelaste buizen dienen steeds mechanisch beproefd te worden en te voldoen aan de in 9.3.4.2 gestelde eisen.
- (c) SAWH lasnaden: Indien een moederbuis met SAWH lasnaad gebruikt wordt, dienen de lasnaadtesten in het gebogen deel zowel in de intrados als in de extrados te worden uitgevoerd.

9.3.5.2 Productiebochten

Voor productiebochten moet de overeenkomst met de eerder genoemde buigprocedure worden nagegaan. De beproevingen en controles worden uitgevoerd zoals beschreven in de van toepassing zijnde norm, uitgegeven door een Erkende Normenontwikkelingsorganisatie.

(a) Niet-destructief onderzoek

(i) Basismateriaal:

- De extrados van elke inductiebocht met een wanddikte groter dan of gelijk aan 6 mm wordt aan een niet-destructief onderzoek (bijvoorbeeld: ultrasoon onderzoek) onderworpen op de afwezigheid van voor de veiligheid schadelijke inwendige fouten.
- De extrados van elke inductiebocht wordt aan een oppervlakteonderzoek (bijvoorbeeld: magnetisch onderzoek) onderworpen op de afwezigheid van voor de veiligheid schadelijke fouten.

(ii) Laseinden:

De laseinden van elke inductiebocht worden over de volledige omtrek aan een niet-destructief onderzoek (bijvoorbeeld: ultrasoon onderzoek) onderworpen op de afwezigheid van walsfouten die een nadelige invloed kunnen hebben op het lassen.

(iii) Lasnaden:

De lasnaden in het gebogen gedeelte en in de overgangszone tussen het gebogen en het rechte gedeelte worden aan een volumetrisch niet-destructief onderzoek (bijvoorbeeld: ultrasoon onderzoek) onderworpen op de afwezigheid van voor de veiligheid schadelijke lasfouten.

(b) Hydrostatische beproeving

Inductiebochten dienen geen hydrostatische fabrieksbeproeving te ondergaan.

9.4 Vormstukken

9.4.1 Artikel 9.4 dekt te lassen vormstukken (inclusief, maar niet beperkt tot: gladde bochten, T-stukken met / zonder verloop, met / zonder leistaven, excentrische verloopstukken, concentrische verloopstukken, bolle bodems, bossages (weldoets, sockolets, threadoets)). Te schroeven vormstukken dienen te voldoen aan de in 11.3.4 geformuleerde eisen.

Bossages (van het type threadoets) dienen te voldoen aan de in 9.4 geformuleerde eisen en bovendien voor de draadverbinding aan de eisen geformuleerd in 11.3.4.

9.4.2 *Productietechnologie*

9.4.2.1 Vormstukken zijn ofwel naadloos, ofwel gelast (vervaardigd uit gelaste buizen of het lassen van plaatmateriaal).

9.4.2.2 Vormstukken, met uitzondering van bossages, worden vervaardigd uit smeedstukken, gesmeed rond staafstaal, plaat, naadloze buizen of SAWL gelaste buizen. Het gebruik van HFW of SAWH gelaste buizen is niet toegelaten.

9.4.2.3 Bossages (weldoets, sockoets, threadoets) worden vervaardigd uit smeedstukken, gesmeed rond staafstaal of naadloze buizen.

9.4.3 *Ontwerp*

9.4.3.1 De minimale wanddikte van het vormstuk dient minstens de in 9.2.2 bepaalde waarde te bedragen.

Indien de Gespecificeerde Minimum Elasticiteitsgrens van het vormstuk kleiner is dan deze van de aansluitende buis dient de minimale wanddikte van het vormstuk zodanig verhoogd te worden dat het product van de wanddikte en de Gespecificeerde Minimum Elasticiteitsgrens van het vormstuk minstens gelijk is aan het product van de wanddikte en de Gespecificeerde Minimum Elasticiteitsgrens van de aansluitende buis

9.4.3.2 Vormstukken moeten minstens aan de interne Ontwerpdruk (in functie van staalsoort, diameter en wanddikte) kunnen weerstaan. Voor het bepalen van de interne Ontwerpdruk gelden de Veiligheidsfactoren, zoals gedefinieerd in 9.2.2.

9.4.3.3 Het potentieel om aan die Ontwerpdruk te weerstaan wordt nagegaan

- hetzij aan de hand van een berekening volgens de van toepassing zijnde norm;
- hetzij door middel van een hydrostatische beproeving met rekstrookjes;
- hetzij door middel van een hydrostatische barsttest uitgevoerd op een prototype, dat dezelfde nominale afmetingen heeft en op eenzelfde manier werd gefabriceerd.

9.4.3.4 Reductiestukken mogen conisch of klokvormig uitgevoerd worden.

9.4.3.5 Aftakkingen in T-stukken vervaardigd uit gelaste buis moeten, zoveel mogelijk, diametraal tegenover de lasnaad gepositioneerd worden.

9.4.4 *Eigenschappen*

9.4.4.1 *Chemische eigenschappen*

(a) Koolstofstalen Vervoersinstallaties

(i) Koolstofequivalent

Het koolstofequivalent (CE_{IIW}) van stalen vormstukken mag de volgende waarden niet overschrijden:

$CE_{IIW} = 0,45$ voor staalsoorten met een Gespecificeerde Minimum Elasticiteitsgrens kleiner dan of gelijk aan 360 N/mm^2

$CE_{IIV} = 0,48$ voor staalsoorten met een Gespecificeerde Minimum Elasticiteitsgrens groter dan 360 N/mm^2

CE_{IIV} wordt bepaald aan de hand van de in 9.2.3.1 gegeven formule

(ii) Koolstofgehalte

Het koolstofgehalte bedraagt niet meer dan 0,21 %.

(iii) Zwavel- en fosforgehalte

Het zwavelgehalte bedraagt niet meer dan 0,030 %.

Het fosforgehalte bedraagt niet meer dan 0,035 %.

De som van zwavel en fosfor berekend op basis van de smeltanalyse bedraagt niet meer dan 0,050 %.

(b) Roestvaststalen Vervoersinstallaties

(i) Koolstofgehalte

Het koolstofgehalte bedraagt niet meer dan 0,035 %

(ii) Zwavel- en fosforgehalte

Het zwavelgehalte bedraagt niet meer dan 0,030 %.

Het fosforgehalte bedraagt niet meer dan 0,035 %.

De som van zwavel en fosfor berekend op basis van de smeltanalyse bedraagt niet meer dan 0,050 %.

9.4.4.2 Mechanische eigenschappen

(a) Vormstukken dienen te voldoen aan de in 9.2.3.2 gestelde vereisten, behoudens eventuele wijzigingen en aanvullingen hierna vermeld.

(b) Trekproef

De verlenging bij breuk moet minstens 18 % bedragen voor niet-gietstalen en minstens 15 % voor gietstalen.

9.4.4.3 Dimensionele eigenschappen

(a) Ovaliteit laseinden

De ovaliteit van de te lassen einden zal niet meer dan 1 % van de inwendige diameter bedragen.

9.4.5 *Beproevingen en controles in de fabriek*

(a) Niet-destructief onderzoek

(i) Basismateriaal:

- 10 % van de vormstukken met een wanddikte groter dan of gelijk aan 6 mm, met een minimum van 1 vormstuk per Testeenheid, worden over hun volledige oppervlak aan een niet-destructief onderzoek (bijvoorbeeld: ultrasoon onderzoek) onderworpen op de afwezigheid van voor de veiligheid schadelijke inwendige fouten.

- 10 % van de vormstukken, met een minimum van 1 vormstuk per Testeenheid, worden over hun volledige externe en bereikbare interne oppervlak aan een oppervlakteonderzoek (bijvoorbeeld: magnetisch onderzoek) onderworpen op de afwezigheid van voor de veiligheid schadelijke fouten.

(ii) Laseinden:

De laseinden van elk vormstuk worden over de volledige omtrek aan een niet-destructief onderzoek (bijvoorbeeld: ultrasoon onderzoek) onderworpen op de afwezigheid van fouten die een nadelige invloed kunnen hebben op het lassen.

(iii) Lasnaden:

- Alle stompe lassen worden over hun volledige lengte aan een volumetrisch niet-destructief onderzoek (bijvoorbeeld: ultrasoon onderzoek) onderworpen op de afwezigheid van voor de veiligheid schadelijke lasfouten.
- Bevestigingslassen van leistaven worden over hun volledige lengte aan een oppervlakteonderzoek (bijvoorbeeld: magnetisch onderzoek) onderworpen op de afwezigheid van voor de veiligheid schadelijke lasfouten.

(b) Hydrostatische beproeving en dichtheidsbeproeving

Productie-vormstukken dienen geen hydrostatische fabrieksbeproeving of dichtheidsbeproeving te ondergaan.

Vormstukken, met uitzondering van purgeer/egalisatie-vormstukken, nipples en pig signallers, die op de werf geen mechanische weerstandproef kunnen ondergaan (bv. 3-way tees, split tees,...), dienen echter wel volgende beproevingen te ondergaan:

- een hydrostatische weerstandsbeproeving gedurende 15 minuten bij een proefdruk die minstens gelijk is aan $1,5 \times \text{MAOP}$;
- een hydrostatische weerstandsbeproeving gedurende 1 uur bij een proefdruk die minstens gelijk is aan $1,4 \times \text{MAOP}$;
- een dichtheidsbeproeving met lucht of stikstof onder minimum 5 bar en maximum 35 % van de DP. De dichtheid wordt als voldoende beschouwd wanneer bij het afzepen geen lekken zichtbaar zijn.

9.5 Flenzen

9.5.1 Productietechnologie

9.5.1.1 Flenzen worden vervaardigd uit smeedstukken.

9.5.1.2 Blindflenzen worden vervaardigd uit smeedstukken of plaat.

9.5.1.3 De vervaardiging of het herstel van flenzen en blindflenzen door middel van lassen is niet toegelaten.

9.5.2 *Ontwerp*

9.5.2.1 Het ontwerp van flenzen en blindflenzen moet voldoen aan een norm of code, uitgegeven door een Erkende Normenontwikkelingsorganisatie.

De minimale wanddikte van de flens dient minstens de in 9.2.2 bepaalde waarde te bedragen.

Indien de Gespecificeerde Minimum Elasticiteitsgrens van de flens kleiner is dan deze van de aansluitende buis dient de minimale wanddikte van de flens zodanig verhoogd te worden dat het product van de wanddikte en de Gespecificeerde Minimum Elasticiteitsgrens van de flens minstens gelijk is aan het product van de wanddikte en de Gespecificeerde Minimum Elasticiteitsgrens van de aansluitende buis.

9.5.2.2 Flenzen voorzien van een draadopening dienen zowel aan de in deze paragraaf als de in 11.3.4 geformuleerde eisen te voldoen. Er moet aangetoond worden dat, volgens de van toepassing zijnde norm, de draadopening de flens niet ontoelaatbaar verzwakt.

9.5.3 *Eigenschappen*

9.5.3.1 *Chemische eigenschappen*

(a) Koolstofstalen Vervoersinstallaties

(i) Koolstofequivalent

Het koolstofequivalent (CE_{IIV}) van stalen flenzen mag de volgende waarden niet overschrijden:

$CE_{IIV} = 0,45$ voor staalsoorten met een Gespecificeerde Minimum Elasticiteitsgrens kleiner dan of gelijk aan 360 N/mm^2

$CE_{IIV} = 0,48$ voor staalsoorten met een gespecificeerde minimum Elasticiteitsgrens groter dan 360 N/mm^2

CE_{IIV} wordt bepaald aan de hand van de in 9.2.3.1 gegeven formule

(ii) Koolstofgehalte

Het koolstofgehalte bedraagt niet meer dan 0,21 %.

(iii) Zwavel- en fosforgehalte

Het zwavelgehalte bedraagt niet meer dan 0,030 %.

Het fosforgehalte bedraagt niet meer dan 0,035 %.

De som van zwavel en fosfor berekend op basis van de smeltanalyse bedraagt niet meer dan 0,050 %.

(b) Roestvaststalen Vervoersinstallaties

(i) Koolstofgehalte

Het koolstofgehalte bedraagt niet meer dan 0,035 %

(ii) Zwavel- en fosforgehalte

Het zwavelgehalte bedraagt niet meer dan 0,030 %.

Het fosforgehalte bedraagt niet meer dan 0,035 %.

De som van zwavel en fosfor berekend op basis van de smeltanalyse bedraagt niet meer dan 0,050 %.

9.5.3.2 *Mechanische eigenschappen*

(a) Flenzen en blindflenzen dienen te voldoen aan de in 9.2.3.2 gestelde vereisten.

9.5.3.3 *Dimensionele eigenschappen*

De dimensionele eigenschappen die worden voorgeschreven in de geldende norm moeten worden gevolgd.

9.5.4 *Beproevingen en controles in de fabriek*

(a) Niet-destructief onderzoek

(i) Basismateriaal:

- 10 % van de flenzen met een uitwendige diameter groter dan of gelijk aan 406,4 mm, met een minimum van 1 flens per Testeenheid, worden over hun volledige oppervlak aan een niet-destructief onderzoek (bijvoorbeeld: ultrasoon onderzoek) onderworpen op de afwezigheid van voor de veiligheid schadelijke inwendige fouten.
- 10 % van de flenzen, met een minimum van 1 flens per Testeenheid, worden over hun volledige externe en bereikbare interne oppervlak aan een oppervlakteonderzoek (bijvoorbeeld: magnetisch onderzoek) onderworpen op de afwezigheid van voor de veiligheid schadelijke fouten.

(ii) Laseinden:

De laseinden van elke flens worden over de volledige omtrek aan een niet-destructief onderzoek (bijvoorbeeld: ultrasoon onderzoek) onderworpen op de afwezigheid van fouten die een nadelige invloed kunnen hebben op het lassen.

(b) Hydrostatische beproeving

Flenzen en blindflenzen dienen geen hydrostatische fabrieksbeproeving te ondergaan.

9.6 **Drukapparaten en Samenstellen van drukapparaten**

9.6.1 Voor Drukapparatuur, zoals gedefinieerd in artikel 1, §2 van het VeiligheidsKB, dewelke onder het toepassingsgebied van de richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU en het KB van 11/07/2016 valt, is onderhavige Code is niet van toepassing.

9.6.2 Pompen en compressoren dewelke niet onder het toepassingsgebied van de Richtlijn Drukapparatuur en het KB van 11/07/2016 vallen, dienen te voldoen aan een norm, uitgegeven door een Erkende Normenontwikkelingsorganisatie.

9.6.3 Voor de overige Drukapparatuur dewelke niet onder het toepassingsgebied van de Richtlijn Drukapparatuur en het KB van 11/07/2016 valt, gelden voor de drukdragende delen de hierna vermelde basisregels:

9.6.3.1 Ontwerp

Het ontwerp dient te voldoen aan een norm of code, uitgegeven door een Erkende Normenontwikkelingsorganisatie.

9.6.3.2 Chemische eigenschappen

(a) Koolstofstalen Vervoersinstallaties

(i) Koolstofequivalent

Het koolstofequivalent (CE_{IIV}) van stalen Componenten mag de volgende waarden niet overschrijden:

$$CE_{IIV} = 0,45$$

berekend aan de hand van volgende formule

$$CE_{IIV} = \%C + \%Mn/6 + (\%Cr + \%Mo + \%V)/5 + (\%Cu + \%Ni)/15$$

(% is de massaconcentratie van het betreffende element in de smelt)

(ii) Koolstofgehalte

Het koolstofgehalte bedraagt niet meer dan 0,21 %.

(iii) Zwavel- en fosforgehalte

Het zwavelgehalte bedraagt niet meer dan 0,030 %.

Het fosforgehalte bedraagt niet meer dan 0,035 %.

De som van zwavel en fosfor berekend op basis van de smeltanalyse bedraagt niet meer dan 0,050 %.

(b) Roestvaststalen Vervoersinstallaties

(i) Koolstofgehalte

Het koolstofgehalte bedraagt niet meer dan 0,035 %.

(ii) Zwavel- en fosforgehalte

Het zwavelgehalte bedraagt niet meer dan 0,030 %.

Het fosforgehalte bedraagt niet meer dan 0,035 %.

De som van zwavel en fosfor berekend op basis van de smeltanalyse bedraagt niet meer dan 0,050 %.

9.6.3.3 Mechanische eigenschappen

(a) Trekproef

Indien de maximum Ontwerptemperatuur niet groter is dan 60 °C, wordt de trekproef bij omgevingstemperatuur uitgevoerd.

Indien de maximum Ontwerptemperatuur groter is dan 60 °C, wordt de trekproef ook bij de maximum Ontwerptemperatuur uitgevoerd.

Voor het basismateriaal mag de door proeven bepaalde verhouding tussen de Elasticiteitsgrens (R_e) en de Treksterkte (R_m) van het metaal ten hoogste 0,90 bedragen.

De verlenging bij breuk moet minstens 18 % bedragen voor niet-gietstalen en minstens 15 % voor gietstalen.

Voor gelaste verbindingen is de Treksterkte tenminste gelijk aan de gespecificeerde waarden voor het basismateriaal.

(b) Kerfslagproef

Proefopstelling, proefstaven en uitvoering

Een kerfslagproef wordt genomen op een set van drie aangrenzende proefstaven van het model Charpy V afkomstig uit een enkele niet platgedrukte staalname.

De kerfslagproef moet worden uitgevoerd bij een temperatuur die lager is dan of gelijk aan de minimum Ontwerptemperatuur. Indien de materiaalnorm, uitgegeven door een Erkende Normenontwikkelingsorganisatie, een kerfslagproef voorschrijft bij een lagere temperatuur en de bij die proef verkregen testresultaten voldoen aan de hieronder geformuleerde aanvaardingscriteria, komt de eis tot uitvoering van een kerfslagproef bij de minimum Ontwerptemperatuur te vervallen.

De uitslagen voor de proeven op Kerfslagwaarde van elke reeks proefstaven, in de dwarsrichting genomen en met een 10 mm x 10 mm doorsnede, mogen niet kleiner zijn dan volgende waarden:

Voor staalsoorten met een Gespecificeerde Minimum Elasticiteitsgrens kleiner dan of gelijk aan 360 N/mm²:

- minimumwaarde per proefstaaf: 20 J
- gemiddelde minimumwaarde per reeks van drie proefstaven: 27 J

Voor staalsoorten met een Gespecificeerde Minimum Elasticiteitsgrens groter dan 360 N/mm²:

- minimumwaarde per proefstaaf: 30 J
- gemiddelde minimumwaarde per reeks van drie proefstaven: 40 J

Voor proefstaven, genomen in de langsrichting, worden bovenstaande waarden vermenigvuldigd met 1,5.

Voor proefstaven met een andere doorsnede worden de vereiste waarden bepaald in functie van de verhouding tussen de oppervlaktes achter de kerf bij de andere doorsnede respectievelijk de standaard 10 mm x 10 mm doorsnede.

9.6.3.4 Niet-destructief onderzoek

(a) Basismateriaal:

Het basismateriaal wordt aan een niet-destructief onderzoek onderworpen zoals voorzien in de normen uitgegeven door Erkende Normenontwikkelingsorganisatie.

(b) Laseinden:

De laseinden die de verbinding vormen met andere Componenten worden over de volledige omtrek aan een niet-destructief onderzoek (bijvoorbeeld: ultrasoon onderzoek) onderworpen op de afwezigheid van fouten die een nadelige invloed kunnen hebben op het lassen.

(c) Lasnaden:

- Alle stompe lassen worden over hun volledige lengte aan een volumetrisch niet-destructief onderzoek (bijvoorbeeld: radiografisch onderzoek) onderworpen op de afwezigheid van voor de veiligheid schadelijke lasfouten.
- Alle overige lassen worden over hun volledige lengte aan een oppervlakteonderzoek (bijvoorbeeld: magnetisch onderzoek) onderworpen op de afwezigheid van voor de veiligheid schadelijke lasfouten.

9.6.3.5 Hydrostatische beproeving

Drukapparatuur moet gedurende minimum 15 minuten een hydrostatische beproeving weerstaan bij een proefdruk, minstens gelijk aan de hoogste van volgende waarden:

- de druk die overeenkomt met de maximale gebruiksbelasting die de apparatuur kan weerstaan gelet op de maximaal toelaatbare druk en de maximaal toelaatbare temperatuur, vermenigvuldigd met 1,25, of
- de MAOP, vermenigvuldigd met 1,43.

9.6.3.6 Dichtheidsproef

De lassen moeten afgezeept worden op een druk van minimum 5 bar. De Beproevingdruk van de Dichtheidsproef mag in geen geval de Beproevingdruk van de Mechanische Weerstandspreef overschrijden

9.7 Technisch dossier van een Component, compressor of pomp

Een technisch dossier van een Component, compressor of pomp bestaat, voor zover van toepassing, minimum uit :

- rapporten weerstandsbeproevingen
- materiaalcertificaten
- inspectierapport.

10 Externe Corrosiebescherming

Stalen Vervoersinstallaties dienen uitgerust te worden met een beschermingssysteem tegen corrosie.

Voor het ingegraven gedeelte dient dit systeem te bestaan uit een passief gedeelte (nl. de isolerende bekleding rondom de installatie) enerzijds en een actief gedeelte (nl. de kathodische bescherming) anderzijds, volgens de hierna genoemde principes.

Voor het niet-ingegraven gedeelte bestaat deze bescherming (tegen atmosferische corrosie) enkel uit een aangepast verfsysteem.

10.1 Passieve corrosiebescherming van ingegraven Vervoersinstallaties

- 10.1.1 De bekleding van de Vervoersinstallatie dient over de geschikte mechanische en elektrische eigenschappen te beschikken dewelke zijn aangepast aan zijn omgeving en dit zowel in de constructiefase als de exploitatiefase (rekening houdend met de Ontwerptemperatuur). De bekleding van de Vervoersinstallatie dient minstens een kathodische polarisatie van -1,2 V (Cu/CuSO₄) te weerstaan zonder los te komen van het stalen substraat. De hechting dient zo te zijn dat een plaatselijke beschadiging van de bekleding geen invloed zal hebben op de aangrenzende bekleding en de bekleding niet loskomt na verloop van tijd tegen gevolg van deze beschadiging.
- 10.1.2 Het bekledingprocedé zal uitgevoerd worden met de nodige zorg om een gewenst kwaliteitsniveau te bereiken (o.a. hechting, continuïteit, resistiviteit, plasticiteit, mechanische weerstand).
- 10.1.3 De fabrieksbekleding van buizen dient te worden geleverd met een keuringsrapport EN 10204-3.1 of ISO 10474-3.1 voor zowel de inspectie en testen van het basismateriaal als van het gebruikte bekledingsprocedé.

10.2 Actieve corrosiebescherming van ingegraven Vervoersinstallaties

- 10.2.1 De stroom voor de kathodische bescherming is afkomstig van stroomonttrekkingstoestellen met anodes. De stroom is van het type gelijkstroom.
- 10.2.2 De hoeveelheid, het vermogen en de plaats van de stroomonttrekkingstoestellen zijn zo gekozen dat de maximumwaarde van de beschermingspotential in een statisch regime -0,85 V (Cu/CuSO₄) bedraagt. Indien corrosie door de activiteit van sulfaatreducerende bacteriën wordt vastgesteld, bedraagt de maximumpotential -0,95 V (Cu/CuSO₄).
- 10.2.3 De stroom voor de kathodische bescherming is berekend op basis van de karakteristieke gegevens van de Vervoersleiding en rekening houdend met de kwaliteit van de bekleding (isolerende werking), de verbinding met andere structuren en andere mogelijke invloeden (o.a. organische corrosie,...)
- 10.2.4 Om het potential te kunnen meten is de Vervoersleiding uitgerust met minimum één kathodisch meetpaaltje per kilometer leiding (kabel verbonden met leiding bovengebracht in een meetpaal). Ter hoogte van speciale kruisingen (persingen, boringen, bovengrondse kruisingen, beschermkokers, ...) worden er extra voorzieningen getroffen om een efficiënte en zekere corrosiebescherming toe te laten.
- 10.2.5 De invloed van zwerfstromen en inductiestromen (DC & AC) dient in rekening te worden gebracht tijdens de ontwerpfase.
- 10.2.6 Indien er zich andere hindernissen (andere leidingen, vaste constructies,...) in de omgeving van de Vervoersleiding bevinden, dienen de tussenafstanden, vermeld in artikel 26 van het VeiligheidsKB, te worden gerespecteerd.
- 10.2.7 Een ontwerpdocument en uitvoeringsdocument kathodische bescherming zal worden opgesteld.

Constructie

11 Aanleg & beproeving

11.1 Transport , opslag en controle van goede staat

Het laden, lossen, transporteren en stapelen van Componenten moet zorgvuldig geschieden ter voorkoming van beschadigingen aan deze Componenten. De laad- en losvoorschriften van de leveranciers dienen strikt in acht te worden genomen.

Alvorens te worden ingebouwd, wordt de identificatie van de Componenten nagekeken en worden ze geïnspecteerd op beschadigingen, vervormingen en/of corrosie. Componenten met onaanvaardbare beschadigingen, vervormingen en/of corrosie mogen niet worden ingebouwd.

11.2 Richtingsveranderingen

11.2.1 De richtingsveranderingen in het horizontale en verticale vlak kunnen worden verkregen door elastische vervorming, koud gebogen bochten, inductiebochten of vormstukken.

11.2.2 Het gebruik van bochten, gevormd door het lassen van rechte stukken, is verboden.

11.2.3 Bochten gevormd op de werf door koudbuigen

11.2.3.1 De buizen mogen op de werf koud worden gebogen volgens een gekwalificeerde procedure en met behulp van aangepaste apparatuur.

11.2.3.2 Koud vormen van bochten in stalen buizen wordt in radius beperkt volgens onderstaande lijst:

- 20 maal de diameter voor buizen kleiner dan een nominale diameter DN 200
- 30 maal de diameter voor buizen met een nominale diameter groter dan of gelijk aan DN 200 en kleiner dan DN 400
- 40 maal de diameter voor buizen met een nominale diameter groter dan of gelijk aan DN 400

11.2.3.3 Het koud buigen van de buizen mag geen beschadiging teweeg brengen aan het buismateriaal noch aan de bekleding.

11.2.3.4 De ovaliteit mag niet meer dan 2,5 % bedragen. In geval van rimpelingen is de toelaatbare rimpeldiepte 0,01 maal de afstand tussen 2 opeenvolgende pieken.

Bij langsgelaste buizen wordt bij het plooien de lasnaad in de neutrale vezel geplaatst, afwijkingen tot +/- 15° van de neutrale vezel zijn toegelaten. Het gebruik van spiraalgelaste buizen is toegestaan op voorwaarde dat er geen stripverbindingslas in de buis aanwezig is.

11.2.3.5 Aan elk uiteinde van de bocht moet zich een rechte lengte van ten minste één maal de diameter bevinden, met een minimale lengte van 0,5 m.

11.2.3.6 Voor aanvang van de buigwerkzaamheden moet een buigproef worden uitgevoerd, waarbij minstens de ovaliteit en de wanddikte in de extradados van de bocht gemeten wordt. De minimale wanddikte in de extradados bedraagt ten minste de in 9.2.2 bepaalde waarde.

11.2.4 *Vormstukken*

Vormstukken moeten voldoen aan de in 9.4 vermelde eisen.

11.2.5 *Inductiebochten*

Inductiebochten moeten voldoen aan de in 9.3 vermelde eisen.

11.3 **Verbindingen**

11.3.1 *Algemeen*

(a) De verbinding van de Componenten wordt bij voorkeur door stompe lassen volgens een elektrisch vlambooglasproces uitgevoerd.

(b) Het op de werf zodanig koud vervormen van de buiseinden dat er plastische vervorming optreedt, wordt zoveel mogelijk vermeden. Indien de lasvoorbereiding dit vereist, dient dit op gecontroleerde wijze te gebeuren.

11.3.2 *Lasverbindingen*

11.3.2.1 Bij het verbinden van Componenten moet de mechanische weerstand (Treksterkte) van de gelaste verbindingen ten minste gelijk zijn aan de gespecificeerde waarden voor het basismateriaal.

Kerfslagwaarden worden bepaald bij een temperatuur die lager is dan of gelijk aan de minimum Ontwerptemperatuur.

De Kerfslagwaarden van gelaste verbindingen (las en warmte-beïnvloede zone) van elke reeks proefstaven, in de dwarsrichting genomen en met een 10 mm x 10 mm doorsnede, mogen niet kleiner zijn dan volgende waarden:

Voor staalsoorten met een Gespecificeerde Minimum Elasticiteitsgrens kleiner dan of gelijk aan 360 N/mm²:

- minimumwaarde per proefstaaf: 20 J
- gemiddelde minimumwaarde per reeks van drie proefstaven: 27 J

Voor staalsoorten met een Gespecificeerde Minimum Elasticiteitsgrens groter dan 360 N/mm²:

- minimumwaarde per proefstaaf: 30 J
- gemiddelde minimumwaarde per reeks van drie proefstaven: 40 J

Voor proefstaven met een andere doorsnede worden de vereiste waarden bepaald in functie van de verhouding tussen de oppervlaktes achter de kerf bij de andere doorsnede respectievelijk de standaard 10 mm x 10 mm doorsnede.

11.3.2.2 Ondernemingen

De ondernemingen, die met laswerkzaamheden worden belast, moeten hun bekwaamheid voor de uitvoering van gevraagde laswerken bewijzen. Laswerken gebeuren aan de hand van een internationaal erkend laskwaliteit-managementsysteem. De onderneming kan dit aantonen aan de hand van een geldig certificaat uitgegeven door een Onafhankelijke en Geaccrediteerde Instelling.

11.3.2.3 Lasmethodebeschrijving en -kwalificatie

(a) Alle laswerken dienen te worden uitgevoerd volgens gekwalificeerde lasmethodebeschrijvingen die voldoen aan de eisen gesteld in een norm, uitgegeven door een Erkende Normenontwikkelingsorganisatie, waarbij het bewijs van kwalificatie door een Onafhankelijke en Geaccrediteerde Instelling werd uitgeschreven.

(b) Tijdens de lasmethodekwalificatie moeten, in aanvulling op de onderzoeken vermeld in de geldende norm, volgende onderzoeken worden uitgevoerd:

(i) Trekproef

De trekproef dient aan te tonen dat de Treksterkte van de lasverbinding ten minste gelijk is aan de gespecificeerde minimum waarden voor het basismateriaal.

(ii) Kerfslagproef

Kerfslagproeven aan de hand van Charpy V zijn steeds verplicht en worden uitgevoerd volgens normen uitgegeven door een Erkende Normenontwikkelingsorganisatie. Een kerfslagproef wordt steeds uitgevoerd in de zone met de hoogste warmte-inbreng.

Kerfslagproeven moeten worden uitgevoerd bij een temperatuur die lager is dan of gelijk aan de minimum Ontwerptemperatuur.

De uitslagen van de proeven op Kerfslagwaarde van elke reeks proefstaven moeten ten minste gelijk zijn aan de in 11.3.2.1 gespecificeerde waarden.

(iii) Hardheidsmeting

Hardheidsmetingen zijn steeds verplicht en worden uitgevoerd volgens normen uitgegeven door een Erkende Normenontwikkelingsorganisatie. De hardheidsmetingen worden steeds uitgevoerd in de zone met de laagste warmte-inbreng.

De hardheid mag niet groter zijn dan 350 HV10.

(iv) Niet-destructief onderzoek

Niet-destructief onderzoek wordt uitgevoerd volgens normen uitgegeven door een Erkende Normenontwikkelingsorganisatie.

Voor de lasmethodekwalificatie dient hetzelfde niet-destructief onderzoek te worden uitgevoerd als beschreven in 11.4.1.

(c) Lasmethodebeschrijving en –kwalificatie voor herstellingen

(i) Alle herstellingen worden uitgevoerd door middel van een gekwalificeerde lasmethodebeschrijving, die opgesteld en gekwalificeerd werd aan de hand van de voorschriften in normen uitgegeven door een Erkende Normenontwikkelingsorganisatie.

(ii) Voor de lasmethodekwalificatie voor herstelling dienen dezelfde proeven te worden uitgevoerd als beschreven in 11.3.2.3 (b).

Voor de resultaten van de trekproef kan verwezen worden naar een lasmethodekwalificatie die met dezelfde parameters werd gelast als de reparatie. De kerfslagproef en hardheidsmeting worden steeds op een gerepareerde zone uitgevoerd.

11.3.2.4 Lassers en lasoperatoren

Alle laswerken dienen te worden uitgevoerd door gekwalificeerde lassers en/of lasoperatoren waarbij het bewijs van kwalificatie door een Onafhankelijke en Geaccrediteerde Instelling werd uitgeschreven.

11.3.2.5 Personeel belast met het toezicht en de coördinatie van lasactiviteiten

Het personeel belast met het toezicht en de coördinatie van lasactiviteiten, tewerkgesteld door de onderneming belast met laswerkzaamheden, dient volgens normen uitgegeven door een Erkende Normenontwikkelingsorganisatie minimum als volgt gekwalificeerd te zijn.:

- Vervoersinstallaties met een MAOP groter dan 16 bar:
internationaal lasingenieur (IWE)
- Vervoersinstallaties met een MAOP kleiner dan of gelijk aan 16 bar:
internationaal lasspecialist (IWS)

11.3.2.6 Lastoevoegmaterialen

(a) Als lastoevoegmateriaal mag enkel materiaal gebruikt worden dat aangepast is aan het basismateriaal en dat beantwoordt aan normen uitgegeven door een Erkende Normenontwikkelingsorganisatie.

(b) Alle lastoevoegmaterialen dienen per Testeenheid getest te worden en voor aanvang van de laswerken dienen de EN 10204-3.1 of ISO 10474-3.1 certificaten, voor zowel de chemische als de mechanische eigenschappen, voorgelegd te worden ter goedkeuring.

11.3.2.7 Uitvoering laswerken

(a) Algemeen

(i) Overgangsstukken mogen geen stripverbindingslas bevatten.

(ii) Aftakkingen & spuien

Voor aftakkingen van leidingen moet een afstand van 100 mm aangehouden worden tussen de langslas, spiraallas of stripverbindingslas van de buis en de las van de aftakking.

Indien bij een langslas of spiraallas de afstand van 100 mm niet gerespecteerd kan worden, dan moet de langslas of spiraallas van de buis over een afstand van minstens éénmaal de gespecificeerde uitwendige diameter van de aftakking langs weerszijden aan een volumetrisch niet-destructief onderzoek (bijvoorbeeld: ultrasoon onderzoek) onderworpen worden op de afwezigheid van voor de veiligheid schadelijke lasfouten. Indien bij deze controle belangrijke indicaties worden gevonden, dan moet een andere zone gezocht worden.

Het lassen in zones met walsfouten is niet toegelaten. Voordat aftakkingen op de leiding gelast worden dient een zone van 100 mm langsheen en rondom de plaats van de las aan een niet-destructief onderzoek (bijvoorbeeld: ultrasoon onderzoek) te worden onderworpen op de afwezigheid van walsfouten die een nadelige invloed kunnen hebben op het lassen. Indien bij deze controle belangrijke indicaties worden gevonden, dan moet een andere zone gezocht worden.

(iii) Positionering lasnaad gelaste buizen

Buizen dienen, zowel voor langsgelaste als spiraalgelaste buizen, zodanig gesteld te worden dat de uiteinden van respectievelijk de langslas en spiraallassen van twee opeenvolgende buizen

ten opzichte van elkaar verschoven zijn over een op de omtrek gemeten afstand van

- minimum 50 mm voor Componenten met een gespecificeerde uitwendige diameter kleiner dan 219,1 mm;
- minimum 100 mm voor Componenten met een gespecificeerde uitwendige diameter groter dan of gelijk aan 219,1 mm.

Deze afstand wordt tussen de centerlijnen van de langslas en spiraallassen bepaald.

(iv) Bevestiging van constructie-elementen:

Het lassen van constructie-elementen aan fluïdumvoerende buizen, vormstukken, flenzen, afsluiters of andere constructie-elementen, dient uitgevoerd te worden aan de hand van lasmethodebeschrijvingen, die gebaseerd zijn op lasmethodekwalificaties gekwalificeerd volgens de voorschriften van deze Code.

Het lassen van uitlijningsmiddelen of "tijdelijke" constructie-elementen aan fluïdumvoerende buizen, vormstukken, flenzen, afsluiters of andere Componenten is niet toegestaan.

(b) Voorbereiding van de buiseinden

- (i) De lasnaadvoorbereiding dient afgestemd te zijn op de lasverbinding, het gekozen lasproces en de gekozen NDO-techniek. De lasnaadvoorbereiding dient te beantwoorden aan de eisen die gesteld worden in normen uitgegeven door een erkende normen-ontwikkelingsorganisatie.
- (ii) Voor Gouden Lassen dient indien nodig voor aanvang van de werken een zone van 100 mm langsheen en rondom de plaats van de las door middel van ultrasoon onderzoek gecontroleerd te worden op de afwezigheid van walsfouten.

11.3.2.8 Documentatie

- (a) Een lijst van gekwalificeerde lasmethodebeschrijvingen, welke door het Erkend Organisme aanvaard zijn, wordt met het oog op het bouwen van de Vervoersinstallatie opgemaakt, alsook een lijst van gekwalificeerde lassers en/of lasoperatoren volgens elk van de laswijzen.
- (b) *Indien minder dan 100 % van de lassen niet-destructief wordt onderzocht, houdt de houder van de Vervoersvergunning een register bij met de namen van de voor elke las verantwoordelijke lasser(s) en/of lasoperator(en).*
- (c) De markering van de lassen moet op het overeenkomstig controledocument voorkomen.

11.3.3 Flensverbindingen

Het gebruik van flensverbindingen is toegelaten waar lasverbindingen onpraktisch zijn. Bij voorkeur worden ingegraven flensverbindingen vermeden. Indien het toch onvermijdelijk is wordt hun aantal zo klein mogelijk gehouden.

A/B – 11.3.3

Het gebruik van ingegraven flensverbindingen is verboden.

11.3.4 Schroefverbindingen

Schroefverbindingen zijn slechts toegelaten waar lasverbindingen en flensverbindingen praktisch onmogelijk zijn, bijvoorbeeld voor het aansluiten van Hulp- en Instrumentatiesystemen.

Schroefverbindingen dienen bij voorkeur een tapse uitvoering te hebben. Het gebruik van parallelle schroefverbindingen is niet toegestaan.

11.4 Controles

11.4.1 Controles van de lassen

11.4.1.1 Algemeen

- (a) Alle lasnaden worden aan een visueel onderzoek onderworpen.
- (b) Voor Vervoersleidingen met een MAOP groter dan 16 bar dienen Productietesten uitgevoerd te worden, in overeenstemming met Tabel 7, en de resultaten van deze destructieve proeven (volgens VeiligheidsKB artikel 50) dienen te beantwoorden aan de vereisten gesteld tijdens de lasmethodekwalificatie.

Tabel 7: minimum aantal Productietesten

Lengte (L) van de gelaste Vervoersleiding, in km	Minimum aantal Productietesten
$1 < L \leq 10$	1
$10 < L \leq 50$	2
$L > 50$	2 plus 1 bijkomende test per begonnen lengte van 50 km

(c) Niet-destructief onderzoek is verplicht en wordt uitgevoerd volgens normen uitgegeven door een Erkende Normenontwikkelingsorganisatie, volgens onderstaand principe:

Lasnaden worden over hun volledige lengte aan een niet-destructief onderzoek onderworpen op de afwezigheid van voor de veiligheid schadelijke lasfouten:

- hetzij door radiografisch onderzoek;
- hetzij door ultrasoon onderzoek (combinatie van TOFD en Puls Echo, met registratie van de resultaten).

Alle niet-destructieve controles dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met gedocumenteerde en goedgekeurde procedures die voldoen aan de eisen gesteld in een norm, uitgegeven door een Erkende Normenontwikkelingsorganisatie. Procedures voor ultrasoon onderzoek (combinatie van TOFD en Puls Echo, met registratie van de resultaten) worden voorafgaandelijk gekwalificeerd.

Indien noch radiografisch onderzoek noch ultrasoon onderzoek mogelijk zijn, worden de lasnaden onderzocht met een andere niet-destructieve methode (bijvoorbeeld: magnetisch onderzoek of penetrant onderzoek) aangepast aan het type lasnaad

11.4.1.2 Personeel belast met proeven en controles

- (a) Alle niet-destructieve controles dienen te worden uitgevoerd door gecertificeerd personeel waarbij het bewijs van certificering door een Onafhankelijke en Geaccrediteerde Instelling werd uitgeschreven.
- (b) Het afzepen van lasnaden wordt niet beschouwd als niet-destructief onderzoek en het personeel, belast met deze controle, hoeft dan ook niet gecertificeerd te zijn volgens de eerder vermelde normen uitgegeven door een Erkende Normenontwikkelingsorganisatie.

11.4.1.3 Vervoersleidingen

Voor leidingen met een MAOP groter dan 16 bar wordt 100 % van de stomplassen niet-destructief onderzocht, hetzij door radiografisch onderzoek, hetzij door ultrasoon onderzoek.

Voor Leidingen met een MAOP groter dan 16 bar wordt 100 % van de aftakkingen en hoeklassen niet-destructief onderzocht, hetzij door magnetisch onderzoek, hetzij door penetrant onderzoek.

Voor leidingen met een MAOP kleiner dan of gelijk aan 16 bar wordt minimaal 10 % van de lassen niet-destructief onderzocht in overeenstemming met de hierboven beschreven vereisten.

In dit percentage zijn niet de lassen begrepen waarvoor een bijkomende controle vereist is ten gevolge van de tijdens het onderzoek gedane vaststellingen of omwille van hun ligplaats of hun bijzondere aard.

11.4.1.4 Stations

Voor Stations met een MAOP groter dan 16 bar wordt 100 % van de lassen niet-destructief onderzocht in overeenstemming met de in 11.4.1.3 beschreven vereisten.

Voor Stations met een MAOP kleiner dan of gelijk aan 16 bar wordt minimaal 10 % van de lassen niet-destructief onderzocht in overeenstemming met de in 11.4.1.3 beschreven vereisten.

11.4.1.5 Speciale punten

Het percentage niet-destructief onderzoek van de lassen voor Vervoersinstallaties met een MAOP kleiner dan of gelijk aan 16 bar is steeds 100 % bij:

- Vervoersleidingen die in / aan kunstwerken zoals bruggen, viaducten en tunnels worden gelegd of bevestigd;
- kruisingen of dwarsingen van stromen, rivieren, kanalen en meren;
- dwarsingen van spoorbanen, gewest- en provinciewegen en andere grote verkeersaders;
- dwarsingen door middel van gestuurde boringen of in mantelbuizen;
- leidingen in zones met grote woningdichtheid of op minder dan 20 m van woongebouwen en kunstwerken;
- Gouden Lassen.

11.4.1.6 Gouden Lassen

Gouden Lassen dienen steeds over hun gehele lengte niet-destructief onderzocht te worden door middel van twee verschillende niet-destructieve onderzoeksmethoden. Deze twee niet-destructieve onderzoeksmethoden zijn enerzijds radiografisch onderzoek en anderzijds ultrasoon onderzoek of magnetisch onderzoek.

Een uitzondering vormen aftakkingen en hoeklassen, die enkel magnetisch of penetrant moeten worden onderzocht.

11.4.1.7 Documentatie

(a) De resultaten van de niet-destructieve controles worden gearhiveerd door de Vervoersonderneming of zijn gedelegeerde.

(b) Een register van alle lassen wordt bijgehouden

11.5 Veldbekleding (inclusief schilderwerken onbeklede delen)

De in het veld aan te brengen bekleding, inclusief reparaties aan de fabrieksbekleding, moet compatibel zijn met de fabrieksbekleding, hiermee overlap hebben en, afhankelijk van het type, worden uitgevoerd volgens specificaties van de bekledingsleverancier en/of van de opdrachtgever. De veldbekleding moet eveneens aangepast zijn aan de uitvoeringstechniek (bijvoorbeeld horizontaal gestuurde boringen).

Het aanbrengen van de veldbekleding moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel en is voorzien van alle nodige werktuigen, materialen en gereedschappen om zijn taak naar behoren uit te voeren.

Nadat de lasnaden en andere onbeklede delen zorgvuldig van een bekleding voorzien werden, worden het isolatievermogen en de kwaliteit van de bekleding op niet-destructieve wijze onderzocht. De controle van de aldus aangebrachte bekleding gebeurt vooraleer het betrokken leidingsegment in de sleuf wordt neergelaten. Defecte bekleding wordt hersteld en opnieuw onderzocht. De verbindingsslassen tussen de verschillende segmenten worden na een eventuele niet-destructieve controle van de lasnaad bekleed. Deze nieuwe bekleding wordt op dezelfde wijze onderzocht en eventueel hersteld.

Aansluitingspunten voor de kathodische bescherming moeten worden beschermd met een bekleding die compatibel is met de originele bekleding.

Het verdient aanbeveling om de volledig bekleding na het aanvullen en verdichten van de sleuf op fouten te controleren door een bovengrondse bekledingscontrole.

11.6 Neerlaten en aanaarding

Het neerlaten in de sleuf dient op zo een wijze te gebeuren dat er geen ontoelaatbare spanningen kunnen optreden in de verschillende onderdelen van een Vervoersinstallatie. Hiervoor zal voor aanvang van deze werken een plan worden opgesteld, dat rekening houdt met de verschillende randvoorwaarden (toelaatbare kromming, ...).

De aanvul van de sleuf dient op zo een wijze te gebeuren dat er geen ontoelaatbare spanningen kunnen optreden in de verschillende onderdelen van een Vervoersinstallatie. Hiervoor zal de aanvul in lagen gebeuren. Speciale aandacht dient te gaan naar het aanvulmateriaal; wat compatibel dient te zijn met de bekleding van de Vervoersinstallatie. Desnoods kunnen er speciale beschermingsmaatregelen worden voorzien rondom de leiding.

Boven een ingegraven Vervoersinstallatie dient een waarschuwingsnet (of evenwaardige waarschuwing) te worden aangelegd.

11.7 Reiniging

Tijdens de werken moet zorg worden besteed aan het inwendig rein houden van de Vervoersleidingen en Stations door middel van het uitvoeren van de nodige controles en het plaatsen van afschermkappen waar nodig.

11.7.1 Reinigen van Vervoersleidingen

Voor leidingbouw zal het reinigen gebeuren **vóór** de beproeving van de leiding. De leiding dient op een zodanige wijze te worden gereinigd dat de indienstname en exploitatie betrouwbaar kan uitgevoerd worden. De knooppunten dienen, indien nodig, te worden gereinigd alvorens ze worden ingebouwd.

11.7.2 Reinigen van Stations

Voor stationsbouw kan het reinigen gebeuren zowel **vóór** als **na** de beproeving van de installatie. De Stations zullen zo worden gereinigd dat deze op een veilige manier kunnen worden in dienst genomen en geëxploiteerd.

11.8 Beproeving

11.8.1 Vervoersinstallaties moeten, voor indienstname, worden in overeenstemming met artikel 54 van het VeiligheidsKB onderworpen aan een Mechanische Weerstandspreef en een Dichtheidsproef.

11.8.2 *Mechanische Weerstandspreef*

11.8.2.1 De Mechanische Weerstandspreef moet worden uitgevoerd met water.

De leiding moet zo worden gevuld dat luchtinsluitingen zoveel mogelijk worden vermeden.

Het gebruik van lucht of stikstof is echter toegestaan voor installaties waar het gebruik van water technisch niet mogelijk is.

11.8.2.2 De druk tijdens de Mechanische Weerstandspreef is, volgens artikel 55 van het VeiligheidsKB, als volgt bepaald:

Tabel 8: Beproevingdruk van de Mechanische Weerstandspreef volgens artikel 55 van het VeiligheidsKB

<i>Beproevingsmiddel</i>	<i>Gespecificeerde Minimum Elasticiteitsgrens</i>	<i>Minimale Beproevingdruk</i>	<i>Maximale Beproevingdruk</i>
<i>Water</i>	$R_e \leq 385 \text{ N/mm}^2$	$1,25 \times \text{MAOP}$	<i>Beproevingdruk in de fabriek</i>
<i>Water</i>	$R_e > 385 \text{ N/mm}^2$	$1,40 \times \text{MAOP}$	<i>Beproevingdruk in de fabriek</i>
<i>Lucht of stikstof</i>		$1,10 \times \text{MAOP}$	$1,25 \times \text{MAOP}$

11.8.2.3 Tijdens de proef zal er op worden toegekeken dat de minimale Beproevingdruk in alle hoge punten wordt bereikt en dat de maximale Beproevingdruk in geen enkel laag punt wordt overschreden.

11.8.2.4 De minimale tijdsduur van de Mechanische Weerstandspreef vanaf het ogenblik dat de Beproevingdruk bereikt is:

- bedraagt 1 uur voor installaties, die gedurende de proef visueel gecontroleerd kunnen worden
- bedraagt 6 uur voor de overige installaties

11.8.2.5 De Mechanische Weerstandspreef wordt uitgevoerd per gedeelte van ten hoogste 30 km.

- 11.8.2.6 Alle afsluiters die deel uitmaken van de test moeten half-open worden geplaatst.
- 11.8.2.7 Gedurende de test moet de evolutie van de druk geregistreerd worden om te controleren of de toelaatbare minimale Beproeingsdruk niet onderschreden en de maximale Beproeingsdruk niet overschreden wordt. Indien er drukverlies optreedt, moet de oorzaak ervan worden onderzocht.
- 11.8.2.8 De Mechanische Weerstandspreef wordt slechts uitgevoerd nadat alle voorzorgsmaatregelen werden genomen teneinde de veiligheid van het uitvoerend personeel te waarborgen.
- 11.8.2.9 De gebruikte meetinstrumenten dienen over een geldig calibratiecertificaat te beschikken.
- 11.8.2.10 Er wordt een rapport van de beproeving opgesteld.
- 11.8.2.11 Componenten, met uitzondering van individuele buizen, *die al het voorwerp hebben uitgemaakt van een voorafgaande mechanische weerstandspreef tijdens hun fabricage bij een druk die ten minste gelijk is aan de druk van de weerstandspreef* zoals bepaald in artikel 55 van het VeiligheidsKB, *maar ongeacht de duur van de beproeving, moeten niet noodzakelijk worden onderworpen aan de mechanische weerstandspreef van het geheel op de werf.*
- 11.8.3 *Dichtheidspreef*
- 11.8.3.1 De dichtheid van de Vervoersinstallatie kan worden aangetoond door ze aan een Dichtheidspreef te onderwerpen door middel van lucht of stikstof onder een druk van minimum 5 bar en maximum 35 % DP.
- 11.8.3.2 De dichtheid wordt als voldoende beschouwd indien optredende drukstijgingen of drukdalingen gedurende de beproeving in hun totaliteit op afdoende wijze kunnen worden verklaard, rekening houdend met statistische meetfouten, temperatuursverschillen, luchtdrukverschillen of andere natuurkundige verschijnselen die gedurende de beproeving zijn opgetreden.
- 11.8.3.3 De Dichtheidspreef duurt minimum 24 uur vanaf het ogenblik dat de Beproeingsdruk bereikt is en de temperatuur van het testfluidum gestabiliseerd is.
- 11.8.3.4 Bij de Dichtheidspreef met lucht of stikstof wordt de dichtheid als voldoende beschouwd wanneer, rekening houdend met nauwkeurigheid van de druk- en temperatuurmeettoestellen, de drukvariatie (verbeterd op basis van de temperatuurschommelingen) in 24 uur niet meer bedraagt dan 0,2 %.
- Indien alle lassen en verbindingen bereikbaar zijn, wordt de dichtheid als voldoende beschouwd wanneer geen lekken zichtbaar zijn bij beproeving met lucht of stikstof onder minimum 5 bar en maximum 35 % van de DP bij het afzepen van de te controleren verbindingen. De te controleren verbindingen dienen dan vrij te zijn van alle belemmeringen welke de beproeving kunnen beïnvloeden.
- 11.8.3.5 De Dichtheidspreef wordt uitgevoerd na de Mechanische Weerstandspreef en slechts nadat alle voorzorgsmaatregelen werden genomen teneinde de veiligheid van het uitvoerend personeel te waarborgen.
- 11.8.3.6 De beschrijving van de Dichtheidspreef is opgenomen in Bijlage C.

11.8.3.7 De in 9.4.5 (b) vermelde vormstukken, die op de werf geen mechanische weerstandsproef kunnen ondergaan worden na het lassen, voorafgaand aan het boren, als volgt beproefd:

- Een dichtheidsbeproeving met lucht of stikstof onder minimum 5 bar en maximum 35 % van de DP, waarbij de dichtheid als voldoende wordt beschouwd wanneer bij het afzepen geen lekken zichtbaar zijn;
- Vervolgens een dichtheidsbeproeving met lucht of stikstof op 1,1 x MAOP, waarbij de dichtheid als voldoende wordt beschouwd wanneer bij het afzepen geen lekken zichtbaar zijn.

11.9 Beproeving van Gouden Lassen (“tie-in” welds)

C/D/E1 – 11.9

De Gouden Lassen moeten, naast het NDO vermeld in 11.4.1.6, afgezeept worden bij de indienstname op een druk van 5 bar en op de Bedrijfsdruk.

A/B/E2 - 11.9

De Gouden Lassen moeten, naast het NDO vermeld in 11.4.1.6, visueel gecontroleerd worden bij de indienstname op een druk van 5 bar en op de Bedrijfsdruk.

12 Indienstname

12.1 Drogen van de installatie

Alvorens een Vervoersinstallatie in dienst wordt genomen, wordt deze op een zodanige manier gedroogd dat ze op een veilige manier in dienst genomen en geëxploiteerd kan worden. De indienstneming van de Vervoersinstallatie wordt uitgevoerd door daartoe gekwalificeerd personeel.

De te drogen installatie moet voorzien worden van de nodige meettoestellen om temperatuur, druk en dauwpunt continu te kunnen meten.

De dauwpuntsmetingen gebeuren, rekening houdend met de karakteristieken van de te transporteren fluïda, onder toezicht van de Vervoersonderneming. Bij het ontluchten van leidinggedeelten zal steeds permanentie verzekerd zijn. Indien de Vervoersinstallatie niet meteen na oplevering in gebruik zal genomen worden, moet ze op droge lucht of stikstof worden achtergelaten.

12.2 Onder fluïdum brengen van installaties

12.2.1 Gasvormige fluïda

Het in dienst brengen van de installatie kan enkel gebeuren na het volslagen van de nodige beproevingen.

Al de nodige voorzorgsmaatregelen zullen genomen worden tijdens het in dienst nemen van de installaties om ontstekingsbronnen uit te schakelen (plaatsen van equipotentiaalverbindingen, ...).

De nodige voorbereidingen dienen getroffen te worden opdat het afgeblazen gasmengsel geen gevaar vormt voor de omgeving.

Het onder fluïdum brengen van een installatie kan op 2 manieren gebeuren:

- direct

Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van een buffergas om de installatie op te vullen met gas.

- indirect

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een minimale hoeveelheid inert buffergas om de installaties op te vullen met gas.

Aan de hand van berekeningen kan een inschatting worden gemaakt van de hoeveelheid inert gas welke nodig is om de installatie op een veilige manier onder gas te brengen.

Afhankelijk van de omstandigheden kan een van de twee methoden gebruikt worden.

Zonodig zal er nog een periode worden nagespoeld, na het bereiken van 100% gas in de leiding.

Er dient gezorgd te worden dat de nodige snelheden kunnen gegarandeerd worden voor het opvullen van leiding om laagvorming te vermijden bij het opvullen.

Het leidingsysteem dient te worden uitgerust met de nodige afblaaspunten welke voldoende groot zijn om de nodige volumes af te blazen.

De gasstroom zal gedurende het in bedrijf brengen gecontroleerd worden met de gepaste middelen.

Na het spoelen kan de leiding gecontroleerd op druk worden gebracht.

12.2.2 *Vloeibare fluïda*

Het in dienst brengen van de installatie kan enkel gebeuren na het volslagen van de nodige beproevingen.

Al de nodige voorzorgsmaatregelen zullen genomen worden tijdens het in dienst nemen van de installaties om ontstekingsbronnen uit te schakelen (plaatsen van equipotentiaalverbindingen, ...).

De nodige voorbereidingen dienen getroffen te worden opdat enig afgeblazen gas/dampmengsel geen gevaar vormt voor de omgeving.

Het onder vloeistof brengen van een installatie gebeurt door het gecontroleerd toelaten van de vloeistof in het systeem.

- Als eerste dient het pompstation opgevuld te worden, dit gebeurt door de vloeistof langzaam in de installatie toe te laten en op alle hoog gelegen punten te ontluchten.
- Voor het vullen van de leiding dienen een of twee schrapers de leiding te worden ingebracht via het schraapkolfstation. Wanneer de pompen en het station volledig gevuld zijn, kan een pomp in bedrijf worden genomen om de vloeistof tegen de schrapers te pompen. Hierdoor zullen de schrapers de leiding in gedrukt worden en wordt de leiding opgevuld.

Aan de hand van metingen en berekeningen kan vastgesteld worden hoeveel vloeistof in de leiding is ingebracht en waar de schrapers zich bevinden. Zodra de schrapers het einde van de leiding naderen worden de pompen gestopt zodat de schrapers opgevangen kunnen worden in het ontvangende schraapkolfstation.

De vloeistofstroom zal gedurende het in bedrijf brengen gecontroleerd worden met de gepaste middelen.

Na het vullen kan de leiding gecontroleerd op druk worden gebracht.

12.3 Finaal constructiedossier

Volgende documenten dienen in het finaal constructiedossier te worden opgenomen:

Tabel 9: inhoud finaal constructiedossier

Type document	
constructietekeningen (as-built)	
berekeningsnota's ^[1]	
technische dossiers van alle Componenten, pompen en compressoren	
lasregister en gebruikte procedures (zoals vermeld in VeiligheidsKB artikel 59)	
NDO rapporten / certificaten	
rapport van Mechanische Weerstandspoe	
rapport van Dichtheidspoe	
rapport dichtheid van Gouden Lassen	
verklaring(en) van de Vervoersonderneming (zoals vermeld in VeiligheidsKB artikel 59)	
rapport van overeenstemming (zoals vermeld in VeiligheidsKB artikel 58)	
[1]	voor alle bijzondere doortochten waar externe krachten of invloeden op de leiding werken

Bijlage A: Lijst Erkende Normenontwikkelingsorganisaties

Organisatie	Afkorting
Arbeitsgemeinschaft Drukbehälter	AD
Association Française de Normalisation	AFNOR
American Petroleum Institute	API
American Society of Mechanical Engineering	ASME
American Society Testing & Materials	ASTM
British Standards Institution	BSI
Comité Européen de Normalisation	CEN
Deutsches Institut für Normung	DIN
International Organization for Standardization	ISO
Manufacturers Standardization Society of the Valve and Fittings Industry	MSS
National Association of Corrosion Engineers	NACE
Belgisch Bureau voor Normalisatie	NBN
Nederlands Normalisatie Instituut	NEN

Bijlage B: Aandachtspunten tracébepaling

Bij de bepaling van het tracé van een Vervoersleiding wordt rekening gehouden met een aantal aandachtspunten die kunnen onderverdeeld worden volgens:

(a) constructie-technische impact

- begin- en eindpunt van de leiding, mogelijke aftakkingen en/of leveringspunten;
- breedte van een normale werkstrook voor de aanleg van een Vervoersleiding met een bepaalde diameter;
- de minimale afstand tussen een nieuw aan te leggen leiding parallel aan bestaande leidingen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met mogelijke toekomstige interventies en de veiligheidseisen van de aanwezige leidingen;
- de bepalingen met betrekking tot zone non-aedificandi langsheen autosnelwegen, spoorwegen, oude mijnschachten,...;
- de te respecteren minimale tussenafstand bij de kruising van infrastructuren, kabels en leidingen;
- de mogelijke impact van mijnverzakingsgebieden op het tracé;
- de mogelijke impact van de aanwezigheid van windmolens;
- de mogelijke impact van de Vervoersleiding op waterwinningsgebieden;
- de mogelijke impact van te doorkruisen overstromingsgebieden op het tracé;
- de mogelijke impact van onderstations (spoorwegen) op de leiding;
- de mogelijke impact van seismografische risico's op de leiding;
- de mogelijke impact van bestaande en toekomstige ontginningsgebieden op de leiding;
- de ligging van de leiding;
- parallellisme met hoogspanningskabels (inductie op stalen leiding);
- in de studiefase kan men een vrij goed inzicht bekomen van de bodemstructuur door het raadplegen van bodem- en pedologische kaarten. In rotsachtige gebieden moet dit aangevuld worden met geologische kaarten, die nuttige informatie voor de aanlegmethode kunnen geven. Deze informatie kan aangevuld worden met onderzoeken uitgevoerd in het kader van de tracé-studie;
- in Wallonië moet het tracé getoetst worden aan de aanwezigheid van karstgebieden en de eventuele aanwezigheid van oude mijnschachten en oude ontginningsgebieden;
- aanwezige of toekomstige (ondergrondse) infrastructurele werken;
- de mogelijke aanwezigheid van centra voor technische ingraving;
- het doorkruisen van oude oorlogszones (WOI – WOII). Hiervoor dient er tijdens de studiefase een plan van aanpak te worden opgesteld ter opsporing van oude explosieven;
- voor het plaatsen van afsluiterknooppunten en Stations moet worden nagegaan dat, bij het eventueel afblazen van belangrijke hoeveelheden getransporteerd gasvormig product, deze geen hinder kunnen vormen voor de omgeving (spoor- en luchtverkeer, ...);
- ...

(b) wettelijke impact

- in het kader van de ruimtelijke structuurplannen, gewestplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen wordt de beleidsoptie nagestreefd om ondergrondse pijpleidingen zoveel mogelijk te bundelen met bestaande of ontworpen lijninfrastructuren, zoals o.a. het volgen van de bestaande pijpleidingen, primair en secundair wegnnet, spoorwegen, waterwegen en zelfs hoogspanningsleidingen;
- bovendien moeten ook de bepalingen op gemeentelijk vlak met betrekking tot gewestplanwijzigingen en beleidsplannen afgetoest worden;
- betrokken instanties kunnen voor bepaalde speciale kruisingen bijzondere eisen opleggen tijdens de uitvoeringsfase (bv. kruisen van spoorwegen, gewestwegen, waterwegen, ...);
- ...

(c) sociaal-economische impact

- het ontwijken van bestaande en toekomstige woongebieden, met de daarbij horende problematiek van de lintbebouwing en het respecteren van een minimum veilige afstand tot geïsoleerde woningen en Gebouwen. Bij het inplanen van afsluiterknooppunten en Stations moet er eveneens rekening gehouden worden met het feit dat er op deze plaatsen belangrijke hoeveelheden getransporteerde gasvormige producten afgeblazen kunnen worden;
- voor specifieke landbouwgebieden (tuin- en serrebouw, fruitboomaanplantingen, sierteelt, veeteelt): geen hypotheek leggen op bestaande en toekomstige exploitaties;
- ...

(d) ecologische en archeologische impact

- in de mate van het mogelijke vermijden van ecologisch waardevolle gebieden zoals natuur- en reservaatgebieden. Het doorkruisen van dergelijke gebieden kan gevolgen hebben voor zowel de uitvoeringsmethode als de uitvoeringsperiode.
- de aanwezigheid van bijzondere archeologische sites dient eveneens meegenomen te worden in de studie van een leidingtracé. Dit kan door reeds in de studiefase een inventaris op te stellen van de mogelijke conflictzones;
- ...

In bepaalde gebieden (bv. havengebieden) met veel industriële activiteiten kunnen afwijkende regelingen gelden bij de keuze van het tracé. Dit vanwege de zeer dichte ondergrondse Infrastructuur en de nog beperkte beschikbare ruimte. In deze gebieden kunnen de leidingen zijn gebundeld in leidingenstroken, waarbij de plaats van de nieuwe te leggen leiding moet voldoen aan de voorwaarden gesteld door de beheerder van de openbare ruimte.

Bijlage C: Dichtheidsproef

1 Meetapparatuur

1.1 Types & certificering

(a) meetapparatuur ter bepaling van druk

Eén manometrische balans waarvan het kleinste gewicht overeenstemt met een druk van 5 mbar

of

een digitale precisie-druktestmeter met een nauwkeurigheid van 5 mbar en een resolutie van tenminste 5 mbar.

De manometrische balans of digitale precisie-druktestmeter is voorzien van een ijkcertificaat uitgeschreven door erkend laboratorium niet eerder dan 6 maanden voor de datum van gebruik.

(b) meetapparatuur ter bepaling van luchtdruk

Eén metaalbarometer (aneroïdebarometer) met een nauwkeurigheid van 1 mbar

of

digitale barometer met een nauwkeurigheid van 1 mbar en een resolutie van tenminste 1 mbar.

Deze barometer is voorzien van een ijkcertificaat uitgeschreven door een erkend laboratorium niet eerder dan 6 maanden voor de datum van gebruik.

(c) meetapparatuur ter bepaling van temperatuur

Voor de ingegraven delen, thermometers ofwel van het analoge type met schaalverdeling 0,1 °C, ofwel van het digitale type met een nauwkeurigheid van 0,1 °C en een resolutie van tenminste 0,1 °C.

Voor de niet-ingegraven delen, thermometers van het digitale type met een nauwkeurigheid van 0,1 °C en een resolutie van tenminste 0,1 °C.

De ijkcertificaten voor digitale thermometers zijn uitgeschreven door een erkend laboratorium niet eerder dan 6 maanden voor de datum van gebruik.

1.2 Opstelling

(a) Algemeen

De aansluiting tussen manometrische balans of precisie-druktestmeter en de installatie die aan de beproeving wordt onderworpen moet zo kort mogelijk zijn en gedeeltelijk met een flexibele verbinding worden uitgevoerd.

Indien de omgevingstemperatuur zeer laag of zeer hoog is, is het aangewezen de aansluitingsslang te beschermen of in te graven.

Er moeten minstens 2 afsluiters worden geplaatst tussen de manometrische balans of precisie-druktestmeter en de installatie die aan de beproeving wordt onderworpen:

de eerste zo dicht mogelijk bij de installatie en de tweede zo dicht mogelijk bij de manometrische balans of precisie-druktestmeter.

Na het onder druk brengen en voor de eerste meting moeten de aansluitingen, afsluiters, soepele slangen en de manometrische balans worden afgezeept.

(b) Manometrische balans

Bij gebruik van een manometrische balans, moet deze waterpas worden opgesteld in een droge plaats. De temperatuur in het lokaal dient zo te worden aangepast dat een goede werking van de manometrische balans is verzekerd. Het lokaal wordt afgesloten indien er geen metingen worden uitgevoerd.

Indien het medium van de balans olie is, wordt nagegaan of er geen luchtbellens in de balans aanwezig zijn. De zuiger en de cilinder van de balans die zonder olie werken, moeten volkomen rein zijn en vrij van stof, vet, vocht en vingerafdrukken.

(c) Precisie-druktestmeter

De temperatuur in het lokaal dient zo te worden aangepast dat een goede werking van de manometrische balans is verzekerd. Het lokaal wordt afgesloten indien er geen metingen worden uitgevoerd.

(d) Metaalbarometer (aneroïdebarometer) of digitale barometer.

Bij gebruik van een barometer moet deze in de nabijheid van de manometrische balans of precisie-druktestmeter worden opgesteld

(e) Thermometers

(i) Aantal en locatie

In principe is een thermometer om de 2 tot 2,5 km Vervoersinstallatie met een minimum van 3 thermometers voor de volledige Vervoersinstallatie.

Wanneer de Vervoersinstallatie vrij kort is – minder dan 3 km – moet een bijkomende thermometer worden geplaatst om de omgevingstemperatuur te meten. Die bijkomende thermometer is eveneens vereist wanneer één of meer niet-ingegraven delen langer zijn dan 1/50^e van de totale lengte.

Wanneer de Vervoersinstallatie plaatselijk door een rotsachtig, zanderig, moerassig terrein e.d. loopt, moeten bijkomende thermometers worden geplaatst om rekening te houden met de invloed van het terrein op de temperatuursschommelingen van de Vervoersinstallatie.

(ii) Plaatsing

Voor de delen met ingegraven Vervoersinstallaties worden de thermometers zo dicht mogelijk bij de Vervoersinstallatie en op dezelfde diepte in de grond ingegraven.

Voor niet-ingegraven delen worden de thermometers aan de buis bevestigd tegenover de kant waarop de zon schijnt op het moment van de meting.

Andere opstellingen voor temperatuurmeting moeten door het Erkend Organisme, worden goedgekeurd.

(iii) Goedkeuring

Het aantal, de plaats en de uitvoeringsmethode van de temperatuurmeting worden door het Erkend Organisme, goedgekeurd.

2 Metingen**2.1 Voorbereidingen**

De niet-ingegraven flenzen, evenals de schroefverbindingen en dichtingen, worden voor de start van de beproeving afgezept om zeker te zijn van hun dichtheid.

2.2 Druk

De druk van de leiding (relatief of absoluut) wordt gemeten met de in C.1.1 vermelde manometrische balans tot op 5 mbar nauwkeurig.

2.3 Luchtdruk

Bij gebruik van een manometrische balans voor bepaling van de relatieve druk, wordt de luchtdruk gemeten aan de hand van de in C.1.1 vermelde barometer.

2.4 Temperatuur

De temperatuur wordt gemeten door rechtstreeks aflezing van de in C.1.1 vermelde thermometers. De meting moet zo snel mogelijk worden uitgevoerd. De metingen worden steeds in dezelfde volgorde uitgevoerd.

2.5 Aantal metingen

Er zijn ten minste 4 metingen nodig. Elke meting wordt 's morgens uitgevoerd alvorens de temperatuur van de lucht stijgt en steeds op ongeveer hetzelfde tijdstip.

2.6 Toezicht

De metingen worden uitgevoerd in aanwezigheid van een specialist, aangesteld door het Erkend Organisme.

3 Berekeningen

3.1 Basisformules

(a) Drukmetingen

Met behulp van de ideale gaswet worden de drukmetingen herleid tot absolute druk bij 0 °C, namelijk:

$$P = \frac{P_T * 273}{273 + t_m}$$

met $P_T = P_m + P_A$ bij bepaling van relatieve druk

$P_T = P_m$ bij bepaling van absolute druk

$$t_m = \frac{l_1 t_1 + l_2 t_2 + \dots + l_n t_n}{l_1 + l_2 + \dots + l_n}$$

waarin P_m = gemeten manometerdruk, in bar

P_A = gemeten barometerdruk, in bar

P_T = absolute druk, in bar

P = absolute druk bij 0 °C, in bar

t_m = gemiddelde temperatuur, in °C

$t_1, t_2, \dots, t_n$ = temperatuurmetingen, in °C

$l_1, l_2, \dots, l_n$ = lengte van de delen van de installatie, in m, die worden verondersteld respectievelijk te zijn vertegenwoordigd door de temperaturen $t_1, t_2, \dots, t_n$

n = aantal meetpunten

Deze berekening wordt herhaald voor elke meetcampagne.

(b) Statistische methode

Op basis van de meetpunten wordt aan de hand van lineaire regressie de best passende rechte bepaald.

Stel $P' = a + bx$

waarin P' = berekende druk

$$a = \frac{\bar{P} \sum_i x_i^2 - \sum_i x_i P_i}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \quad \text{met } i = 1, 2, \dots, n$$

$$b = \frac{\sum_i x_i P_i - n \bar{x} \bar{P}}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \quad \text{met } i = 1, 2, \dots, n$$

x = het tijdstip van de meting in dagen.

En op basis van de metingen:

$$\sum_i x_i^2 ; \sum_i x_i P_i ; \sum_i (x_i - \bar{x})^2 ;$$

$$\bar{x} = \frac{\sum_i x_i}{n} ; \bar{P} = \frac{\sum_i P_i}{n}$$

x_i = dag gedefinieerd door $i = 1, 2, \dots, n$

P_i = druk berekend op tijdstip x_i

3.2 Gebruikte methode

Om de dispersie op parameter b te bepalen kunnen twee methodes worden aangewend. De dispersie voorgesteld door σ_b geeft een standaardafwijking.

(a) Schatting van de standaardafwijking σ_b uit ervaringsgegevens

(i) *Fout op de manometrische balans* – σ_P

Indien de fout op de atmosferische druk wordt verwaarloosd en in de veronderstelling dat de fouten een Gauss-verdeling vormen, is het mogelijk bij een druk van 5 bar dat de fout van de manometrische balans σ_P gelijk is aan 5 mbar.

(ii) *Fout op de temperatuur* – σ_T

Metingen uitgevoerd op perfect dichte leidingen hebben aangetoond dat de absolute fout op de temperatuur gelijk kan worden genomen met $[0,5 \text{ } ^\circ\text{C}]$.

Die fouten zijn niet het gevolg van afleesfouten van de thermometers, gelijk aan $0,1 \text{ } ^\circ\text{C}$, maar vinden hun oorzaak in het feit dat de temperaturen lokaal worden gemeten en niet exact de temperatuurschommelingen van de leiding weergeven.

Derhalve nemen we de fout σ_T op de temperatuur gelijk aan $0,5 \text{ } ^\circ\text{C}$.

(iii) *Fout op de gecorrigeerde druk bij $0 \text{ } ^\circ\text{C}$*

$$\text{Aangezien } P = \frac{P_{T_m} \cdot 273}{T_m}$$

waarin T_m gelijk is aan het gemiddelde van de temperaturen in Kelvin tijdens de verschillende meetcampagnes.

P_{T_m} gelijk is aan de gemiddelde absolute druk gemeten in bar kan worden aangetoond dat:

$$\sigma_P^2 = \left(\frac{\delta P}{\delta P_{T_m}} \right)^2 * \sigma_{P_T}^2 + \left(\frac{\delta P}{\delta T_m} \right)^2 * \sigma_T^2$$

$$\sigma_P^2 = \left(\frac{273}{T_m} \right)^2 * \sigma_{P_T}^2 + \left(\frac{-273}{T_m^2} P_{T_m} \right)^2 * \sigma_T^2$$

(iv) *Fout op de helling* σ_b

Afhankelijk van het aantal uitgevoerde metingen, schommelt de grootte σ_b volgens de volgende wet:

$$\sigma_b = \frac{\sigma_P}{\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}}$$

waarbij de tijdsas zodanig wordt gekozen dat $\sum x_i = 0$ en x_i uitgedrukt in dagen.

Bijgevolg is de onzekerheid op de helling voor een betrouwbaarheidsinterval van 84 % gelijk aan:

$$\Delta b = 1,41 * \sigma_b$$

$$\text{dus: } \Delta b = 1,41 * \frac{\sigma_p}{\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}}.$$

De relatieve helling is derhalve:

$$\frac{b \pm \Delta b}{a}$$

$$\text{waarin } a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n P_i$$

(b) Schatting van de standaardafwijking σ_b uit meetgegevens.

(i) *Dispersies σ_a en σ_b op de parameters a en b*

$$\sigma_a \cong \frac{\sum V_i^2}{n-2} * \frac{\sum x_i^2}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

$$\sigma_b \cong \frac{\sum V_i^2}{n-2} * \frac{n}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

vandaar

$$\sigma_b = \frac{n}{\sum x_i^2} \sigma_a$$

waarin

$$V_i = a + bx_i - p_i \quad \text{met } i = 1, 2, \dots, n.$$

n = aantal drukmetingen

De volgende coëfficiënt wordt berekend als maat van lineaire correlatie tussen y en z :

$$r^2 = 1 - \frac{\sum (P_i - \bar{P})^2}{\sum (P_i - \bar{P})^2}$$

$r = 1$ de correlatie is perfect lineair

$r = 0$ de correlatie is niet lineair

(ii) *Maximale drukdaling per 24 uur*

De maximale drukdaling per 24 uur is gelijk aan $\frac{P_{max}}{24u} = (b \pm t\sigma_b)$ in bar

Met t = de coëfficiënt van "t-Student" – de verdeling voor $[n-2]$ vrijheidsgraad, hetzij 85 % betrouwbaarheidsinterval.

3.3 Aanvaarding

De eerste methode (C.3.2 (a)) is bruikbaar bij een klein aantal metingen. Voor een groot aantal metingen is de tweede methode (C.3.2 (b)) betrouwbaarder.

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan, gelden dan voor een meetinterval van 24 uur:

$$1000 * \left(\frac{b \pm \Delta b}{a} \right) \leq 2 \text{ of } 1000 * \left(\frac{b \pm t\sigma_b}{a} \right) \leq 2$$

Bijlage D: Model van “Rapport van Overeenstemming”

Pagina 1 van het rapport

Rapport van overeenstemming

Dit rapport is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van artikel 58 van het koninklijk besluit van 19 maart 2017 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van Vervoersinstallaties.

Betrokken installatie

Referentie Vervoersvergunning:

Houder van de Vervoersvergunning (naam, adres):

Installatie:

Betrokken gedeelte:

Omschrijving van de werken:

Hoogst toelaatbare bedrijfsdruk (MAOP):

Ontwerpdruk (DP):

Ontwerptemperatuur:

Fluidum:

Verklaring

De resultaten van de inspecties en controles die wij op het vlak van ontwerp en constructie hebben uitgevoerd in het kader van artikel 70 van het koninklijk besluit van 19 maart 2017 zijn in overeenstemming met de voorschriften van dit koninklijk besluit en de voornoemde Vervoersvergunning.

Gelet op de bepalingen van artikel 58 van het koninklijk besluit van 19 maart 2017 wordt op basis van deze resultaten en op basis van de bijgevoegde verklaring van overeenstemming van de houder van de Vervoersvergunning aangenomen dat het betrokken gedeelte van de Vervoersinstallatie op het vlak van ontwerp en constructie in overeenstemming is met de bepalingen van de wet van 12 april 1965, het koninklijk besluit van 19 maart 2017, de technische codes en de voornoemde Vervoersvergunning.

Pagina 2 van het rapport

Ondergetekende, **xxx**, werd door **xxx** gelast met het toezicht voorzien bij:

- het koninklijk besluit van 19 maart 2017
- het ministerieel besluit van **xxx** (toepasselijke technische code)

Binnen de limieten zoals beschreven in artikel 70 en 71 van het koninklijk besluit van 19 maart 2017 was de aard van de controles de volgende:

- *het nazicht van de studie in verband met de intrinsieke veiligheid van de Vervoersinstallatie;*
- *het toezicht op de proeven, controles en beproevingen van de componenten, pompen en compressoren in de fabriek;*
- *het toezicht tijdens de prefabricatie en de montage;*
- *het toezicht op de weerstands- en dichtheidsproeven, evenals op de dichtheidsproef van de verbindingsslassen;*
- *het nazicht van de aanwezigheid van de door de houder van de Vervoersvergunning afgeleverde verklaringen met betrekking tot de risicoanalyse, de corrosiebescherming, de aanaarding, de interne reiniging en de aanleg;*
- *het opstellen van het rapport van overeenstemming.*

De details van de inspecties en controles zijn opgenomen in afzonderlijke rapporten.

Pagina 3 van het rapport

Bijlage
(enkel aangevuld voor de rubrieken die van toepassing zijn)

Aard van de inspecties en controles	Nr. rapport
1. Nazicht studiedossier 1. beschrijvend overzicht 2. situatieplannen 3. inplantingsplannen 4. detailplannen 5. ISO-detailplannen 6. berekeningsnota's	
2. Componenten, pompen en compressoren 2.1. Toezicht tijdens de vervaardiging van Componenten, compressoren en pompen in de fabriek 1. buizen met een uitwendige diameter > 60,3 mm 2. inductiebochten (of warmbochten) 3. vormstukken met een uitwendige diameter > 60,3 mm 4. flenzen met een uitwendige diameter > 60,3 mm 5. pompen, compressoren en drukapparatuur die niet onder het toepassingsgebied van het KB van 11 juli 2016 valt 2.2. Nazicht ondersteunende documenten met betrekking tot de integratie van Componenten, compressoren en pompen in de installatie ⁽¹⁾ 1. buizen met een uitwendige diameter ≤ 60,3 mm 2. vormstukken met een uitwendige diameter ≤ 60,3 mm 3. flenzen met een uitwendige diameter ≤ 60,3 mm 4. drukapparatuur, dewelke onder het toepassingsgebied van het KB van 11 juli 2016 valt	
3. Toezicht in prefabricatie en de montage op de werf 3.1. Identificatie Componenten, compressoren en pompen 3.2. Koudbuigen van de buizen 3.3. Lassen 1. nazicht lasprocedures 2. nazicht lasserskwalificaties 3. toepassing van de lasprocedures 4. nazicht lasboek 3.4. Visueel onderzoek van de lassen 3.5. Niet destructief onderzoek van de lassen 1. radiografisch onderzoek 2. ultrasoon onderzoek 3. magnetisch onderzoek 4. penetrant onderzoek 3.6. Destructief onderzoek van de lassen (productietesten)	
4. Toezicht op de beproevingen 1. weerstandspoeft 2. Dichtheidspoeft 3. Dichtheidspoeft van de verbindingen	
5. Nazicht aanwezigheid verklaringen van de houder van de Vervoersvergunning ⁽¹⁾ 1. risicoanalyse 2. corrosiebescherming 3. aanaarding 4. interne reiniging 5. aanleg	
6. Rapport en verklaring van overeenstemming 6.1 Nazicht aanwezigheid verklaring van overeenstemming van de houder van de Vervoersvergunning ⁽¹⁾ 6.2 Rapport van overeenstemming erkend organisme	

Bijlage E: Glossarium

In deze informatieve bijlage wordt een samenvatting gegeven van de in deze Code gebruikte terminologie, zoals gedefinieerd in de Gaswet, het VeiligheidsKB en deze Code.

Bebakening: punctuele fysieke en goed herkenbare markering van het tracé van de leiding.

Beproevingdruk: de druk waaraan de Vervoersinstallatie tijdens de aanleg en/of zijn individuele Componenten, pompen en compressoren tijdens fabricage, onderworpen worden, om zich ervan te vergewissen dat de indienstneming in alle veiligheid kan gebeuren.

Bestaande Vervoersinstallatie : *installatie dewelke in dienst werd gesteld vóór de inwerkingtreding van het VeiligheidsKB of voor dewelke de Vervoersvergunningsaanvraag of de verklaring werden ingediend vóór de inwerkingtreding van het VeiligheidsKB.*

Componenten: *bouwelementen van een Vervoersinstallatie, zoals buizen, vormstukken, flenzen, inductiebochten, isoleervoegen, terugslagkleppen, afsluiters, tellers, regelaars, veiligheidsventielen, schraapkolfstations, warmtewisselaars, drukvaten, met uitzondering van pompen en compressoren.*

Constructiebelastingen: belastingen noodzakelijk voor de constructie, inclusief beproeving, van de installatie. Belastingen door het dynamisch gedrag van de apparatuur gebruikt voor de aanleg dienen, indien nodig, in rekening te worden gebracht.

- Constructie omvat transport, verhandeling, opslag, constructie en beproevingen. Toenames in externe druk ten gevolge van grouten of sub-atmosferische interne druk door drainage of drogen geven ook aanleiding tot Constructiebelastingen.

Dichtheidsproef: *de specifieke procedure die toelaat na te gaan of een Vervoersinstallatie voldoet aan de dichtheidseisen.*

Dienstdruk (OP) : *de druk in de Vervoersinstallatie bij normale exploitatieomstandigheden.*

Druk: de relatieve druk van het fluïdum in het systeem, gemeten onder statische omstandigheden en uitgedrukt in bar relatief.

Drukapparatuur: *heeft de betekenis van het koninklijk besluit van 11 juli 2016.*

Erkende Normenontwikkelingsorganisatie: Normenontwikkelingsorganisatie zoals voorzien in Bijlage A.

Functionele Belastingen: belastingen ten gevolge van het voorbestemd gebruik van Vervoersinstallatie en belastingen door andere bronnen.

- *Belastingen ten gevolge van het voorbestemd gebruik:*
gewicht van de installatie, inclusief Componenten en fluïdum, belastingen ten gevolge van druk en temperatuur in normale omstandigheden
- *Belastingen door andere bronnen:*
voorspanning, restspanningen van constructie, grondbedekking, externe hydrostatische druk, biologische aangroei, verzakkingen en zettingen, rijzen en verzakken door vorst en dooi, aanhoudende ijsbelasting; reactiekrachten ter hoogte van steunen ten gevolge van Functionele Belastingen, belastingen ten gevolge van frequente verplaatsingen, steunrotaties of effecten van verandering in stroomrichting.

Gas: *elke brandstof die gasvormig is bij een temperatuur van 15 graden Celsius en onder een (absolute druk van 1,01325 bar).*

Gaswet: de Wet van 12 april 1965 betreffende het Vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen.

Gebouw: *elke niet-mobiele constructie, toegankelijk voor de mens, minimum bestaand uit een dak en een muur, met het doel op een duurzame manier personen, dieren, materieel of planten te huisvesten.*

Gespecificeerde Minimum Elasticiteitsgrens: *Minimum elasticiteitsgrens vereist in de specificatie of norm volgens dewelke het materiaal wordt besteld.*

Gouden Lassen: Verbindingslassen waarvan sprake in artikel 52 van het VeiligheidsKB.

Hulpsysteem: *elk systeem of combinatie van apparatuur behorend bij de transportinstallatie, zoals de fuel gas systemen, systemen voor perslucht of smeermiddel, hydraulische systemen en motoren voor afsluiters.*

Incident: Onverwacht voorval dat kan leiden tot een noodsituatie, zoals een lek of een falen van de installatie.

Incidentele Belastingen: Belastingen onder ongeplande, maar plausibele omstandigheden, rekening houdend met de waarschijnlijkheid van optreden.

- brand, explosie, plotse decompressie, vallende objecten, overgangsomstandigheden bij aardschuivingen; druk ten gevolge van verwarming geblokkeerde statische vloeistof, tenzij het inblokken een normale operationele activiteit is.

Incidentele druk: De Druk die incidenteel in een systeem optreedt, waarbij een veiligheidsapparaat actief wordt.

Instrumentatiesysteem: elk systeem of combinatie van apparatuur voor het meten, controleren en regelen van een proces.

Kerfslagwaarde: de buigingsweerstand tegen schokbelasting op een gekerfde proefstaaf / de energie nodig om een gekerfde proefstaaf van bepaalde vorm en afmeting bij schokbelasting te breken; zij wordt uitgedrukt door het aantal Joule , dat nodig is om een gekerfde proefstaaf van bepaalde vorm en afmetingen te breken.

Koninklijk besluit van 11 juli 2016 : *het koninklijk besluit van 11 juli 2016 betreffende het op de markt brengen van drukapparatuur.*

Maximale Toegelaten Dienstdruk (MAOP) : *de maximale druk waarop een Vervoersinstallatie mag worden geëxploiteerd.*

Mechanische weerstandsproef: *de specifieke procedure die toelaat na te gaan of een Vervoersinstallatie voldoet aan de eisen betreffende mechanische weerstand.*

Niet-toxisch Gas: Gas dat geen toxische bestanddelen bevat of slechts in die mate dat het geen invloed heeft op de gezondheid.

Offshore Vervoersinstallatie: *transportinstallatie in zeegebied, zoals gedefinieerd in de Wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België*

Omgevingsbelastingen: Belastingen afkomstig uit de omgeving van de installatie, behalve wanneer ze moeten worden beschouwd als Functionele Belasting of, omwille van de lage waarschijnlijkheid van optreden, als Incidentele Belasting.

- belastingen door golven, stroming, getijden, wind, sneeuw, ijs, aardbevingen, verkeer, visserij en mijnbouw; belastingen door trilling van apparatuur en verplaatsingen veroorzaakt door op de grond of zeebodem gelegen structuren.

Omtrekspanning: De spanning volgens de raaklijn aan de buitenomtrek van de loodrecht op de hartlijn van de leiding staande doorsnede en verwekt door de druk van het zich in de buis bevindende fluïdum;

Onafhankelijke en Geaccrediteerde Instelling: Instelling onafhankelijk van de houder van de Vervoersvergunning of zijn afgevaardigde en onafhankelijk van de persoon of organisatie die een product of dienst aanlevert, die geaccrediteerd is volgens ISO/IEC 17020, type A, respectievelijk ISO/IEC 17021, respectievelijk ISO/IEC 17025.

Onshore Vervoersinstallatie: *alle niet-offshore installaties.*

Ontwerpdruk (DP): *De druk die als basis dient voor de ontwerpberekeningen.*

Ontwerptemperatuur: Temperatuur waarop het ontwerp is gebaseerd.

Overgangsstuk: verbindingsstuk tussen twee types buis, om verschillen in materiaal en/of wanddikte te compenseren. In functie van de Gespecificeerde Minimum Elasticiteitsgrens en het verschil in diameter en/of wanddikte van de te verbinden buizen, wordt dit verbindingsstuk uit buis of plaat vervaardigd.

Overgangstemperatuur: de temperatuur waarop de taaie breuk in brosse breuk overgaat.

Productietest: een lasnaad tussen twee Componenten, uitgesneden uit de leiding, waarbij er aan beide zijden van de lasnaad voldoende materiaal wordt gelaten om de nodige mechanische testen uit te voeren.

Rek: de verlenging in de lengterichting van de trekstaaf, na breuk, uitgedrukt in procent van de oorspronkelijke lengte tussen merktekens.

Samenstel: *heeft de betekenis van het koninklijk besluit van 11 juli 2016.*

Station: *Vervoersinstallatie waarvan de voornaamste functie is : het regelen van debiet en/of druk ; de telling, de compressie, de ontspanning, het pompen, het schrapen, de behandeling, het stromingsbeheer, de bovengrondse opslag en/of de menging.*

Tangentiale spanning: de spanning volgens de raaklijn aan de buitenomtrek van de loodrecht op de hartlijn van de leiding staande doorsnede en verwekt door de druk van het zich in de buis bevindende fluïdum.

Testeenheid: een Testeenheid bestaat uit alle stukken uit eenzelfde smelt, die dezelfde warmtebehandeling hebben ondergaan en dezelfde nominale afmetingen hebben.

Treksterkte: de Treksterkte is de waarde van de belasting, gedeeld door de oorspronkelijk doorsnede van de proefstaaf nodig om de proefstaaf te breken.

VeiligheidsKB: het koninklijk besluit van 19 maart 2017 betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie van Vervoersinstallaties.

Vervoer : Vervoer van fluida in de zin van de bepalingen van artikel 2, § 4 van de Gaswet, door een net dat vooral bestaat uit hogedrukpijpleidingen, anders dan een upstreampijpleidingnet en dan het gedeelte van hogedrukpijpleidingen dat in de eerste plaats voor lokale aardgasdistributie wordt gebruikt, met het oog op de beleving van afnemers, de levering zelf niet inbegrepen;

Vervoersinstallaties: alle leidingen, met inbegrip van de directe leidingen en de upstream-installaties, en alle opslagmiddelen, LNG- installaties, gebouwen, machines en accessoire inrichtingen die bestemd zijn of gebruikt worden voor een van de in artikel 2, § 1, vermelde doeleinden;

Vervoersleiding: deel van een installatie bestemd voor het Vervoer van een fluidum, dat zich bevindt tussen een punt van ontvangst en een Station, tussen twee Stations, tussen een Station en een punt van levering, of tussen een punt van ontvangst en een punt van levering, inclusief de sectionneringsafsluiters.

Vervoersonderneming: elke natuurlijke of rechtspersoon die Vervoer verricht;

Vervoersvergunning : de vergunning bedoeld in artikel 3 van de Gaswet

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 7 juni 2017 tot goedkeuring van de Technische Code betreffende de veiligheidsmaatregelen bij het ontwerp en de constructie van installaties voor het vervoer door middel van leidingen.

De Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling,

M. C. MARGHEM

**SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE**

[C – 2017/12583]

7 JUIN 2017. — Arrêté ministériel portant approbation du Code technique relatif au système de gestion de la sécurité des installations de transport par canalisations

La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement Durable,

Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 17, § 2, alinéa 1^{er};

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2017 relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations, article 68;

Vu le code technique relatif au système de gestion de la sécurité des installations de transport par canalisations, transmis en date du 29 avril 2016 par l'ASBL FETRAPI en vue de sa communication à la Commission européenne, le 26 août 2016, en application de l'article 5, paragraphe 1^{er}, de la directive UE 2015/1535 du parlement européen et du conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu la proposition de Code technique relatif au système de gestion de la sécurité des installations de transport par canalisations, introduite en date du 3 janvier 2017 par l'ASBL FETRAPI au nom et pour le compte des titulaires d'une autorisation de transport suivant :

AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM,
AIR PRODUCTS,
ANTWERP GAS TERMINAL,
DOW,
ETHYLEEN PIJPLIJDING MAATSCHAPPIJ,
FLUXYS BELGIUM,
GASSCO AS,
INOVYN,
SOCIETE NATIONALE DE TRANSPORT PAR CANALISATIONS (SNTC),
PPS PIPELINES,
PRAXAIR,
ROTTERDAM ANTWERPEN PIJPLEIDING (RAPL),
TOTAL BELGIUM,
TOTAL OLEFINS ANTWERP,
VYNOVA GROUP;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 août 2016;

Vu la communication à la Commission européenne, le 26 août 2016, en application de l'article 5, paragraphe 1^{er}, de la directive UE 2015/1535 du parlement européen et du conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, donné le 6 février 2017 et complété par l'avis du 7 avril 2017;

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE**

[C – 2017/12583]

7 JUNI 2017. — Ministerieel besluit tot goedkeuring van de Technische Code betreffende het veiligheidsbeheersysteem van installaties voor het vervoer door middel van leidingen

De Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling,

Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, artikel 17, § 2, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2017 betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie van installaties voor vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, artikel 68 ;

Gelet op de Technische Code betreffende het veiligheidsbeheersysteem van installaties voor het vervoer door middel van leidingen, ingediend door de vzw FETRAPI op 29 april 2016 voor zijn mededeling aan de Europese Commissie, met toepassing van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2015/1535/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 september betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

Gelet op het voorstel van Technische Code betreffende het veiligheidsbeheersysteem van installaties voor het vervoer door middel van leidingen ingediend, op 3 januari 2017 door de vzw FETRAPI in naam en voor rekening van de volgende houders van een vervoervergunning :

AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM,
AIR PRODUCTS,
ANTWERP GAS TERMINAL,
DOW,
ETHYLEEN PIJPLIJDING MAATSCHAPPIJ,
FLUXYS BELGIUM,
GASSCO AS,
INOVYN,
NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER PIJPLEIDINGEN (NMP),
PPS PIPELINES,
PRAXAIR,
ROTTERDAM ANTWERPEN PIJPLEIDING (RAPL),
TOTAL BELGIUM,
TOTAL OLEFINS ANTWERP,
VYNOVA GROUP;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 augustus 2016;

Gelet op de mededeling aan de Europese Commissie, op 26 augustus 2016, met toepassing van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2015/1535/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 september betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

Gelet op het advies van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, gegeven op 6 februari 2017 en vervolledigd door het advies van 7 april 2017;

Vu l'avis 61.484/3 du Conseil d'État, donné le 23 mai 2017, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2^o, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le Code technique proposé par l'ASBL FETRAPI en date du 3 janvier 2017 n'a subi que des modifications mineures, limitées à la correction d'erreurs matérielles et d'erreurs issues de la traduction, et ainsi destinées à améliorer la précision et la cohérence des textes du Code technique, comparé au Code technique communiqué à la Commission européenne le 26 août 2016,

Arrête :

Article 1^{er}. Le Code technique relatif au système de gestion de la sécurité des installations de transport par canalisations, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} juillet 2017.

Bruxelles, le 7 juin 2017.

M.-Ch. MARGHEM

Gelet op advies 61.484/3 van de Raad van State, gegeven op 23 mei 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2^o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de door de vzw FETRAPI voorgestelde Technische Code van 3 januari 2017 slechts kleine wijzigingen heeft ondergaan, beperkt tot de correctie van materiële fouten en van vertaalfouten, en aldus bedoeld zijn om de nauwkeurigheid en de coherentie van de teksten van de Technische Code te verbeteren, in vergelijking met de Technische Code die werd meegedeeld aan de Europese Commissie op 26 augustus 2016,

Besluit :

Artikel 1. De bij dit besluit gevoegde Technische Code betreffende het veiligheidsbeheersysteem van installaties voor het vervoer door middel van leidingen, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2017.

Brussel, 7 juni 2017.

M.-Ch. MARGHEM

ANNEXE :
CODE TECHNIQUE
« SYSTÈME DE
MANAGEMENT DE LA
SECURITE DES
INSTALLATIONS DE
TRANSPORTS »

Version: novembre 2016

Préambule

Le présent Code technique a vocation à refléter tant les développements technologiques que les meilleures pratiques actuelles du secteur belge des transporteurs par canalisations en matière de sécurité ainsi que les standards européens et internationaux applicables à cette activité de transport.

La réglementation contenue dans ce document s'inspire donc notamment de l'expérience des pays limitrophes en matière de bonnes pratiques ainsi que des normes établies par les Comités Techniques des instituts de normalisation européens et internationaux. Il s'agit notamment des normes NTA8000 et EN 15348.

Le présent Code technique fait partie du dispositif réglementaire qui comprend également la Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, ainsi que ses arrêtés d'exécution, au nombre desquels figure l'arrêté royal du 19 mars 2017 relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations) et les autorisations individuelles de transport. L'exhaustivité, la précision et la cohérence du dispositif précité assureront un niveau de sécurité élevé.

Le présent Code technique a été établi de bonne foi grâce à la contribution du secteur belge des transporteurs par canalisations, réuni au sein d'une commission spécialement établie pour la circonstance par l'asbl FETRAPI, la Fédération des Transporteurs par Pipeline. Les membres de la commission étaient :

- Christelle Garet (Air Liquide)
- Ivan Denison (Air Liquide)
- Bas Chiaradia(PPS)
- Ted Smorenburg (PPS)
- Harm Jan Boonstra (PPS)
- Marc Vanni (Sowaer)
- Davy De Bruin (Dow)
- Jan Meeusen (Dow)
- Marilyn Rainchon (Fluxys)
- Sylvia Schmitz (Fluxys)
- Geoffroy Hallaux (Fluxys)
- Willy Vanhorenbeek (Fluxys)
- Stéphane Heuschling (Fluxys), président

Base Légale

Le présent Code technique est établi sur base de l'article 17 § 2 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, ainsi que de l'article 2 de l'Arrêté Royal du 19 mars 2017.

Ce Code technique a été proposé par l'asbl FETRAPI, la Fédération des Transporteurs par Pipeline au nom de plusieurs titulaires d'une autorisation de transport, au Ministre fédéral en charge de l'Energie, lequel l'a approuvé après avis de l'Administration de l'Energie et l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes, et Energie.

Le présent Code technique ayant vocation à refléter l'état de la technique, des connaissances, des bonnes pratiques et des réglementations, il sera donc amené à être revu afin de maintenir, le cas échéant, une adéquation entre les mesures techniques qui y sont décrites et l'évolution de ces techniques, connaissances, bonnes pratiques et réglementations meilleures. La procédure applicable à cette évolution du Code technique est décrite à l'article 78 de l'arrêté royal précité et coïncide avec la procédure d'adoption de ce Code technique, permettant ainsi de conserver un processus réglementaire aisé et dynamique.

Champ d'application

Le présent Code technique s'applique aux produits suivants :

Produit	Caractéristique spécifique	Catégorie
Lessive caustique		A
Saumure		A
1,1 – dichloroéthane		B1
Acétone		B1
Essence		B1
Diesel / Gasoil		B1
Phénol		B2
Naphte		B1
Jet A1 / Kérosène		B1
Condensat gaz		B1
Pétrole brut		B1
Gaz naturel	MAOP ≤ 16 bar	D1
	MAOP > 16 bar	D2
	Offshore	D3
Monoxyde de carbone		E1
Hydrogène		E1
Oxygène (gaz)		C
Buta-1,2-diène		E2
Buta-1,3-diène		E2
Ethane (gaz)/Ethane (liquide)		E1-E2
Ethène(gaz)/Ethène (liquide)		E1-E2
Butane		E2
Propane		E2
Propène(gaz)/Propène(liquide)		E1-E2
C4 brut		E2
Chlorure de vinyle monomère		E2
Ammoniac liquide		E2
GNL		E3

Les catégories sont définies comme suit :

Catégorie A : fluides typiquement ininflammables à base d'eau

Catégorie B :

Catégorie B1 : fluides inflammables et/ou toxiques en phase liquide à une température de 15 ° C et sous une pression absolue de 1,01325 bar

Catégorie B2 : Fluides inflammables et / ou toxiques, qui sont solides à une température de 15 ° C et sous une pression absolue de 1,01325 bar, et qui sont transportés sous forme liquide.

Catégorie C : fluides ininflammables non toxiques en phase gazeuse à une température de 15 ° C et sous une pression absolue de 1,01325 bar

Catégorie D :

Catégorie D1 : gaz naturel monophasique non toxique, installations de transport onshore MAOP ≤ 16 bar

Catégorie D2 : gaz naturel monophasique non toxique, installations de transport onshore MAOP > 16 bar

Catégorie D3 : gaz naturel monophasique non toxique, installations de transport offshore

Catégorie E :

Catégorie E1 : Fluides inflammables et/ou toxiques en phase gazeuse à une température de 15 ° C et sous une pression absolue de 1,01325 bar, qui sont transportés comme gaz

Catégorie E2 : Fluides inflammables et/ou toxiques en phase gazeuse à une température de 15 ° C et sous une pression absolue de 1,01325 bar, qui sont transportés comme liquides

Catégorie E3 : fluides inflammables et/ou toxiques en phase gazeuse à une température de 15 ° C et sous une pression absolue de 1,01325 bar. Gaz naturel ne rentrant pas dans la catégorie D : GNL

CODE TECHNIQUE SMS

Chapitres

1. Spécification du « système de management de la sécurité (SMS) »	p.6-52
2. Revue de direction	p.53-54
3. Audit externe par un auditeur de systèmes de management	p.55-58

1. Code Technique SMS - Spécification « Contenu du système de management de la sécurité (SMS) »

Remarques :

- Les sites Seveso étant soumis à la réglementation Seveso, ils ne sont pas repris dans la présente spécification.
- Les exigences de sécurité et santé au travail (OHSAS 18001) sont hors du scope de cette spécification.
- Les exigences du chapitre 7 de cette spécification sont uniquement applicables aux canalisations.

Table des matières

1 Système de management de sécurité des installations de transport (SMS) - Généralités	9
2 Implication de la direction et politique de sécurité	10
3 Planification	11
3.1 Risques	11
3.2 Exigences légales et autres	12
3.3 Objectifs et programmes	13
4 Implémentation et fonctionnement du SMS	14
4.1 Structure, responsabilité et ressources	14
4.2 Sensibilisation, formation et compétence	15
4.3 Communication du SMS	16
4.4 Documentation du SMS	17
4.5 Contrôle opérationnel	18
4.5.1 Général	18
4.5.2 Conception des installations de transport	19
4.5.3 Construction et mise en service des installations de transport	20
4.5.4 Exploitation des installations de transport	21
4.5.5 Maintenance des installations de transport	22
4.5.6 Installations de transport définitivement hors service	23
4.6 Management des situations d'urgence	24
4.7 Achat d'équipements ou de services	25
4.7.1 Général	25
4.7.2 Implémentation et fonctionnement de procédures d'achat	26
4.7.3 Maîtriser les achats – revue du processus	27
4.8 Innovation	28
5 Contrôle et action corrective du SMS	29
5.1 Surveillance et mesurage	29
5.2 Evaluation de la conformité	30
5.3 Non-conformité, action corrective et action préventive	31
5.4 Maîtrise des enregistrements	32
5.5 Audit interne	33
6 Revue de direction	34
7 Système de management de l'intégrité des canalisations (PIMS – Pipeline Integrity Management System) (Généralités)	35
7.1 Général	35
7.2 Identification des risques pour l'intégrité des canalisations	36
7.3 Préparation des programmes PIMS	37
7.4 Application des programmes d'intégrité	38
7.4.1 Rassembler les données	38
7.4.2 Méthodologies pour assurer et surveiller l'intégrité de la canalisation	39
7.4.2.1 Méthodologies typiques	39
7.4.2.2 Surveillance du tracé de la canalisation et inspection	40
7.4.2.3 Surveillance des paramètres opérationnels	41
7.4.2.4 Surveillance de la performance de la protection cathodique	42
7.4.2.5 Maintenance	43
7.4.2.6 Inspection des pipelines	44
7.4.2.7 Sondages géologiques	47
7.4.2.8 Supervision d'activités (autorisées) à proximité des canalisations	48
7.5 Assessment de l'intégrité	49
7.6 Atténuation	50
7.6.1 Général	50
7.6.2 Réparer et modifier	51
7.6.3 Ajuster les conditions d'exploitation	52

1 Système de management de sécurité des installations de transport (SMS) - Généralités

Le SMS doit assurer

- la sécurité du public,
- la protection de l'environnement urbain, naturel ou industriel,
- la durée de vie et la fiabilité de des installations de transports.

Il répond aux exigences formulées tout au long des chapitres 4 et 5¹, et suit le cercle de Deming du Plan – DO – Check – Act (PDCA).

Le SMS aborde chacune des étapes de vie des installations de transport de gaz ou d'un autre produit², à savoir :

- la conception,
- la construction et la mise en service,
- l'exploitation (en ce inclus, la gestion des situations d'urgence),
- la maintenance,
- la mise hors service définitive,

et traite les risques relatifs aux

- processus principaux ci-dessus,
- processus de support qui soutiennent les processus principaux:
 - formation,
 - achats,
 - communication,
 - documentation,
 - veille juridique et veille sur innovations.

¹ Exigences spécifiques pour les canalisations

² Dans la suite du texte nous utiliserons la terminologie raccourcie « installation de transport » pour couvrir le même concept

2 Implication de la direction et politique de sécurité

Le top management doit fournir un engagement actif et visible en développant et maintenant une culture qui supporte la gestion de la sécurité.

Le top management définira une **politique** de sécurité avec les caractéristiques suivantes :

- être appropriée à la nature, à l'importance et aux risques de ses activités ;
- inclure des engagements
 - o de prévention des accidents,
 - o de transport sûr et fiable,
 - o d'atténuation des conséquences pour le public, l'environnement et le transport,
 - o de respect des exigences légales et réglementaires, ainsi que des et engagements de l'entreprise;
- elle sera **documentée**, mise en œuvre, maintenue et communiquée à tous les employés ;
- elle sera disponible pour les parties intéressées (le public, les autorités, les actionnaires, les fournisseurs et prestataires de service, ...) ;
- elle traitera de l'allocation des ressources (humaines, technologiques, financières) pour l'implémentation du SMS ;
- elle fixera un cadre pour les objectifs ;
- elle comportera clairement des objectifs globaux et un engagement de maintien ou d'amélioration des performances de sécurité.

3 Planification

3.1 Risques

Le transporteur³ établit et implémente une **procédure** pour identifier les risques. Le transporteur documente les risques et maintient cette documentation à jour. Cette **procédure** décrit

- comment ces aspects sont gérés par le SMS, par le biais de contrôles appropriés
- quels sont les critères qui déterminent qu'une procédure, un service ou un équipement sont critiques pour la sécurité,

et fait référence à une **liste** des procédures / services / équipements évalués comme critiques pour la gestion des risques. Cette **liste** est extraite de **l'analyse des risques** issue de l'implémentation de cette procédure.

³ transporteur : s'entend comme étant le titulaire de l'autorisation de transport

3.2 Exigences légales et autres

Le transporteur établit et implémente une **procédure** pour identifier les exigences légales et autres exigences ⁴ auxquelles le transporteur souscrit, qui sont d'application pour les risques relatifs à ses activités.

Ces exigences doivent être prises en compte lors de l'établissement, l'implémentation et le maintien du SMS.

⁴Les exigences autres peuvent être : des accords de branche, des conventions sectorielles, des codes de bonnes pratiques reconnus, des codes techniques sectoriels mentionnés dans la loi, des exigences imposées par le Régulateur ou par l'Actionnaire, ...

3.3 Objectifs et programmes

Le top management du transporteur définit des objectifs documentés

- qui prennent en compte :
 - les exigences légales et autres,
 - les développements technologiques,
 - les exigences opérationnelles et du business ;
- qui sont cohérents par rapport à la politique sécurité (point2).

Les objectifs seront mesurables.

Pour atteindre ces objectifs, le top management du transporteur établit un programme, qui inclut au minimum

- la désignation de la responsabilité et de l'autorité pour atteindre ces objectifs,
- les moyens et le calendrier de réalisation.

Le programme sera revu sur base régulière et à intervalles planifiés, et ajusté si nécessaire.

Le programme définit en priorité des objectifs pour les risques significatifs (point 3.1).

4 Implémentation et fonctionnement du SMS

4.1 Structure, responsabilité et ressources

- Le top management du transporteur désigner le / le(s) représentant(s) de la direction, qui a/ont les responsabilités, autorités et rôles pour
 - assurer que le SMS est établi, implémenté et maintenu,
 - faire le compte-rendu concernant la performance du SMS au top management, afin que celui-ci le passe en revue pour amélioration.
- Les responsabilités suivantes devront être attribuées et documentées:
 - a) assurer la conformité avec la politique sécurité,
 - b) l'identification, l'enregistrement et le suivi d'actions correctives ou d'amélioration,
 - c) la maîtrise de situations anormales, en ce inclus les situations d'urgence,
 - d) l'identification des besoins en formations, de leur prestation et la vérification de leur efficacité,
 - e) l'audit du SMS.

4.2 Sensibilisation, formation et compétence

Le transporteur s'assure de la sensibilisation de ses collaborateurs :

- aux risques,
- à l'importance de se conformer à la politique sécurité, et aux exigences du SMS,
- à leurs rôles et responsabilités à atteindre la conformité à la politique sécurité, aux procédures et aux exigences du SMS,
- au renouvellement de la formation, si nécessaire.

Le transporteur s'assure que ses collaborateurs qui réalisent des tâches pouvant affecter les risques, soient compétents sur base d'une formation initiale, d'une formation professionnelle ou de l'expérience.

Le transporteur vérifie que ses collaborateurs suivent les formations et les mises à jour des formations, et garde les **enregistrements** associés.

Les contractants réalisant des tâches pour le transporteur ou en son nom, qui peuvent affecter des risques, démontrent leur compétence et garderont les enregistrements associés.

Les réunions informatives qui sont pertinentes pour le SMS sont documentées.

4.3 Communication du SMS

Le transporteur élabore ***une procédure*** et des outils pour :

- La communication interne sur tous les détails du SMS, entre les différents niveaux et fonctions de l'organisation,
- La communication externe concernant les aspects pertinents avec les parties intéressées externes durant tout le cycle de vie des installations de transport.

4.4 Documentation du SMS

Le transporteur décrit les éléments principaux du SMS sous forme documentée (papier ou électronique).

Les éléments principaux du SMS sont :

- 1) La politique sécurité,
- 2) La description du scope du SMS,
- 3) La description des risques,
- 4) Les procédures pour les processus principaux du SMS et la référence aux documents concernés,
- 5) Les documents nécessaires pour assurer la planification, la mise en œuvre et la maîtrise des processus relatifs aux risques.

Le transporteur élabore une **procédure** pour la maîtrise des documents, afin d'assurer que :

- a) la version en vigueur des documents concernés est disponible partout où les opérations sur les installations de transport sont réalisées,
- b) ces documents sont révisés si nécessaires et validés par du personnel autorisé avant leur publication,
- c) les documents obsolètes sont ôtés du SMS,
- d) chaque document obsolète gardé à des fins légales ou de préservation des connaissances est identifié comme tel,
- e) la documentation est lisible, claire, datée (avec dates de révision) et facilement identifiable, maintenue de manière ordonnée pour une période spécifiée (à déterminer).

Les procédures et responsabilités sont établies et maintenues concernant la création et la modification des différents types de documents.

4.5 Contrôle opérationnel

4.5.1 Général

- Le transporteur doit avoir une **procédure** définissant les ressources et activités nécessaires pour réaliser le contrôle opérationnel des processus principaux, à savoir :
 - La conception
 - La construction et la mise en service
 - L'exploitation (en ce inclus, la gestion des situations d'urgence)
 - La maintenance.

La finalité de cette procédure est de permettre au transporteur de réaliser les tâches de base pour la sécurité et la fiabilité du transport .

- Le transporteur définit une **procédure pour chacun des processus principaux** comme il est demandé dans les chapitres ci-après.

4.5.2 Conception des installations de transport

La procédure concernant la conception de nouvelles installations de transport ou de modifications apportées à celles-ci définit les éléments à maîtriser, en s'assurant que les exigences suivantes sont rencontrées:

- La politique sécurité,
- Les objectifs de sécurité,
- Les exigences légales.

Elle prend en compte les éléments suivants :

- a) le code technique « conception et construction » mentionné dans l'arrêté royal du XXXXXX⁵,
- b) l'application de normes techniques : la référence est faite à toutes les normes internationales, nationales ou européennes pertinentes utilisées,
- c) la sélection du concepteur: la conception est réalisée par un concepteur interne ou externe qualifié,
- d) l'identification des risques par projet spécifique, et la définition des mesures pour les gérer,
- e) la supervision de la conception : l'étendue et le détail de la conception sont suffisants pour démontrer que la sécurité et la disponibilité peuvent être maintenues pendant toute la durée de vie de l'installation de transport,
- f) la revue de la conception: la conception est revue et approuvée par le transporteur ou un/des organismes indépendants,
- g) la documentation : un jeu complet de documents est maintenu, contenant :
 - une description de l'installation de transport,
 - des plans,
 - des données quant aux composants et structures,
 - si requis : toute autre information de construction.

Un document listant les documents nécessaires à la mise en service de l'installation de transport est défini.

Lorsqu'une déviation par rapport à la liste ci-dessus est nécessaire, le transporteur peut prévoir des exceptions.

⁵ AR relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport

4.5.3 Construction et mise en service des installations de transport

Le transporteur établit une / des procédures qui contient / contiennent au minimum :

- les exigences légales applicables,
- le code technique conception et construction faisant référence aux règles suivies,
- des spécifications gérant :
 - le génie civil,
 - les travaux mécaniques,
 - les travaux électriques,
 - les tests
- si la construction est confiée à des contractants externes, le transporteur s'assure que des contractants compétents sont sélectionnés, et qu'ils possèdent bien les qualifications demandées,
- quels méthodes, outils et équipements doivent être utilisés pour assurer que les exigences issues de la conception soient rencontrées après mise en service,
- comment la sécurité du public sera assurée pendant les travaux,
- les prescriptions de sécurité pour réaliser les activités de construction et de mise en service qui peuvent affecter :
 - l'installation de transport existante,
 - des activités de maintenance,
 - des activités opérationnelles,
- comment le transporteur gère les risques spécifiques définis lors de la phase de conception pendant les phases de construction et de mise en service,
- comment, s'il s'avère pendant la construction que des spécifications de la conception ne peuvent pas être rencontrées, la conception est revue pour reconsidérer les risques avant que la construction ne continue,
- comment le transporteur maintient un jeu complet de documents contenant :
 - Des plans as built,
 - Des données de composants,
 - Des informations pertinentes sur la construction,
- comment se fait le transfert opérationnel officiel à la mise en service.

4.5.4 Exploitation des installations de transport

Le transporteur établit une procédure afin de traiter les activités opérationnelles, de maintenance et de mise en service, ainsi que des situations d'urgence à tout moment, afin que

- la sécurité du public et l'équilibre sur le réseau restent maintenus
- le produit transporté le soit de manière sûre et fiable, conformément aux accords contractuels

Dans cette procédure, le transporteur définit :

- la surveillance du réseau, 24 h/24 :
 - gérée par du personnel compétent,
 - pourvue d'un système d'enregistrement d'anomalies et incidents issus :
 - des équipements de mesure de pression et de débit,
 - des unités opérationnelles locales,
 - du public,
 - des autorités,
- la surveillance continue, via des points-clés dans tout le réseau et en temps réel :
 - de la qualité du produit transporté afin d'assurer que celui-ci rencontre les exigences pour la préservation de la sécurité du réseau,
 - de la pression du produit transporté,
 - du débit du produit transporté,
 - de la température du , produit transporté.

4.5.5 Maintenance des installations de transport

Le transporteur établit une / des procédure(s) de maintenance, en tenant compte

- des risques,
- des types d'installations de transport (canalisations, stations de compression, etc).

Dans cette/ces procédures, les sujets suivants sont également traités:

- l'organisation "maintenance" au sein de l'entreprise avec des exécutants internes ou l'externalisation de cette activité,
- la compétence des personnes réalisant des travaux de maintenance,
- la compensation réalisée par les activités de maintenance pour les défaillances de conception et/ou de construction, identifiées pendant la phase d'exploitation de l'installation de transport,
- l'adéquation entre les outils et équipements et leur finalité,
- le calibrage / l'étalonnage des instruments de mesure,
- l'analyse des résultats / enregistrements de maintenance par le transporteur afin d'en retirer des améliorations pour l'installation de transport ou pour le processus de maintenance.

4.5.6 Installations de transport définitivement hors service

Le transporteur définit une / des procédures pour traiter les installations de transport définitivement hors service. Le transporteur choisit soit

- d'enlever les installations de transport mises hors service,
- ou de traiter les risques résiduels des installations de transport mises hors service mais restant dans le sol,

dans le but d'assurer que les installations de transport soient laissées dans un état de sécurité.

N.B. : Cette exigence est également d'application pour la clause 7 PIMS pour la maîtrise de l'intégrité des canalisations de transport pendant leur vie opérationnelle.

4.6 Management des situations d'urgence

Le transporteur définit un plan de préparation et de réponse à des situations d'urgence ou des situations anormales et pour prévenir ou atténuer les impacts sur la sécurité appelé plan d'urgence. Dans ce plan d'urgence sont également décrits les points suivants :

- le transporteur analyse les situations d'urgence et des situations anormales et, si nécessaire, revoit et amende son plan d'urgence,
- il évalue périodiquement son aptitude quant à la préparation des situations d'urgence et la réponse à celles-ci,
- le système pour recevoir des notifications de situations d'urgence ou de situations anormales, qui est disponible 24 heures sur 24,
- les rôles et responsabilités pour la réponse aux situations d'urgence,
- les ressources et la documentation nécessaire afin de répondre aux situations d'urgence,
- la liaison avec les autorités locales et les services d'urgence et
- l'interface avec le plan de communication du transporteur pour des situations d'urgence.

4.7 Achat d'équipements ou de services

4.7.1 Général

Le transporteur établit une politique pour les achats qui peuvent avoir une incidence sur des risques. Cette politique définit comment

- sélectionner et acheter des produits et services sûrs et fiables,
- être / rester en conformité par rapport aux règlements, aux procédures internes et à des normes nationales, européennes ou à défaut internationales

4.7.2 Implémentation et fonctionnement de procédures d'achat

Le transporteur établit une procédure d'achat pour les services et équipements critiques. Cette procédure contiendra

- dans la phase de spécification : la spécification de chaque achat est libellée de manière appropriée,
- phase de sélection préliminaire : pendant cette phase, la qualification des fournisseurs ou prestataires de services et/ou des tests de qualification techniques sont réalisés,
- phase d'achat et de production : dans cette phase, les inspections des opérations de fabrication ainsi que des audits périodiques, des performances contractuelles dans le cas de prestataires de service, et l'établissement de la procédure d'acceptation sont réalisés

Dans certains cas, il est possible de simplifier la procédure pour autant que la politique sécurité du transporteur soit respectée.

4.7.3 Maîtriser les achats – revue du processus

Afin d'améliorer l'achat d'équipements et de services, des revues d'état doivent être effectuées concernant :

- la requalification de fournisseurs et prestataires de services et les tests de requalification technique,
- l'implémentation d'améliorations techniques et organisationnelles chez les fournisseurs et les prestataires de service,
- la performance des contrats (qualité et délai d'exécution)
- l'évaluation du processus d'achat pour conduire à une procédure d'achat améliorée

4.8 Innovation

Le transporteur surveille les développements technologiques dans le domaine des installations de transport, afin d'évaluer l'opportunité d'introduire des améliorations dans les processus ou dans les équipements.

Cette surveillance peut être réalisée par

- un examen de la littérature afférente,
- un échange d'informations en participant à des groupes et des associations industriels,
- la participation à des conférences,
- le benchmarking avec d'autres transporteurs.

Le transporteur évalue l'impact sur la sécurité de chaque nouvelle technologie avant implémentation.

5 Contrôle et action corrective du SMS

5.1 Surveillance et mesurage

Le transporteur établit, une procédure pour surveiller et mesurer, sur base régulière, la performance du SMS en utilisant des indicateurs (KPIs). Exemples de KPIs :

- le nombre d'incidents
- les conséquences potentielles ou la gravité de l'incident
- les paramètres d'exploitation et de maintenance
 - suivi de la pression, surveillance, inspections
- autres éléments du SMS
 - formation
 - atteinte des objectifs
 - suivi / progression des programmes (3.3)
 - audits

5.2 Evaluation de la conformité

Le transporteur définit une procédure pour évaluer la conformité avec les exigences légales applicables et avec d'autres exigences auxquelles il a souscrit concernant les risques du SMS, en phase avec son engagement de conformité dans sa politique sécurité.

Les enregistrements issus des évaluations sont conservés.

5.3 Non-conformité, action corrective et action préventive

Les non-conformités du SMS peuvent être révélées par :

- des audits internes (cf. § 5.5)
- la revue de direction (cf. § 6)
- la communication / les exigences des autorités
- la communication interne
- l'examen d'un incident
- l'analyse d'un accident.
- des audits externes

Le transporteur définit une procédure pour traiter les non-conformités du SMS et pour prendre les actions correctives et les actions préventives.

La procédure couvre :

- a) l'identification et la correction des non-conformités et la prise des mesures destinées à atténuer leur impact sur la sécurité,
- b) l'enquête sur les non-conformités, la détermination de leur(s) cause(s) et la prise de mesure afin d'éviter leur répétition,
- c) l'enregistrement des résultats des actions correctives et préventives prises,
- d) l'examen de l'efficacité des actions correctives et préventives prises,
- e) la vérification que l'implémentation de l'action corrective ou préventive n'amènera pas d'autres non-conformités.

5.4 Maîtrise des enregistrements

Le transporteur établit et maintient les enregistrements nécessaires pour démontrer la conformité aux exigences du SMS.

Les enregistrements seront lisibles, identifiables et traçables.

5.5 Audit interne

Afin d'évaluer l'efficacité du SMS, le transporteur définit une procédure d'audit interne dans laquelle les sujets suivants sont traités :

- la définition d'un programme d'audit, basé sur l'impact sur la sécurité de l'activité concernée et sur les constatations d'audits antérieurs,
- la réalisation des audits.

L'audit détermine :

- si le SMS est implémenté et maintenu de manière appropriée
- l'efficacité du SMS à mettre en oeuvre la politique sécurité et à rencontrer les objectifs

et passe en revue les résultats des audits antérieurs.

La sélection des auditeurs et la conduite des audits assurent l'objectivité et l'impartialité du processus d'audit.

6 Revue de direction

Le transporteur examine les performances du SMS à intervalles spécifiés afin de s'assurer que le SMS reste approprié et efficace. Le processus de revue de direction assure que l'information nécessaire est collectée afin de permettre au top management de réaliser cette évaluation.

Cette revue est documentée et enregistrée.

Elle inclut :

- a) les performances du SMS en terme de KPIs,
- b) les résultats des audits et des évaluations de conformité avec les exigences du SMS,
- c) les communications des parties intéressées externes, en ce inclus, les plaintes,
- d) le statut des actions correctives et préventives afin d'atténuer et d'éviter l'apparition des non-conformités,
- e) le statut des actions de suivi issues des revues de direction antérieures,
- f) les changements, en ce inclus, les développements dans les exigences légales et autres exigences relatives aux risques,
- g) la définition de nouveaux programmes d'amélioration, incluant les responsabilités, délais et mise à disposition des ressources (cf. § 3.3).

7 Système de management de l'intégrité des canalisations (PIMS – Pipeline Integrity Management System) (Généralités)

7.1 Général

Le PIMS est constitué des réponses aux exigences des chapitres 1 à 6 du présent code technique, complétées par les exigences du présent chapitre 7.

Le PIMS commence après la mise en service d'une canalisation de transport.

Objectifs du PIMS :

- préserver l'intégrité des canalisations via le management des risques pertinents; en particulier, du fait que les canalisations peuvent être situées dans un environnement ouvert et accessible au public
- démontrer aux parties intéressées l'intégrité des canalisations pendant leur vie opérationnelle

Le transporteur réalise les activités suivantes en matière de PIMS :

- a) l'identification des risques pour intégrité des canalisations (cf. 7.2)
- b) la préparation des programmes PIMS (7.3)
- c) l'application des programmes d'intégrité (7.4)
- d) l'évaluation de l'intégrité (7.5)
- e) l'atténuation (7.6)

Cette approche systématique inclut :

- la collecte des données et des informations sur les risques pertinents afin de permettre au transporteur de prioriser et de planifier les activités de maintenance,
- La détermination des activités d'inspection, de prévention et/ou d'atténuation qui sont réalisées et quand,
- L'apprentissage par l'expériences issues des incidents et des accidents et l'adaptation de la politique concernant la préservation de l'intégrité en conséquence,
- la documentation des données pertinentes.

7.2 Identification des risques pour l'intégrité des canalisations

Ce chapitre complète le chapitre d'exigences 3.1 "Risques"; les principaux risques susceptibles d'affecter l'intégrité (selon l'expérience européenne) sont catégorisés comme suit :

Catégorie	Exemples
Interférence externe	Dommages causés par des tiers
Mouvement terrestre	Glissement de terrain
	Erosion
	Inondation
	Affaissement minier
	Inondation de boue
Corrosion	Externe
	Courant interne alternatif
	Courant direct
	Corrosion sous contrainte
	Fissuration induite par l'hydrogène
	Autres
Défaut de conception	-
Défaut de construction	-
Défaut du matériel	-
Erreurs d'exploitation	Surpression
	Déviations de température
Défaut de maintenance	
Hot-tapping par erreur	

Le transporteur évalue les risques listés ci-dessus. De plus, il évalue tout autre risque pouvant être applicable à ses installations de transports ou à leur environnement.

Le transporteur se réfère, le cas échéant

- à son expérience
- aux données d'incidents sur des canalisations similaires
- à des bases de données nationales ou internationales d'incidents
- à des publications reconnues.

Le transporteur définit les aspects d'intégrité significatifs basés sur l'analyse ci-dessus. Ceux-ci servent de données d'entrée pour les programmes PIMS (7.3 et 7.4 ci-après).

7.3 Préparation des programmes PIMS

Le transporteur dispose de méthodologies grâce auxquelles il peut gérer les risques définis. Pour ces méthodologies, voir 7.4.2.

Elles sont basées sur :

- des exigences légales / réglementaires,
- l'expérience interne ou des expériences partagées avec d'autres transporteurs,
- des normes nationales, européennes ou internationales,
- des codes de bonne pratique,
- des lignes directrices de l'industrie.

Le transporteur élabore des programmes et des critères d'acceptation en utilisant ces méthodologies.

Les objectifs de ces programmes sont :

- de maintenir les canalisations aptes au service,
- de prévenir des dommages aux canalisations,
- de réaliser des mesurages des paramètres qui caractérisent l'intégrité des canalisations,
- d'évaluer l'intégrité des canalisations,
- de réagir par un set prédéfini de mesures pour intervention dans le cas où une anomalie est détectée,
- de collecter des données pour le SMS et le PIMS.

Le transporteur enregistre les progrès de ces programmes.

7.4 Application des programmes d'intégrité

7.4.1 Rassembler les données

Le transporteur collecte les données et informations selon les programmes PIMS définis. Le transporteur spécifie :

- le type,
- le nombre,
- la qualité des données,

nécessaires pour évaluer l'intégrité de la canalisation.

Le transporteur peut aussi rassembler les données comme requis par la loi, les décrets, les règles techniques et les normes qui s'appliquent à la collecte et à la documentation des données.

Le transporteur définira les sources des données (internes ou externes). Elles devront inclure les phases de conception et de construction. Le transporteur définira les activités nécessaires pour générer les données nécessaires au départ de ces sources.

Lorsque les données sont insuffisantes ou lorsque la qualité des données est basse, des hypothèses conservatives doivent être retenues pour le processus d'évaluation de l'intégrité.

Toutes les données et les rapports utilisés pour l'évaluation de l'intégrité sont stockées de manière appropriée et sont rendues accessibles (disponibles) dans le processus d'évaluation de l'intégrité.

Des données de localisation géographiques des canalisations peuvent être rendues accessibles via un système d'informations géographiques.

7.4.2 Méthodologies pour assurer et surveiller l'intégrité de la canalisation

7.4.2.1 Méthodologies typiques

Les méthodologies typiques pour assurer et surveiller l'intégrité de la canalisation sont :

Surveillance et inspection du tracé de la canalisation	Par les airs
	En véhicule
	A pied
Surveillance des paramètres opérationnels	Pression
	Température
	Surveillance de la qualité du gaz ou du produit
Surveillance de la performance de la protection cathodique	
Maintenance	
Inspection de la canalisation	In-line inspection
	Assessment direct
	Assessment indirect
Sondage géologique	
Supervision d'activités (autorisées) à proximité des canalisations	

7.4.2.2 Surveillance du tracé de la canalisation et inspection

- Le but premier de la surveillance du tracé de la canalisation est de prévenir l'interférence par des tierces parties.
- Le but premier de l'inspection du tracé de la canalisation est de vérifier l'emprise
- Ces activités ont aussi pour finalité de détecter des fuites.

De ce fait, le transporteur organise surveillance et inspection des environs de la canalisation pour contrôler :

- a) s'il y a des objets non autorisés ou des activités non autorisées dans le voisinage de la canalisation,
 - s'il y a des indications de modifications du profil du sol,
- b) les balises.

Le transporteur inspecte aussi des points spécifiques (rives, passages hors sol, carrières, etc).

Le transporteur a un processus efficace de communication entre les parties concernées à propos de la localisation de ses canalisations en cas d'activités telles qu'excavations et nouveaux développements près de la canalisation.

Exemple : parties concernées : entrepreneurs, propriétaires, communes, riverains, etc.

7.4.2.3 Surveillance des paramètres opérationnels

Le but de la surveillance des paramètres opérationnels est de surveiller les paramètres primaires qui affectent l'exploitation et l'intégrité. Les paramètres opérationnels typiques sont :

- La pression opérationnelle,
- La qualité du produit transporté,
- Le débit du produit transporté,
- Les signaux de systèmes de détection,
- La température opérationnelle.

7.4.2.4 Surveillance de la performance de la protection cathodique

Le transporteur protège ses canalisations enterrées contre la corrosion externe en appliquant une protection cathodique.

L'efficacité de la protection cathodique est surveillée sur base régulière.

Les données de surveillance de la performance de la protection cathodique sont conservées de manière appropriée.

Exemples :

- Données opérationnelles des appareils de soutirage et de découplage.
- Mesures de potentiel on/off.
- Mesures courantes de conduite.
- Mesures sur des gaines.

Si nécessaire, le transporteur surveille les données de protection cathodique et les prend en compte dans le processus d'évaluation de l'intégrité.

7.4.2.5 Maintenance

Le transporteur planifie et exécute les activités de maintenance prenant en compte les risques pour l'intégrité des canalisations.

Le résultat des activités de maintenance, ayant une incidence sur l'intégrité de la canalisation (telles que réparations), est documenté et pris en compte dans le processus d'évaluation de l'intégrité.

7.4.2.6 Inspection des pipelines

Le transporteur suit son programme et son calendrier d'inspection des canalisations et réalise les activités d'inspection qui peuvent consister en :

- Inspection interne ou ILI (in-line inspection),
- évaluation directe ou indirecte.

Les sous-chapitres suivants (7.4.2.6.1 et 7.4.2.6.2) listent les types techniques d'inspection / d'évaluation.

7.4.2.6.1 Inspection interne

Le transporteur définit :

- lesquelles de ses canalisations sont inspectées par inspection interne,
- le type de technique de mesurage et la résolution exigée,
- les intervalles des inspections.

Les motivations de sélection de la technique de mesurage sont documentées en ce qui concerne les risques identifiés pour l'intégrité de la canalisation.

Dans le but de réaliser des inspections internes efficaces et sûres, le transporteur tient compte entre autres des paramètres suivants:

- a) limites de débit du produit,
- b) variation maximale admissible du diamètre du tuyau,
- c) ovalité permise,
- d) rayon de courbure minimum,
- e) vannes,
- f) tés et autres composants.

Les techniques suivantes sont disponibles pour l'inspection interne :

- magnetic flux leakage (MFL);
- ultrasonic testing (UT);
- electromagnetic acoustic transducer (EMAT);
- outils géométriques (ex. . caliper pigs);

7.4.2.6.2 Evaluation directe ou évaluation indirecte

Le transporteur inspecte les canalisations qui ne sont pas inspectées par inspection interne soit par évaluation directe soit par évaluation indirecte.

Les types d'évaluations directes ou indirectes sont les suivants:

- external corrosion direct assessment (ECDA);
- internal corrosion direct assessment (ICDA);
- stress corrosion cracking direct assessment (SCCDA);
- des mesurages de protection cathodique (évaluation indirecte basée sur des campagnes de mesures électriques)
 - direct current voltage gradient (DCVG),
 - Pearson,
 - close interval potential survey (CIPS)
- test hydrostatique,
- test pneumatique

7.4.2.7 Sondages géologiques

Dans des zones spécifiques, où des mouvements du sol peuvent se produire, le transporteur envisage :

- des sondages géologiques,
- la surveillance des « tensions » et des déplacements des canalisations,
- la surveillance des déplacements de sol.

7.4.2.8 Supervision d'activités (autorisées) à proximité des canalisations

Le transporteur considère la supervision de ses canalisations dans le cas d'activités d'excavation ou de construction ou d'autres événements qui peuvent se produire près des canalisations afin de prévenir l'endommagement des canalisations.

En particulier, la communication avec les tierces parties, le mode de marquage de la canalisation et les périodes pendant lesquelles le transporteur est présent pendant les travaux sont envisagés.

Le degré de supervision, la fourniture d'informations et la manière dont la canalisation est marquée prennent en compte les risques perçus ainsi que les obligations légales des tierces parties.

7.5 Assessment de l'intégrité

Cette phase consiste en l'évaluation des résultats obtenus des programmes identifiés en 7.3 et la comparaison de ces résultats avec les objectifs et critères d'acceptation afin de vérifier l'efficacité du PIMS.

L'évaluation est réalisée en prenant en compte :

- les procédures,
- les instructions techniques,
- les outils techniques.

Il couvre les éléments suivants :

- le progrès des activités pour assurer et surveiller l'intégrité de la canalisation, activités définies dans les programmes PIMS,
- l'évaluation des données collectées afin d'en vérifier la qualité et la consistance,
- les incidents de canalisations,
- l'enregistrement des résultats de toutes les activités ci-dessus,
- les modèles d'évaluation, et si nécessaire les critères d'acceptation pour analyser les résultats de ces activités.

7.6 Atténuation

7.6.1 Général

Le but de la phase d'atténuation est de définir un programme d'intervention. Ceci inclut, le cas échéant :

- réparer ou modifier la canalisation
- modifier l'environnement de la canalisation
- identifier et implémenter des améliorations au PIMS

7.6.2 Réparer et modifier

Le transporteur a des procédures de réparation. Celles-ci couvriront la sélection de techniques de réparation selon la gravité du défaut ou du dommage. Elles couvrent aussi l'exécution sûre des réparations ou modifications.

Les réparations rétablissent l'intégrité attendue de la canalisation à l'endroit du défaut ou du dommage.

Les défauts et dommages peuvent être catégorisés comme suit :

Catégorie de défaut	Exemples
Paroi de la canalisation	Corrosion, fissures, bosses, entailles, laminages, défauts de soudure
Revêtement de la canalisation	Décollement du revêtement, défauts ouverts
Perte de support	Extension de la canalisation
Mouvement	Déformation plastique

La modification de la canalisation ou de son environnement peut être nécessaire :

- lorsque les méthodes d'inspections disponibles pour le risque rencontré n'est pas praticable pour la canalisation,
 - Exemple : détection de fissures dans une canalisation non piggable.
- Lorsque certains risques ne peuvent pas être traités efficacement par des activités de maintenance.
 - Exemple : modification aux alentours après conception, par exemple, glissement de terrain ou activités géologiques

7.6.3 Ajuster les conditions d'exploitation

7.6.3.1 Général

Le transporteur envisage d'ajuster les conditions d'exploitation si cela est nécessaire pour maintenir l'intégrité de la canalisation.

- Exemple : conditions d'exploitation : pressions opérationnelles, températures, etc.

7.6.3.2 Activités et systèmes de prévention

Certains incidents, défauts ou types de dommages peuvent être prévenus par des améliorations ultérieures aux procédures ou aux systèmes techniques.

Le transporteur a un processus d'examen avec l'objectif d'identifier et d'implémenter des améliorations aux procédures PIMS concernant :

- a) les standards « maison » de conception et de construction,
- b) les procédures opérationnelles, de maintenance et d'inspection,
- c) des activités et systèmes de prévention dans le cadre de la phase d'atténuation.

2. Code Technique SMS - Revue de direction

L'exigence normative « Revue de direction »

- **Par qui** : la direction de chaque transporteur
- **Comment** : évaluation des activités réalisées dans le cadre de l'intégrité des installations de transport rassemblées dans un bilan annuel
- **Fréquence** : 1 fois par an
- **Résultat** : rapport de revue de direction et plan d'actions

Rappel :

Le **transporteur** examine les performances du SMS à intervalles spécifiés afin de s'assurer que le SMS reste approprié et efficace. Le processus de revue de direction assure que l'information nécessaire est collectée afin de permettre au top management de réaliser cette évaluation.

Cette revue est documentée et enregistrée.

Elle inclut :

- a) les performances du SMS en terme de KPIs,
- b) les résultats des audits et des évaluations de conformité avec les exigences du SMS,
- c) les communications des parties intéressées externes, en ce inclus, les plaintes,
- d) le statut des actions correctives et préventives afin d'atténuer et d'éviter l'apparition des non-conformités,
- e) le statut des actions de suivi issues des revues de direction antérieures,
- f) les changements, en ce inclus, les développements dans les exigences légales et autres exigences relatives aux aspects d'intégrité,
- g) la définition de nouveaux programmes d'amélioration, incluant les responsabilités, délais et mise à disposition des ressources (point 3.3)

3. Code technique SMS

Audit externe

1. Schéma des audits externes

1.1 Cas général pour les nouvelles installations

Le transporteur doit mettre en place un SMS conforme à ce code technique au plus tard à la mise en exploitation de sa première installation de transport et le soumet, à ses frais à un audit externe dans l'année qui suit la mise en exploitation de sa première installation de transport et ensuite au moins tous les cinq (5) ans.

1.2 Période transitoire pour les installations existantes

L'AR du XXXXXX⁶ prévoit, pour les installations existantes, une période transitoire de cinq ans à dater de son entrée en vigueur pour la mise en place par le transporteur d'un SMS conforme au présent code technique.

Pendant cette période, le transporteur communiquera à l'Administration de la Qualité et de la Sécurité ainsi qu'à l'Administration de l'Énergie un rapport annuel, au plus tard à chaque date anniversaire de l'entrée en vigueur de l'AR du XXXXXX, sur l'état d'avancement du SMS relatif à ces installations existantes,

Avant le cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur de l'AR du XXXXXX, le transporteur soumet son SMS, à ses frais, à un premier audit externe pour en vérifier la conformité aux exigences du présent code technique et ensuite au moins tous les cinq (5) ans.

Les résultats des audits sont tenus à la disposition des fonctionnaires désignés de l'Administration de l'Énergie et de l'Administration de la Qualité - Sécurité. Ces derniers peuvent en tout temps imposer au titulaire de l'autorisation de transport un audit supplémentaire.

2. Audit initial

L'audit initial dure maximum 3 jours et est réalisé sur place chez le transporteur. La durée de l'audit est en rapport avec la taille du transporteur.

Contenu de l'audit :

⁶ AR relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport

L'auditeur externe évalue la conformité du SMS du transporteur avec ce code technique.

Il examine les activités sur le lieu de travail.

Il étudie également le rapport du management review de l'année précédente.

Il établit le rapport de l'audit, en y intégrant également les manquements qu'il a constatés lors de ses vérifications. Le transporteur transpose ces manquements en actions dans le cadre d'un plan d'action.

Ces actions seront vérifiées par l'auditeur externe à chacune de ses visites.

3. Audits de suivi

Le déroulement d'un audit de suivi est analogue à celui de l'audit initial. Il a lieu au moins tous les cinq ans.

Chaque audit de suivi dure maximum 3 jours et est réalisé sur place chez le transporteur. La durée de l'audit est en rapport avec la taille du transporteur.

L'auditeur externe évalue la conformité du SMS du transporteur avec ce code technique.

Il examine les activités sur le lieu de travail.

L'auditeur externe étudie également le rapport du management review de l'année précédente.

Il vérifie le respect plan d'action élaboré par le transporteur sur la période écoulée

Il établit un rapport de suivi. Le transporteur transpose les manquements constatés en actions dans le cadre du plan d'action.

Ces actions sont vérifiées par l'auditeur externe à chacune de ses visites.

4. Organisme de certification et qualifications de l'auditeur externe

- a) L'organisme de certification qui désigne l'auditeur externe doit être accrédité selon la norme NBN EN ISO/IEC 17021 par le système belge d'accréditation créé par la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que les laboratoires d'essais ou par un organisme d'accréditation équivalent au sein de l'Espace économique européen, pour les référentiels ISO 9001, ISO 14001 ou OHSAS 18001.
- b) L'auditeur externe doit être agréé comme auditeur tierce partie de systèmes de management. Il doit avoir participé activement à au moins 5 audits externes ayant un lien avec la gestion d'infrastructure.
- c) Des organismes de contrôle actifs dans le processus du transporteur ne peuvent être sélectionnés comme auditeur externe.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 juin 2017 portant approbation du Code technique relatif au système de gestion de la sécurité des installations de transport par canalisations.

La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et Du Développement Durable,

Marie Christine MARGHEM

BIJLAGE :
TECHNISCHE CODE
«MANAGEMENT-
SYSTEEM VOOR DE
VEILIGHEID VAN DE
VERVOERS-
INSTALLATIES »

Versie: november 2016

Preambule

Deze Technische Code is bedoeld als een weerspiegeling van zowel de technologische ontwikkelingen als de huidige beste praktijk van de Belgische sector van vervoerders door middel van leidingen op het vlak van veiligheid en van de Europese en internationale normen die van toepassing zijn op deze vervoersactiviteit.

De regelgeving in dit document is met name gebaseerd op de ervaring van aangrenzende landen inzake de goede praktijk alsook op de normen die werden opgesteld door de Technische Comit  s van de Europese en internationale normalisatie-instituten. Het gaat in het bijzonder om de normen NTA 8000 en En 15348

Deze Technische Code maakt deel uit van een reglementair kader waarin ook de Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, waaronder het Koninklijk Besluit van 19 maart 2017 betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie van installaties voor vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en de individuele vervoersvergunningen zijn opgenomen. De exhaustiviteit, precisie en coherentie van dit kader zullen bijdragen tot een hoog veiligheidsniveau.

Deze Technische Code werd te goeder trouw opgesteld dankzij de bijdrage van de Belgische sector van vervoerders door middel van leidingen, die zich hebben verenigd in een commissie die speciaal voor die gelegenheid werd opgericht door de vzw FETRAPI, de Federatie van Transporteurs per Pipeline. De commissieleden waren:

- Christelle Garet (Air Liquide)
- Ivan Denison (Air Liquide)
- Bas Chiaradia(PPS)
- Ted Smorenburg (PPS)
- Harm Jan Boonstra (PPS)
- Marc Vanni (Sowaer)
- Davy De Bruin (Dow)
- Jan Meeusen (Dow)
- Marilyn Rainchon (Fluxys)
- Sylvia Schmitz (Fluxys)
- Geoffroy Hallaux (Fluxys)
- Willy Vanhorenbeek (Fluxys)
- St  phane Heuschling (Fluxys), voorzitter

Wettelijke basis

Deze Technische Code werd opgesteld op basis van artikel 17 § 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, alsook op basis van artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 19 maart 2017.

Deze Technische Code werd door de vzw FETRAPI, de Federatie van Transporteurs per Pipeline, in naam van verschillende houders van een vervoersvergunning, voorgelegd aan de federale minister voor Energie, die de Code heeft goedgekeurd na advies van de Bestuur voor Energie en de Administratie voor Kwaliteit en Veiligheid van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand, en Energie.

Aangezien deze Technische Code is bedoeld als een weerspiegeling van de staat van de techniek, kennis, goede praktijk en reglementeringen, zal hij dus worden herzien om in voorkomend geval ervoor te zorgen dat de technische maatregelen die erin worden beschreven, stroken met de evolutie van die technieken, kennis, goede praktijk en reglementeringen. De procedure van toepassing op deze evolutie van de Technische Code wordt beschreven in artikel 78 van het eerder vernoemde Koninklijk Besluit en komt overeen met de goedkeuringsprocedure van deze Technische Code. Hierdoor blijft het reglementeringproces vlot en dynamisch verlopen.

Toepassingsgebied

Deze Code is van toepassing op volgende producten:

Fluïdum	Specifieke karakteristiek	Categorie
Natronloog		A
Pekel		A
1,1 – dichloorethaan		B1
Aceton		B1
Benzine		B1
Diesel / Gasolie		B1
Fenol		B2
Naphta		B1
Jet A1 / Kerosine		B1
Gascondensaat		B1
Ruwe aardolie		B1
Aardgas	MAOP ≤ 16 bar	D1
	MAOP > 16 bar	D2
	Offshore	D3
Koolstofmonoxide		E1
Waterstof		E1
Zuurstof (gas)		C
1,2 - butadieen		E2
1,3 - butadieen		E2
Ethaan (gas) /Ethaan (vloeistof)		E1-E2
Etheen (gas)/Etheen(vloeistof)		E1-E2
Butaan		E2
Propan		E2
propeen(gas)/propeen (vloeistof)		E1-E2
Ruwe C4		E2
Vinylchloride monomeer		E2
Vloeibaar ammoniak		E2
LNG		E3

De categorieën zijn als volgt gedefinieerd:

Categorie A: Niet-ontvlambare, watergebaseerde fluïda

Categorie B:

Categorie B1: Ontvlambare en/of toxische fluïda, die vloeibaar zijn bij een temperatuur van 15 °C en onder een absolute druk van 1,01325 bar.

Categorie B2: Ontvlambare en/of toxische fluïda, die bij een temperatuur van 15 °C en onder een absolute druk van 1,01325 bar vast zijn, en die getransporteerd worden als vloeistof.

Categorie C: Niet-ontvlambare fluïda, die niet-toxische gasen zijn bij een temperatuur van 15 °C en onder een absolute druk van 1,01325 bar.

Categorie D:

Categorie D1: Niet-toxisch, eenfasig aardgas, onshore vervoersinstallaties MAOP ≤ 16 bar

Categorie D2: Niet-toxisch, eenfasig aardgas, onshore vervoersinstallaties MAOP > 16 bar

Categorie D3: Niet-toxisch, eenfasig aardgas, offshore vervoersinstallaties

Categorie E:

Categorie E1: Ontvlambare en/of toxische fluïda, die gasen zijn bij omgevingstemperatuur en atmosferisch druk, en die getransporteerd worden als gasen

Categorie E2: Ontvlambare en/of toxische fluïda, die gasen zijn bij omgevingstemperatuur en atmosferisch druk en die getransporteerd worden als vloeistoffen

Categorie E3: Ontvlambare en/of toxische fluïda, die gasen zijn bij omgevingstemperatuur en atmosferisch druk. Aardgas dat niet onder categorie D valt: LNG

TECHNISCHE CODE SMS

Hoofdstukken

1. Specificatie “Inhoud van een Safety Management system (SMS)”	p.6-52
2. Management review	p.53-54
3. Externe audit door een assessor managementsystemen	p.55-58

1. Technische code SMS - Specificatie “Inhoud van een Safety Management System (SMS)”

Opmerkingen:

- Daar de Seveso-sites aan de Seveso-wetgeving onderworpen zijn, worden ze in deze specificatie niet meegenomen.
- De eisen voor veiligheid en gezondheid op het werk (OHSAS 18001) vallen buiten de scope van deze specificatie.
- De vereisten in hoofdstuk 7 van deze specificatie hebben enkel betrekking op de leidingen.

Inhoudsopgave

1 Managementsysteem voor de veiligheid van de vervoersinstallaties (SMS) - Algemeen	9
2 Betrokkenheid van de directie en safety-beleid	10
3 Planning	11
3.1 Safety-aspecten.....	11
3.2 Wettelijke en andere eisen	12
3.3 Doelstellingen, streefdoelen en programma's	13
4 Implementatie en werking van het SMS.....	14
4.1 Structuur, verantwoordelijkheid en middelen.....	14
4.2 Sensibilisatie, opleiding en bekwaamheid	15
4.3 Communication van het SMS	16
4.4 Documentatie van het SMS	17
4.5 Operationele beheersing	18
4.5.1 Algemeen	18
4.5.2 Ontwerp (design) van de vervoersinstallaties (gas of een ander product).....	19
4.5.3 Bouw en inbedrijfstelling van de vervoersinstallaties (gas of een ander product)	20
4.5.4 Exploitatie van de vervoersinstallaties (gas of een ander product)	21
4.5.5 Onderhoud van de vervoersinstallaties (gas of een ander product)	22
4.5.6 Definitief buitendienststellen van vervoersinstallaties	23
4.6 Management van noodsituaties	24
4.7 Aankoop van uitrusting of diensten.....	25
4.7.1 Algemeen	25
4.7.2 Implementatie en werking van aankoopprocedures	26
4.7.3 Aankoopbeheer – procestoetsing	27
4.8 Innovatie	28
5 Controle en corrigerende actie van het SMS	29
5.1 Toezicht en meting.....	29
5.2 Conformiteitsbeoordeling	30
5.3 Non-conformiteiten, corrigerende en preventieve maatregelen	31
5.4 Registratiebeheer.....	32
5.5 Interne audit.....	33
6 Management review	34
7 Managementsysteem voor de integriteit van de leidingen (PIMS – Pipeline Integrity Management System) - Algemeen.....	35
7.1 Algemeen	35
7.2 Identificatie van de integriteitsaspecten van de leidingen	36
7.3 Voorbereiding van de PIMS-programma's	37
7.4 Toepassing van de integriteitsprogramma 's	38
7.4.1 Gegevens verzamelen	38
7.4.2 Methodes voor het veiligstellen van en toezicht op de integriteit van de leiding	39
7.5 Assessment van de integriteit	49
7.6 Mitigatie.....	50
7.6.1 Algemeen	50
7.6.2 Herstellingen en wijzigingen.....	51
7.6.3 Aanpassing van de bedrijfsomstandigheden	52

1 Managementsysteem voor de veiligheid van de vervoersinstallaties (SMS) - Algemeen

Het SMS dient de volgende domeinen te omvatten:

- openbare veiligheid,
- bescherming van de stedelijke, natuurlijke of industriële omgeving,
- levensduur en betrouwbaarheid van de vervoerinstallaties.

Het SMS beantwoordt aan de vereisten uit hoofdstuk 4 en 5¹ en volgt de kwaliteitscirkel van Deming (*Plan – Do – Check – Act* of PDCA).

Het SMS behandelt elke fase uit de levenscyclus van de vervoerinstallaties voor gas of een ander product², namelijk:

- het ontwerp,
- de bouw en indienststelling,
- de exploitatie (m.i.v. het beheer van noodsituaties),
- het onderhoud,
- de definitieve buitendienststelling,

en behandelt de risico's in verband met:

- de voornoemde hoofdprocessen,
- de processen ter ondersteuning van de hoofdprocessen:
 - o opleiding,
 - o aankoop,
 - o communicatie,
 - o documentatie,
 - o opvolging van de wetgeving en innovaties.

¹ Specifieke vereisten voor leidingen

² In het vervolg van de tekst gebruiken wij de verkorte term "vervoersinstallatie" om hetzelfde concept te dekken

2 Betrokkenheid van de directie en veiligheidsbeleid

Het topmanagement dient een actieve en zichtbare verbintenis aan te gaan door een cultuur te creëren en in stand te houden die het beheer van de **veiligheid** ondersteunt.

Het topmanagement zal een **veiligheidsbeleid** opstellen met de volgende kenmerken:

- het is afgestemd op de aard, het belang en de risico's van zijn activiteiten.
- het bevat verbintenissen met het oog op:
 - o het voorkomen van ongevallen,
 - o een veilig en betrouwbaar vervoer,
 - o de beheersing van de gevolgen voor het publiek, het milieu en het vervoer,
 - o de naleving van de geldende wet- en regelgeving evenals de eisen en verplichtingen van de onderneming,
- het wordt **gedocumenteerd**, uitgevoerd, in stand gehouden en bekendgemaakt aan alle medewerkers,
- het wordt ter beschikking gesteld van alle stakeholders,
- het behandelt de toekenning van middelen (personeel, technologisch, financieel) voor de implementatie van het SMS,
- het voorziet in een kader voor doelstellingen,
- het legt duidelijk de algemene doelstellingen vast, alsook een verbintenis tot instandhouding of verbetering van de veiligheidsprestaties.

3 Planning

3.1 Risico's

De vervoerder³ zorgt voor de opstelling en implementatie van een **procedure** die de risico's identificeert. De vervoerder documenteert de risico's en houdt deze documentatie up-to-date. Deze **procedure** beschrijft:

- hoe deze aspecten door het SMS worden beheerd aan de hand van passende controles,
- welke criteria bepalen of een procedure, een dienst of een uitrusting kritisch is voor de veiligheid,

met verwijzing naar een **lijst** met procedures/diensten/uitrusting die als kritisch worden beschouwd voor het risicobeheer. Deze **lijst** wordt opgesteld vanuit de **risicoanalyse** volgend op de implementatie van deze procedure.

³ Vervoerder : word gedefinieerd als de houder van de vervoervergunning

3.2 Wettelijke en andere eisen

De vervoerder zorgt voor de opstelling en implementatie van een ***procedure*** die de wettelijke en andere eisen identificeert⁴ die door de vervoerder worden onderschreven en die van toepassing zijn op de risico's in verband met zijn activiteiten.

Al deze eisen moeten in aanmerking worden genomen bij de opstelling, implementatie en instandhouding van het SMS.

⁴ Mogelijke andere eisen: branche- of sectorakkoorden, erkende goede praktijken, sectorale technische codes vermeld in de wet, verplichtingen opgelegd door de toezichthouder of de aandeelhouder ...

3.3 Doelstellingen en programma's

Het topmanagement van de vervoerder bepaalt en documenteert doelstellingen

- die rekening houden met:
 - wettelijke en andere eisen,
 - technologische ontwikkelingen,
 - operationele en businessvereisten,
- die in overeenstemming zijn met het veiligheidsbeleid (punt 2).

De doelstellingen zijn meetbaar.

Om de doelstellingen te halen, stelt het topmanagement van de vervoerder een programma op met minstens de volgende elementen:

- toewijzing van de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid om deze doelstellingen te bereiken,
- de middelen en het tijdschema.

Het programma wordt geregeld en op geplande tijdstippen herzien en indien nodig bijgesteld.

Het programma bepaalt prioritair de doelstellingen voor de significante risico's (punt 3.1).

4 Implementatie en werking van het SMS

4.1 Structuur, verantwoordelijkheid en middelen

- Het topmanagement van de vervoerder stelt een of meer managementvertegenwoordigers aan, die de verantwoordelijkheid, bevoegdheid en rol toegekend krijgen om
 - ervoor te zorgen dat het SMS opgesteld, geïmplementeerd en in stand gehouden wordt,
 - een verslag van de prestaties van het SMS over te maken aan het topmanagement met het oog op eventuele verbeteringen.
- De volgende verantwoordelijkheden dienen te worden toegekend en gedocumenteerd:
 - a) zorgen voor de conformiteit met het safety-beleid,
 - b) corrigerende of verbeterende acties identificeren, registreren en opvolgen,
 - c) abnormale situaties beheersen, met inbegrip van noodsituaties,
 - d) opleidingsbehoeften in kaart brengen, de opleidingen organiseren en de doeltreffendheid ervan evalueren,
 - e) het SMS aan een audit onderwerpen.

4.2 Sensibilisatie, opleiding en bekwaamheid

De vervoerder zorgt ervoor dat zijn medewerkers zich bewust zijn van:

- de risico's;
- het belang van de naleving van het safety-beleid, en de eisen van het SMS;
- hun rol en verantwoordelijkheid om conformiteit met het safety-beleid, de procedures en de eisen van het SMS te bereiken;
- het belang om indien nodig bijscholing te volgen.

De vervoerder zorgt ervoor dat medewerkers die taken uitvoeren die een mogelijke invloed hebben op de risico's, vakbekwaam zijn op basis van een initiële opleiding, beroepsopleiding of praktijkervaring.

De vervoerder controleert dat zijn medewerkers opleidingen en bijscholing volgen en bewaart hiervan **registraties**.

De contractanten die taken uitvoeren voor de vervoerder, of in zijn naam, die een invloed op de risico's kunnen hebben, tonen hun bekwaamheid aan en zullen de betrokken registraties bewaren.

Informatievergaderingen die relevant zijn voor het SMS worden gedocumenteerd.

4.3 Communication van het SMS

De vervoerder stelt een ***procedure*** op en voorziet de nodige middelen voor:

- de interne communicatie over alle bijzonderheden van het SMS, tussen de verschillende niveaus en functies binnen de organisatie,
- de externe communicatie met externe betrokken partijen over de relevante aspecten, en dit gedurende de gehele levenscyclus van de vervoersinstallaties.

4.4 Documentatie van het SMS

De vervoerder beschrijft de belangrijkste elementen van het SMS (op papier of digitaal).

De belangrijkste elementen van het SMS zijn:

- 1) het safety-beleid,
- 2) de beschrijving van de scope van het SMS,
- 3) de beschrijving van de risico's,
- 4) de procedures voor de hoofdprocessen van het SMS met verwijzing naar de betreffende documenten,
- 5) de nodige documenten voor de planning, implementatie en controle van de processen betreffende de risico's.

De vervoerder werkt een **procedure** uit voor het documentbeheer, zodat

- a) de geldende versie van de betreffende documenten steeds beschikbaar is op alle locaties waar de activiteiten van de vervoersinstallaties plaatsvinden (gas of een ander product),
- b) deze documenten worden vóór publicatie indien nodig herzien en gevalideerd door bevoegd personeel,
- c) verouderde documenten worden uit het SMS verwijderd,
- d) alle verouderde versies die worden bewaard voor wettelijke doeleinden of ter kennisbehoud dienen als dusdanig te worden geïdentificeerd,
- e) elk document is leesbaar, duidelijk, gedateerd (met inbegrip van herzieningsdata) en gemakkelijk identificeerbaar en wordt op ordelijke wijze gedurende een bepaalde periode (te bepalen) bewaard,

De procedures en verantwoordelijkheden worden vastgelegd en in stand gehouden voor het aanmaken en het wijzigen van de verschillende soorten documenten.

4.5 Operationele beheersing

4.5.1 Algemeen

- De vervoerder dient te beschikken over een **procedure** die de middelen en activiteiten bepaalt die nodig zijn voor de operationele controle van de hoofdprocessen, met name:
 - het ontwerp,
 - de bouw en de indienststelling,
 - de exploitatie (m.i.v. het beheer van noodsituaties),
 - het onderhoud.

Het doel van deze procedure is dat de vervoerder basistaken kan uitvoeren inzake safety en betrouwbaarheid van het vervoer (van gas of een ander product).

- De vervoerder stelt **voor elk van de hoofdprocessen** een **procedure** op, zoals bepaald in de volgende hoofdstukken.

4.5.2 Ontwerp van de vervoersinstallaties

De procedure inzake het ontwerp van nieuwe vervoersinstallaties of wijzigingen daaraan bepaalt de te beheersen elementen met inachtneming van de volgende vereisten:

- het safety-beleid,
- de safety-doelstellingen,
- de wettelijke vereisten.

Ze houdt rekening met de volgende elementen:

- a) de technische code "ontwerp en constructie" zoals vermeld in het koninklijk besluit van XXXXXXX⁵,
- b) de technische normen: er wordt verwezen naar alle geldende internationale, nationale of Europese gebruikte normen
- c) de selectie van de ontwerper: het ontwerp wordt gerealiseerd door een gekwalificeerde interne of externe ontwerper
- d) de identificatie van de risico's per specifiek project en de bepaling van de maatregelen om deze te beheren
- e) het toezicht op het ontwerp: de reikwijdte en het detailniveau van het ontwerp volstaan om aan te tonen dat de veiligheid en de beschikbaarheid kunnen worden gehandhaafd gedurende de gehele levensduur van de vervoersinstallatie.
- f) de toetsing van het ontwerp: het ontwerp wordt beoordeeld en goedgekeurd door de vervoerder of een of meer onafhankelijke organismen
- g) de documentatie: er wordt een volledige set documenten bewaard, met hierin:
 - een beschrijving van de vervoersinstallatie,
 - de plannen,
 - de gegevens over de componenten en structuren,
 - indien vereist: elke andere informatie over de bouw.

Er wordt een document opgesteld met de documenten die nodig zijn voor de indienststelling van de vervoersinstallatie.

De vervoerder kan hierop een uitzondering toestaan indien van de hierboven vermelde lijst moet worden afgeweken.

⁵ KB betreffende de veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van vervoersinstallaties

4.5.3 Bouw en indienststelling van de vervoersinstallaties

De vervoerder stelt een of meerdere procedures op met minstens de volgende elementen:

- de geldende wettelijke vereisten,
- de technische code “ontwerp en constructie” die verwijst naar de gevolgde regels,
- de specificaties ter regeling van:
 - burgerlijke bouwkunde,
 - mechanische werken,
 - elektriciteitswerken,
 - tests,
- indien de bouw wordt toevertrouwd aan externe aannemers, dan is de vervoerder belast met de selectie van bekwame aannemers en moet hij erop toezien dat zij over de vereiste kwalificaties beschikken,
- de methoden, instrumenten en uitrusting die dienen te worden gebruikt om ervoor te zorgen dat aan de ontwerpisen is voldaan na de indienststelling,
- de wijze waarop de openbare veiligheid zal worden gewaarborgd tijdens de werken
- de safety-voorschriften om werken voor de bouw en indienststelling uit te voeren die een nadelige invloed kunnen hebben op:
 - bestaande vervoersinstallaties,
 - onderhoudswerken,
 - operationele werkzaamheden,
- de wijze waarop de vervoerder de specifieke risico's, zoals bepaald tijdens de ontwerpfase bij de bouw- en indienststellingsfase, beheert,
- de wijze waarop, indien tijdens de bouwphase niet kan worden voldaan aan bepaalde ontwerpspecificaties, het ontwerp wordt herzien om de risico's opnieuw in overweging te nemen alvorens de bouwwerken worden hervat,
- de wijze waarop de vervoerder een volledige set documenten bijhoudt met:
 - as-built-plannen,
 - gegevens van de componenten,
 - belangrijke informatie over de bouw,
- de wijze waarop de officiële operationele overdracht gebeurt bij de indienststelling.

4.5.4 Exploitatie van de vervoersinstallaties

De vervoerder stelt een procedure op voor de operationele activiteiten, de onderhouds- en indienststellingswerken en noodsituaties op elk moment, zodat

- de openbare veiligheid en het netevenwicht verzekerd blijven
- het vervoerde product conform de contractuele afspraken op een veilige en betrouwbare manier wordt vervoerd

In deze procedure bepaalt de vervoerder:

- de 24/24-monitoring van het net:
 - door vakbekwaam personeel,
 - voorzien van een registratiesysteem voor onregelmatigheden en incidenten afkomstig van:
 - uitrusting voor druk- en debietmeting,
 - lokale operationele eenheden,
 - het publiek,
 - de overheid,
- het permanente toezicht via sleutelpunten in het netwerk in real time,
 - van de kwaliteit van het vervoerde product opdat dit zou voldoen aan de eisen ter bescherming van de veiligheid van het net,
 - de druk van het vervoerde product,
 - het debiet van het vervoerde product,
 - de temperatuur van het vervoerde product.

4.5.5 Onderhoud van de vervoersinstallaties

De vervoerder stelt een of meerdere onderhoudsprocedures op, rekening houdend met:

- de risico's,
- het type vervoersinstallaties (leidingen, compressiestations, enz.).

De volgende onderwerpen komen eveneens in deze procedure(s) aan bod:

- de organisatie van het 'onderhoud' binnen de onderneming via interne uitvoerders of outsourcing,
- de vakbekwaamheid van de personen die onderhoudswerken uitvoeren,
- de compensatie voor ontwerp- en/of constructiefouten die tijdens de exploitatiefase van de vervoersinstallatie aan het licht komen,
- de afstemming van instrumenten en uitrusting op hun toepassing,
- de kalibratie/ijking van meetinstrumenten,
- de analyse van de resultaten/onderhoudsregistratie door de vervoerder, ter verbetering van de vervoersinstallatie of het onderhoudsproces.

4.5.6 Definitief buitendienststellen van vervoersinstallaties

De vervoerder stelt een of meerdere procedures op voor het definitief buitendienststellen van vervoersinstallaties. De vervoerder maakt de volgende keuze:

- de buitendienstgestelde vervoersinstallaties verwijderen,
- de residuele risico's van de buitendienstgestelde vervoersinstallaties die nog steeds in de grond zit te behandelen,

met de bedoeling om ervoor te zorgen dat de vervoersinstallaties in een staat van veiligheid worden laten blijven.

N.B.: Deze vereiste is ook van toepassing op de bepaling 7 PIMS voor het beheer van de integriteit van de transportleidingen tijdens hun operationele levensduur.

4.6 Management van noodsituaties

De vervoerder stelt een plan op voor de voorbereiding van en respons op noodsituaties of abnormale situaties en ter voorkoming of vermindering van de impact op safety, 'noodplan' genoemd. In dit noodplan komen tevens de volgende punten aan bod:

- de vervoerder analyseert noodsituaties en abnormale situaties en herzielt en wijzigt het noodplan, indien nodig.
- hij evalueert op regelmatige tijdstippen zijn voorbereiding en respons op noodsituaties,
- het meldingssysteem voor noodsituaties of abnormale situaties dat 24/24 beschikbaar is,
- de rollen en verantwoordelijkheden bij noodsituaties,
- de nodige middelen en documentatie om een gepaste respons te kunnen bieden bij noodsituaties,
- het contact met lokale overheden en hulpdiensten en
- de link met het communicatieplan van de vervoerder bij noodsituaties.

4.7 Aankoop van uitrusting of diensten

4.7.1 Algemeen

De vervoerder stelt een beleid op voor aankopen die een mogelijke impact hebben op risico's. Dit beleid bepaalt richtlijnen voor:

- de keuze en aankoop van veilige en betrouwbare producten en diensten,
- aankopen conform de regelgeving, interne procedures en nationale, Europese of internationale normen.

4.7.2 Implementatie en werking van aankoopprocedures

De vervoerder stelt een aankoopprocedure op voor de kritieke diensten en uitrusting. Deze procedure beschrijft:

- specificatie: de specificatie van elke aankoop dient op passende wijze te worden geformuleerd,
- screening: tijdens deze fase wordt de bekwaamheid van de leveranciers of dienstverleners nagegaan en/of worden technische kwalificatietesten uitgevoerd,
- aankoop en productie: tijdens deze fase worden de productieactiviteiten geïnspecteerd, periodieke audits uitgevoerd, contractuele prestaties gecontroleerd in het geval van dienstverleners en wordt de opleveringsprocedure uitgewerkt.

In sommige gevallen kan de procedure worden vereenvoudigd voor zover het safety-beleid van de vervoerder gewaarborgd blijft.

4.7.3 Aankoopbeheer – procestoetsing

Om de aankoop van uitrusting en diensten te verbeteren, moeten de volgende elementen worden getoetst:

- de herkwalificatie van de leveranciers en dienstverleners en technische herkwalificatietests
- de implementatie van technische en organisatorische verbeteringen bij de leveranciers en dienstverleners
- de contractuitvoering (kwaliteit en termijn)
- de evaluatie van het aankoopproces met het oog op een betere aankoopprocedure

4.8 Innovatie

De vervoerder volgt de technologische ontwikkelingen met betrekking tot vervoersinstallaties en evalueert de mogelijkheden om de processen of uitrusting te verbeteren.

Deze opvolging kan gebeuren door:

- een evaluatie van relevante literatuur,
- uitwisseling van informatie door deelname aan industriegroepen of verenigingen,
- deelname aan conferenties,
- benchmarking met andere vervoerders.

De vervoerder evalueert de impact op de veiligheid van elke nieuwe technologie alvorens deze te implementeren.

5 Controle en corrigerende actie van het SMS

5.1 Toezicht en meting

De vervoerder stelt een procedure op voor regelmatige controle en meting van de prestaties van het SMS met behulp van indicatoren (KPI's).

Voorbeelden van KPI's:

- aantal incidenten
- de potentiële gevolgen of ernst van het incident
- exploitatie- en onderhoudsparameters
 - drukmonitoring, toezicht, inspecties
- andere elementen van het SMS
 - opleiding
 - behalen van doelstellingen
 - opvolging/vordering van de programma's (3.3)
 - audits

5.2 Conformiteitsbeoordeling

De vervoerder stelt een procedure op om de conformiteit met de geldende wettelijke en andere vereisten die hij onderschrijft inzake risico's van het SMS, te beoordelen.

Dit dient in overeenstemming te zijn met de conformiteitsverbintenis in zijn safety-beleid.

De registraties van deze beoordelingen worden bewaard.

5.3 Niet-conformiteiten, corrigerende en preventieve maatregelen

Niet-conformiteiten binnen het SMS kunnen aan het licht komen door:

- interne audits (cf. § 5.5),
- management review (cf. § 6),
- communicatie/vereisten opgelegd door overheidsinstanties,
- interne communicatie,
- evaluatie na een incident,
- analyse van een ongeval,
- externe audits.

De vervoerder stelt een procedure op om niet-conformiteiten in het SMS te behandelen en corrigerende en preventieve maatregelen te nemen.

De procedure bevat de volgende elementen:

- a) de identificatie en verbetering van niet-conformiteiten en de maatregelen om hun impact op de veiligheid te beperken,
- b) het onderzoek over non-conformiteiten, de bepaling van hun oorzaken en de maatregelen om herhaling te voorkomen,
- c) de registratie van de resultaten van de getroffen corrigerende en preventieve maatregelen,
- d) de analyse van de doeltreffendheid van de getroffen corrigerende en preventieve maatregelen,
- e) de controle dat de implementatie van de getroffen corrigerende of preventieve maatregel niet leidt tot nieuwe niet-conformiteiten.

5.4 Registratiebeheer

De vervoerder stelt de nodige registraties op om de conformiteit ten opzichte van de SMS-vereisten te staven en houdt deze bij.

Deze registraties zijn leesbaar, identificeerbaar en traceerbaar.

5.5 Interne audit

De vervoerder stelt een interne-auditprocedure op om de doeltreffendheid van het SMS te beoordelen. De volgende onderwerpen worden hierin opgenomen:

- definitie van het auditprogramma op basis van de impact op de safety van de betrokken activiteit en de eerdere vaststellingen tijdens audits
- uitvoering van de audits.

De audit bepaalt:

- of het SMS op een correcte manier wordt geïmplementeerd en in stand gehouden,
- of het SMS doeltreffend is om het safety-beleid uit te voeren en de doelstellingen te bereiken,

en houdt rekening met de resultaten van vorige audits.

De keuze van de auditoren en de uitvoering van audits waarborgen de objectiviteit en onpartijdigheid van het auditproces.

6 Management review

De vervoerder controleert op vastgestelde tijdstippen de prestaties van het SMS om zich ervan te verzekeren dat het geschikt en doeltreffend blijft. De management review zorgt voor de nodige informatie zodat het topmanagement deze controle kan uitvoeren.

Deze review wordt gedocumenteerd en geregistreerd en omvat:

- a) de prestaties van het SMS volgens de KPI's,
- b) de auditresultaten en conformiteitsbeoordelingen volgens de vereisten van het SMS,
- c) de communicatie met derden, met inbegrip van klachten,
- d) de status van de corrigerende en preventieve maatregelen ter beperking en voorkoming van niet-conformiteiten,
- e) de status van de opvolgingsmaatregelen uit vorige management reviews,
- f) de veranderingen, met inbegrip van ontwikkelingen inzake wettelijke en andere eisen inzake risico's,
- g) de definitie van nieuwe verbeterprogramma's, met inbegrip van verantwoordelijkheden, termijnen en terbeschikkingstelling van middelen (cf. § 3.3).

7 Managementsysteem voor de integriteit van de leidingen (*PIMS – Pipeline Integrity Management System*) - Algemeen

7.1 Algemeen

Het PIMS is opgebouwd uit de respons op de eisen onder § 1 tot 6 van deze specificatie, aangevuld met voorschriften uit dit punt 7.

Het PIMS gaat van start na de indienstelling van een vervoersleiding.

Doelstellingen van het PIMS:

- de integriteit van de leidingen vrijwaren door het beheer van relevante risico's, in het bijzonder door het feit dat leidingen zich in een open en openbaar toegankelijke omgeving kunnen bevinden
- gedurende de operationele levensduur van de leidingen, de integriteit ervan aantonen aan betrokken partijen

De vervoerder zal de volgende activiteiten uitvoeren met betrekking tot het PIMS:

- a) de risico's voor de integriteit van de leidingen identificeren (§ 7.2)
- b) de PIMS-programma's voorbereiden (§ 7.3)
- c) de integriteitsprogramma's toepassen (§ 7.4)
- d) de integriteit beoordelen (§ 7.5)
- e) de mitigatie (§ 7.6)

Deze systematische aanpak houdt het volgende in:

- gegevens en informatie over de relevante risico's verzamelen zodat de vervoerder de onderhoudswerken kan prioriteren en plannen,
- bepalen welke controlerende, preventieve en/of mitigerende acties worden ondernomen en wanneer,
- leren uit incidenten en ongevallen, en het beleid inzake het behoud van integriteit hieraan aanpassen,
- relevante gegevens documenteren.

7.2 Identificatie van de risico's voor de integriteit van de leidingen

Dit hoofdstuk geldt als aanvulling op hoofdstuk 3.1 "Risico's"; de belangrijkste risico's die de integriteit kunnen beïnvloeden (volgens Europese ervaring) zijn als volgt ingedeeld:

Categorie	Voorbeelden
Externe interferentie	Schade toegebracht door derden
Beweging van grond	Grondverschuiving
	Erosie
	Overstroming
	Mijnverzakking
	Modderoverstroming
Corrosie	Extern
	Interne wisselstroom
	Gelijkstroom
	Corrosie onder spanning
	Door waterstof geïnduceerde barst
	Andere
Ontwerpfout	-
Constructiefout	-
Materieelfout	-
Exploitatiefouten	Overdruk
	Temperatuurafwijking
Onderhoudsfout	
Hot-tapping per vergissing	

De vervoerder beoordeelt de hierboven opgesomde risico's. Hij beoordeelt daarnaast ook alle andere risico's die mogelijk van toepassing zijn op zijn vervoersinstallaties of hun omgeving.

In voorkomend geval beroept de vervoerder zich op:

- zijn ervaring,
- gegevens over incidenten met gelijksoortige leidingen,
- nationale en internationale databanken over incidenten,
- erkende publicaties.

De vervoerder bepaalt relevante integriteitsaspecten op basis van voornoemde analyse. Deze dienen als inputgegevens voor de PIMS-programma's (zie verder 7.3 en 7.4).

7.3 Voorbereiding van de PIMS-programma's

De vervoerder beschikt over methodologieën die hem in staat stellen om de vastgelegde risico's te beheren. Voor deze methodologieën, zie 7.4.2.

Deze zijn gebaseerd op:

- eisen uit wet-/regelgeving,
- interne of met andere vervoerders gedeelde ervaring,
- nationale, Europese of internationale normen,
- codes voor goede praktijken,
- (industriële) sectorrichtlijnen.

Met behulp van deze methodologieën zal de vervoerder programma's en toelatingscriteria opstellen.

De doelstellingen van deze programma's zijn de volgende:

- de leidingen in een goede staat van werking behouden,
- schade aan leidingen voorkomen,
- de parameters opmeten die de integriteit van de leidingen bepalen,
- de integriteit van de leidingen evalueren,
- een vooraf bepaald aantal interventie maatregelen treffen bij detectie van een onregelmatigheid,
- gegevens verzamelen voor het SMS en het PIMS.

De vervoerder registreert de vooruitgang van deze programma's.

7.4 Toepassing van de integriteitsprogramma 's

7.4.1 Gegevens verzamelen

De vervoerder verzamelt gegevens en informatie volgens de vastgelegde PIMS-programma's. De vervoerder specificeert:

- het type,
- het aantal,
- de kwaliteit van de gegevens,

die nodig zijn om de integriteit van de leiding te beoordelen.

De vervoerder kan ook gegevens verzamelen volgens de wettelijke voorschriften en de decreten, de technische voorschriften en de normen die van toepassing zijn op het verzamelen en het documenteren van gegevens.

De vervoerder bepaalt de gegevensbronnen (intern of extern). Deze dienen betrekking te hebben op zowel de ontwerpfase als de bouwfase. De vervoerder definieert de acties die nodig zijn om de vereiste gegevens te genereren vanuit deze bronnen.

Wanneer de gegevens ontoereikend of van slechte kwaliteit zijn, dienen er bij de beoordeling van de integriteit conservatieve hypothesen te worden gehanteerd.

Alle gegevens en verslagen die worden gebruikt bij de beoordeling van de integriteit worden op een correcte manier opgeslagen en toegankelijk (beschikbaar) gemaakt tijdens de beoordeling van de integriteit.

Gegevens over geografische locaties van de leidingen kunnen via een geografisch informatie systeem toegankelijk worden gemaakt.

7.4.2 Methodes voor het veiligstellen van en toezicht op de integriteit van de leiding

7.4.2.1 Typische methodologieën

De typische methodologieën voor het veiligstellen van en toezicht op de integriteit van de leiding zijn:

Toezicht op en inspectie van het leidingtracé	vanuit de lucht
	per voertuig
	te voet
Toezicht op de operationele parameters	Druk
	Temperatuur
	Toezicht op de kwaliteit van gas of ander product
Toezicht op de prestaties van de kathodische bescherming	
Onderhoud	
Inspectie van de leiding	Inwendige inspectie
	Rechtstreekse evaluatie
	Onrechtstreekse evaluatie
Geologische peiling	
Toezicht op (toegestane) werken in de nabijheid van leidingen	

7.4.2.2 Toezicht op en inspectie van het leidingtracé

De belangrijkste doelstelling van het toezicht op het leidingtracé is om interferentie door derden te voorkomen.

De belangrijkste doelstelling van de inspectie van het leidingtracé is om de inneming van de leidingen te controleren.

Daarnaast zijn deze activiteiten ook bedoeld om lekken te detecteren.

De vervoerder dient bijgevolg toezicht te houden op de omgeving van de leiding en deze te inspecteren om:

- a) na te gaan of er zich in de nabijheid van de leiding ongeoorloofde voorwerpen bevinden of zich ongeoorloofde activiteiten afspelen,
 - na te gaan of er aanwijzingen zijn van veranderingen in het grondprofiel,
- b) de bakens te controleren.

De vervoerder inspecteert ook specifieke punten (oevers, bovengrondse oversteken, zandafgravingen, enz.).

De vervoerder beschikt over een doeltreffend communicatieproces tussen de belanghebbenden over de lokalisatie van zijn leidingen bij activiteiten zoals uitgravingen en nieuwe ontwikkelingen in de nabijheid van de leiding.

Voorbeelden van belanghebbenden zijn aannemers, eigenaars, gemeenten, buurtbewoners, enz.

7.4.2.3 Toezicht op de operationele parameters

Het toezicht op de operationele parameters ziet toe op de primaire parameters die de exploitatie en de integriteit beïnvloeden. Typische operationele parameters zijn:

- de bedrijfsdruk,
- de kwaliteit van het vervoerd product,
- het debiet van het vervoerd product,
- signalen van detectiesystemen,
- de bedrijfstemperatuur.

7.4.2.4 Toezicht op de prestaties van de kathodische bescherming

De vervoerder beschermt zijn ondergrondse leidingen tegen externe corrosie door middel van kathodische bescherming.

De doeltreffendheid van de kathodische bescherming wordt regelmatig gecontroleerd,

De gegevens van het toezicht op de prestaties van de kathodische bescherming worden op een correcte manier bewaard.

Voorbeelden:

- operationele gegevens over de stroomonttrekking- en ontkoppelingstoestellen,
- metingen on/off-potentiaal,
- gangbare leidingmetingen,
- metingen op de kokers.

Indien nodig, controleert de vervoerder de gegevens van kathodische bescherming en houdt er rekening mee in het evaluatieproces van de integriteit.

7.4.2.5 Onderhoud

De vervoerder plant de onderhoudswerkzaamheden en voert deze uit rekening houdend met de risico's voor de integriteit van de leidingen.

Het resultaat van onderhoudswerken die gevolgen hebben voor de integriteit van de leiding (zoals reparaties) worden gedocumenteerd en in aanmerking genomen bij het evaluatieproces van de integriteit.

7.4.2.6 Inspectie van de pipelines

De vervoerder volgt zijn programma en planning voor de inspectie van de leidingen en voert inspectiehandelingen uit die kunnen bestaan uit:

- een inwendige inspectie of ILI (in-line inspection)
- een rechtstreekse of onrechtstreekse evaluatie.

Hieronder (§ 7.4.2.6.1 en § 7.4.2.6.2) volgt een opsomming van de verschillende types technische inspecties/evaluaties.

7.4.2.6.1 Inwendige inspectie

De vervoerder bepaalt:

- welke leidingen door middel van een inwendige inspectie worden geïnspecteerd,
- het type meettechniek en de vereiste resolutie,
- de inspectie-intervallen.

De keuze van een bepaalde meettechniek wordt gestaafd met betrekking tot de geïdentificeerde risico's voor de integriteit van de leiding.

Met het oog op doeltreffende en veilige inwendige inspectie houdt de vervoerder rekening onder anderen met de volgende parameters:

- a) limieten van het debiet van het product,
- b) maximaal toegelaten afwijking van de buisdiameter,
- c) toegestane ovaalvormigheid,
- d) minimale buigstraal,
- e) afsluiters,
- f) T-stukken en andere componenten.

De volgende technieken zijn toepasbaar voor inwendige inspecties:

- *magnetic flux leakage* (MFL),
- *ultrasonic testing* (UT),
- *electromagnetic acoustic transducer* (EMAT),
- geometrische tools (bv. *calliper pigs*).

7.4.2.6.2 Rechtstreekse of onrechtstreekse evaluatie

De vervoerder inspecteert de leidingen die niet inwendig kunnen worden geïnspecteerd, ofwel via rechtstreekse ofwel via onrechtstreekse evaluatie.

De types van rechtstreekse of onrechtstreekse evaluatie zijn de volgende:

- *external corrosion direct assessment* (ECDA),
- *internal corrosion direct assessment* (ICDA),
- *stress corrosion cracking direct assessment* (SCCDA),
- metingen van de kathodische bescherming (onrechtstreekse evaluatie op basis van campagnes met elektrische metingen)
 - *direct current voltage gradient* (DCVG),
 - Pearson,
 - *close interval potential survey* (CIPS),
- hydraulische test,
- pneumatische test.

7.4.2.7 Geologische peilingen

In specifieke zones waar grondbewegingen kunnen voorkomen, overweegt de vervoerder de volgende acties:

- geologische peilingen,
- toezicht op de 'spanning' en verplaatsing van de leidingen,
- toezicht op grondverplaatsingen.

7.4.2.8 Toezicht op (toegestane) activiteiten in de nabijheid van leidingen

De vervoerder overweegt toezicht op de leidingen bij graafwerken, bouwwerken of andere gebeurtenissen in de buurt van de leidingen om schade aan de leidingen te voorkomen.

Vooraf de communicatie met derden, de markering van de leiding en de periode van aanwezigheid van de vervoerder tijdens de werken worden overwogen.

De graad van toezicht, de informatieverschaffing en de wijze waarop de leiding wordt gemarkeerd, houden rekening met de waargenomen risico's evenals de wettelijke verplichtingen van derden.

7.5 Assessment van de integriteit

Deze fase omvat de beoordeling van de resultaten uit de in 7.3 bepaalde programma's en de vergelijking van deze resultaten met de doelstellingen en toelatingscriteria om de doeltreffendheid van het PIMS te verifiëren.

Bij de evaluatie wordt rekening gehouden met de volgende elementen:

- de procedures,
- de technische voorschriften,
- de technische tools.

De evaluatie behandelt de volgende elementen:

- de voortgang van de activiteiten voor het veiligstellen van en het toezicht op de integriteit van de leidingen, zoals bepaald in de PIMS-programma's,
- de evaluatie van de verzamelde gegevens om de kwaliteit en consistentie ervan te verifiëren,
- de incidenten op de leidingen,
- de registratie van de resultaten van alle voornoemde activiteiten,
- de evaluatiemodellen en indien nodig de toelatingscriteria voor de analyse van de resultaten van deze activiteiten.

7.6 Mitigatie

7.6.1 Algemeen

De mitigatiefase heeft tot doel een interventieprogramma op te stellen. Dit omvat in voorkomend geval:

- herstellingen of wijzigingen aan de leiding,
- aanpassingen aan de omgeving rond de leiding,
- verbeteringen aan het PIMS identificeren en implementeren.

7.6.2 Herstellingen en wijzigingen

De vervoerder beschikt over herstellingsprocedures. Deze schrijven hersteltechnieken voor volgens de ernst van het defect of de schade. Ook de veilige uitvoering van herstellings- of wijzigingswerken dient aan bod te komen.

De herstellingen dienen de verwachte integriteit van de leiding te herstellen op de plaats waar het defect of de schade is opgetreden.

Defecten of schade worden als volgt onderverdeeld:

Categorie defect	Voorbeelden
Leidingwand	Corrosie, barsten, deuken, groeven, verdunningen, lasfouten
Leidingbekleding	Onthechting bekleding, open gebreken
Verlies van steun	Uitbreiding van de leiding
Beweging	Plastische vervorming

Een wijziging aan de leiding of aan de omgeving kan nodig zijn:

- wanneer de beschikbare inspectiemethodes voor het betreffende risico niet toepasbaar zijn op de betrokken leiding
 - o Voorbeeld: detectie van barsten in een niet-schraapbare leiding.
- wanneer bepaalde risico's niet doeltreffend kunnen worden behandeld via onderhoudswerken
 - o Voorbeeld: een verandering in de omgeving na de ontwerpfase, bv. grondverzakking of andere geologische activiteiten

7.6.3 Aanpassing van de bedrijfsomstandigheden

7.6.3.1 Algemeen

De vervoerder overweegt een aanpassing van de bedrijfsomstandigheden indien dit nodig blijkt voor de handhaving van de integriteit van de leiding.

- Voorbeeld van bedrijfsomstandigheden: bedrijfsdruk, temperatuur, enz.

7.6.3.2 Preventieve handelingen en systemen

Bepaalde incidenten, defecten of soorten schade kunnen worden voorkomen door verdere verbeteringen aan de procedures en technische systemen.

De vervoerder beschikt daarom over een onderzoeksproces om verbeteringen aan de PIMS-procedures te identificeren en te implementeren. Deze verbeteringen hebben betrekking op:

- a) de 'interne normen' voor ontwerp en bouw,
- b) de operationele procedures en procedures voor onderhoud en inspectie,
- c) de preventieactiviteiten en -systemen in het kader van de mitigatiefase.

2. Technische Code SMS – Management review

De normeis "Management review"

- **Door wie:** de directie van elke vervoerder
- **Hoe:** evaluatie van de uitgevoerde activiteiten in het kader van de integriteit van de vervoersinstallaties, samengevat in een jaarlijkse balans
- **Frequentie:** 1 keer per jaar
- **Resultaat:** verslag managementreview en actieplan

Ter herinnering

De vervoerder controleert op vastgestelde tijdstippen de prestaties van het SMS om zich ervan te verzekeren dat het geschikt en doeltreffend blijft. De management review zorgt voor de nodige informatie zodat het topmanagement deze controle kan uitvoeren.

Deze review wordt gedocumenteerd en geregistreerd, en omvat:

- a) de prestaties van het SMS volgens de KPI's,
- b) de auditresultaten en conformiteitsbeoordelingen volgens de vereisten van het SMS,
- c) de communicatie met derden, met inbegrip van klachten,
- d) de status van de corrigerende en preventieve maatregelen ter beperking en voorkoming van niet-conformiteiten,
- e) de status van de opvolgingsmaatregelen uit vorige management reviews,
- f) de veranderingen, met inbegrip van ontwikkelingen inzake wettelijke en andere eisen inzake integriteitsaspecten,
- g) de definitie van nieuwe verbeterprogramma's, met inbegrip van verantwoordelijkheden, termijnen en terbeschikkingstelling van middelen (punt 3.3).

3. Technische code SMS

Externe audit

1. Schema van de externe audits

1.1 Algemeen geval voor de nieuwe installaties

De vervoerder moet een SMS invoeren conform deze technische code uiterlijk bij de start van de exploitatie van zijn eerste vervoersinstallatie. Hij onderwerpt dit aan een externe audit binnen het jaar dat volgt op de start van de exploitatie van zijn eerste vervoersinstallatie en vervolgens om de vijf (5) jaar.

1.2 Overgangsperiode voor de bestaande installaties

Voor de bestaande installaties bepaalt het KB van XXXXXX⁶ een overgangsperiode van vijf jaar vanaf de inwerkingtreding ervan waarin de vervoerder een SMS conform deze technische code moet invoeren.

Tijdens die periode brengt de vervoerder jaarlijks verslag uit aan de Administratie voor Kwaliteit en Veiligheid evenals de Administratie voor Energie over de vorderingsstaat van het SMS inzake de bestaande installaties, uiterlijk op elke verjaardag van de inwerkingtreding van het KB van XXXXXX.

Voor de vijfde verjaardag van de inwerkingtreding van het KB van XXXXXX onderwerpt de vervoerder het SMS op eigen kosten aan een eerste externe audit om na te gaan of het voldoet aan de vereisten van deze technische code, en vervolgens minstens om de vijf (5) jaar.

De auditresultaten worden ter beschikking gehouden van de aangestelde ambtenaren van de Administratie voor Energie en de Administratie voor Kwaliteit en Veiligheid. Deze ambtenaren mogen de houder van de vervoersvergunning te allen tijde een bijkomende audit opleggen.

2. Initiële audit

De initiële audit duurt maximaal 3 dagen en wordt ter plaatse bij de vervoerder uitgevoerd. De duur van de audit houdt verband met grootte van de vervoerder

Inhoud audit:

De externe auditor evalueert de conformiteit van het SMS van de vervoerder met deze technische code.

Hij bekijkt de activiteiten op de werkvloer.

⁶ KB betreffende de veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van vervoersinstallaties

Hij onderzoekt ook het verslag van het management review van het vorige jaar.

Hij stelt het verslag van de audit op, inclusief de gebreken die hij tijdens zijn verificaties vastgesteld heeft. Deze gebreken worden door de vervoerder in acties vertaald in een actieplan.

Deze acties zullen door de externe auditor geverifieerd worden bij al zijn bezoeken.

3. Opvolgingsaudits

Een opvolgingsaudit verloopt analoog aan de initiële audit en vindt om de vijf jaar plaats.

Iedere opvolgingsaudit duurt maximaal 3 dagen en wordt ter plaatse bij de vervoerder uitgevoerd. De duur van de audit houdt verband met de grootte van de vervoerder

De externe auditor evalueert de conformiteit van het SMS van de vervoerder met deze technische code

Hij bekijkt de activiteiten op de werkvloer.

De externe auditeur bekijkt eveneens het verslag van de management review van het vorige jaar.

Hij controleert de naleving van het actieplan dat de vervoerder voor de afgelopen periode heeft opgesteld.

Hij stelt een opvolgingsverslag op. De vastgestelde gebreken worden door de vervoerder in acties binnen het actieplan vertaald.

Deze acties worden door de externe auditor geverifieerd bij al zijn bezoeken.

4. Certificatie-instelling en kwalificaties van de externe auditor

- a) De certificatie-instelling die de externe auditor aanstelt, moet erkend zijn volgens de norm NBN EN ISO/IEC 17021 door het Belgische accreditatiesysteem ingevoerd door de wet van 20 juli 1990 betreffende de accreditatie van instellingen voor certificatie en controle, evenals de testlaboratoria of door een gelijkwaardige accreditatie-instelling binnen de Europese economische ruimte voor de referentiekaders ISO 9001, ISO 14001 of OHSAS 18001.
- b) De externe auditor moet als third party assessor managementsystems erkend zijn. Hij moet ten minste aan 5 externe audits actief deelgenomen hebben, in verband met infrastructuursbeheer.
- c) Controleorganismen actief in het proces van de vervoerder kunnen niet worden geselecteerd als externe auditor.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 7 juni 2017 tot goedkeuring van de Technische Code betreffende het veiligheidsbeheersysteem van installaties voor het vervoer door middel van leidingen.

De Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling,

Marie Christine MARGHEM

**SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE**

[C – 2017/12584]

7 JUIN 2017. — Arrêté ministériel portant approbation du Code technique pour l'exploitation, la surveillance, l'entretien et les inspections des installations de transport par canalisations

La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement Durable,

Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 17, § 2, alinéa 1^{er};

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2017 relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations, article 68;

Vu le code technique pour l'exploitation, la surveillance, l'entretien et les inspections des installations de transport par canalisations, transmis en date du 29 avril 2016 par l'ASBL FETRAPI en vue de sa communication à la Commission européenne, le 26 août 2016, en application de l'article 5, paragraphe 1^{er}, de la directive UE 2015/1535 du parlement européen et du conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu la proposition de Code technique pour l'exploitation, la surveillance, l'entretien et les inspections des installations de transport par canalisations, introduite en date du 3 janvier 2017 et modifiée en date du 27 mars 2017 par l'ASBL FETRAPI au nom et pour le compte des titulaires d'une autorisation de transport suivants :

- AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM,
- AIR PRODUCTS,
- ANTWERP GAS TERMINAL,
- DOW,
- ETHYLEEN PIJPLIJDING MAATSCHAPPIJ,
- FLUXYS BELGIUM,
- GASSCO AS,
- INOVYN,
- SOCIETE NATIONALE DE TRANSPORT PAR CANALISATIONS (SNTC),
- PPS PIPELINES,
- PRAXAIR,
- ROTTERDAM ANTWERPEN PIJPLEIDING (RAPL),
- TOTAL BELGIUM,
- TOTAL OLEFINS ANTWERP,
- VYNOVA GROUP;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 août 2016;

Vu la communication à la Commission européenne, le 26 août 2016, en application de l'article 5, paragraphe 1^{er}, de la directive UE 2015/1535 du parlement européen et du conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, donné le 6 février 2017 et complété par l'avis du 7 avril 2017;

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE**

[C – 2017/12584]

7 JUNI 2017. — Ministerieel besluit tot goedkeuring van de Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht, het onderhoud en de inspecties van installaties voor het vervoer door middel van leidingen

De Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling,

Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, artikel 17, § 2, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2017 betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie van installaties voor vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, artikel 68;

Gelet op de Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht, het onderhoud en de inspecties van installaties voor het vervoer door middel van leidingen, ingediend door de vzw FETRAPI op 29 april 2016 voor zijn mededeling aan de Europese Commissie, met toepassing van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2015/1535/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 september betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

Gelet op het voorstel van Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht, het onderhoud en de inspecties van installaties voor het vervoer door middel van leidingen, ingediend op 3 januari 2017 en aangepast op 27 maart 2017 door de vzw FETRAPI in naam en voor rekening van de volgende houders van een vervoervergunning :

- AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM,
- AIR PRODUCTS,
- ANTWERP GAS TERMINAL,
- DOW,
- ETHYLEEN PIJPLIJDING MAATSCHAPPIJ,
- FLUXYS BELGIUM,
- GASSCO AS,
- INOVYN,
- NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER PIJPLEIDINGEN (NMP),
- PPS PIPELINES,
- PRAXAIR,
- ROTTERDAM ANTWERPEN PIJPLEIDING (RAPL),
- TOTAL BELGIUM,
- TOTAL OLEFINS ANTWERP,
- VYNOVA GROUP;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 augustus 2016;

Gelet op de mededeling aan de Europese Commissie, op 26 augustus 2016, met toepassing van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2015/1535/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 september betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

Gelet op het advies van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, gegeven op 6 februari 2017 en vervolledigd door het advies van 7 april 2017;

Vu l'avis 61.482/3 du Conseil d'État, donné le 23 mai 2017, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2^o, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le Code technique proposé par l'ASBL FETRAPI en date du 3 janvier 2017 n'a subi que des modifications mineures, limitées à la correction d'erreurs matérielles et d'erreurs issues de la traduction, et ainsi destinées à améliorer la précision et la cohérence des textes du Code technique, comparé au Code technique communiqué à la Commission européenne le 26 août 2016,

Arrête :

Article 1^{er}. Le Code technique pour l'exploitation, la surveillance, l'entretien et les inspections des installations de transport par canalisations, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} juillet 2017.

Bruxelles, le 7 juin 2017.

M.-Ch. MARGHEM

Gelet op advies 61.482/3 van de Raad van State, gegeven op 23 mei 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2^o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de door de vzw FETRAPI voorgestelde Technische Code van 3 januari 2017 slechts kleine wijzigingen heeft ondergaan, beperkt tot de correctie van materiële fouten en van vertaalfouten, en aldus bedoeld zijn om de nauwkeurigheid en de coherentie van de teksten van de Technische Code te verbeteren, in vergelijking met de Technische Code die werd meegedeeld aan de Europese Commissie op 26 augustus 2016,

Besluit :

Artikel 1. De bij dit besluit gevoegde Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht, het onderhoud en de inspecties van installaties voor het vervoer door middel van leidingen, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2017.

Brussel, 7 juni 2017.

M.-Ch. MARGHEM

ANNEXE

Code technique pour l'exploitation, la surveillance, l'entretien et les inspections des installations de transport par canalisations.

Table des matières

Préambule	5
1. Base légale	6
2. Définitions et abréviations	8
3. Introduction	9
4. Surveillance à distance.....	10
4.1. Surveillance et commande	10
4.1.1. Surveillance opérationnelle.....	10
4.1.2. Surveillance des mesures et signalisations	10
4.1.3. Commandes.....	11
4.2. Notification d'alerte par téléphone.....	11
5. Surveillance des canalisations onshore.....	12
5.1. Patrouille de la canalisation – Objectifs	12
5.2. <i>Patrouille</i> des canalisations – Types de patrouille	13
5.3. Patrouille des canalisations – Fréquences	13
5.3.1. Fréquence standard des patrouilles.....	13
5.3.2. Cas particuliers	14
5.3.3. Exceptions	14
5.4. Détection de fuites	15
5.5. Contrôle des plans d'implantation	15
5.6. Recouvrement	15
5.6.1. Critères de recouvrement minimum	15
5.6.1.1. Mesures provisoires en cas de recouvrement insuffisant	16

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

5.6.1.2. Mesures définitives possibles en cas de recouvrement insuffisant.....	16
NB :	17
6. Travaux tiers dans la zone protégée	18
6.1. Mesures à prendre par le Transporteur avant le début des travaux	18
6.2. Mesures à prendre par le Transporteur lors du début des travaux.....	19
6.3. Mesures à prendre par le Transporteur pendant l'exécution des travaux.....	21
6.3.1. Contrôles pendant l'exécution des travaux	21
6.3.2. Détection de travaux non annoncés	21
6.3.3. Infractions à communiquer aux fonctionnaires désignés par la DGQS.....	22
7. Inspections et entretien des passages spéciaux	24
7.1. Passages aériens.....	24
7.2. Passages souterrains	24
7.2.1. Passages inaccessibles.....	24
7.2.2. Passages accessibles.....	25
8. Protection contre la corrosion.....	25
8.1. Principes	25
8.2. Evaluation de l'efficacité du système de PC.....	26
8.2.1. Vérification de la conformité des mesures de protection aux critères voulus	27
8.2.2. Vérification de l'état et du bon fonctionnement des équipements	28
8.2.3. Vérifications des impacts liés aux modifications.....	29
8.3. Activités de maintenance	29
9. Inspection interne de canalisations	29
9.1. Inspection interne de canalisations pour le transport de fluides gazeux non corrosifs	30
9.1.1. Principes généraux	30
9.1.2. Définition du programme ILI (In-Line Inspection)	30
9.1.3. Critères visant à déterminer si une inspection complémentaire est nécessaire	31
9.1.3.1. Perte métallique externe (EML)	32
9.1.3.2 Perte métallique interne (IML).....	32
9.1.3.3 Gaine excentrique	32
9.1.3.4 Objet métallique en contact avec la canalisation	32
9.1.3.5 Enfouissement	33
9.2 Inspection interne de canalisations pour le transport d'autres fluides que ceux visés au point	
9.1.....	33
9.2.1. Principes généraux	33

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

9.2.2. Définition du programme ILI (In-Line Inspection)	34
9.2.3. Critères visant à déterminer si une inspection complémentaire est nécessaire	34
10. Critères d'analyse pour l'évaluation des endommagements	36
10.1 Evaluation d'endommagements sur des installations de transport de fluides gazeux non corrosifs	36
10.1.1. Évaluation de la corrosion	36
10.1.2. Évaluation d'un enfoncement non combiné	39
10.1.3. Évaluation d'une combinaison enfoncement / corrosion sur une canalisation	41
10.1.4. Évaluation d'une griffe	43
10.1.5. Évaluation d'une combinaison enfoncement/griffe	46
10.2 Evaluation d'endommagements sur des installations de transport d'autres fluides que ceux visés au point 10.1	48
10.2.1. Évaluation de la corrosion	48
10.2.2. Évaluation d'autres endommagements	49
10.3. Anomalies complexes, particulières ou importantes	49
10.4. Endommagements sur d'autres composants	49
11. Réparations	50
11.1. Généralités	50
11.2. Validation des techniques de réparation	50
11.2.1 Validation des techniques de réparations	51
11.2.2. Suivi des réparations	51
11.3. Réparations définitives	52
11.3.1. Meulage	52
11.3.2. Pose de manchons soudés ou de coquilles soudées (full encirclement)	52
11.3.3. Pose d'un embranchement, d'un manchon ou d'une coquille soudé, où le défaut est éliminé ou neutralisé par forage	53
11.3.4. Manchon composite approuvé	53
11.3.5. Découpage et remplacement complet d'un tronçon	53
11.4. Réparations temporaires	53
11.5. Mesures transitoires	53
11.6. Réparation du revêtement	54
12. Entretien Stations et installations aériennes	55
13. Surveillance des canalisations offshore	56
14. Gestion des situations d'urgence (Plan d'urgence)	57
15. Mise hors service temporaire d'installations de transport	58

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

15.1. Déconnexion de la canalisation.....	58
15.2. Contrôle et entretien des installations.....	58
15.3. Suivi des travaux tiers.....	59
15.4. Remise en service d'une partie d'installation	59
16. Mise hors service définitive d'installations de transport.....	60
16.1. Déconnexion de la canalisation.....	60
16.2. Nettoyage de la canalisation	60
16.3. Remplissage à des points spécifiques	60
16.4. Suivi des travaux tiers.....	61
Annexe 1 : Liste des arbres et buissons autorisés dans une zone de 3 mètres de part et d'autre de l'axe de la canalisation de transport.....	62

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

Préambule

Le présent Code technique a vocation à refléter tant les développements technologiques que les meilleures pratiques actuelles du secteur belge des transporteurs par canalisations en matière de sécurité ainsi que les standards européens et internationaux applicables à cette activité de transport.

La réglementation contenue dans ce document s'inspire donc notamment de l'expérience des pays limitrophes en matière de bonnes pratiques ainsi que des normes établies par les Comités Techniques des instituts de normalisation européens et internationaux. Il s'agit notamment des normes :

- EN 1594 – GAS INFRASTRUCTURE – PIPELINES FOR MAXIMUM OPERATING PRESSURE OVER 16 BAR – FUNCTIONAL REQUIREMENTS

et

- EN 12583 – GAS INFRASTRUCTURE – COMPRESSOR STATIONS – FUNCTIONAL REQUIREMENTS.

Le présent Code technique fait partie du dispositif réglementaire qui comprend également la Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, ainsi que ses arrêtés d'exécution, au nombre desquels figure l'arrêté royal du 19 mars 2017 relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations) et les autorisations individuelles de transport. L'exhaustivité, la précision et la cohérence du dispositif précité assureront un niveau de sécurité élevé.

Le présent Code technique a été établi de bonne foi grâce à la contribution du secteur belge des transporteurs par canalisations, réuni au sein d'une commission spécialement établie pour la circonstance par l'asbl FETRAPI, la Fédération des Transporteurs par Pipeline. Les membres de la commission étaient :

- Air Liquide : Ivan Denison
- DOW : Davy De Bruin
- Fluxys : Raf Van Elst, Hugo Van Gaever, Michel Verschaete
- PPS: Ted Smorenburg
- Solvay: Emile Louche
- SOWAER : Marc Vanni
- Total : Johan van de Poll

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

1. Base légale

Le présent Code technique est établi sur base de l'article 17 § 2 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, ainsi que de l'article 2 de l'Arrêté Royal du 19 mars 2017.

Ce Code technique a été proposé par l'asbl FETRAPI, la Fédération des Transporteurs par Pipeline au nom de plusieurs titulaires d'une autorisation de transport, au Ministre fédéral en charge de l'Energie, lequel l'a approuvé après avis de l'Administration de l'Energie et l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes, et Energie.

Le présent Code technique ayant vocation à refléter l'état de la technique, des connaissances, des bonnes pratiques et des réglementations, il sera donc amené à être revu afin de maintenir, le cas échéant, une adéquation entre les mesures techniques qui y sont décrites et l'évolution de ces techniques, connaissances, bonnes pratiques et réglementations meilleures. La procédure applicable à cette évolution du Code technique est décrite à l'article 78 de l'arrêté royal précité et coïncide avec la procédure d'adoption de ce Code technique, permettant ainsi de conserver un processus réglementaire aisé et dynamique.

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

Champ d'application

Ce Code technique est d'application pour les installations de transport des produits suivants :

Produit	Caractéristique spécifique	Catégorie
Lessive de soude		A
Saumure		A
1,1 – dichloroéthane		B1
Acétone		B1
Essence		B1
Diesel / Gasoil		B1
Naphte		B1
Jet A1 / Kérosène		B1
Condensat gaz		B1
Pétrole brut		B1
Phénol		B2*
Gaz naturel	MAOP ≤ 16 bar	D1
	MAOP > 16 bar	D2
	Offshore	D3
Monoxyde de carbone		E1
Hydrogène		E1
Oxygène (gaz)		C
Buta-1,2-diène		E2
Buta-1,3-diène		E2
Ethane (gaz) / Ethane (liquide)		E1 / E2
Ethène (gaz) / Ethène (liquide)		E1 / E2
Butane		E2
Propane		E2
Propène (gaz) / Propène (liquide)		E1 / E2
C4 brut		E2
Chlorure de vinyle monomère (MVC)		E2
Ammoniac liquide		E2
GNL		E3

Tableau 1

Les catégories sont définies comme suit ¹:

Catégorie A :	fluides typiquement ininflammables à base d'eau
Catégorie B :	
Catégorie B1 :	fluides inflammables et/ou toxiques en phase liquide à une température de 15 °C et sous une pression absolue de 1,01325 bar.
Catégorie B2 :	fluides inflammables et/ou toxiques solide à une température de 15 °C et sous une pression absolue de 1,01325 bar, et transportés sous forme liquide.
Catégorie C :	fluides ininflammables non toxiques en phase gazeuse à une température de 15 °C et sous une pression absolue de 1,01325 bar.
Catégorie D :	
Catégorie D1 :	gaz naturel monophasique non toxique, installations de transport onshore MAOP ≤ 16 bar
Catégorie D2 :	gaz naturel monophasique non toxique, installations de transport onshore MAOP > 16 bar
Catégorie D3 :	gaz naturel monophasique non toxique, installations de transport offshore
Catégorie E :	
Catégorie E1 :	Fluides inflammables et/ou toxiques en phase gazeuse à une température de 15 °C et sous une pression absolue de 1,01325 bar, et transportés sous forme gazeuse.
Catégorie E2 :	Fluides inflammables et/ou toxiques en phase gazeuse à une température de 15 °C et sous une pression absolue de 1,01325 bar, et transportés sous forme liquide.
Catégorie E3 :	fluides inflammables et/ou toxiques en phase gazeuse à une température de 15 °C et sous une pression absolue de 1,01325 bar, et transportés dans des conditions cryogéniques.

* catégorie de produit déterminée de manière arbitraire sur base des caractéristiques des produits

¹ Sur la base de ISO 13623:2009(E) : Petroleum and natural gas industries -- Pipeline transportation systems

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

2. Définitions et abréviations

Les définitions de l'AR Sécurité et de la Loi Gaz s'appliquent au présent Code technique et à ses annexes. Les termes et expressions commençant par une majuscule utilisés dans le présent Code technique et qui ne sont pas définis dans l'AR Sécurité ou la Loi Gaz ont la signification suivante :

2.1 AMDEC : Analyse des modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité

2.2 AR : Arrêté Royal

2.3 CND : Contrôle non destructif = examen non destructif = essai non destructif (END).

2.4 DGQS : "Direction générale de la Qualité et de la Sécurité" du "SPF Economie".

2.5. ERF : Estimated Repair Factor = $MAOP/P_{Safe}$ où P_{Safe} est la pression d'éclatement calculée x le coefficient de sécurité.

2.6 FMECA : Failure Mode, Effects and Criticality Analysis of FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

2.7 ILI : In-Line Inspection = Inspection interne de conduites.

2.8 IPIG : Intelligent pig = dispositif de raclage instrumenté, utilisé pour l'inspection interne d'une canalisation.

2.9 MAOP : Maximal Allowable Pressure = Pression Maximale sur laquelle une installation de transport peut être exploitée (voir définition dans l'art. 1^{er} de l'AR du 19 mars 2017).

2.10 OA : Organisme agréé

2.11 PC : Protection Cathodique

2.12 Station : Installation de transport telle que définie dans l'art. 1^{er} de l'AR du 19 mars 2017.

2.13 Transporteur : le titulaire de l'autorisation de transport tel que défini dans l'AR du 21/09/1988.

2.14 Travail annoncé : travail de tiers qui, conformément à l'AR du 21 septembre 1988, a été annoncé de manière préalable aux Transporteurs.

2.15 Travail non annoncé : travail de tiers qui, conformément à l'AR du 21 septembre 1988, n'a pas été annoncé de manière préalable aux Transporteurs.

3. Introduction

Le présent Code technique décrit, sur base de l'expérience conjointe des membres de Fetrafi, les différentes mesures qu'utiliseront les Transporteurs afin d'exécuter de façon techniquement et économiquement responsable, l'exploitation, la surveillance, l'entretien, les inspections et la mise hors service de leurs installations.

Si le titulaire de l'autorisation de transport n'exploite ou ne met pas lui-même hors service les installations, une ou plusieurs actions ou obligations mentionnées peuvent être contractuellement transférées à un tiers chargé de l'exploitation et/ou de la mise hors service, sans pour autant que le titulaire de l'autorisation de transport puisse être déchargé de toute responsabilité s'agissant du respect des conditions reprises dans l'autorisation de transport.

Sur la base de ce Code technique, le Transporteur devra établir un programme de surveillance et d'entretien pour l'ensemble de ses installations de transport. Outre la surveillance et l'entretien, ces programmes devront également décrire les inspections menées et leurs fréquences, ainsi que les critères applicables à des fins d'analyse et de réparation éventuelle. Si l'AR du 19 mars 2017 ou le Code technique mentionne déjà des fréquences définies au préalable, le Transporteur reprendra intégralement les exigences dans ses programmes.

En outre, le Code technique décrit les différentes possibilités techniques dont les Transporteurs disposent, ceci avec la connaissance actuelle des méthodes et techniques fiables.

De nouvelles techniques (comme par exemple la détection d'activités via un câble de fibre optique, par satellite ou par drones) sont actuellement en cours de développement ou de validation. Une fois leur efficacité et leur fiabilité a été démontrée, ces techniques peuvent être utilisées, après avoir été incluses dans le Code technique (par la procédure d'amendement pertinente pour ce Code technique).

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

4. Surveillance à distance

4.1. Surveillance et commande

4.1.1. Surveillance opérationnelle

La régulation d'un réseau de transport se réalise au moyen de différents systèmes d'ajustement, tandis que sa sécurisation se réalise au moyen de différents systèmes de sécurité. Ces deux types de systèmes sont gérés et surveillés depuis un centre de contrôle en fonction des données de procédé et des alarmes de procédé disponibles.

Au minimum, les surveillances suivantes feront l'objet d'un suivi :

- Surveillance de la pression aux points d'entrée et de sortie des Stations de compression et des Stations de détente.
- Surveillance de la position des vannes de sectionnement.
- Débits dans les Stations de réception et de livraison.

Le Transporteur dispose d'un service de permanence et des moyens de communication nécessaires pour entreprendre, en cas d'incident dans les installations de transport, les mesures nécessaires en vue de maîtriser l'incident et d'en limiter les conséquences en collaboration avec les services de secours.

4.1.2. Surveillance des mesures et signalisations

La surveillance des mesures de procédé (température, débits, pression, etc.) s'effectue au moyen de seuils d'alerte prédéfinis. Ces seuils d'alerte peuvent se composer d'une pré-alarme et d'une alarme. Une pré-alarme est particulièrement nécessaire quand l'opérateur doit avoir suffisamment de temps pour évaluer la situation et, si nécessaire, prendre des mesures correctrices, tandis qu'une alarme requiert généralement de lui une action immédiate.

Selon la nature des alarmes, le Transporteur prendra les mesures qui s'imposent et, si nécessaire, enverra du personnel sur place afin d'évaluer la situation et de remettre les choses en ordre en cas d'anomalies techniques.

La transmission correcte des alarmes de sécurité critiques vers le centre de contrôle fera l'objet d'un test tous les trois ans. Lorsque le système de surveillance lié aux signalisations de procédé est conçu de manière à générer une alarme en cas de rupture de câble ou de coupure d'une signalisation (fail-safe), le Transporteur ne devra pas réaliser de test périodique.

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

4.1.3. Commandes

Chaque commande d'organe de sécurité pertinent (vannes de sectionnement, extinction...) depuis le centre de contrôle fera l'objet d'un test tous les trois ans.

Il est préférable que les vannes de sectionnement soient effectivement fermées pendant cet essai. Cependant, il est toujours possible que les fermetures réelles ne puissent avoir lieu pour des raisons techniques ou autres (par ex. vitesses non autorisées ou pertes de pression dans les by-pass, raisons de production, absence de by-pass...). Dans ces cas-là, il sera permis de remplacer la fermeture réelle par une simulation de fermeture (avec vérification de la manœuvrabilité des vannes).

4.2. Notification d'alerte par téléphone

Une notification d'alerte peut émaner du personnel du Transporteur, de particuliers, de centrales des services publics de secours (services d'incendie, police ou centrale de secours (112)), ...

Un/des numéro(s) d'urgence disponible 24h/24 et 7j/7 sera/seront prévu(s) par le Transporteur à cet effet.

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

5. Surveillance des canalisations onshore

5.1. Patrouille de la canalisation – Objectifs

En exécution de l'article 64 de l'AR du 19 mars 2017, le Transporteur effectuera différents contrôles et entreprendra différentes actions sur les canalisations onshore :

- Dans la zone protégée :
 - *Contrôles afin de détecter les Travaux non annoncés (ou en préparation).*
 - *Réaliser des contrôles périodiques sur les chantiers déjà annoncés. Lors de ces contrôles, vérifier si les prescriptions applicables au sein de la zone protégée sont bien respectées, et imposer² celles-ci, dans le cadre légal, en cas d'infraction.*
 - *Identification de Travaux terminés non annoncés pour lesquels le Transporteur doit tenter de collecter les informations nécessaires et pertinentes; s'il juge, sur base de constatations qu'il est possible que la canalisation soit endommagée, cela donnera lieu à d'autres actions (demande de renseignements auprès de l'entrepreneur s'il est connu, contrôles du revêtement et/ou mise à nu de la canalisation/des installations concernée(s) pour contrôler un endommagement éventuel). Si des violations de l'AR sur les constructions autorisées sont établies, le Transporteur décidera des mesures pour l'élimination (voir point 6.3.2).*
- Dans la zone réservée :
 - *Contrôles afin de détecter les Travaux non annoncés (ou en préparation).*
 - *Réaliser des contrôles périodiques sur les chantiers déjà annoncés. Lors de ces contrôles, vérifier si les prescriptions applicables au sein de la zone réservée sont bien respectées, et imposer³ celles-ci, dans le cadre légal, en cas d'infraction.*
 - *Détection périodique d'indices de fuite(s) éventuelle(s), en examinant leur effet sur la végétation.*
 - *Détection et contrôle de l'entreposage de matériaux non autorisés, si nécessaire, cela conduira à de nouvelles actions (autorisation temporaire, déplacement ou élimination du stockage, placement d'une protection supplémentaire sous le stockage).*
 - *Enregistrement de bornes de repérage et balises retirées, endommagées et/ou remplacées et contrôle de la présence de plaques d'identification.*
 - *Contrôle de l'état général du balisage apporté dans le revêtement dur en voirie et autour des nœuds de vannes.*
 - *Détection du balisage peu visible.*
 - *Identification de Travaux terminés non annoncés pour lesquels le Transporteur doit tenter de collecter les informations nécessaires et*

² Le transporteur n'a aucun pouvoir juridique. Il fera donc appel à la police ou aux fonctionnaires désignés par la DGQS.

³ Le transporteur n'a aucun pouvoir juridique. Il fera donc appel à la police ou aux fonctionnaires désignés par la DGQS.

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

pertinentes; s'il juge, sur base de constatations qu'il est possible que la canalisation soit endommagée, cela donnera lieu à d'autres actions (demande de renseignements auprès de l'entrepreneur s'il est connu, contrôles du revêtement et/ou mise à nu de la canalisation/des installations concernée(s) pour contrôler un endommagement éventuel). Si des violations de l'AR sur les constructions autorisées sont établies, le Transporteur décidera des mesures pour l'élimination (voir point 6.3.2).

- Dans les 3 mètres de part et d'autre de l'axe de la canalisation :
 - *Vérification périodique de la présence de végétation non autorisée. Les arbres et les buissons qui ont une croissance de racines peu profondes et qui sont repris dans la liste en annexe 1 sont autorisés. Ces arbres et buissons ne peuvent pas dépasser 2,5 m de hauteur et le diamètre du tronc d'arbre mesuré à une hauteur de 1,5 m ne peut pas dépasser 10 cm.*
- Dans les zones spécifiques où les mouvements de terrain peuvent se produire, le Transporteur envisage les actions suivantes:
 - *études géologiques,*
 - *le suivi de la «tension» et le déplacement des canalisations,*
 - *le suivi des mouvements de terrain*

5.2. Patrouille des canalisations – Types de patrouille

Le Transporteur dispose de différents types de patrouille ou d'autres moyens techniques pour exécuter les contrôles obligatoires mentionnés au chapitre 5.1 ci-dessus.

Le Transporteur organisera régulièrement des patrouilles en véhicule et/ou aériennes et/ou pédestres. Le Transporteur indiquera dans ses instructions et procédures quels objectifs sont visés pour chaque type de patrouille choisi.

En cas de détection de Travaux non annoncés, le Transporteur fera aussi rapidement que possible un contrôle sur place. Le Transporteur disposera d'une procédure expliquant les actions à prendre en cas de détection de Travaux non annoncés à proximité de ses canalisations.

5.3. Patrouille des canalisations – Fréquences

5.3.1. Fréquence standard des patrouilles

Le tableau suivant reprend la fréquence de patrouille que les Transporteurs doivent observer pour notamment la recherche de Travaux non annoncés en fonction de la catégorie du produit et du diamètre nominal de la canalisation.

Catégorie produit	DN	Fréquence de patrouille
A / B / C	Tous	1x / mois

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

D / E	≤ 150 mm	1x / mois
D / E	> 150 mm	2x / mois

Le Transporteur décrira dans une procédure les types de patrouille retenus pour respecter les fréquences susmentionnées.

5.3.2. Cas particuliers

Si le Transporteur utilise également une détection de chocs acoustique dans le cadre de ses techniques de contrôle pour des (tronçons de) canalisations avec un DN >150 mm, la fréquence de la patrouille telle que définie en chapitre 5.3.1 peut être réduite de moitié (pour ces tronçons). Dans cette technique, on utilise le principe selon lequel l'impact sur une canalisation génère des ondes acoustiques qui migrent à travers le fluide transporté, aussi bien vers l'aval que vers l'amont, et peuvent être mesurées par des hydrophones, installés sur des nœuds de vannes le long de la canalisation concernée. L'analyse de ces ondes de pression dans le fluide transporté permet de déterminer l'endroit de l'impact. Cette technique constitue donc une alternative pour détecter de manière permanente les Travaux non annoncés à l'origine de chocs à proximité de ou sur la canalisation.

Cette technique n'est pas applicable pour les conduites de petit diamètre ni pour les liquides.

5.3.3. Exceptions

- Les parties de canalisations qui se trouvent au sein des Stations clôturées du Transporteur ne doivent pas être patrouillées selon la fréquence susmentionnée.
- De fortes chutes de neige ou une inondation sont des facteurs externes qui rendent une patrouille en véhicule partiellement ou totalement impossible, alors que le brouillard et les tempêtes sont des facteurs externes qui peuvent perturber la bonne exécution de patrouilles aériennes. Quand le Transporteur, suite à ces facteurs externe, se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la systématique de patrouille planifiée et que, de ce fait, il est confronté à l'impossibilité de respecter les fréquences de patrouille mentionnées ci-dessus, il reprendra la méthodologie de patrouille normale dès que les conditions météorologiques le permettent de nouveau. Ceci en tenant compte du fait que les conditions météorologiques ont également une influence sur le travail des tiers.
- Pour les conduites mises temporairement hors service, la patrouille peut être exécutée 1x / 2 mois (voir également chapitre 15.2.1)
- Les canalisations mises définitivement hors service ne seront plus patrouillées. Les modalités qui doivent être prises par le Transporteur pour mettre une canalisation définitivement hors service sont décrites au chapitre 16.
- Passages souterrains accessible qui sont considérés comme ou qui tombent sous le champ d'application de la réglementation relative aux excavations souterraines : dans le cas où ils tombent sous un permis d'exploitation spécifique, les conditions de sécurité particulières y associées sont d'application.

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

5.4. Détection de fuites

Dans le cas du transport de produits gazeux, le Transporteur exécutera un contrôle de fuites 1x/an sur place aux endroits définis au préalable. Ces contrôles de fuites seront réalisés aux endroits définis au préalable notamment là où la conduite de transport de gaz est posée à moins de 20 m de bâtiments et constructions existants et en général dans toutes les zones d'habitat, zones d'affaissements miniers, zones industrielles, zones d'industries polluantes, zones d'industries de nature à perturber le milieu de vie, zones artisanales ou zones de petites et moyennes entreprises, zones de service, zones destinées principalement à l'implantation d'entreprises commerciales de grande dimension. Ces contrôles sont exécutés avec un détecteur de gaz portable, des chiens de détection de gaz ou par la technologie LIDAR (*Light Detection & Ranging*). Ici, des impulsions laser sont envoyées vers le sol à partir d'un hélicoptère survolant la zone et les rayons renvoyés sont analysés. Certaines zones ne peuvent pas être contrôlées à l'aide de cette technique. Ce sont généralement des zones où la canalisation passe sous une épaisse couverture de feuilles d'arbres, ou à proximité de surfaces d'eau. Si un point de mesurage déterminé au préalable se situe dans ces zones ne pouvant pas être contrôlées, ce point devra alors être contrôlé au moyen de mesures de gaz manuelles classiques.

D'autres systèmes de contrôle sont possibles à condition que :

- ce système offre les mêmes garanties de détection ;
- les modalités du système alternatif soient documentées ;
- cette méthode soit communiquée aux fonctionnaires désignés par la DGQS.

En cas de constatation d'une fuite, le Transporteur entreprendra des actions aux endroits requis pour appliquer les mesures correctrices adéquates, compte tenu de l'importance et de l'urgence de la fuite.

5.5. Contrôle des plans d'implantation

Le Transporteur doit vérifier périodiquement 1x /10 ans les plans d'implantation au niveau des modifications de profil du terrain (affaissement, talus, inclinaison, cours d'eau, fossé, tranchée d'écoulement), et enregistrer ceux-ci. Ces enregistrements peuvent être réalisés sur plan ou/et un système d'information géographique (SIG).

5.6. Recouvrement

5.6.1. Critères de recouvrement minimum

Pour les conduites qui sont enterrées dans le sol en dehors des Stations, la hauteur de recouvrement, mesurée entre la génératrice supérieure de la conduite (revêtement et gaine éventuelle inclus) et la surface du sol sera conforme aux prescriptions de l'art. 25 de l'AR du 19 mars 2017.

Pour les canalisations posées avant l'entrée en vigueur de ce Code technique, le Transporteur respectera au minimum le recouvrement suivant, à l'exception des conduites soumises à une réglementation antérieure à l'AR du 25/07/1967 (concernant le transport d'hydrocarbures liquides

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

et/ou d'hydrocarbures liquéfiés) pour lesquelles les prescriptions réglementaires d'enfouissement, qui étaient en vigueur au moment de la construction de ces canalisations, restent d'application :

- Couverture minimale (général) = 0,8 m
- Couverture minimale au croisement d'une route = 1,0 m
- Couverture minimale au croisement de routes à grande circulation = 1,2 m
- Couverture minimale au croisement d'une voie de chemin de fer = 1,2 m sous le patin du rail

Si l'autorisation de transport définit, pour des canalisations existantes, une profondeur d'enfouissement supérieure ou inférieure, cette dernière devra être respectée.

Pour les canalisations posées après l'entrée en vigueur de ce Code technique, le Transporteur respectera au minimum le recouvrement suivant :

- Couverture minimale (général) = 0,8 m
- Couverture minimale au croisement d'une route = 1,2 m sous la surface supérieure de la route
- Couverture minimale au croisement d'une route régionale, ring ou autoroute européenne = 1,5 m
- Couverture minimale au croisement d'une voie de chemin de fer = 1,6 m sous le patin du rail
- Croisement d'un cours d'eau classé, non classé et navigable = 1,2 m sous la position la plus basse du profil théorique et du profil pratique du lit du cours d'eau.

Le recouvrement minimum doit être maintenu sur toute la longueur du croisement.

Dans le cas où les profondeurs d'enfouissements qui étaient d'application au moment de la pose de la conduite ne peuvent pas être respectées, le Transporteur prendra des mesures temporaires ou définitives visant à limiter le risque d'endommagement et le Transporteur tient les données à la disposition des fonctionnaires désignés par la DGQS.

5.6.1.1. Mesures provisoires en cas de recouvrement insuffisant

- Interdiction d'exécuter certains travaux au-dessus des canalisations insuffisamment enfouies, en concertation avec l'entrepreneur et le propriétaire ou l'exploitant du terrain. La zone concernée est clairement délimitée sur place (clôture, balises, bornes en béton, ...) et signalée.
- Au-dessus des canalisations insuffisamment enfouies, le Transporteur pourra poser ou faire poser sur le terrain naturel des dalles de protection à titre temporaire (béton, métal, etc.).

Les fréquences des patrouilles telles que définies au chapitre 5.3.1 seront augmentées d'une patrouille mensuelle supplémentaire jusqu'à ce que des mesures définitives puissent être implémentées.

5.6.1.2. Mesures définitives possibles en cas de recouvrement insuffisant

Afin de solutionner définitivement une situation de canalisation insuffisamment enfouie, le Transporteur appliquera ou fera appliquer l'une des méthodes suivantes :

- Rehaussement de la zone concernée.
- Pose de plaques de protection mécanique souterraines en béton ou plastique. Ces plaques de protection sont destinées à protéger les canalisations des engins excavateurs et autres qui sont utilisés par des tiers lors de travaux à proximité des installations de transport existantes.

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

- **Pose de dalles de répartition des charges.** Cette dalle de béton souterraine vise à répartir les charges supplémentaires qui sont générées par un trafic lourd ou qui sont le résultat de travaux de tiers, de sorte que les tensions supplémentaires s'exerçant sur la canalisation demeurent dans les limites admissibles.
- **Pose de plaques ou de filets d'avertissement en plastique dur** afin que les grutiers, lors d'éventuels travaux d'excavation futurs, soient avertis de la présence de la canalisation.
- **Gainage ou pose de coques en V** dans les fossés ou cours d'eau lorsque, après un approfondissement, l'enfouissement de la canalisation devient insuffisant.
- **Abaissement de la canalisation.**

NB :

Dans les cas où aucune des mesures temporaires ou définitives précitées ne peut être prise pour protéger la canalisation le Transporteur fera une évaluation spécifique afin de déterminer les mesures adéquates à prendre et les fréquences des patrouilles telles que définies au chapitre 5.3.1 seront augmentées d'une patrouille mensuelle supplémentaire.

Dans ce cas, le Transporteur informera les fonctionnaires désignés par la DGQS des mesures adéquates prises.

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

6. Travaux tiers dans la zone protégée

6.1. Mesures à prendre par le Transporteur avant le début des travaux

Cadre légal : l'AR du 21 septembre 1988 décrit en détail les droits et obligations du maître d'ouvrage, de l'auteur du projet, de l'entrepreneur et du Transporteur, tant pour les travaux que pour les réparations urgentes. Il existe également des réglementations régionales en matière de travaux tiers à proximité d'infrastructures souterraines.

A chaque fois que le Transporteur recevra une notification via un point de contact central ou d'une autre manière, que ce soit dans le cadre de l'article 2 de l'A.R. du 21 septembre 1988 (notification par le maître de l'ouvrage ou par l'auteur du projet lors de la phase de conception dudit projet) comme dans le cadre de l'article 3 de cet AR (notification par l'entrepreneur lors de la phase d'exécution du projet), il vérifiera, sur base des informations reçues, si l'installation de transport est impliquée ou non dans les Travaux annoncés. Si l'installation de transport est impliquée dans les Travaux annoncés, le Transporteur informera, par voie écrite ou autre, l'auteur de la notification quant à l'ampleur de la zone protégée et quant aux mesures de sécurités générales et spécifiques à respecter dans le cadre des travaux à réaliser, et ce en vue d'assurer la sécurité et la bonne conservation des installations de transport.

Parmi les informations que le Transporteur communique à l'auteur de la notification, il sera demandé à ce dernier, ou à l'un de ses représentants, avant le début des travaux, de contacter le Transporteur afin d'organiser une réunion sur place.

Conformément au chapitre 3 de l'AR du 21 septembre 1988, les exploitants reconnus d'ouvrages souterrains d'utilité publique ont la possibilité d'être reconnus par le ministre en charge de l'Energie afin de pouvoir bénéficier d'une procédure spécifique de notification des travaux. Le Transporteur appliquera pour ces travaux les conditions prévues dans l'AR du 21 septembre 1988, ainsi que, le cas échéant, les droits et obligations repris dans une convention entre les exploitants reconnus d'ouvrages souterrains et le (ou les) Transporteur(s).

Certains travaux spécifiques tels que : éoliennes, pylônes haute tension, exploitation minière, utilisation d'explosifs, forages dirigés, ... peuvent porter atteinte à l'intégrité de la canalisation. Dans ce cas, le Transporteur doit évaluer l'impact des travaux sur la canalisation.

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

6.2. Mesures à prendre par le Transporteur lors du début des travaux

Après le contact visé au chapitre 6.1, paragraphe 3, le Transporteur procédera au marquage du tracé de la canalisation avant le début des travaux, à la date convenue entre les deux parties, et ceci, si ces travaux peuvent impliquer des risques pour l'intégrité des installations de transport⁴. Cette évaluation de risques sera faite sur base des informations reçues telles que : la nature des travaux, la zone des travaux, la méthode d'exécution et la distance entre les travaux et les installations de transport.

Le Transporteur tracera l'axe théorique de la canalisation sur base des plans des installations de transport, du balisage de la canalisation et/ou de la détection exécutée et il rendra celui-ci visible en utilisant un balisage de chantier provisoire identifiable et durable. Les procédures du Transporteur décrivent quel balisage de chantier il utilise à cette fin ainsi que la manière selon laquelle celui-ci est réalisé.

Le nombre et la disposition des balises de chantier seront déterminés de façon à ce que la canalisation de transport soit visible sur le chantier. Une balise sera disposée à chaque changement de direction. Le Transporteur est la seule partie autorisée à modifier le balisage de chantier.

Au niveau des routes ou des zones asphaltées, où tout balisage de chantier temporaire est impossible, ce balisage devra être remplacé par des marques de peinture ou par d'autres indications alternatives.

En cas de balisage de canalisations de transport parallèles, chaque canalisation doit être balisée individuellement.

Si nécessaire, après le balisage de la canalisation par le Transporteur, et avant le début des travaux, l'entrepreneur chargé des travaux confirmera, en présence d'un représentant du Transporteur l'emplacement réel de la canalisation en réalisant des fouilles de contrôles. Ce n'est qu'après confirmation de l'emplacement exact de la canalisation par un nombre représentatif de fouilles que le Transporteur pourra donner l'autorisation de commencer les travaux. Dans le cas où des canalisations sont enfouies plus profondément, la fouille peut fournir la preuve que la canalisation ne se trouve pas au sein du périmètre de chantier indiqué.

Dans des cas spécifiques, notamment si la canalisation est enfouie très profondément (forages, fonçages), et que, sur base de la nature des travaux à effectuer, il est clair que l'intégrité de la canalisation ne peut être mise en danger, le Transporteur peut décider de ne pas faire réaliser de fouilles.

⁴ Lors d'une annonce téléphonique, le transporteur peut évaluer s'il se rend sur place ou non pour le balisage.

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

Les fouilles sont creusées par l'entrepreneur qui exécute les travaux. Les lignes directrices suivantes sont utilisées pour la détermination de l'emplacement et le nombre des fouilles :

- Sur un tronçon rectiligne, une fouille doit être creusée au moins tous les 50 m, avec un minimum de deux fouilles. On peut s'écarter de ces lignes directrices en fonction des conditions locales.
- Sur les tronçons courbes, il convient de creuser au moins 3 fouilles, dont 2 dans les parties droites (de part et d'autre à 5 m de distance du coude) et une au milieu du coude. On peut s'écarter de ces lignes directrices en fonction des conditions locales.
- Des fouilles supplémentaires peuvent être demandées en fonction du tracé de la canalisation, du programme des travaux et des résultats des analyses de risque.

La fouille est creusée verticalement et symétriquement à l'axe théorique de la canalisation, jusqu'à ce que la canalisation soit trouvée ou, comme indiqué dans les cas ci-dessus, si la canalisation ne se trouve pas dans le périmètre du chantier donné.

Les fouilles sont creusées à la main. Seules les couches de surface asphaltées (béton, asphalte, caisson) peuvent être enlevées au moyen d'outils mécaniques avec la prudence nécessaire et à une profondeur maximale de 25 cm. Dans ce cadre, le Transporteur remettra les instructions nécessaires à l'entrepreneur. Le Transporteur peut, à titre exceptionnel, autoriser l'exécution de fouilles de repérages à l'aide d'excavatrices. Dans ces cas-là, il soumettra sur place les instructions nécessaires à l'entrepreneur, et les lui fera signer.

Si, sur base de la nature des travaux, de la méthode d'exécution, de la distance entre les travaux et les installations de transport, et des données disponibles sur les plans de ces dernières, le Transporteur estime qu'il n'est pas nécessaire de creuser des fouilles de repérage, il informera l'entrepreneur de sa décision en expliquant ses motifs, et consignera cette décision dans un document signé par les deux parties. Le Transporteur informera une nouvelle fois l'auteur de la notification de toutes les mesures de sécurité générales et spécifiques visant à assurer la sécurité et la bonne conservation de la canalisation sur place. Le Transporteur consignera l'intégralité du balisage de la canalisation, les fouilles et les mesures de sécurité spécifiques et générales dans un document rédigé sur place, qu'il soumettra pour accord, prise de connaissance et signature à l'auteur de la notification. En plus, le Transporteur communiquera à l'exécuteur des travaux les informations nécessaires concernant les mesures à prendre si, malgré toutes les mesures de prévention, l'installation de transport était quand même endommagée.

Si l'auteur de la notification refuse de signer ce document, le Transporteur peut de son côté refuser de laisser démarrer les travaux. Si nécessaire, le Transporteur pourra faire appel aux services de police pour faire arrêter le chantier. Dans ce cas, le Transporteur peut informer par écrit les responsables du SPF Economie, Direction Générale Qualité et Sécurité, de ce refus.

A la réception d'un appel téléphonique signalant des travaux de réparation urgents, le Transporteur se rendra sur place dès que possible afin d'appliquer de manière concertée la procédure susmentionnée. Pour ces notifications signalées en dehors des heures normales de travail, le Transporteur sera joignable 7j/7 et 24h/24.

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

6.3. Mesures à prendre par le Transporteur pendant l'exécution des travaux

6.3.1. Contrôles pendant l'exécution des travaux

Le Transporteur contrôlera, par le biais des diverses patrouilles ou via des visites de chantier ciblées pour les chantiers à risques et/ou de longue durée, tous les travaux sur une base régulière, et ceci au moins 1x par mois. En cas de constatation de travaux qui ne sont pas exécutés dans le respect des mesures de sécurité imposées par le Transporteur, en cas de changement par rapport au programme de Travail annoncé, en cas de dérogation à la zone de travail ou à la méthode d'exécution convenue, impliquant un risque potentiel supplémentaire pour les installations de transport, le Transporteur imposera des mesures correctrices ou, dans certains cas, contraindra l'entrepreneur à interrompre les travaux sur-le-champ. Si ce dernier refuse, le Transporteur fera appel à la police pour imposer un arrêt immédiat des travaux.

En cas d'infractions, le Transporteur en informera par écrit les fonctionnaires désignés par la DGQS conformément aux dispositions du chapitre 6.3.3.

Outre les mesures de sécurité générales et spécifiques en relation directe avec les travaux, le Transporteur peut prévoir un balisage complémentaire ou des dalles de protection supplémentaires au-dessus de sa canalisation.

En ce qui concerne les chantiers de longue durée, le Transporteur contrôlera régulièrement si le balisage de chantier est toujours intact, et entreprendra des actions si ce n'est pas le cas.

6.3.2. Détection de Travaux non annoncés

En cas de constatation de travaux pour lesquels aucune annonce préalable n'a été faite, le Transporteur avertira par écrit la partie impliquée de la non-conformité à la législation et informera également les fonctionnaires désignés par la DGQS conformément aux dispositions du chapitre 6.3.3.

Lors de la détection de Travaux non annoncés et, en fonction des risques pour les installations de transport, le Transporteur peut décider de faire interrompre ou non les travaux.

Si nécessaire, le Transporteur pourra faire appel aux services de police pour faire arrêter le chantier. Dans ce cas, le Transporteur peut informer par écrit les responsables du SPF Economie, Direction Générale Qualité et Sécurité, de ce refus.

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

Si les travaux sont interrompus, le Transporteur n'autorisera le redémarrage qu'après :

- que le maître d'ouvrage/l'entrepreneur aura communiqué au Transporteur les informations suivantes et les aura confirmées par le biais du point de contact central :
 - la nature des travaux
 - un programme de travail clair
 - les méthodes d'exécution
 - un balisage clair de la zone de chantier
- que le Transporteur aura défini les prescriptions de sécurités générales et spécifiques et les aura communiquées à l'entrepreneur ;
- que la canalisation aura été balisée par le Transporteur et que ce balisage aura été confirmé au moyen de fouilles par l'entrepreneur en présence d'un responsable du Transporteur.

Si les travaux sont déjà bien avancés et s'il est permis de douter qu'ils n'ont pas endommagé la canalisation, le Transporteur procédera en plus du balisage et de la confirmation de ce dernier par des fouilles, à une excavation de la canalisation afin de constater les endommagements éventuels au moyen d'un contrôle visuel. Dans certaines circonstances, le Transporteur peut également imposer ou procéder à des contrôles complémentaires afin de déceler d'éventuels endommagements. Si des travaux qui vont à l'encontre de l'article 16 de l'arrêté royal du 19 mars 2017 ont été effectués, le Transporteur obligera le maître d'ouvrage et/ou l'entrepreneur à éliminer les constructions/le stockage non autorisés dans le respect des consignes de sécurité qui seront déterminées par le Transporteur. Si l'entrepreneur refuse, le Transporteur prendra contact avec ou déposera une plainte auprès de la DGQS et/ou le Transporteur le (les) supprime à charge de l'entrepreneur.

Exceptions

- *Conformément à l'art. 18 de l'AR du 19 mars 2017 et sans préjudice de l'article 11 de la loi du 12 avril 1965, les bâtiments, constructions, infrastructures, câbles et/ou canalisations, stockage de matériel, modification du relief du sol, ainsi que les arbres et les buissons visés à l'article [18], existants ou érigés avant l'entrée en vigueur de cet arrêté conformément aux règles qui étaient alors applicables, sont autorisés.*

6.3.3. Infractions à communiquer aux fonctionnaires désignés par la DGQS

Lorsque des travaux tiers sont établis dans la zone protégée où l'entrepreneur ne respecte pas soit les règles établies dans le cadre de l'AR du 21 septembre 198 ou quand les règles de sécurité particulières établies par le Transporteur, ne sont pas respectées, ce dernier en informera les fonctionnaires désignés par la DGQS.

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

Selon les cas repris ci-dessous, le courrier vers la DGQS peut être informatif (transmis 1x /6 mois) ou transmis dès que nécessaire pour action.

Les cas suivants seront transmis pour information :

- **Non respect répété soit du devoir de notification, soit des règles de sécurité imposées.**
- **Exécution de travaux 'complexes' à moins de 15 m des installations sans respecter le devoir de notification.**

Seront transmis pour action les cas suivants :

- **Non-respect volontaire des règles de sécurité particulières imposées dans le cadre du chantier par le Transporteur;**
- **Dommages aux installations du Transporteur ;**
- **Exécution de travaux "complexes" dans la zone réservée des installations sans respecter le devoir de notification ;**
- **Non respect répété soit du devoir de notification, soit des règles de sécurité imposées, même après plusieurs sommations.**

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

7. Inspections et entretien des passages spéciaux

Des tronçons de canalisations peuvent exiger des techniques de pose spéciales, et éventuellement une méthode d'inspection particulière, s'ils croisent une route, une voie de chemin de fer, un cours d'eau ou tout autre obstacle qui suit la configuration spécifique du sol ou du sous-sol. Deux types se distinguent : les passages aériens et les passages souterrains.

7.1. Passages aériens

En fonction de l'accessibilité du passage, les inspections seront organisées comme suit :

- Contrôle visuel à distance pendant la patrouille en véhicule. Ce contrôle visera surtout les endommagements externes causés aux parties de la canalisation et des supports visibles depuis le sol.
- Inspections des passages accessibles sans outils.
- Inspections faisant appel à des échafaudages, nacelles élévatrices, nacelles négatives et échelles spéciales permettant un contrôle externe de la totalité du passage, en ce compris le système de support et de suspension.
- Inspections par techniques d'escalade ou de drones UAV (unmanned aerial vehicles).

En fonction de la technique choisie, du risque d'endommagement par des facteurs externes et du degré de protection de la canalisation, le Transporteur procédera à l'inspection approfondie au moins tous les 10 ans. Les inspections visuelles des parties visibles depuis le sol auront lieu au moins une fois par an. Chaque inspection fait l'objet d'un rapport. Si les constatations faites lors de l'inspection le nécessitent, le Transporteur prévoira un entretien visant à remédier aux manquements.

Le Transporteur définira dans une procédure la méthodologie d'inspection choisie ainsi que la fréquence d'inspection pour chaque passage en surface.

7.2. Passages souterrains

En sous-sol, les franchissements d'obstacles peuvent se faire en recourant aux techniques suivantes :

7.2.1. Passages inaccessibles

- Fonçages
- Forages dirigés
- Siphons
- Gaines

Pour les siphons de voies navigables, le Transporteur suivra l'évolution du profil de sol. Il décrira à cet effet le programme d'inspection suivi ainsi que la fréquence d'inspection.

Pour les fonçages, les forages dirigés et les gaines comblées, aucun programme d'inspection n'est prescrit.

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

Le tableau suivant reprend la fréquence d'inspection pour les siphons en fonction de la classe de navigabilité⁵ du cours d'eau croisé.

Classe CEMT $\geq$ IV	1 x / 1-3 ans (*)
Classe CEMT I-III	1 x / 5 ans

(*): Contrôle tous les trois ans mais, en cas de changement du profil du sol, la fréquence sera adaptée et le contrôle sera effectué une fois par an.

En complément de l'inspection du balisage lors des patrouilles, l'état du balisage et de la signalisation sur les rives sera également contrôlé une fois par an.

7.2.2. Passages accessibles

Les passages accessibles feront l'objet d'une inspection tous les 3 ans au cours de laquelle on vérifiera l'état extérieur général et le supportage de la canalisation de transport, mais aussi l'état général de la gaine et de la conduite s'y trouvant (déformation, corrosion, ...).

Dans le cas où le passage accessible est considéré ou tombe sous le champ d'application de la réglementation relative aux excavations souterraines, il requiert généralement un permis d'exploitation spécifique, associé à des conditions de sécurité particulières.

8. Protection contre la corrosion

8.1. Principes

Les canalisations enterrées ou immergées sont équipées d'un système de protection contre la corrosion externe.

⁵ En Europe, la navigation intérieure ou fluviale est subdivisée en **classes CEMT** en vue d'harmoniser les mesurages des voies navigables en Europe de l'Ouest. Cette subdivision en classes a été définie par la Conférence Européenne des Ministres de Transport (d'où le terme de « classe CEMT »). Les dimensions maximales des bateaux sont déterminées par classe. Il est donc possible de savoir sous quels ponts il est possible de passer, ainsi que les canaux et rivières navigables en fonction de leur tirant d'eau et de leurs dimensions.

Ces classes vont de 0 à VII, avec une subdivision a, b ou c à partir de la classe V. Ceux-ci font référence aux convois poussés.

Les classes sont les suivantes :

Détails

Classe	Longueur	Largeur	Tirant d'eau	Hauteur	Tonnage (tonnes)
I	38,50	5,05	1,8-2,2	4	250-400
II	50-55	6,6	2,5	4-5	400-650
III	67-80	8,2	2,5	4-5	650-1000
IV	80-85	9,5	2,5	5,25-7	1000-1500
Va	95-110	11,4	2,5-4,5	5,25-7	1500-3000
Vb	172-185	11,4	2,5-4,5	9,1	3200 (convoi poussé 1x 2 barges en flèche)
VIa	95-110	22,8	2,5-4,5	7-9,1	3200-6000 (convoi poussé 1x 2 barges bord à bord)
VIb	185-195	22,8	2,5-4,5	7-9,1	6400-12000 (convoi poussé 2x 2 barges bord à bord)
VIc	193-200	34,2	2,5-4,5	9,1	9600-18000 (convoi poussé 2x 3 barges bord à bord)
VIIb	195/285	34,2	2,5-4,5	9,1	14500-27000 (convoi poussé 3x 3 barges bord à bord)

En Belgique, seules les classes CEMT I, III, IV, Va, Vb et VIb existent.

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

Ce système comprend 2 types de protection complémentaires :

- une partie dite « passive » constituée par un revêtement adhérent étanche et électriquement isolant (p.ex. bitumes renforcé, polyéthylène, époxy, etc.). Le revêtement a pour rôle principal d'empêcher des contacts entre la surface à protéger (l'acier) et l'électrolyte environnant ;
- et une partie dite « active » constituée par un système de Protection Cathodique (PC). En cas de défaut de revêtement mettant l'acier à nu, ce système de PC doit assurer le maintien du potentiel de la canalisation à un niveau protecteur vis-à-vis de la corrosion externe, c.-à-d. au-dessous du seuil de potentiel à partir duquel l'oxydation du métal devient négligeable.

Dès que l'installation a été mise en service suivant les critères prédéfinis dans l'étude de design, les risques suivants peuvent être distingués :

- un mauvais fonctionnement des systèmes de PC ;
- un non-respect du niveau de PC ;
- de nouvelles influences extérieures ayant un impact sur le système de PC, et qui ne sont pas sous contrôle du Transporteur.

L'exploitation d'un système de PC est donc en grande partie guidée par l'évaluation périodique de son fonctionnement correct et par les activités de maintenance. L'efficacité du système de PC appliqué peut uniquement être démontrée dans les limites de l'état actuel des développements technologiques et compte tenu du grand nombre d'éléments jouant un rôle (influences non connues, protection passive de la canalisation...), notamment au moyen des inspections de canalisations traitées au chapitre 9.

Les mesurages et les interventions sur les installations de PC sont effectués par des personnes déclarées compétentes pour ces tâches par l'entreprise qui les emploie ou par un organisme de certification.

8.2. Evaluation de l'efficacité du système de PC

L'évaluation du fonctionnement correct du système de PC consiste à soumettre chaque système de PC à une évaluation annuelle par année calendrier. Cette évaluation générale peut englober plusieurs canalisations connexes. Elle fait l'objet d'un rapport qui reprend et explique les éléments sur base desquels un avis global et des remarques sont formulés.

L'évaluation concerne la vérification sur base de mesurages ad-hoc :

- de la conformité des mesures de protection aux critères voulus ;
- de l'état et du fonctionnement conformes des équipements de Protection Cathodique ;
- de la prise en charge par le système de PC des impacts liés aux modifications des conditions de fonctionnement (nouvelles influences).

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

8.2.1. Vérification de la conformité des mesures de protection aux critères voulus

Les valeurs cibles des potentiels de protection sont déterminées par les éléments suivants :

- La valeur maximum du potentiel de protection dans un régime statique est de $-0,85 V_{cse}$ ⁶.
- Si un risque d'activité de bactéries sulfatoréductrices est constaté, le potentiel maximum est de $-0,95 V_{cse}$ ⁷.
- En périodes transitoires des influences externes, le dépassement de valeurs ne peut pas être exclu. La vérification de l'impact des modifications externes est décrite plus loin dans ce Code technique.
- En cas d'enregistrement continu du potentiel de protection, on ne peut exclure le dépassement des valeurs cibles pendant de courtes périodes de temps. Dans ce cas, le Transporteur définit les critères d'acceptabilité pour ces dépassements de courtes durées dans ses procédures internes.
- La valeur cible tient aussi compte des imprécisions des appareils de mesure industriels.
- Dans les zones avec une résistance de terre très élevée et/ou hétérogène, un dépassement local des valeurs dans cette zone ne peut être complètement exclu. Dans ce cas, le Transporteur applique le système de PC dans la mesure du possible et de l'économiquement réalisable, compte tenu des conditions physiques et des paramètres techniques (capacité d'injection de courant du système de PC et influence maximale acceptable que cela aurait sur d'autres structures).

La vérification de la conformité des mesures se fait par des mesures électriques le long du réseau de transport : une mesure réalisée le long du réseau de transport vaut strictement pour la partie de canalisation où cette mesure est réalisée. La vérification de l'efficacité de la protection est extrapolée pour toute la canalisation sur base de mesurages de potentiel effectués à différents points représentatifs de la canalisation à évaluer (par ex. appareils de soutirage, à hauteur de voies ferrées et de lignes HT...).

Le mode opératoire de la mesure des potentiels de protection permet d'obtenir une estimation de la valeur réelle du potentiel de la canalisation, soit par mesurage direct du potentiel ou par une méthode appropriée (par ex. : estimation des potentiels basée sur des mesures de potentiels et mesurages proches).

La vérification de la conformité des potentiels de protection aux critères voulus :

- sera considérée valide dès lors qu'elle réfère et trace son mode d'exécution. Les méthodes de vérification permettront de mesurer les grandeurs vérifiées avec les possibilités technologiques de mesure conformément à la précision requise. L'enregistrement des mesures de potentiel peut aussi se faire automatiquement si les appareils de mesures et

⁶ Potentiel IR-free mesuré par rapport à l'électrode de référence cuivre-sulfate de cuivre.

⁷ Potentiel IR-free mesuré par rapport à l'électrode de référence cuivre-sulfate de cuivre

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

les liaisons de PC sont équipés d'un système de transmission des données de mesure pertinentes.

- sera réalisée une fois dans l'année avec un intervalle minimum de 5 mois et maximum de 17 mois. Une évaluation globale de la PC sera réalisée régulièrement, et ce sur base des contrôles annuels réalisés.

En cas d'influences alternatives, le potentiel maximum est de 10 V CA quand la résistivité locale du sol est plus grande que 25 Ω m et de 4 V CA quand la résistivité locale du sol est plus petite que ou égale à 25 Ω m (mesuré en 'ON' avec terre éloignée). Les potentiels sont mesurés à des endroits pertinents pour obtenir une image correcte du potentiel, en général des points de mesurage non équipés d'une cellule de dépolarisation.

Limites des technologies appliquées :

Nonobstant ce qui a été mentionné ci-dessus, certains phénomènes entraîneront un mesurage de potentiel n'indiquant pas nécessairement la protection correcte de la canalisation, par exemple les effets d'écran ou les courants vagabonds.

8.2.2. Vérification de l'état et du bon fonctionnement des équipements

Le bon état et le fonctionnement des différents éléments du système de PC seront vérifiés tous les 5 ans.

De plus, les fréquences d'inspection spécifiques suivantes seront gérées par les Transporteurs :

- Le fonctionnement normal des appareils de drainage et de soutirage de courant sera vérifié au moins 1 fois tous les 2 mois.
- Le fonctionnement des dispositifs d'écoulement des courants alternatifs induits doit être contrôlé 1 fois par an.

La résistance d'isolement des brides d'isolation/des manchons isolants sera contrôlée annuellement sur la base d'une mesure de potentiel sur la bride d'isolation/du manchon isolant. Si ce contrôle révèle une résistance d'isolement insuffisante, les mesures de correction nécessaires seront prises.

Au cas où le fonctionnement des installations PC peut être suivi à distance au moyen d'un système de télétransmission, le Transporteur peut adapter la fréquence des contrôles sur site mentionnés ci-dessus.

En cas de détection d'une défaillance mettant en péril le bon fonctionnement du système de PC, une analyse sera réalisée dans un délai raisonnable. Les actions destinées à éliminer la défaillance seront entreprises dans une période fonction de la situation (gravité de la défaillance, possibilités techniques, influence de la défaillance sur les installations de tiers, etc.).

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

8.2.3. Vérifications des impacts liés aux modifications

Les conditions de fonctionnement doivent être vérifiées au cas où le système de PC pourrait être influencé par les activités d'un tiers (par ex. possibilité d'influence d'une ligne haute tension, etc.) ou des activités de l'entreprise même (par ex. extension du réseau de transport, etc.).

Afin de contrôler les influences engendrées par des modifications, le Transporteur peut utiliser un certain nombre de mécanismes de détection tels que :

- la surveillance au moyen d'une télétransmission de l'équipement du système de PC (soutirage, drainage, joint isolant, etc.) ;
- les observations et/ou mesurages constatés à l'occasion des contrôles de PC ;
- la campagne de mesurages pour la détection des modifications.

La vérification des modifications des conditions de fonctionnement est annuelle. La détection se fait par des mesurages aux choix du Transporteur et ce sur base des événements écoulés au cours de l'année. Les mesurages peuvent par exemple typiquement être des enregistrements de potentiel durant 24 heures.

8.3. Activités de maintenance

Au-delà de l'évaluation de l'efficacité, un programme de maintenance des équipements de Protection Cathodique est établi et sa réalisation fait l'objet d'un rapportage.

Les activités et périodicités du programme de maintenance sont déterminées par le Transporteur sur base des éléments disponibles tels que les spécifications de l'équipement, l'analyse des modes de défaillance, des analyses de risques, la présence et performance d'un système de télésurveillance, etc.

La vérification de la précision, l'étalonnage et la maintenance générale de chaque appareil de mesure suivent un programme de maintenance en ligne avec la spécification respective de chaque appareil. Ces activités sont rapportées de manière traçable.

Chaque vérification dont le résultat est négatif sera traitée avec un degré d'urgence en rapport avec le degré d'impact sur l'efficacité de la Protection Cathodique.

9. Inspection interne de canalisations

Comme le médium transporté et le matériau qui est utilisé pour le transporter ont une influence sur les risques d'intégrité encourus et sur la méthode d'inspection, ce chapitre est divisé en un volet applicable au transport de produits non corrosifs gazeux et en un volet applicable à tous les autres produits concernés par ce Code technique.

Par "gaz non corrosifs", on entend tous les gaz des catégories C, D et E.

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

9.1. Inspection interne de canalisations pour le transport de fluides gazeux non corrosifs

9.1.1. Principes généraux

Ce chapitre aborde en détail les mesures qui sont prises par les Transporteurs dans le cadre de l'inspection de canalisations à l'aide d'Intelligent pigs.

Le Transporteur déterminera les canalisations qu'il souhaite inspecter à l'aide d'un Intelligent pig, en tenant compte de la faisabilité technique de telles opérations de raclage.

Le Transporteur établira un programme d'inspection qui définit les canalisations qui sont inspectées par Intelligent pigs et celles qui ne le sont pas. Pour les canalisations qui ne sont pas inspectées par Intelligent pig, le Transporteur déterminera dans le programme d'inspection quelle méthode d'inspection alternative sera utilisée.

Pour les canalisations qui ne sont pas inspectées par un Intelligent pig, les types de programmes d'inspection sont les suivants :

- Evaluation directe de la corrosion externe (External Corrosion Direct Assessment - ECDA)
- Evaluation directe de la corrosion interne (Internal Corrosion Direct Assessment - ICDA)
- Evaluation directe de la corrosion sous contrainte (Stress corrosion cracking direct assessment - SCCDA)
- Méthodes de mesure de la Protection Cathodique (Pearson, DCVG, CIPS)
- Epreuve hydrostatique
- Epreuve pneumatique

9.1.2. Definition du programme ILI (In-Line Inspection)

Le Transporteur détermine les canalisations qui seront contrôlées à l'aide d'Intelligent pigs, ci-après dénommés ILI (In-Line Inspection). Lors de l'élaboration du programme ILI, il est entre autres tenu compte :

- de la raclabilité des canalisations (dépendant du produit, de la pression, des caractéristiques dimensionnelles....) ;
- de l'année de construction de la canalisation ;
- de l'existence ou non de résultats d'inspections précédentes ;
- des canalisations qui sont susceptibles de présenter un risque particulier.

Une enquête préliminaire est effectuée en vue de préparer l'ILI concernant la géométrie de la canalisation et les accessoires susceptibles de poser problème lors du passage de l'Ipig.

Le transporteur définit la nature de la technique de mesurage et la résolution souhaitée. Le choix de la technique de mesurage pour l'examen des risques menaçant l'intégrité de la canalisation de transport est documenté.

Les nouvelles canalisations prévues pour être inspectées par l'intérieur seront inspectées pour la première fois via ILI maximum 20 ans après leur pose et ensuite au moins une fois tous les 20 ans.

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

La version 2009 de la spécification du Pipeline Operators Forum (POF), « Specifications and requirements for intelligent pig inspection of pipelines », sert de base pour l'exécution de l'inspection ILI.

Avant d'inspecter la canalisation, celle-ci est nettoyée au moyen de cleaning pigs si nécessaire.

9.1.3. Critères visant à déterminer si une inspection complémentaire est nécessaire

Les différentes indications rapportées par le contractant ILI qui sont examinées sont les suivantes :

- une external metal loss n'étant pas un défaut de fabrication (perte métallique externe ou EML) ;
- une internal metal loss n'étant pas un défaut de fabrication (perte métallique interne ou IML) ;
- une gaine excentrique (excentric casing)
- un objet métallique en contact avec la canalisation (Touching Metal Object ou TMO)
- un enfoncement (Dent) ;
- une griffe⁸.

Le critère d'évaluation utilisé pour les pertes métalliques dont on suppose qu'il s'agit de corrosion est l'ERF. A cette fin, on utilise les formules ASME B31G-2012 et les mesures de perte métallique qui ont été données par le piston racleur, sans tenir compte de l'imprécision.

La règle générale veut qu'en cas de corrosion interne ou externe avec un ERF > 1, l'indication rapportée doit être inspectée plus avant.

En cas d'indication de griffe, la canalisation est toujours excavée en vue d'une évaluation, à moins qu'il n'y ait des éléments connus disponibles qui indiquent que celle-ci ne constitue pas un risque pour l'intégrité de la canalisation.

En cas de combinaison des indications susmentionnées, le critère d'évaluation des deux indications est combiné. Dans cette situation, c'est toujours la plus importante qui prime.

⁸ Griffe = un endommagement à la surface du tube avec des rainures ou des cavités allongées causées par le déplacement mécanique ou l'enlèvement de matière de la paroi du tube.

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

En cas de nouvelle inspection d'une canalisation, il sera vérifié si une analyse a déjà eu lieu dans le cadre d'une précédente ILI pour le même endroit et la même indication. Dans ce cas, les résultats doivent d'abord être analysés afin de prendre connaissance des éventuelles évolutions, et sur la base de cette analyse, il est décidé si cette indication doit à nouveau être examinée.

9.1.3.1. Perte métallique externe (EML)

Ce qui suit décrit la méthode à suivre pour traiter une indication de perte métallique externe dont il est supposé qu'il s'agit de corrosion.

Lorsqu'une canalisation est examinée pour la première fois par ILI, pour toutes les indications rapportées portant sur une perte métallique externe avec un $ERF \geq 1$, une inspection complémentaire sur place devra déterminer si des mesures correctives doivent être prises.

Par ailleurs, pour une perte métallique externe avec un $ERF < 1$ l'évolution sera calculée jusqu'au raclage suivant. Les indications dont les ERF calculés génèrent une valeur ≥ 1 pour le contrôle d'inspection suivant doivent être reprises dans le programme d'inspection local à réaliser, de manière à pouvoir vérifier également pour ces points si des mesures correctives doivent être prises. Si il s'agit d'un premier raclage l'évolution est calculée avec une vitesse de corrosion conventionnelle égale à la profondeur de la corrosion divisée par l'âge du morceau de canalisation.

9.1.3.2 Perte métallique interne (IML)

Pour les indications rapportées portant sur une perte métallique interne avec un $ERF \geq 1$ dont il est supposé qu'il s'agit de corrosion, une inspection complémentaire sur place devra déterminer si des mesures correctives doivent être prises.

S'il s'agit d'un nouveau raclage pour lequel, lors de l'inspection précédente, l'indication rapportée avait été inspectée et approuvée, il n'est plus nécessaire de la dégager et/ou de l'analyser.

9.1.3.3 Gaine excentrique

Pour les indications rapportées de gaines métalliques excentrées, l'absence de contact électrique entre la gaine et la conduite sera vérifiée sur place par un test pertinent.

En cas de confirmation de contact électrique, le contact sera éliminé.

9.1.3.4 Objet métallique en contact avec la canalisation

Pour les indications rapportées d'objets métalliques en contact avec la canalisation, une inspection sur place devra déterminer si des mesures correctives sont nécessaires.

Si une étude de revêtement réalisée à l'endroit d'une indication signalée (en tenant compte de la précision de la localisation du défaut) révèle un contact avec un objet métallique, il sera procédé à l'excavation de l'indication afin d'éliminer le contact métallique et de réparer le revêtement.

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

9.1.3.5 Enfouissement

Le processus ci-dessous indique la méthode à suivre pour traiter une indication d'enfoncement, en combinaison ou non avec une soudure et/ou perte métallique. Un enfoncement dans un tube est considéré comme un enfoncement lorsque la profondeur maximale dépasse 0,5 % du diamètre externe du tube. Lors d'une réinspection, il n'est pas nécessaire de réexaminer un enfoncement qui avait été traité et jugé acceptable lors de l'inspection précédente.

- Enfoncement sur tronçon en surface :

Les enfoncements en surface rapportés font toujours l'objet d'une inspection complémentaire sur place afin de vérifier si des mesures correctives sont nécessaires.

- Enfoncement sur tronçon enterré :
 - Enfoncement associé à une soudure ou perte métallique : pour ces indications rapportées, une inspection complémentaire réalisée sur place devra toujours démontrer si des mesures correctives sont nécessaires.
 - Si, pour des indications d'enfoncement isolées, on ne dispose pas d'informations concernant leur forme et leur taille, celles-ci feront uniquement l'objet d'une inspection sur place si, d'une part, la position de l'enfoncement se trouve sur le dessus entre 09h00 et 03h00 et, d'autre part, si un défaut de revêtement est trouvé à l'endroit des indications (en tenant compte de la précision de la localisation du défaut).
 - Si, pour des indications d'enfoncement isolées, on dispose d'informations concernant leur forme et leur taille, seuls les enfoncements qui ne satisfont pas aux critères d'acceptabilité repris au point 10.1.2 ou 10.1.3 seront inspectés.

9.2 Inspection interne de canalisations pour le transport d'autres fluides que ceux visés au point 9.1.

9.2.1. Principes généraux

Cette section aborde en détail les mesures qui sont prises par les Transporteurs dans le cadre de l'inspection de canalisations à l'aide d'Intelligent pigs.

Le Transporteur déterminera les canalisations qu'il souhaite inspecter à l'aide d'un Intelligent pig, en tenant compte de la faisabilité technique de telles opérations de racle.

Le Transporteur établira son programme d'inspection en fonction des risques d'intégrité auxquels l'installation est exposée.

Le Transporteur établira un programme d'inspection qui définit les canalisations qui sont inspectées par Intelligent pigs et celles qui ne le sont pas. Pour les canalisations qui ne sont pas inspectées par Intelligent pig, le Transporteur déterminera dans le programme d'inspection quelle méthode d'inspection alternative sera utilisée.

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

Pour les canalisations qui ne peuvent pas être inspectées par un Intelligent pig, les types de programmes d'inspection sont les suivants :

- Evaluation directe de la corrosion externe (External Corrosion Direct Assessment - ECDA)
- Evaluation directe de la corrosion interne (Internal Corrosion Direct Assessment - ICDA)
- Evaluation directe de la corrosion sous contrainte (Stress corrosion cracking direct assessment - SCCDA)
- Méthodes de mesure de la Protection Cathodique (Pearson, DCVG, CIPS)
- Epreuve hydrostatique
- Epreuve pneumatique

Les endommagements qui avaient déjà été excavés lors d'une précédente campagne d'évaluation et qui entraînent un ERF ≥ 1 seront ré-excavés pour être à nouveau examinés si les informations disponibles ne permettent pas de conclure à l'absence d'évolution de ce défaut.

9.2.2. Définition du programme ILI (In-Line Inspection)

Le Transporteur détermine les canalisations qui seront contrôlées à l'aide d'Intelligent pigs, ci-après dénommés ILI (In-Line Inspection).

En vue de préparer l'ILI, une enquête préliminaire est effectuée concernant la géométrie de la canalisation et les accessoires susceptibles de poser problème lors du passage de l'Ipig.

Le Transporteur définit la nature de la technique de mesurage et la résolution souhaitée. Le choix de la technique de mesurage pour l'examen des risques menaçant l'intégrité de la canalisation de transport est documenté.

Les nouvelles canalisations prévues pour être inspectées par l'intérieur seront inspectées pour la première fois via ILI maximum 20 ans après leur pose et ensuite une fois tous les 20 ans.

Pour les canalisations qui transportent des produits pouvant provoquer une corrosion, le Transporteur inspectera la canalisation tous les 10 ans.

La version 2009 de la spécification du Pipeline Operators Forum (POF), « Specifications and requirements for intelligent pig inspection of pipelines », sert de base pour l'exécution de l'inspection ILI.

Avant d'inspecter la canalisation, celle-ci est nettoyée au moyen de cleaning pigs si nécessaire.

9.2.3. Critères visant à déterminer si une inspection complémentaire est nécessaire

Les indications rapportées qui présentent un risque d'intégrité pour la canalisation doivent continuer d'être inspectées.

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

En cas de nouvelle inspection d'une canalisation, il sera vérifié si une analyse a déjà eu lieu dans le cadre d'une précédente ILI pour le même endroit et la même indication. Dans ce cas, les résultats doivent d'abord être analysés afin de prendre connaissance des éventuelles évolutions, et sur la base de cette analyse, il est décidé si cette indication doit à nouveau être examinée.

Le Transporteur disposera d'une procédure qui, pour chaque indication d'intégrité, décrit univoquement les critères déterminant quelles indications rapportées feront l'objet d'une analyse d'intégrité sur place.

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

10. Critères d'analyse pour l'évaluation des endommagements

Le critère utilisé pour évaluer le caractère acceptable d'un endommagement reflète dans quelle mesure l'élément concerné a encore la capacité de résister à la charge maximale dans des conditions opérationnelles normales.

Comme le médium transporté et le matériel qui est utilisé pour le transporter ont une influence sur l'évaluation d'un endommagement, ce chapitre est divisé en un volet applicable au transport de produits non corrosifs gazeux et en un volet applicable à tous les autres produits concernés par ce Code technique.

Par "gaz non corrosifs", on entend tous les gaz des catégories C, D et E.

10.1 Evaluation d'endommagements sur des installations de transport de fluides gazeux non corrosifs

La plupart des endommagements observés sont des types suivants :

- Corrosion
- Enfoncements
- Griffes
- Combinaisons enfoncement/corrosion
- Combinaisons enfoncement/griffe

Les critères d'évaluation utilisés sont basés soit sur des codes internationalement reconnus, soit sur des méthodes acceptées dans l'industrie qui ont été validées par la pratique et par des tests.

Les codes ou méthodes acceptés dans l'industrie qui ont été utilisés pour rédiger les critères d'évaluation sont les suivants :

- ASME B31.8 – 2014
- ASME B31G – 2012
- ASME B31.12 - 2014
- CSA Z662 - 2003
- Recommandations EPRG pour dommages externes - 2000⁹

Le transporteur doit toujours s'assurer que l'endommagement à évaluer rentre dans le champ d'application du critère utilisé.

L'exécutant rédige un rapport d'évaluation sur la base de tous les calculs et mesures.

10.1.1. Évaluation de la corrosion

La corrosion sur des tubes, coudes cintrés à froid, coudes cintrés à chaud et coudes fabriqués en usine est évaluée sur la base d'ASME B31G – 2012. Dans cette section, cette norme s'applique aux aciers au carbone peu alliés avec un seuil d'élasticité normalisé minimum compris entre 200 N/mm² et 485 N/mm² inclus et un diamètre nominal compris entre DN50 et DN1200 inclus.

Les méthodes de calcul reprises dans ce Code technique se fondent uniquement sur la tension résultant de la pression interne. Dans les cas où des tensions axiales supplémentaires peuvent se

⁹ Pipeline Technology Conference, Bruges, Belgique, 21 - 24 mai 2000, Volume II, P. 405 - 425

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

zone corrodée¹⁰. Il est également possible de cartographier manuellement la corrosion selon la procédure décrite dans l'évaluation level 2 de l'Effective Area Method.

Le profil de corrosion (Profil 2D) est établi sur la base de la cartographie ainsi acquise. Le profil reflète l'évolution graduelle, dans le sens longitudinal, des points de corrosion les plus profonds dans chaque coupe transversale, ce qui permet de procéder à l'évaluation via la level 2 Effective Area Method. Cette évaluation nécessite le recours à un logiciel spécialisé. Pour que la corrosion soit acceptable, la pression sûre calculée¹¹ doit encore être au moins égale à la pression de conception de la canalisation.

Cas particuliers :

- 1) S'il y a plusieurs zones de corrosion, on vérifie préalablement si celles-ci s'influencent mutuellement. Les zones de corrosion qui se trouvent à une distance de moins de trois fois l'épaisseur de la paroi sont considérées comme une seule zone de corrosion.
- 2) Si le matériau de base de la canalisation présente une résistance à la rupture insuffisante, seule une évaluation de type level 1 a) "Original B31G" est autorisée.
- 3) Une corrosion associée à une soudure visible qui n'est pas assez ductile est inacceptable sauf si leur profondeur (déterminée par scanning) se limite à la surépaisseur de la soudure ou si un CND confirme des imperfections de soudure sous l'endommagement.¹²
- 4) Une corrosion associée à une soudure visible qui est suffisamment résistante à la rupture est inacceptable lorsqu'un CND démontre la présence d'imperfections dans la soudure à hauteur de la zone corrodée ou lorsque la corrosion touche préférentiellement la soudure ou lorsque la corrosion constitue une attaque à facies aigu pouvant être considérée comme une entaille.
- 5) Pour la corrosion interne, la géométrie de la corrosion sera déterminée en quadrillant la zone investiguée et en mesurant par US l'épaisseur minimale à l'intérieur de chaque surface élémentaire ainsi déterminée. Une radiographie peut s'avérer utile pour déterminer la géométrie et l'étendue d'une corrosion interne.
- 6) Une zone meulée s'évalue de la même manière qu'une corrosion, à condition qu'aucun durcissement local inacceptable ne soit présent.

Toutes les corrosions externes dont la profondeur dépasse 20 % de l'épaisseur de paroi seront scannées.


¹⁰ Relevé en trois dimensions de la surface du métal après sablage

¹¹ Certains logiciels ne donnent pas la pression sûre, mais la pression d'éclatement. Dans ce cas, la pression sûre sera calculée en appliquant à la pression d'éclatement le facteur de sécurité applicable à la section de canalisation concernée (coefficient de conception du permis). Si le logiciel donne immédiatement la pression sûre, il convient de s'assurer que celle-ci a été obtenue avec le coefficient de conception du permis de la canalisation.

¹² Soudures visibles = soudures circonférentielles, longitudinales ou hélicoïdales qui sont visibles après le retrait du revêtement autour de l'endommagement.

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

10.1.2. Évaluation d'un enfoncement non combiné



Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

Les enfoncements non combinés sur des tubes, coudes cintrés à froid, coudes cintrés à chaud sont évalués conformément à ce qui est décrit ci-dessous. Ces critères s'appliquent aux aciers au carbone peu alliés avec un seuil d'élasticité normalisé minimum compris entre 200 N/mm² et 485 N/mm² inclus et un diamètre nominal compris entre DN50 et DN1200 inclus.

Cas général

Le point le plus profond et la longueur maximale de l'enfoncement sont mesurés à l'aide d'instruments simples mais précis. Un contrôle non destructif permet de vérifier la présence d'indications de fissures dans la zone de l'enfoncement. Si c'est effectivement le cas, l'enfoncement devra être considéré comme une combinaison enfoncement/griffe et évalué comme tel (voir 10.1.5). Lorsqu'un enfoncement est associé à une corrosion, il sera traité selon le point 10.1.3.

Un enfoncement lisse est acceptable si la profondeur est inférieure à 7 % du diamètre extérieur du tube sous pression (10 % hors pression).

Un enfoncement lisse est un enfoncement présentant une déformation progressive de la paroi du tube sans réduction notable de l'épaisseur de la paroi et dont le rayon de courbure minimal est au moins 5 fois l'épaisseur de la paroi.

Cas particuliers

- 1) Un enfoncement dans un tube d'une profondeur inférieure ou égale à 0,5 % du diamètre externe n'est pas considéré comme tel et est donc toujours acceptable.
- 2) Les enfoncements non lisses ne sont pas acceptables.
- 3) Si un enfoncement est combiné à une soudure visible, les conditions suivantes doivent être satisfaites pour que l'enfoncement soit acceptable :
 - a. Une soudure avec une résistance à la rupture insuffisante :
 - Celle-ci sera toujours réparée;
 - b. Une soudure présentant une résistance à la rupture suffisante :
 - Aucune indication de déchirure n'est présente à hauteur de l'enfoncement

Et


1. La profondeur de l'enfoncement ne dépasse pas 2 % du diamètre extérieur du tube

ou

2. Si l'enfoncement présente une profondeur plus importante, celui-ci ne peut pas présenter une contrainte (strain) de plus de 4 %, selon la procédure et les critères décrits dans ASME B31.8 - 2014.

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

10.1.3. Evaluation d'une combinaison enfoncement / corrosion sur une canalisation



Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

Les combinaisons enfoncement / corrosion sur des tubes, coudes cintrés à froid, coudes cintrés à chaud sont évaluées conformément à ce qui est décrit ci-dessous. Ces critères s'appliquent aux aciers au carbone peu alliés avec un seuil d'élasticité normalisé minimum compris entre 200 N/mm^2 et 485 N/mm^2 inclus et un diamètre nominal compris entre DN50 et DN1200 inclus.

Cas général

Pour qu'une combinaison enfoncement / corrosion soit acceptable, les quatre conditions suivantes doivent être remplies :

- 1) l'enfoncement doit être lisse ;
- 2) la profondeur de l'enfoncement ne peut dépasser 6 % du diamètre extérieur ;
- 3) la perte de métal n'excède pas 40 % de l'épaisseur de paroi nominale ;
- 4) la perte de métal est acceptable selon la formule originale ASME B31.G


Cas particuliers

- 1) Si l'enfoncement est inférieur ou égal à 0,5 %, il sera évalué comme une zone de corrosion ordinaire (10.1.1).
- 2) Un CND sera réalisé pour confirmer l'absence d'indication de fissures dans la zone de l'enfoncement. S'il présente des indications de fissures, l'enfoncement doit être considéré comme une combinaison enfoncement/griffe et évalué comme tel (voir point 10.1.5) ou comme un endommagement complexe (point 10.3).
- 3) Les enfoncements présentant une corrosion associée à une soudure sont inacceptables.

Les dimensions de l'enfoncement et l'étendue de la corrosion (profondeur/longueur axiale) sont mesurées par scanning.

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

10.1.4. Evaluation d'une griffe



Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

Les griffes sur des tubes, coudes cintrés à froid, coudes cintrés à chaud sont évalués conformément à ce qui est décrit ci-dessous. Ces critères s'appliquent aux aciers au carbone peu alliés avec un seuil d'élasticité normalisé minimum compris entre 200 N/mm² et 485 N/mm² inclus et un diamètre nominal compris entre DN50 et DN1200 inclus.

Cas général

Une griffe doit toujours être éliminée par limage ou meulage.

- 1) La longueur et la profondeur d'une griffe sont mesurées à l'aide d'instruments simples mais précis.¹³
- 2) Si la profondeur de la griffe est supérieure à 12,5 % de l'épaisseur de paroi nominale, il peut s'agir d'un défaut critique et la pression d'exploitation devra être réduite le plus rapidement possible à 20 % en dessous de la pression d'exploitation maximale à laquelle le défaut a été exposé, avant d'entreprendre toute autre action. La pression de sécurité sera ensuite calculée au moyen d'un logiciel adapté sur la base de l'épaisseur de paroi minimale mesurée. La pression d'exploitation sera adaptée en fonction du résultat du calcul. La griffe ne sera limée/meulée que lorsque la baisse de pression aura été effectuée.
Si la profondeur de la griffe est inférieure à 12,5 % de l'épaisseur nominale de la paroi, il n'est pas nécessaire de pratiquer une baisse de pression avant de commencer le meulage ou le limage (voir point ci-dessous).
- 3) Avant de procéder à cette opération, on évalue si la perte de métal à l'issue du limage/meulage sera acceptable selon ASME B31G 2012 et si l'épaisseur résiduelle de la paroi sera toujours supérieure à 60 % de l'épaisseur nominale de la paroi. Dans l'affirmative, le limage/meulage est entamé. Sinon, le défaut est considéré comme inacceptable et devra être réparé.
- 4) A l'issue du limage/meulage, la longueur et l'épaisseur de paroi résiduelle sont mesurées afin de vérifier que la perte de métal résultant du limage/meulage est acceptable selon les critères mentionnés ci-dessus.
- 5) Si tel est le cas, la zone limée/meulée est soumise à un CND pour s'assurer de l'absence de fissures. En l'absence d'indication de fissure, le défaut est considéré comme acceptable. Si des indications de fissure sont constatées, le processus décrit ci-dessus sera repris depuis le point 2 jusqu'à ce que plus aucune indication ne soit décelée ou que le défaut soit déclaré inacceptable.

¹³ Contrairement aux corrosions, la longueur correspond ici à la dimension la plus grande de la griffe, indépendamment de son orientation par rapport à l'axe du tube.


Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

Cas Particuliers

- 1) Si le matériau de base de la canalisation présente une résistance à la rupture insuffisante, seule une évaluation de type level 1 a) "Original B31G" est autorisée.
- 2) Les griffes associées à une soudure sont uniquement acceptables si :
 - La profondeur de la griffe est limitée à la surépaisseur de la soudure
 - et
 - Aucune imperfection n'est présente dans la soudure (CND) à hauteur de la griffe
 - et
 - Aucune indication de fissure ne peut être détectée (CND) après limage/meulage de la griffe.

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

10.1.5. Evaluation d'une combinaison enfoncement/griffe



Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

Les combinaisons enfoncement / griffe sur des tubes, coudes cintrés à froid, coudes cintrés à chaud sont évalués conformément à ce qui est décrit ci-dessous. Ces critères s'appliquent aux aciers au carbone peu alliés avec un seuil d'élasticité normalisé minimum compris entre 200 N/mm² et 485 N/mm² inclus et un diamètre nominal compris entre DN50 et DN1200 inclus.

Cas général


Une combinaison enfoncement/griffe est un endommagement particulièrement grave. Il ne suffit pas de meuler ou limer directement la griffe sans procéder à une analyse préalable de cet endommagement.

La longueur et la profondeur maximale d'un enfoncement et d'une griffe sont mesurées à l'aide d'instruments simples mais précis.

La pression d'exploitation devra être baissée le plus rapidement possible à 20 % sous la pression d'exploitation maximale à laquelle le défaut a été exposé, avant d'entreprendre toute autre action.

Une évaluation complémentaire sera réalisée dans la foulée via le graphique BG.¹⁴ Ce graphique s'applique uniquement à des matériaux suffisamment résistants. En présence d'autres matériaux, on passe automatiquement à la réparation.

L'épaisseur de paroi minimale mesurée sur place est utilisée dans ce cadre.



Graphique BG (EPRG simplified model)¹⁵¹⁶

¹⁵ EPRG METHODS FOR ASSESSING THE TOLERANCE AND RESISTANCE OF PIPELINES TO EXTERNAL DAMAGE EPRG SUB-COMMITTEE ON EXTERNAL DAMAGE, P. Roovers (DS) et al, Pipeline Technology, Elsevier, Volume II, 2000.

¹⁶ Coordonnées de la ligne ≤ 30 % de la limite élastique normalisée: (0.000,0.400); (0.005,0.400); (0.005,0.177); (0.022,0.136); (0.040,0.000). Coordonnées de la ligne >30 % et ≤ 50 % de la limite élastique normalisée:

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

Si l'enfoncement/ la griffe est acceptable selon le graphique BG, on évalue si l' enfoncement/ la corrosion résiduel(le) après limage/meulage de la griffe serait acceptable. Si tel est le cas, la griffe est limée/meulée sous pression réduite et l'anomalie résultante est évaluée comme une combinaison enfoncement/ corrosion si aucune indication de fissure n'est décelable lors d'un CND. Dans le cas contraire, on reprend le processus à l'évaluation via le graphique BG.

Dans les autres cas, la partie endommagée sera réparée le plus tôt possible.

Cas Particuliers

- 1) Si l'enfoncement est lisse et sa profondeur est inférieure ou égale à 0,5 % du diamètre extérieur, l'endommagement est évalué comme une griffe.
- 2) Si la profondeur de l'enfoncement est inférieure à 3 mm, sa longueur se limite à la moitié du diamètre nominal et la profondeur de la griffe ne dépasse pas 12,5 % de l'épaisseur de la paroi nominale, la griffe pourra être éliminée sans baisse de pression préalable. A l'issue du meulage/limage, le défaut sera considéré comme acceptable si l'épaisseur de paroi résiduelle atteint au moins 87,5 % de l'épaisseur nominale de la paroi et qu'aucune indication de fissure n'est décelable par un CND. Dans les autres cas le processus est répété jusqu'au moment où toutes les indications de fissures sont éliminées ou que l'épaisseur de paroi résiduelle est inférieur à 87,5 % de l'épaisseur nominale. Dans ce dernier cas, l'évaluation se poursuit selon le cas général à partir de l'évaluation selon le graphique BG.
- 3) Les combinaisons enfoncement/griffe associées à une soudure visible sont inacceptables.

10.2 Evaluation d'endommagements sur des installations de transport d'autres fluides que ceux visés au point 10.1

10.2.1. Évaluation de la corrosion

La corrosion sur des tubes, coudes cintrés à froid, coudes cintrés à chaud et coudes fabriqués en usine est évaluée sur la base de la norme ASME B31G – 2012. Le champ d'application de cette norme est décrit au paragraphe 1.2 de ladite norme.

Les méthodes de calcul reprises dans cette norme se fondent uniquement sur la tension résultant de la pression interne. Dans les cas où des tensions axiales supplémentaires peuvent se produire, il convient de réaliser, lors de l'évaluation de la corrosion, des analyses de tension complémentaires pour en tenir compte.

(0.000,0.300); (0.005,0.300) ; (0.005,0.141); (0.018,0.114); (0.033,0.000). Coordonnées de la ligne >50 % et ≤ 72 % de la limite élastique normalisée: (0.000,0.200); (0.005,0.200) ; (0.005, 0.105); (0.013,0.099); (0.024,0.000).

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

10.2.2. Evaluation d'autres endommagements

Pour l'évaluation d'autres endommagements, le Transporteur fera appel, pour ses critères d'acceptation, aux normes qui lui sont applicables, telles que :

- ASME B31-4 – 2012.
- ASME B31.8 – 2014.
- ASME B31.12 - 2014.
- ANSI/ API STD 1160-2001.
- ...

10.3. Anomalies complexes, particulières ou importantes

Si l'endommagement est complexe, par exemple dans le cas de plusieurs griffes rapprochées ou qui se superposent, ou dans le cas d'une combinaison d'endommagements ne figurant pas dans le Code technique, il convient de réparer l'endommagement concerné, ou de procéder à une analyse alternative, par exemple une analyse des éléments finis.

10.4. Endommagements sur d'autres composants

Lorsque les endommagements concernent d'autres éléments que ceux décrits ci-dessus, ils doivent être évalués selon le Code technique ou la norme applicable à ces éléments.

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

11. Réparations

11.1. Généralités

Des endommagements qui menacent, à court ou à long terme, l'intégrité de la canalisation de transport, peuvent être résolus en recourant à certaines techniques de réparation.

En fonction des endommagements constatés et de la technique appliquée, les réparations peuvent être considérées comme définitives ou temporaires.

Contrairement aux réparations définitives, les réparations temporaires garantiront l'intégrité de la canalisation de transport pendant une durée limitée.

Peuvent être considérés comme réparations définitives :

- le meulage de la partie endommagée ;
- la pose de manchons soudés ou de coquilles soudées sans écart ;
- la pose de manchons soudés ou de coquilles soudées avec écart comblé ;
- la pose d'un embranchement, d'un manchon ou d'une coquille soudé, où le défaut est éliminé ou neutralisé par forage ;
- la pose de manchons composites agrésés ;
- une réparation temporaire couplée à une mesure d'exploitation définitive, telle qu'une baisse de pression ;
- le découpage et le remplacement complet d'un tronçon.

Peuvent être considérés comme réparations temporaires :

- la pose de manchons de réparation (manchons anti-fuites) avec boulons ;
- la pose de manchons composites agrésés ;
- à défaut de pouvoir être cataloguées comme des techniques de réparation à proprement parler, les mesures d'exploitation temporaires, telles qu'une baisse de pression, sont toutefois reprises en tant que mesures de réparation, dans la mesure où le Transporteur peut garantir que la mesure restera effectivement en vigueur durant toute la période comprise entre la constatation et la réparation définitive.

Lorsqu'un système de réparation nécessite des soudures, celles-ci seront réalisées conformément au Code technique "Mesures de sécurité à prendre lors de la conception et de la construction des installations de transport par canalisation".

11.2. Validation des techniques de réparation

Le processus suivant mentionne les aspects dont il doit être tenu compte dans la validation des critères d'acceptation de défauts et des techniques de réparation qui ne figurent pas dans ce Code technique.

La validation est du ressort de la responsabilité du Transporteur et peut être complétée par une enquête menée par une institution techniquement compétente. Un dossier sera constitué pour

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

chaque validation. Toute utilisation de méthodes de réparation autres que celles visées ci-dessus fera l'objet d'une information aux fonctionnaires désignés par la DGQS.

11.2.1 Validation des techniques de réparations

Une technique de réparation est validée en vérifiant si cette technique peut suffisamment neutraliser l'aspect critique d'un endommagement occasionné à un élément ou une structure. Ceci doit être démontré au moyen d'un modèle théorique, en combinaison avec des essais qui s'approchent le plus possible des conditions réelles.

Pour la validation d'un système les aspects suivants devraient être pris en compte:

- la résistance mécanique,
- la fatigue,
- le vieillissement de matériaux non métalliques ,
- le changement des caractéristiques du matériel des matériaux utilisés en fonction du :
 - temps
 - environnement (température, UV,...)
 - ...
- La résistance contre les agressions de tiers
- champ d'application de la technique (sur quels éléments, pour quel type de défaut, dans quelles circonstances, pendant quelle durée),
- faisabilité,
- sécurité lors de l'exécution,
- compatibilité avec la Protection Cathodique.

La documentation pour la validation d'un système comprend les éléments suivants:

- description générale de la méthode de réparation
- le champ d'application
 - type de composant sur lequel la réparation peut être effectuée
 - type de défauts qui peuvent être réparés
 - les facteurs environnementaux auxquels il faut répondre.
 - La durée de validité de la méthode de réparation.
- les conditions auxquelles les composants de réparation doivent satisfaire.
- la traçabilité des composants et leurs propriétés.
- le stockage et la durée de vie des composants.
- qualifications des opérateurs qui effectuent la réparation.
- la méthode d'exécution qui doit être respecté lors de la réparation.
- le contenu du dossier qui doit être compilées pour documenter le dossier de réparation.

11.2.2. Suivi des réparations

A part la réparation par meulage, les réparations définitives et la mise en place de manchons composites agréés doivent être effectuées sous la supervision de l'organisme notifié (pour des installations avec une MAOP plus grand que 16 bar) ou un ou plusieurs experts désignés par le Transporteur ou son représentant (pour les installations avec une MAOP inférieure ou égale à 16 bar).

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

L'essai de résistance et l'essai d'étanchéité des soudures de connexion doivent toujours être supervisés par l'organisme notifié quelle que soit le MAOP.

11.3. Réparations définitives

11.3.1. Meulage

Les conditions requises pour procéder au meulage et appliquer cette méthode comme réparation définitive doivent être conformes à celles mentionnées au chapitre 10.

Avant et après le meulage il faut toujours exécuter un contrôle sur la présence de fissures aux surfaces accessibles. Après le meulage, il faut toujours mesurer l'épaisseur résiduelle de la paroi. Ces contrôles exécutés avant et après le meulage peuvent être réalisés par le Transporteur.

11.3.2. Pose de manchons soudés ou de coquilles soudées (full encirclement)

Ce chapitre s'applique aux manchons soudés ou aux coquilles soudées, avec ou sans écart comblé.

La pose de manchons soudés ou de coquilles soudées en tant que méthode de réparation définitive peut être appliquée pour les types d'endommagements suivants :

- Corrosion
- Enfoncements
- Griffes après meulage de la griffe
- Combinaisons enfoncement/corrosion
- Combinaisons enfoncement/griffe après meulage de la griffe
- Tout ce qui précède en combinaison avec une soudure qui ne contient pas d'indications inacceptables

Lorsqu'il aura recours à cette technique de réparation, le Transporteur respectera les conditions d'exécution suivantes :

- les travaux de soudure doivent être effectués en conformité avec une procédure de soudage qualifiée et adaptée aux conditions d'exécution (pression, débit, vitesse de refroidissement, ...)
- L'épaisseur de la canalisation principale et l'absence de défauts à hauteur des zones à souder doivent être vérifiées via des techniques de contrôle non destructif.
- Les conditions d'exploitation peuvent être temporairement modifiées (pression, débit, etc.) pour créer les conditions de soudage adaptées.
- Toutes les soudures sont vérifiées par des techniques de contrôles non destructifs adaptés.
- En cas de recours à des manchons soudés où les soudures circulaires fournissent l'étanchéité complète un essai de résistance et d'étanchéité sera réalisé sur la cavité entre la canalisation à réparer et le manchon. Ceci pour montrer l'intégrité de la connexion et le manchon. L'essai de résistance sera réalisé pendant 15 minutes à une pression de 1,1 fois le MOP. Pour éviter l'implosion de la conduite à cause d'une trop grande différence de pression entre la pression d'essai et la pression opérationnelle, la pression d'essai peut

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

être réduite en fonction de la pression opérationnelle. Les tests non destructifs des soudures seront répétés après l'essai.

- En cas de recours à la technique du manchon soudé ou de la coquille soudée sans écart comblé, la canalisation principale peut être percée avec un appareil qui est fixé temporairement à la canalisation et qui répond aux conditions d'exploitation de la canalisation principale.
- les éventuelles griffes doivent d'abord être éliminées par meulage au cas de la mise en place d'un manchon soudé.

11.3.3. Pose d'un embranchement, d'un manchon ou d'une coquille soudé, où le défaut est éliminé ou neutralisé par forage

Cette technique de réparation peut être appliquée à toutes les endommagements mentionnés au chapitre 10 et peut en outre être utilisés pour:

- Les griffes lorsque le meulage n'est pas faisable ou n'est pas acceptable.
- Des soudures qui contiennent des indications inacceptables.
- Fissures.
- Fuites dans le cas où la canalisation peut être mise hors pression lors de l'exécution des travaux de réparation.

11.3.4. Manchon composite approuvé

Les systèmes composites utilisés doivent être validées par type et par fournisseur selon les principes décrits dans la section 11.2.1. Pour chaque système il faut accorder une attention particulière au type d'endommagement qui peut être réparé et à l'applicabilité et la durée de vie du système.

11.3.5. Découpage et remplacement complet d'un tronçon

En présence d'endommagements dont la nature ne permet pas d'appliquer les techniques de réparation susmentionnées, le Transporteur pourra procéder au remplacement complet du tronçon concerné. En cas d'une MAOP >16 bar, un organisme de contrôle agréé viendra procéder aux contrôles.

11.4. Réparations temporaires

Lorsque les caractéristiques d'un endommagement sont de nature à ne pas compromettre l'intégrité de la canalisation de transport moyennant l'exécution d'une réparation temporaire, le Transporteur pourra recourir à cette technique en l'attente d'une réparation définitive.

La technique de réparation temporaire la plus courante est celle du manchon de réparation avec boulons.

11.5. Mesures transitoires

En l'attente d'une réparation, qu'elle soit temporaire ou définitive, le Transporteur pourra recourir à certaines mesures temporaires visant à garantir l'intégrité de la canalisation de transport jusqu'au moment de la réparation.

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

Différentes actions peuvent être entreprises dans le cadre de ces mesures transitoires, notamment :

- une baisse de la pression d'exploitation autorisée maximale ;
- une limitation des écarts de pression entre les cycles.

11.6. Réparation du revêtement

La réparation du revêtement est réalisée quand le revêtement est endommagé, en mauvais état ou en cas d'intervention sur les installations.

Le Transporteur décrira, pour chaque système de revêtement qui est d'application sur son réseau, la méthode d'exécution pour la réparation ou le placement d'un nouveau revêtement de protection.

Les travaux de revêtement doivent uniquement être réalisés à l'aide de systèmes de revêtement agréés par du personnel qualifié.

Après réparation ou remplacement d'une partie du revêtement, l'adaptation doit être contrôlée au moyen d'un test disruptif (test des étincelles) avec un balai électrique.

Le contrôle est exécuté sous une tension de 15 kV pour les revêtements thermoplastiques et, pour le revêtement en PE, sous une tension de test ($U_{\text{test}} = 5 \text{ kV} + (d \times 5 \text{ kV})$ avec d = épaisseur du revêtement en mm).

En cas de présence d'un défaut, le revêtement doit à nouveau être réparé.

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

12. Entretien Stations et installations aériennes

Chaque Transporteur doit, pour ses Stations, avoir un système de gestion des entretiens intégré, transparent et univoque, permettant de commander, d'exécuter, de suivre et d'enregistrer les différents processus d'entretien de manière optimale, uniforme, qualitative et quantitative. Un système d'entretien ne pourra optimiser les activités d'une Station que si les objets d'entretien et les installations techniques sont représentés de manière correcte et uniforme selon leur hiérarchie fonctionnelle.

Ce système peut être basé sur des analyses de risque couvrant les modes de pannes et les conséquences (par ex. FMECA ou AMDEC, analyses prédictives et Data Mining). Ces analyses sont basées sur une étude tenant compte de différents points, notamment :

- la criticité des installations ;
- les recommandations des fournisseurs ;
- l'expérience du gestionnaire des installations ;
- l'aperçu historique des accidents, incidents et événements indésirables ;
- un benchmarking avec d'autres gestionnaires d'installations de gaz ;
- les risques pour le personnel, les environs et l'environnement.

Le système de gestion des entretiens sera régulièrement revu (par exemple tous les cinq ans ou à plus court terme si nécessaire) afin de tenir compte des incidents, des pannes ou des autres événements, ainsi que de l'évolution du matériel au fil du temps (obsolescence).

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

13. Surveillance des canalisations offshore

Le Transporteur effectuera au minimum une fois tous les dix ans un contrôle des canalisations offshore. Lors de ce contrôle, les éléments suivants seront examinés:

- Localisation de la canalisation
- Niveau de recouvrement de la canalisation (si d'application)
- Intégrité des croisements avec d'autres infrastructures sous-marines (câbles, canalisations)
- Indications d'activités par des tiers
- Présence de longs 'free spans' inacceptables
- Etat du revêtement
- Intégrité de la zone d'atterrissage.

Les anomalies éventuelles seront analysées et, là où cela est nécessaire, le Transporteur prendra des mesures pour y remédier.

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

14. Gestion des situations d'urgence (Plan d'urgence)

Conformément à l'article 11 de l'AR du 19 mars 2017, le détenteur d'une autorisation de transport doit dresser un plan d'urgence qui sera exécuté lorsqu'un événement indésirable se produit dans une installation de transport dans les cas cités par ledit article.

Le Transporteur rédige un plan d'urgence en vue de préparer la réponse adéquate aux situations d'urgence, c'est-à-dire lorsque survient un événement indésirable visé à l'article 12 de l'AR du 19 mars 2017 et d'éviter ou de limiter l'impact sur la sécurité (cf. Code technique relatif au SMS §4.7). Ce plan traite aussi des points suivants :

- Le Transporteur analyse les événements indésirables précités, et adapte le cas échéant les procédures d'urgence.
- Il évalue régulièrement sa préparation et sa réponse face aux situations d'urgence.
- Le système de notification des événements indésirables précités aux autorités doit être disponible 24h/24.
- Les rôles et responsabilités lors des situations d'urgence.
- La documentation et les moyens nécessaires afin de pouvoir mettre sur pied une réponse adaptée lors des situations d'urgence.
- Les contacts avec les autorités locales et les services de secours.
- Le lien avec le plan de communication du Transporteur lors des situations d'urgence.

Dans le cadre du guide des mesures d'urgence pour les canalisations de transport de gaz et de liquides, le Transporteur est toujours disponible pour fournir des informations aux communes, aux provinces et aux services de secours lors de l'élaboration de leurs plans d'intervention. Le Transporteur se rend disponible conjointement avec les services de secours pour s'entraîner aux plans d'urgence.

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

15. Mise hors service temporaire d'installations de transport

Dans certaines situations, le Transporteur peut décider de mettre temporairement hors service tout ou partie des installations de transport, et, éventuellement, de les déconnecter complètement du reste du réseau. La canalisation doit être vidée du produit qu'elle transporte et, afin de pouvoir réutiliser ultérieurement ces installations, le Transporteur prendra la précaution de remplir les parties enterrées à l'aide d'un gaz inerte (azote) sous basse pression ($P_{eff} \leq 1$ bar) et en contrôlera régulièrement la pression (min. 1x/6 mois).

Pendant toute la durée de mise hors service temporaire de l'installation, toutes les dispositions légales et les conditions de l'autorisation de transport restent d'application à l'exception toutefois de la fréquence de patrouille qui peut être adaptée comme indiqué au chapitre 15.2.1 ci-dessous.

15.1. Déconnexion de la canalisation

Une fois la canalisation vidée de son produit, si nécessaire, le Transporteur la rincera, en prenant les mesures qui s'imposent pour que les opérations de rinçage n'entraînent aucun risque pour l'environnement. Après déconnexion de la canalisation existante, les extrémités de la canalisation seront obturées de manière adéquate.

La Protection Cathodique sera maintenue en service afin d'assurer la pérennité des installations de transport concernées.

15.2. Contrôle et entretien des installations

15.2.1. Installation enterrée

La surveillance des installations enterrées devra rester conforme aux règles d'application pour les canalisations en service dans des conditions normales d'exploitation (paragraphe 5). Cependant, la présence d'un gaz inerte à basse pression dans l'installation et le contrôle semestriel de sa pression permettent de déroger aux spécifications du chapitre 5.3 en réduisant la fréquence minimale des patrouilles à min. 1x/2 mois.

Les contrôles réguliers du bon fonctionnement de la Protection Cathodique sont assurés comme pour une installation en service dans des conditions normales d'exploitation.

En cas de détection d'un défaut (de revêtement ou fuite), la réparation sera réalisée selon les mêmes critères et conditions que pour une canalisation en service dans des conditions normales d'exploitation.

Le Transporteur déterminera la nécessité ou non d'effectuer régulièrement des inspections internes (ILI) de la canalisation pendant la phase de mise hors service temporaire.

15.2.2. Installation aérienne

Le Transporteur rédigera un plan d'entretien spécifique pour les installations aériennes en tenant compte de l'inactivité de ces dernières de manière à garantir la sécurité des intervenants éventuels et en veillant à éviter toute nuisance et tout dommage à l'environnement. Si ce plan ne prévoit aucun entretien spécifique, le Transporteur devra en tenir compte lors de la remise en service éventuelle de ces parties d'installation en prévoyant une inspection/révision complète des éléments de l'installation.

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

15.3. Suivi des travaux tiers

Tous les travaux tiers seront traités et suivis comme pour une canalisation maintenue en service dans des conditions normales d'exploitation.

15.4. Remise en service d'une partie d'installation

Lors de la remise en service d'une installation temporairement mise hors service, le Transporteur vérifiera l'historique des contrôles effectués pendant la période de mise hors service (pression, Protection Cathodique, inspection ILI et réparations éventuelles) afin de s'assurer que l'intégrité de l'installation n'est pas compromise et qu'elle peut continuer à assurer le service pour lequel elle a été conçue (produit, pression).

Avant la remise en service, les caractéristiques techniques de la canalisation seront évaluées. Le Transporteur peut envisager une inspection ou une épreuve en fonction de la durée de la période de mise hors service temporaire.

Conformément au chapitre 15.2.2, le Transporteur vérifiera que les installations aériennes sont en état de fonctionner correctement. Pour les installations télécommandées ou télé-surveillées, un test de communication des différentes commandes et signalisations sera effectué avant remise en service.

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

16. Mise hors service définitive d'installations de transport

Dans certaines situations, le Transporteur peut décider de mettre définitivement hors service tout ou partie des installations de transport, et de les déconnecter complètement du reste de son réseau de transport. Il prendra alors les mesures nécessaires pour que le permis de transport puisse être levé s'il le souhaite (Cf. AR du 14/05/2002). La principale condition à respecter est que la canalisation (soit off-shore ou onshore) soit vidée du produit qu'elle transporte et, si nécessaire, nettoyée de manière à éviter toute pollution ultérieure de l'environnement ou de la nappe phréatique en raison du produit transporté.

En outre, plusieurs mesures complémentaires doivent être prises à hauteur de certains points très spécifiques, comme le remplissage de la canalisation à hauteur d'infrastructures routières pour éviter des effondrements.

16.1. Déconnexion de la canalisation

Une fois la canalisation de transport vidée de son produit et si c'est nécessaire, le Transporteur la rincera, en prenant les mesures qui s'imposent pour que les opérations de rinçage n'entraînent aucun problème pour l'environnement. Après déconnexion de la canalisation existante, les extrémités de la canalisation de transport seront obturées de manière adéquate.

16.2. Nettoyage de la canalisation

Le Transporteur se basera sur des données historiques, des échantillons, des analyses et, éventuellement, des inspections caméra, pour déterminer si la canalisation mise hors service doit être nettoyée. S'il s'avère que le contenu de la canalisation pourrait entraîner une pollution de l'environnement ou de la nappe phréatique, le Transporteur procédera au nettoyage de la canalisation.

16.3. Remplissage à des points spécifiques

Afin de prévenir tout risque d'affaissement dans le futur, le Transporteur remplira de béton ou d'un produit similaire les points où la canalisation hors service croise des voies de chemin de fer et des routes ordinaires revêtues ou non revêtues, et ce même pour les croisements effectués avec une gaine métallique. La nécessité de combler ou non l'espace supplémentaire entre la canalisation et la gaine métallique sera évaluée séparément.

Les types de croisement suivants font exception à la règle qui précède, et le tronçon concerné ne doit pas nécessairement être comblé :

- croisement avec la canalisation hors service lorsque celle-ci a été placée dans une gaine de béton ou d'amiante-ciment ;
- croisements avec des tunnels ;
- croisements avec des canalisations hors service de taille égale ou inférieure à DN 250 ;

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

- pour les voies navigables de grande taille, le Transporteur examinera au cas par cas si un remplissage est nécessaire et ce, en fonction du type de croisement.

Les passages aériens seront supprimés. Ce n'est cependant pas le cas des potelets de la PC qui ne seront généralement pas enlevés de manière à pouvoir détecter la canalisation (par exemple lors des travaux réalisés par des tiers à proximité de la canalisation).

La Protection Cathodique éventuellement présente sera éliminée pour les installations de transport concernées avec enlèvement des appareils de soutirage et des câbles aériens existants.

Les potelets de contrôle existants par lesquels la liaison électrique vers la canalisation est toujours intacte peuvent continuer à être utilisés pour rendre possible la localisation de la canalisation mise hors service.

16.4. Suivi des travaux tiers

Les entrepreneurs qui annoncent des travaux à proximité de ces installations enterrées recevront dans ce cas les plans d'implantation avec la mention que la canalisation est hors service et que les travaux peuvent de ce fait avoir lieu sans mesures de sécurité spécifiques. Au cas où la canalisation de transport hors service pose problème pour l'exécution des Travaux annoncés, le Transporteur et l'entrepreneur se concerteront et, si nécessaire, procèderont à l'enlèvement de la partie de canalisation concernée.

Si une partie de la canalisation mise hors service doit être retirée, le Transporteur adaptera les plans d'implantation en reprenant les coordonnées exactes du tronçon supprimé.

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

Annexe 1 : Liste des arbres et buissons autorisés dans une zone de 3 mètres de part et d'autre de l'axe de la canalisation de transport

FEUILLUS	
pour autant que ces arbres et arbustes ne dépassent pas 2,5 mètres de hauteur, et que le diamètre du tronc n'excède pas 10 cm à une hauteur de 1,5 mètre	
Acer palmatum 'Dissectum Garnet' Acer palmatum 'Dissectum Ornatum' Acer palmatum 'Dissectum Rubrum' Acer palmatum 'Dissectum' Acer sharasawanum 'Aureum' * Amelanchier lamarckii Amorpha canescens Aralia elata Aronia arbutifolia Aronia arbutifolia 'Brilliant' Aronia melanocarpa Aronia prunifolia 'Viking' Aucuba Japonica Aucuba Japonica 'Crontonifolia' Aucuba Japonica 'Variegata' Berberis aggregata Berberis buxifolia 'Nana' Berberis frikartii (X) 'Amstelveen' Berberis frikartii (X) 'Telstar' Berberis gagnepainii Berberis hybrido gagnepainii 'Chenaultii' Berberis julianae Berberis linearifolia 'Orange King' Berberis media 'Parkjuweel' Berberis media 'Red Jewel' Berberis ottawensis (X) 'Superba' Berberis stenophylla (X) Berberis thunbergii 'Atropupurea' Berberis thunbergii Berberis vulgaris Berberis wilsoniae Betula nana * Buddleja alternifolia * Buddleja davidii * Buddleja davidii 'Black Knight'	Ledum sp. Lespedeza thunbergii Leucothoe walteri Leycesteria formosa Ligustrum japonicum 'Rotundifolium' Ligustrum lucidum Ligustrum obtusifolium var regelianum Ligustrum ovalifolium 'Aureum' Lonicera fragrantissima Lonicera nitida (toutes les CV) Lonicera pileata Lonicera tatarica (toutes les CV) Lycium barbarum Magnolia stellata * Mahonia aquifolium * Mahonia aquifolium 'Apollo' * Mahonia bealei * Mahonia bealei 'Hivernant' * Mahonia japonica * Mahonia media 'Charity' * Mahonia wagneri 'Pinnacle' Myrica gale Osmanthus sp. Osmarea sp. Pachysandra terminalis Paeonia suffruticosa Pernettya mucronata Perovskia atriplicifolia Philadelphus coronarius Philadelphus coronarius 'Aureus' Philadelphus hybrida (X) 'Belle Etoile' Philadelphus hybrida (X) 'Virginal' Philadelphus hybrida (X) Lemoinei' Physocarpus opulifolius 'Luteus' Pieris floribunda

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

* Buddleja davidii 'Charming'	Pieris hybrida
* Buddleja davidii 'Empire Blue'	Pieris japonica
* Buddleja davidii 'Ile de France'	Potentilla sp.
* Buddleja davidii 'Royal Red'	Prostanthera cuneata
* Buddleja davidii 'White bouquet'	Prunus cistena
Buxus sempervirens	Prunus glandulosa 'Alba plena'
Callicarpa girdii	* Prunus laurocerasus 'Herbergii'
Calluna vulgaris	* Prunus laurocerasus 'Mischiana'
Calycanthus floridus	* Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'
Caryopteris clandonensis (X) 'Heavenly Blue'	* Prunus laurocerasus 'Reynvaanii'
Caryopteris incana	* Prunus laurocerasus 'Schipkaensis'
Ceanothus delilanus (X)	* Prunus laurocerasus 'Van Nes'
Ceanothus delilanus (X) 'Gloire de Versailles'	* Prunus laurocerasus 'Zabeliana'
Ceanothus pallidus (X) 'Marie-simon'	* Prunus laurocerasus 'Etna'
Cephalanthus occidentalis	* Prunus laurocerasus 'Gajo'
Chaenomeles hybridica	* Prunus laurocerasus 'Mano'
Chaenomeles japonica	Prunus laurocerasus 'Mount
Chamaecytisus pupureus 'Atropurpureus'	* Vernon'
Chimonanthus praecox	* Prunus laurocerasus 'Zabeliana'
Clethra alnifolia	Prunus subhirtella 'Rosea plena'
Clethra alnifolia 'Pink Spire'	Prunus tenella
Clethra barbinervis	Prunus tomentosa
Colutea arborescens	Prunus triloba
Cornus alba	Pyracantha coccinea
Cornus alba 'Argenteomarginata'	Rhus cotinus
Cornus alba 'Elegantissima'	Rhus glabra
Cornus alba 'Gouchaultii'	Ribes alpinum
Cornus alba 'Kesselringii'	Ribes aureum
Cornus alba 'Sibirica'	Ribes nigrum
Cornus alba 'Stolonifera'	Ribes rubrum
Cornus alba 'Hessei'	Ribes sanguineum
Corylopsis pauciflora	Ribes uva-crispa
Corylopsis spicata	Rosa agrestis
Corylus avellana 'Contorta'	Rosa arvensis
Cotinus coggygria	Rosa canina
Cotinus coggygria 'Royal Purple'	Rosa pimpinellifolia
* Cotoneaster sp.	Rosa rubiginosa
Daphne burkwoodii (X) 'Sommerset'	* Rosa rugosa
Daphne cneorum	Rosa sp. toutes les variétés
Daphne mezereum 'Grandiflora'	d'ornement
Daphne mezereum 'Rubra'	Rosa tomentosa
Deutzia gracilis	Rubus sp.
Deutzia gracilis 'Nikko'	Rubus caesius
Deutzia hybrida (X) 'Magicien'	Rubus fruticosus
Deutzia hybrida (X) 'Mont Rose'	Rubus idaeus
	Rubus spectabilis
	Salix aurita

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

Deutzia lemoinei (X)	Salix balfourii (X)
Deutzia purpurascens 'Klamiiflora'	Salix cotonifolia
Deutzia scabra 'Plena'	Salix elaeagnos 'Angustifolia'
Deutzia scabra 'Pride of Rochester'	Salix hastata 'Wehrhahnii'
Diervilla splendens	Salix helvetica
Elaeagnus commutata	Salix integra 'Hakuro-nishiki'
Elaeagnus ebbinggei	Salix irrorata
Elaeagnus ebbinggei 'Limelight'	Salix multinervis (X)
Elaeagnus multiflora	Salix repens
Elaeagnus pungens 'Goldrim'	Salix repens 'Argentea'
Elaeagnus pungens 'Maculta'	Salix repens 'Rosmarinifolia'
Elsholtzia stauntonii	Salix udensis 'Sekka'
Empetrum nigrum	Salix wehrhahnii
* Enkianthus campanulatus	Sambucus racemosa
	Sambucus racemosa 'Plumosa Aurea'
Ephedra distachya	Sarcococa hookeriana 'Humilis'
Erica (toutes les espèces)	Skimmia sp.
Escallonia sp.	Sorbaria sp.
Euonymus alatus	* Spiraea sp.
Euonymus fortunei	Stephanandra sp.
Forsythia intermedia (X)	Symphoricarpos albus
Forsythia intermedia 'Beatrix Farrand'	Symphoricarpos sp.
Forsythia intermedia 'Courtalyn'	Syringa micropylla
Forsythia intermedia 'Flojor'	Tamarix pentandra (sauf Var 'Rubra')
	Vaccinium myrtillus
Forsythia intermedia 'Goldzauber'	Vaccinium oxycoccus
Forsythia intermedia 'Lynwood'	Vaccinium uliginosum
Forsythia intermedia 'Minigold'	Vaccinium vitis-idaea
Forsythia intermedia 'Spectabilis'	Viburnum bodnantense (X) 'Dawn'
Forsythia intermedia 'Weekend'	Viburnum bodnantense (X) 'Deben'
Forsythia ovata 'Tatragold'	Viburnum burkwoodii (X)
	Viburnum carlcephalum (X)
Forsythia supensa var. fortunei	Viburnum carlesii
Fothergilla major	Viburnum davidii
Fuchsia hybrida (X) 'Madame Cornelissen'	Viburnum fragrans
Gaultheria procumbens	Viburnum lantana
Gaultheria shallon	Viburnum opulus
Genista lydia	Viburnum plicatum 'Mariesii'
Genista pilosa	Viburnum plicatum 'Rotundifolium'
Genista pilosa 'Vancouver gold'	Viburnum plicatum 'Watanabe'
Genista sagittalis	Viburnum rhytidophyllum
	Viburnum tomentosum
Genista tinctoria 'Royal Gold'	Weigelia florida 'Nana Varaigata'
Halimodendron halodendron	
Hamamelis intermedia (toutes les CV)	
Hamamelis mollis	
Hebe sp.	

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

Hedera sp.	Weigelia florida 'Purpurea'
Hedysarum multijugum	Weigelia florida 'Victoria'
	Weigelia hybrida (X) 'Abel Carrière'
Hydrangea sp.	Weigelia hybrida (X) 'Bristol Ruby'
Hypericum sp.	Weigelia hybrida (X) 'Candida'
Ilex crenata (toutes les CV)	Weigelia hybrida (X) 'Eva Rathke'
Ilex meseveae et CV	Weigelia hybrida (X) 'Evita'
Ilex verticillata	Weigelia hybrida (X) 'Fairy'
Indigofera sp.	Weigelia hybrida (X) 'Newport Red'
Itea virginica	Weigelia hybrida (X) 'Red Prince'
Kalmia sp.	Weigelia middendorffiana
Kerria japonica	Yucca filimentosa
Kolkwitzia amabilis	Zenobia pulverulenta 'Blue sky'
Lavandula sp.	

RESINEUX

**pour autant que ces arbres et arbustes ne dépassent pas 2,5 mètres de hauteur,
et que le diamètre du tronc n'excède pas 10 cm à une hauteur de 1,5 mètre**

Abies balsamea 'Nana'	Juniperus squamata 'Prostrata'
Chamaecyparis lawsonia 'Minima Glauca'	Juniperus virginiana 'Grey Owl'
Chamaecyparis pisifera 'Boulevard'	Picea abies 'Maxwellii'
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea'	Picea abies 'Nidiformis'
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Nana'	Picea abies 'Pumila Glauca'
Cryptomeria japonica 'Globosa Nana'	Picea glauca 'Conica'
* Cryptomeria japonica 'Jindai'	Picea jezoensis
Cryptomeria japonica 'Bandai'	Picea omorika 'Nana'
Cryptomeria japonica 'Vilmoriniana'	Picea pungens 'Glauca Globosa'
Juniperus chinensis (mdia) 'Blaauw'	Pinus mugo 'Gnom'
Juniperus chinensis 'Mint Julep'	Pinus mugo 'Mops'
Juniperus chinensis 'Old Gold'	Pinus mugo mughus
Juniperus chinensis 'Pfitzeriana Aurea'	Pinus mugo pumilio
Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'	Pinus strobus nana
Juniperus chinensis 'Plumosa Aurea'	Taxus baccata 'Semperaurea'
Juniperus chinensis 'Rockery'	Taxus baccata 'Standishii'
Juniperus chinensis 'Stricta'	Taxus baccata 'Summergold'
Juniperus communis 'Hibernica'	Thuja occidentalis 'Aurea Nana'
Juniperus communis 'Repanda'	Thuja occidentalis 'Danica'
Juniperus horizontalis glauca	Thuja occidentalis 'Globosa'
Juniperus sabina 'Hicksii'	Thuja occidentalis 'Golden Globe'
Juniperus sabina 'Tamariscifolia'	Thuja occidentalis 'Recurva Nana'
Juniperus squamata 'Blue Carpet'	Thuja occidentalis 'Rheingold'
Juniperus squamata 'Meyeri'	Tsuga canadensis 'Jeddeloh'

Code technique pour l'exploitation, la surveillance,
l'entretien et les inspections

HAIES	
essences autorisées sous forme de haie pour autant qu'elles soient taillées au moins 1 fois par an et ne dépassent pas 2,5 mètres de hauteur	
Acer campestre Aucuba sp. Carpinus betulus Chamaecyparis sp. Crateagus sp. Cupressocyparis leylandii Argousier Fagus sylvatica Hippophae rhamnoides Ilex sp.	Juniperus sp. Laurus nobilis Ligustrum sp. Photinia sp. * Prunus laurocerasus en sp. Prunus spinosa Pyracantha sp. Rhododendron sp. Thuja sp. Tsuga canadensis

ARBRES FRUITIERS BASSE-TIGE	
essences autorisées pour autant qu'elles soient taillées au moins 1 fois par an et ne dépassent pas 2,5 mètres de hauteur	
Pommiers, tous les porte-greffes Cerises sur porte-greffes Gisela 3 et Gisela 5 Vitis sp.	Griottes sur porte-greffes Gisela 3 et Gisela 5 Poirs, sauf porte-greffe cognassier Adams

REMARQUE

- * Espèces reprises sur la liste de communication des plantes invasives. Cette liste comprend les espèces de plante ayant (potentiellement) un impact environnemental négatif. Evitez donc de les planter.
Pour plus d'informations, consultez www.alterias.be.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 juin 2017 portant approbation du Code technique pour l'exploitation, la surveillance, l'entretien et les inspections des installations de transport par canalisations.

La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et Du Développement Durable,

Marie Christine MARGHEM

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

BIJLAGE

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht, het onderhoud en de inspecties van installaties voor het vervoer door middel van leidingen

Inhoudstafel

Inleiding	5
1. Wettelijke basis	6
2. Definities en afkortingen	8
3. Inleiding.....	9
4. Bewaking op afstand.....	10
4.1. Bewaking en sturing.....	10
4.1.1. Operationele bewaking.....	10
4.1.2. Bewaking van metingen en signalisaties.....	10
4.1.3. Stuursignalen	11
4.2. Telefonische alarmmelding.....	11
5. Toezicht onshore leidingen	12
5.1. Patrouilleren van de leiding –doelstellingen	12
5.2. <i>Patrouilleren van de leiding - patrouilletypes</i>	13
5.3. Patrouilleren van de leiding - Frequenties.....	13
5.3.1. Standaard patrouille frequentie	13
5.3.2. Afwijkingen	14
5.3.3. Uitzonderingen	14

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

5.4. Lekdetectie.....	15
5.5. Controle ligingsplannen	15
5.6. Dekking.....	15
5.6.1. Minimale dekkingscriteria.....	15
5.6.1.1. Tijdelijke maatregelen bij onvoldoende dekking	16
5.6.1.2. Mogelijke definitieve maatregelen bij onvoldoende dekking	16
NB:.....	17
6. Werken van derden in de beschermde zone	18
6.1. Maatregelen te nemen door de Vervoerder vóór de start van de werken	18
6.2. Maatregelen te nemen door de Vervoerder bij de start van de werken	19
6.3. Maatregelen te nemen door de Vervoerder tijdens de uitvoering van de werken	21
6.3.1. Controles tijdens de uitvoering van de werken	21
6.3.2. Detectie van Niet Gemelde Werken:	21
6.3.3. Inbreuken mee te delen aan de door de ADKV aangestelde ambtenaren	22
7. Inspecties en onderhoud van de speciale doorgangen	24
7.1. Bovengrondse doorgangen	24
7.2. Ondergrondse doorgangen	24
7.2.1. Niet toegankelijke doorgangen.....	24
7.2.2. Toegankelijke doorgangen.....	25
8. Kathodische Bescherming.....	26
8.1.Principes.....	26
8.2. Evaluatie van de doeltreffendheid van het KB-systeem.....	26
8.2.1. Controle van de conformiteit van de beschermingsmaatregelen met de gewenste criteria	27
8.2.2. Controle van de staat en goede werking van de uitrusting.....	28
8.2.3. Verificatie van de impact ten gevolge van wijzigingen	29
8.3. Onderhoudsactiviteiten	29
9. Inwendige inspectie van leidingen	30
9.1. Inwendige inspectie van leidingen voor het transport van niet corrosieve gasachtige vloeistoffen	30
9.1.1 Algemene principes.....	30
9.1.2. Definieren van het ILI-programma (In-Line Inspection)	30
9.1.3. Gehanteerde criteria voor bepaling of verder onderzoek noodzakelijk is	31
9.1.3.1.Extern metaalverlies (EML).....	32
9.1.3.2. Intern metaalverlies (IML)	32

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

9.1.3.3. Excentrische mantelbuis	32
9.1.3.4. Metalen voorwerp in contact met de leiding	32
9.1.3.5. Deuk	32
9.2 Inwendige inspectie van leidingen voor het transport van andere fluïda dan deze betrokken door punt 9.1.	33
9.2.1 Algemene principes.....	33
9.2.2. Definiëren van het ILI-programma (In-Line Inspection)	34
9.2.3. Gehanteerde criteria voor bepaling of verder onderzoek noodzakelijk is	34
10. Analysecriteria voor de evaluatie van beschadigingen	35
10.1 Evaluatie van beschadigingen op installaties voor het transport van niet corrosieve gasachtige fluïda.	35
10.1.1 Evaluatie van corrosie	35
10.1.2. Evaluatie van een niet gecombineerde deuk.....	38
10.1.3.Evaluatie van deuk/corrosie combinatie op een leiding	40
10.1.4. Evaluatie van een kras	42
10.1.5.Evaluatie van een deuk/kras combinatie.....	45
10.2 Evaluatie van beschadigingen op installaties voor het transport van andere fluïda dan deze betrokken door punt 10.1.....	47
10.2.1 Evaluatie van corrosie	47
10.2.2. Evaluatie van andere beschadigingen.....	47
10.3. Complexe, bijzondere of grote anomalieën	48
10.4. Beschadigingen op andere componenten	48
11. Herstellingen.....	49
11.1. Algemeen	49
11.2 Validatie van herstellingstechnieken	49
11.2.1 Validatie van de herstellingstechnieken	50
11.2.2. Opvolging van herstellingen	51
11.3. Definitieve herstellingen	51
11.3.1. Slijpen.....	51
11.3.2. Aanbrengen van gelaste moffen of gelaste schalen (full encirclement)	51
11.3.3. Aanbrengen van een gelaste aftakking, mof of schaal waarbij de fout weggenomen of geneutraliseerd wordt door een boring	52
11.3.4. Composietmof.....	52
11.3.5. Het snijden en volledig vervangen van een buisstuk.....	52
11.4. Tijdelijke herstellingen	52

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

11.5. Overgangsmaatregelen	53
11.6. Herstelling van de bekleding.....	53
12. Onderhoud Stations en bovengrondse installaties.....	54
13. Toezicht offshore leidingen.....	55
14. Management van noodsituaties (Noodplan).....	56
15. Tijdelijk buiten gebruik stellen van vervoersinstallaties	57
15.1. Afkoppelen van de leiding	57
15.2. Controle en onderhoud van de installaties.....	57
15.3. Opvolging werken derden.....	58
15.4. Heringebruikneming van een deel van een installatie	58
16. Definitief buiten gebruik stellen van vervoersinstallaties.....	59
16.1. Afkoppelen van de leiding	59
16.2. Reinigen van de leiding	59
16.3. Opvullen van specifieke punten.....	59
16.4. Opvolging werken derden.....	60
Bijlage 1: Lijst toegelaten bomen en struiken in een zone van 3 meter aan weerskanten van de as van de vervoerleiding	61

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

Inleiding

Deze Technische Code is bedoeld als een weerspiegeling van zowel de technologische ontwikkelingen als de huidige beste praktijk van de Belgische sector van Vervoerders door middel van leidingen op het vlak van veiligheid en van de Europese en internationale normen die van toepassing zijn op deze vervoersactiviteit.

De regelgeving in dit document is met name gebaseerd op de ervaring van aangrenzende landen inzake de goede praktijk alsook op de normen die werden opgesteld door de Technische Comit  s van de Europese en internationale normalisatie-instituten. Het gaat in het bijzonder om de normen:

- EN 1594 – GAS INFRASTRUCTURE – PIPELINES FOR MAXIMUM OPERATING PRESSURE OVER 16 BAR – FUNCTIONAL REQUIREMENTS

en

- EN 12583 – GAS INFRASTRUCTURE – COMPRESSOR STATIONS – FUNCTIONAL REQUIREMENTS.

Deze Technische Code maakt deel uit van een reglementair kader waarin ook de Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, waaronder het Koninklijk Besluit van 19 maart 2017 betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie van installaties voor vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en de individuele vervoersvergunningen zijn opgenomen. De exhaustiviteit, precisie en coherentie van dit kader zullen bijdragen tot een hoog veiligheidsniveau.

Deze Technische Code werd te goeder trouw opgesteld dankzij de bijdrage van de Belgische sector van vervoerders door middel van leidingen, die zich hebben verenigd in een commissie die speciaal voor de gelegenheid werd opgericht door de vzw FETRAPI, de Federatie van Transporteurs per Pipeline. De commissieleden waren:

- Air Liquide : Ivan Denison
- DOW : Davy De Bruin
- Fluxys : Raf Van Elst, Hugo Van Gaever, Michel Verschaete
- PPS : Ted Smorenburg
- Solvay : Emile Louche
- SOWAER : Marc Vanni
- Total : Johan Van de Poll

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

1. Wettelijke basis

Deze Technische Code werd opgesteld op basis van artikel 17 § 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, alsook op basis van artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 19 maart 2017.

Deze Technische Code werd door de vzw FETRAPI de Federatie van Transporteurs per Pipeline, in naam van verschillende houders van een vervoersvergunning, voorgelegd aan de federale minister voor Energie, die de Technische Code heeft goedgekeurd na advies van het Bestuur voor Energie en de Administratie voor Kwaliteit en Veiligheid van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Aangezien deze Technische Code bedoeld is als een weerspiegeling van de staat van de techniek, kennis, goede praktijk en reglementeringen, zal hij dus worden herzien om in voorkomend geval ervoor te zorgen dat de technische maatregelen die erin worden beschreven, stroken met de evolutie van die technieken, kennis, goede praktijk en reglementeringen. De procedure van toepassing op deze evolutie van de Technische Code wordt beschreven in artikel 78 van het eerder vernoemde Koninklijk Besluit en komt overeen met de goedkeuringsprocedure van deze Technische Code. Hierdoor blijft het reglementeringsproces vlot en dynamisch verlopen.

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

Toepassingsgebied

Deze Technische Code is van toepassing op vervoersinstallaties van volgende fluïda:

Fluïdum	Specifieke karakteristiek	Categorie
Natronloog		A
Pekel		A
1,1 – dichloorethaan		B1
Aceton		B1
Benzine		B1
Diesel / Gasolie		B1
Nafta		B1
Jet A1 / Kerosine		B1
Gascondensaat		B1
Ruwe aardolie		B1
Fenol		B2*
Aardgas	MAOP ≤ 16 bar	D1
	MAOP > 16 bar	D2
	Offshore	D3
Koolmonoxide		E1
Waterstof		E1
Zuurstof (gas)		C
1,2 – butadieen		E2
1,3 – butadieen		E2
Ethaan (gas) / Ethaan (vloeistof)		E1 / E2
Etheen (gas) / Etheen (vloeistof)		E1 / E2
Butaan		E2
Propan		E2
Propeen (gas) / Propeen (vloeistof)		E1 / E2
Ruwe C4		E2
Vinylchloride monomeer (MVC)		E2
Vloeibaar ammoniak		E2
LNG		E3

Tabel 1

De categorieën zijn als volgt gedefinieerd¹:

Categorie A :	Niet-ontvlambare, watergebaseerde fluïda
Categorie B :	
Categorie B1:	Ontvlambare en/of toxische fluïda, die vloeibaar zijn bij een temperatuur van 15 °C en onder een absolute druk van 1,01325 bar
Categorie B2*:	Ontvlambare en/of toxische fluïda, die bij een temperatuur van 15 °C en onder een absolute druk van 1,01325 bar vast zijn, en die getransporteerd worden als vloeistof.
Categorie C :	Niet-ontvlambare fluïda, die niet-toxische gassen zijn bij omgevingstemperatuur en atmosferische druk
Categorie D :	
Categorie D1 :	Niet-toxisch, eenfasig aardgas, onshore vervoersinstallaties MAOP ≤ 16 bar
Categorie D2 :	Niet-toxisch, eenfasig aardgas, onshore vervoersinstallaties MAOP > 16 bar
Categorie D3 :	Niet-toxisch, eenfasig aardgas, offshore vervoersinstallaties MAOP > 16 bar
Categorie E :	
Categorie E1 :	Ontvlambare en/of toxische fluïda, die gassen zijn bij een temperatuur van 15 °C en onder een absolute druk van 1,01325 bar en die getransporteerd worden als gassen
Categorie E2 :	Ontvlambare en/of toxische fluïda, die gassen zijn bij een temperatuur van 15 °C en onder een absolute druk van 1,01325 bar en die getransporteerd worden als vloeistoffen
Categorie E3 :	Ontvlambare en/of toxische fluïda, die gassen zijn bij een temperatuur van 15 °C en onder een absolute druk van 1,01325 bar. en die getransporteerd worden in cryogene toestand

*: productcategorie arbitrair bepaald op basis van de producteigenschappen.

¹ Op basis van ISO 13623:2009(E): Petroleum and natural gas industries -- Pipeline transportation systems

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

2. Definities en afkortingen

De definities van het KB Veiligheid en van de Gaswet zijn van toepassing op deze Technische Code en de bijlagen. De termen en de uitdrukkingen die gebruikt worden in deze Technische Code en die beginnen met een hoofdletter en die niet gedefinieerd zijn in het KB Veiligheid of de Gaswet hebben volgende verklaring:

2.1 ADKV: "Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid" van de "FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie".

2.2. AMDEC : Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité

2.3 ERF: Estimated Repair factor = $MAOP/P_{Safe}$ waarbij P_{Safe} de berekende barstdruk x veiligheidscoëfficiënt is

2.4 EO: Erkend Organisme

2.5 FMECA: Failure Mode, Effects and Criticality Analysis of FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

2.6 Gemeld Werk: werk van derden dat conform het KB van 21 september 1988 voorafgaandelijk aan de Vervoerders gemeld werd.

2.7 ILI: In-Line Inspection = Interne inspectie van leidingen.

2.8 IPIG: Intelligent pig = Geïstrumenteerd schraaptoestel gebruikt voor de interne inspectie van een leiding.

2.9 KB: Koninklijk Besluit

2.10 KB: Kathodische Bescherming

2.11 MAOP : Maximal Allowable Pressure = de hoogste druk waarop een vervoersinstallatie mag worden geëxploiteerd (zoals gedefinieerd in Art. 1 van het KB van 19 maart 2017).

2.12 NDO: Niet Destructief Onderzoek = niet destructieve proef of niet destructieve controle.

2.13 Niet Gemeld Werk: werk van derden dat conform het KB van 21 september 1988 voorafgaandelijk niet aan de Vervoerders gemeld werd.

2.14 Station: Vervoerinstallatie zoals gedefinieerd in Art. 1 van het KB van 19 maart 2017.

2.15 Vervoerder: de houder van de vervoervergunning zoals gedefinieerd in het KB van 21/09/1988.

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

3. Inleiding

Onderhavige Technische Code beschrijft op basis van de gemeenschappelijke ervaring van de verschillende leden van Fetrap, de verschillende maatregelen die de Vervoerders zullen hanteren om de exploitatie, het toezicht, het onderhoud, de inspecties en de buiten gebruikstelling op een technisch en economisch verantwoorde wijze uit te voeren.

In geval de houder van de vervoervergunning niet zelf de installaties exploiteert of buiten gebruik stelt, kunnen één of meerdere vermelde handelingen of verplichtingen contractueel worden overgedragen aan een derde die belast wordt met de exploitatie en/of de buiten gebruikstelling, zonder dat daardoor de houder van de vervoervergunning kan worden vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid voor de naleving van de voorwaarden opgenomen in de vervoervergunning.

Op basis van deze Technische Code zal de Vervoerder een toezichts- en onderhoudsprogramma opstellen voor het geheel van zijn vervoersinstallaties. Naast het toezicht en onderhoud zullen deze programma's ook de gehanteerde inspecties en hun frequentie beschrijven met de daarop toepasselijke criteria voor analyse en eventuele herstelling. Als het KB van 19 maart 2017 of de Technische Code al melding maakt naar vooraf bepaalde frequenties zal de Vervoerder deze vereisten in totaliteit overnemen in zijn programma's.

Deze Technische Code beschrijft verder de verschillende technische mogelijkheden die de Vervoerders ter beschikking hebben, dit met de huidige kennis van betrouwbare methodes en technieken.

Nieuwe technieken (zoals bvb. Activiteitsdetectie via glasvezelkabel, via satelliet of via drones) zijn momenteel nog in ontwikkelings- of in validatiefase. Zodra hun efficiëntie en betrouwbaarheid werd aangetoond, kunnen deze technieken worden ingezet, nadat deze werden opgenomen in onderhavige Technische Code (middels de toepasselijke wijzigingsprocedure voor deze Technische Code).

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

4. Bewaking op afstand

4.1. Bewaking en sturing

4.1.1. Operationele bewaking

De regeling van een vervoersnet gebeurt aan de hand van verschillende regelsystemen terwijl de beveiliging ervan gebeurt door verschillende veiligheidssystemen. Beide systemen worden beheerd en bewaakt vanuit een controlecentrum op basis van de ter beschikking gestelde procesgegevens en procesalarmen.

Volgende bewakingen zullen minimaal opgevolgd worden:

- Drukbewakingen aan in- en uitgangspunten van de compressiestations en drukreducerstations.
- Bewaking van de positie van de sectioneringsafsluiters.
- Debieten in de ontvangst- en leveringsstations.

De Vervoerder beschikt over een permanentiedienst en de nodige communicatiemiddelen om in geval van incidenten in de vervoersinstallaties de nodige maatregelen te nemen om het incident onder controle te brengen en in samenwerking met de hulpdiensten de gevolgen ervan te beperken.

4.1.2. Bewaking van metingen en signalisaties

De bewaking van de procesmetingen, zoals temperatuur, debiet en druk gebeurt aan de hand van vooraf ingestelde drempelwaarden. Deze drempelwaarden kunnen bestaan uit een vooralarm en een alarm. Een vooralarm is met name nodig wanneer de operator voldoende tijd moet hebben om de situatie te onderzoeken en indien nodig corrigerende maatregelen te nemen terwijl een alarm meestal een onmiddellijke actie van de operator vereist.

Afhankelijk van de aard van de alarmen zal de Vervoerder de nodige maatregelen treffen en zo nodig personeel ter plaatse sturen om de situatie te onderzoeken en bij technische anomalieën terug tot de normale toestand te komen.

De correcte transmissie van veiligheidskritische alarmen naar het controlecentrum zal het voorwerp uitmaken van een driejaarlijkse test. Wanneer daarentegen het bewakingssysteem voor processignalisaties zo uitgevoerd is dat bij kabelbreuk of wegvallen van een signalisatie er een alarm gegenereerd wordt (fail-safe uitvoering) zal er geen periodieke test door de Vervoerder moeten uitgevoerd worden.

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

4.1.3. Stuursignalen

Elk commando van een veiligheidsrelevant orgaan (sectioneringsafsluiters, blussing, ...) vanuit het controlecentrum zal het voorwerp uitmaken van een driejaarlijkse test.

Bij voorkeur worden tijdens deze test de sectioneringsafsluiters daadwerkelijk gesloten. Het is echter steeds mogelijk omwille van technische of andere redenen (bv ontoelaatbare snelheden of drukverliezen in de bypassen, productieredenen, geen bypass aanwezig ...) dat deze reële sluitingen niet mogelijk zijn. In deze gevallen is het toegelaten de reële sluiting te vervangen door een sluitingssimulatie (met nazicht van de manoeuvreerbaarheid van de afsluiters).

4.2. Telefonische alarmmelding

Een alarmmelding kan afkomstig zijn van het eigen personeel van de Vervoerder, van particulieren, van centrales van openbare hulpdiensten (brandweer, politie of noodcentrale (112)), ...

Hiervoor zal de Vervoerder een of meerdere noodnummers voorzien die 7d/7d - 24/24u bereikbaar zijn.

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

5. Toezicht onshore leidingen

5.1. Patrouilleren van de leiding –doelstellingen

In uitvoering van artikel 64 van het KB van 19 maart 2017 zal de Vervoerder verschillende acties en controles uitvoeren op de onshore leidingen:

- Binnen de beschermde zone:
 - *Controles om Niet Gemelde Werken (of werken in voorbereiding) te detecteren*
 - *Periodieke controles uitvoeren op reeds gemelde werven. Tijdens die controle nagaan of de voorschriften van toepassing binnen de beschermde zone nageleefd worden en deze binnen het wettelijk kader afdwingen² bij overtreding ervan.*
 - *Identificatie van afgewerkte Niet Gemelde Werken waarbij de Vervoerder de nodige en relevante informatie moet proberen in te winnen; indien de Vervoerder oordeelt op basis van de vaststellingen dat de leiding mogelijk is beschadigd, zal dit aanleiding geven tot verdere acties (informatie inwinnen bij de aannemer als die gekend is, bekledingcontroles en/of blootgraven van de betrokken leiding/installaties voor controle op eventuele beschadiging). Als er inbreuken op het KB betreffende toegelaten constructies worden vastgesteld, zal de Vervoerder maatregelen ter verwijdering beslissen (zie punt 6.3.2).*
- Binnen de voorbehouden zone:
 - *Controles om Niet Gemelde Werken (of werken in voorbereiding) te detecteren*
 - *Periodieke controles uitvoeren op reeds gemelde werven. Tijdens die controle nagaan of de voorschriften van toepassing binnen de voorbehouden zone nageleefd worden en deze binnen het wettelijk kader afdwingen³ bij overtreding ervan.*
 - *Mogelijke aanwijzingen op lekken via de uitwerking op de plantengroei periodiek opsporen.*
 - *Opsporen en controleren van opslag van niet toegestane materialen, zo nodig zal dit leiden tot verdere acties (tijdelijke toestemming, verplaatsing of verwijdering van de opslag, plaatsen van een bijkomende bescherming onder de opslag).*
 - *Registratie van verdwenen, beschadigde en/of te vervangen merkpalen en luchtbakens en controle op de aanwezigheid van identificatieplaten.*
 - *Controle van de algemene toestand van de bebakening aangebracht in verhard wegdek en rond afsluiterknooppunten.*
 - *Detectie van slecht zichtbare bebakening.*

² De Vervoerder heeft geen wettelijke bevoegdheid. Hij zal dus een beroep doen op de politie of op de door de ADKV aangewezen ambtenaren.

³ De Vervoerder heeft geen wettelijke bevoegdheid. Hij zal dus een beroep doen op de politie of op de door de ADKV aangewezen ambtenaren.

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

- *Identificatie van afgewerkte Niet Gemelde Werken waarbij de Vervoerder de nodige en relevante informatie moet proberen in te winnen; indien de Vervoerder oordeelt op basis van de vaststellingen dat de leiding mogelijk is beschadigd, zal dit aanleiding geven tot verdere acties (informatie inwinnen bij de aannemer als die gekend is, bekledingcontroles en/of blootgraven van de betrokken leiding/installaties voor controle op eventuele beschadiging). Als er inbreuken op het KB betreffende toegelaten constructies worden vastgesteld, zal de Vervoerder maatregelen ter verwijdering beslissen (zie punt 6.3.2).*
- *Binnen de 3 meter aan weerszijde van de as van de leiding:*
 - *Verificatie van aanwezigheid van niet toegelaten begroeiing. Bomen en struiken met een ondiepe wortelgroei en opgenomen in de lijst in bijlage 1 zijn echter toegelaten. De bomen en struiken mogen niet hoger worden dan 2,5 m en een stamdiameter van 10 cm gemeten op een hoogte van 1,5 m niet overschrijden.*
- *In specifieke zones waar groundbewegingen kunnen voorkomen, overweegt de Vervoerder de volgende acties:*
 - *geologische peilingen,*
 - *toezicht op de 'spanning' en verplaatsing van de leidingen,*
 - *toezicht op grondverplaatsingen.*

5.2. Patrouilleren van de leiding - patrouilletypes

De Vervoerder beschikt over verschillende patrouilletypes of andere technische middelen om de verplichte controles in het hoofdstuk 5.1 uit te voeren.

De Vervoerder zal op regelmatige basis voertuigpatrouilles en/of luchtpatrouilles en/of voetpatrouilles organiseren. De Vervoerder zal in zijn instructies en procedures aangeven welke doelen hij nastreeft met elk gekozen patrouilleteype.

Bij detectie van Niet Gemelde Werken zal de Vervoerder zo spoedig mogelijk een controle ter plaatse uitvoeren. De Vervoerder zal beschikken over een procedure die uitleg geeft over de te nemen acties bij detectie van Niet Gemelde Werken in de buurt van zijn pijpleidingen.

5.3. Patrouilleren van de leiding - Frequenties

5.3.1. Standaard patrouille frequentie

Volgende tabel geeft de frequentie weer die door de Vervoerders te hanteren zijn met name voor de opsporing van Niet Gemelde Werken in functie van de productcategorie en de nominale diameter van de vervoerleiding.

Productcategorie	DN	Patrouillefrequentie

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

A / B / C	Alle	1x / maand
D / E	≤ 150 mm	1x / maand
D / E	>150 mm	2x / maand

De Vervoerder zal in een procedure beschrijven welke patrouilletypes hij heeft weerhouden om de hierboven aangegeven frequenties te respecteren.

5.3.2. Afwijkingen

Indien de Vervoerder binnen zijn controletechniek bovendien gebruikt maakt van akoestische schokdetectie voor (delen van) leidingen met DN >150 mm, dan kan de patrouillefrequentie zoals bepaald in hoofdstuk 5.3.1 (voor die delen) gehalveerd worden. Bij deze techniek wordt gebruik gemaakt van het principe dat de impact op een leiding akoestische golven veroorzaakt die zowel stroomopwaarts als -afwaarts doorheen het getransporteerde fluïdum migreren en kunnen gemeten worden door hydrofonen, geïnstalleerd op afsluiterknooppunten langsheen de betrokken leiding. Door analyse van deze drukgolven in het getransporteerde fluïdum kan de plaats van de impact bepaald worden. Deze techniek is dan ook een geschikt alternatief om permanent Niet Gemelde Werken te detecteren, die schokken veroorzaken in de buurt van of op de leiding.

Deze techniek is niet toepasbaar voor leidingen van kleine diameter en ook niet voor vloeistoffen.

5.3.3. Uitzonderingen

- Delen van vervoerleidingen die binnen de omheinde Stations van de Vervoerder liggen moeten niet gepatrouilleerd worden met de hierboven aangehaalde frequentie.
- Hevige sneeuwval en overstroming zijn externe factoren die een voertuigpatrouille geheel of gedeeltelijk onmogelijk maken terwijl mist en storm externe factoren zijn die luchtpatrouilles kunnen verstoren. Wanneer de Vervoerder door deze externe factoren in de onmogelijkheid verkeert om zijn geplande patrouillesystematiek uit te voeren, en hierdoor geconfronteerd is met de onmogelijkheid om bovenvermelde patrouillefrequenties te respecteren, zal hij de normale patrouillemethodiek hernemen zodra de weersomstandigheden dit terug toelaten. Dit vanuit de overweging dat deze weersomstandigheden ook invloed hebben op de werken van derden.
- Voor tijdelijk buiten dienst gestelde leidingen wordt een patrouille frequentie van 1x / 2 maand gehanteerd. (Zie ook hoofdstuk 15.2.1)
- De definitief buiten gebruik gestelde leidingen zullen niet meer gepatrouilleerd worden. De modaliteiten die door de Vervoerder moeten genomen worden om een leiding definitief buiten gebruik te stellen worden besproken in hoofdstuk 16.
- Toegankelijke ondergrondse doorgangen die worden beschouwd als of vallen onder de reglementering betreffende ondergrondse uitgravingen: wanneer deze vallen onder een specifieke exploitatievergunning gelden hiervoor de daaruit voortvloeiende veiligheidsvoorwaarden.

5.4. Lekdetectie

In geval van vervoer van gasachtige producten zal de Vervoerder 1x /jaar een lekcontrole in situ uitvoeren op zijn vervoernet op vooraf gedefinieerde punten, met name daar waar de gasvervoerleiding op minder dan 20 m van bestaande gebouwen en constructies wordt aangelegd en in het algemeen in alle woongebieden, woonuitbreidingsgebieden, mijnverzakkingsgebieden, industriegebieden, gebieden voor vervuilende industrieën, gebieden voor milieubelastende industrieën, gebieden voor ambachtelijke bedrijven, gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen, dienstverleningsgebieden en gebieden hoofdzakelijk bestemd voor de vestiging van grootwinkelbedrijven. Deze controles worden uitgevoerd met een draagbare gasdetector, door gasdetectiehonden of door de Lidar (Light Detection & Ranging)-technologie. Hierbij worden laserpulsen vanuit een overvliegende helikopter uitgezonden naar de grond en worden de weerkaatste stralen geanalyseerd. Sommige zones kunnen niet met die techniek gecontroleerd worden. Het zijn typisch zones waar de leiding onder bomen met een dicht bladerdek ligt of in de buurt van wateroppervlakten. Als in deze zones die niet gecontroleerd kunnen worden, een vooraf gedefinieerd meetpunt ligt, moet dat punt gecontroleerd worden aan de hand van de klassieke, manuele gasmeting.

Andere controlesystemen zijn mogelijk op voorwaarde dat:

- dit systeem dezelfde garantie van detecties biedt;
- de modaliteiten van het alternatieve systeem gedocumenteerd zijn;
- deze methode wordt meegedeeld aan de door de ADKV aangestelde ambtenaren.

Bij vaststelling van een lek, zal de Vervoerder actie ondernemen om waar nodig, de gepaste corrigerende maatregelen te nemen, rekening houdend met de omvang en de urgentie van het lek.

5.5. Controle liggingsplannen

De Vervoerder dient 1x /10 jaar de liggingsplannen te verifiëren naar profielveranderingen van het terrein (verzakking, talud, helling, beken, grachten, afwateringsgreppels) en de wijzigingen te registreren. Deze registraties kunnen op plan of/en in een geografisch informatiesysteem (GIS) worden uitgevoerd.

5.6. Dekking

5.6.1. Minimale dekkingscriteria

Voor de leidingen die buiten de omheining van Stations ingegraven in de grond werden, zal de hoogte van de gronddekking, gemeten tussen de bovenste beschrijvende van de leiding (bekleding en eventuele mantelbuis inbegrepen) en het maaiveld aan de voorschriften van Art. 25 van KB 19 maart 2017 conform zijn.

Voor leidingen die aangelegd werden voor de inwerkingtreding van deze Technische Code zal de Vervoerder volgende minimum gronddekking aanhouden met uitzondering van de leidingen onderworpen aan eerdere regelgeving aan het KB van 25/07/1967 (betreffende het vervoer van vloeibare koolwaterstoffen en/of vloeibaar gemaakte koolwaterstoffen) waarvoor regelgeving eisen die van kracht waren ten tijde van de bouw van deze pijpleidingen van toepassing blijven:

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

- Minimale dekking (algemeen) = 0,8 m
- Minimale dekking bij kruising van een weg = 1,0 m
- Minimale dekking bij kruising van wegen met druk verkeer = 1,2 m
- Minimale dekking bij kruising met spoorbaan = 1,2 m onder de railvoet

In de gevallen waarbij de vervoersvergunning voor bestaande leidingen een specifieke grotere of kleinere ingravingsdiepte bepaalde zal deze laatste gevolgd worden.

Voor de leidingen echter aangelegd na de inwerkingtreding van deze Technische Code zal de Vervoerder volgende minimum gronddekking aanhouden:

- Minimale dekking (algemeen) = 0,8 m
- Minimale dekking bij kruising van een weg = 1,2 m onder de bovenkant van de weg
- Minimale dekking bij kruising van een regionale weg, ring of E-weg = 1,5 m
- Minimale dekking bij kruising met spoorbaan = 1,6 m onder de railvoet
- Kruising van een geklasseerde, niet geklasseerde en bevaarbare waterlopen = 1,2 m onder de laagste positie van het theoretisch en het praktisch profiel van het waterloopbed.

De minimum gronddekking moet worden aangehouden over de volledige lengte van de kruising. Indien de ingravingsdieptes die van toepassing waren op het moment van de aanleg van de leiding niet kunnen aangehouden worden zal de Vervoerder overgaan tot het nemen van bijkomende tijdelijke of definitieve maatregelen om het risico op beschadiging te beperken en de Vervoerder houdt de data ter beschikking van de door de ADKV aangestelde ambtenaren.

5.6.1.1. Tijdelijke maatregelen bij onvoldoende dekking

- Boven de ondiepe ligging het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden verbieden in overleg met de aannemer en de eigenaar of de uitbater van het terrein. De betrokken zone is duidelijk ter plaatse afgebakend (omheining, bakens, betonpalen, ...) en gesignaleerd.
- Boven de ondiepe ligging kan de Vervoerder tijdelijke beschermingsplaten (beton, metaal, etc.) op het maaiveld plaatsen of laten plaatsen.

De patrouillefrequenties zoals bepaald in hoofdstuk 5.3.1 zullen vermeerderd worden met een extra maandelijks patrouille totdat definitieve maatregelen geïmplementeerd kunnen worden.

5.6.1.2. Mogelijke definitieve maatregelen bij onvoldoende dekking

Teneinde de ondiepe ligging op een definitieve wijze op te lossen zal de Vervoerder één van volgende methodieken toepassen of opleggen:

- Ophoging van de betrokken zone.
- Plaatsen van ondergrondse mechanische beschermingsplaten in beton of kunststof. Deze beschermplaten zijn bedoeld om bescherming te bieden tegen graaf- of andere werktuigen die gebruikt worden bij werken door derden in de buurt van bestaande vervoersinstallaties.
- Plaatsen van ontlastingsconstructie of lastverdeelpaat. Deze ondergrondse betonnen plaat heeft als doel om de bijkomende lasten ten gevolge van zwaar vervoer of van werken door derden zodanig te spreiden dat bijkomende spanningen in de vervoerleiding onder de toelaatbare waarden blijven.

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

- Plaatsen van kunststoffen waarschuwingsplaten of -netten zodanig dat bij eventuele toekomstige graafwerken kraanmachinisten gewaarschuwd zijn van de aanwezigheid van de vervoerleiding.
- Inbuizen of plaatsen van V schelpen in grachten of waterlopen wanneer deze na uitdiepen een ondiepe ligging van de vervoerleiding veroorzaakten.
- Verlaging van de leiding.

NB:

In de gevallen waarbij geen enkele van de bovenstaande tijdelijke of definitieve maatregelen kan gebruikt worden om de vervoerleiding te beschermen zal de Vervoerder een specifieke evaluatie uitvoeren om de te nemen adequate maatregelen te bepalen en zullen de patrouillefrequenties zoals bepaald in hoofdstuk 5.3.1 vermeerderd worden met een extra maandelijkse patrouille.

In dat geval zal de Vervoerder de aangestelde ambtenaren van de ADKV op de hoogte brengen van de genomen adequate maatregelen.

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

6. Werken van derden in de beschermde zone

6.1. Maatregelen te nemen door de Vervoerder vóór de start van de werken

Wettelijk kader: Het KB van 21 september 1988 beschrijft in detail de rechten en verplichtingen van zowel de bouwheer, de ontwerper, de aannemer als de Vervoerder voor zowel werken als dringende herstellingswerken. Daarenboven bestaan er gewestelijke reglementeringen inzake werken van derden in de nabijheid van ondergrondse infrastructuur.

Voor elke melding die via een centraal meldpunt of via een andere weg bij de Vervoerder toekomt, hetzij in het kader van artikel 2 van het KB van 21 september 1988 (kennisgeving door de bouwheer of door de ontwerper tijdens de ontwerpfasen van het project) hetzij in het kader van artikel 3 van dat KB (kennisgeving door de aannemer tijdens de uitvoeringsfase van het project) zal deze laatste nagaan, dit op basis van de ontvangen informatie, of de vervoersinstallatie al of niet betrokken is bij de toekomstige Gemelde Werken. Indien de vervoersinstallatie betrokken is bij de Gemelde Werken, zal hij de melder, al of niet schriftelijk, op de hoogte brengen van de omvang van de beschermde zone en over de algemene en specifieke veiligheidsmaatregelen die na te leven zijn in het kader van de uit te voeren werken, dit ter beveiliging en instandhouding van de vervoersinstallaties.

In de informatie die de Vervoerder overmaakt aan de melder zal gevraagd worden dat deze laatste, of één van zijn vertegenwoordigers, vóór de aanvang van de werken contact opneemt met de Vervoerder om een afspraak ter plaatse te organiseren.

Overeenkomstig met hoofdstuk 3 van het KB van 21 september 1988 bestaat de mogelijkheid voor erkende uitbaters van ondergrondse bouwwerken van openbaar nut om een erkenning te bekomen van de minister bevoegd voor Energie teneinde te kunnen genieten van een specifieke procedure voor het melden van werken. De Vervoerder zal voor deze werken de voorwaarden van het KB van 21 september 1988 toepassen, alsook, als het geval zich voordoet, de rechten en verplichtingen opgenomen in een overeenkomst tussen de erkende uitbaters van ondergrondse bouwwerken en de Vervoerder(s).

Sommige specifieke werken zoals: windmolens, hoogspanningsmasten, mijnbouw, gebruik van explosieven, gestuurde boringen, ... kunnen de integriteit van de leiding schaden. De Vervoerder moet in dit geval de werken evalueren naar impact op de leiding.

6.2. Maatregelen te nemen door de Vervoerder bij de start van de werken

Na het contact zoals vermeld in hoofdstuk 6.1, paragraaf 3, zal de Vervoerder vóór de start van de werken overgaan tot het markeren van het traject van de leiding op de datum die tussen de twee partijen overeengekomen is, en dit indien deze werken risico kunnen inhouden naar de integriteit van de vervoersinstallaties⁴, deze risico-evaluatie zal gebeuren op basis van de ontvangen informatie zoals: de aard van de werken, de zone van de werken, de uitvoeringsmethode en de afstand van de werken tot de vervoersinstallaties.

De Vervoerder zal de theoretische as van de leiding uitzetten op basis van de plannen van de vervoersinstallaties, de bebakening van de leiding en/of de uitgevoerde detectie en deze zichtbaar maken door gebruik te maken van een identificeerbare en duurzame voorlopige werfbebakening. De procedures van de Vervoerder beschrijven welke werfbebakening hij hiervoor gebruikt en de wijze waarop deze wordt aangebracht.

De werfbebakening zal in aantal en inplanting zo uitgevoerd worden dat de ligging van de vervoerleiding zichtbaar gemaakt is op de werf. Bij richtingsveranderingen zal er een werfbaken op elke richtingsverandering geplaatst worden. De Vervoerder is de enige partij die wijzigingen aan de werfbebakening mag aanbrengen.

Ter hoogte van wegen of verharde gedeelten waar geen voorlopige werfbebakening kan worden gebruikt, wordt deze vervangen door merktekens aangebracht met verf of andere alternatieve aanduidingen.

Bij afbakening van parallel lopende vervoerleidingen wordt elke leiding individueel afgebakend.

Indien nodig zal de aannemer die de werken zal uitvoeren de werkelijke ligging van de leiding bevestigen door middel van proefsleuven. Dit zal gebeuren in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Vervoerder na de uitzetting van de leiding door de Vervoerder en vóór het begin van de werken. Slechts na bevestiging van de ligging van de leiding door een representatief aantal proefsleuven zal de Vervoerder toelating geven om de werken te laten starten. In situaties zoals het geval bij dieper liggende leidingen kan de proefsleuf het bewijs leveren van het niet aanwezig zijn van de leiding binnen de opgegeven werfperimeter.

In specifieke gevallen zoals bij zeer diep liggende leidingen (boringen, persingen) en wanneer het op basis van de aard van de uit te voeren werkzaamheid duidelijk is dat de integriteit van de leiding niet in gevaar kan komen, kan de Vervoerder beslissen om geen proefsleuf te laten uitvoeren.

De proefsleuven worden gegraven door de aannemer die de werken uitvoert. De volgende richtlijnen worden gehanteerd voor het bepalen van de locatie en het aantal proefsleuven:

- Op een rechtlijnig leidingvak wordt een proefsleuf minstens om de 50 m uitgevoerd met een minimum van twee proefsleuven. Van deze richtlijnen kan worden afgeweken in functie van de lokale omstandigheden.

⁴ De Vervoerder kan bij de telefonische melding evalueren of hij al dan niet ter plaatse gaat voor afbakening.

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

- Op kromme leidingvakken worden minstens 3 proefsleuven gegraven: 2 in de rechte stukken (aan beide kanten op 5 m afstand van de bocht) en één in het midden van de bocht. Van deze richtlijnen kan worden afgeweken in functie van de lokale omstandigheden.
- Bijkomende proefsleuven kunnen worden gevraagd afhankelijk van het leidingtracé, het werkprogramma en de resultaten van de risicoanalyses.

De sleuf wordt loodrecht en symmetrisch op de theoretische as van de leiding gegraven tot de leiding gevonden wordt of zoals in de gevallen hierboven aangegeven de leiding niet aanwezig is binnen de opgegeven werfperimeter.

De proefsleuven worden met de hand uitgevoerd. Enkel verharde oppervlaktelagen (beton, asfalt, wegkoffer) mogen, met de nodige voorzichtigheid en tot een maximale diepte van 25 cm, weggenomen worden met behulp van mechanische werktuigen. De Vervoerder zal in dit kader de nodige instructies aan de aannemer overhandigen. De Vervoerder kan uitzonderlijk toelaten om de proefsleuven met graafmachines uit te voeren. In die gevallen zal hij ter plaatse de nodige instructies aan de aannemer voorleggen en laten ondertekenen.

Indien de Vervoerder op basis van de aard van de werken de uitvoeringsmethode, de afstand van de werken tot de vervoersinstallaties en de beschikbare gegevens op de plannen van de vervoersinstallaties oordeelt dat er geen proefsleuven dienen gegraven te worden zal hij deze beslissing kenbaar maken aan de aannemer met vermelding van de redenen voor deze beslissing en dit in het gezamenlijk ondertekend document vastleggen. De Vervoerder zal alle algemene en specifieke veiligheidsmaatregelen ter beveiliging en instandhouding van de leiding ter plaatse nogmaals kenbaar maken aan de melder. De Vervoerder zal het geheel van uitzetten van de leiding, proefsleuven en de te nemen algemene en specifieke veiligheidsmaatregelen vastleggen in een ter plaatse opgemaakt document en voor akkoord ter kennisname en ondertekening aan de melder voorleggen. Bovendien zal de Vervoerder de nodige informatie overmaken aan de uitvoerder over de te nemen maatregelen indien ondanks alle voorzorgsmaatregelen de vervoersinstallatie toch zou beschadigd worden.

Bij weigering van de melder om dit document te ondertekenen zal de Vervoerder geen toelating geven om de werken te laten starten. Indien nodig zal de Vervoerder de politie inroepen om de werf te stoppen. In dit geval zal de Vervoerder de afgevaardigden van FOD Economie, Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid schriftelijk op de hoogte brengen van deze weigering.

Bij het ontvangen van telefonisch gemelde herstellingswerken die spoed eisen zal de Vervoerder zich zo vlug mogelijk ter plaatse begeven om in overleg bovenstaande werkwijze toe te passen. In het kader van deze meldingen buiten de normale werkuren is de Vervoerder 7/7d - 24/24u bereikbaar.

6.3. Maatregelen te nemen door de Vervoerder tijdens de uitvoering van de werken

6.3.1. Controles tijdens de uitvoering van de werken

De Vervoerder zal via de verschillende patrouilles of via gerichte werfbezoeken voor risicovolle en/of langdurige werven de Gemelde Werken op regelmatige tijdstippen controleren, en dit tenminste 1x per maand. Bij vaststelling van werken die niet uitgevoerd worden met door de Vervoerder opgelegde veiligheidsmaatregelen, bij afwijking van het aangekondigde werkprogramma, bij afwijking van de overeengekomen werfzone of uitvoeringsmethode waardoor een mogelijk bijkomend gevaar zou dreigen voor de vervoersinstallaties, zal de Vervoerder corrigerende maatregelen opleggen of, in bepaalde gevallen, de aannemer onmiddellijk de werken laten stoppen. Als de aannemer weigert, zal de Vervoerder een beroep doen op de politie om de werken onmiddellijk stil te leggen.

Bij inbreuken zal de Vervoerder de door de ADKV aangestelde ambtenaren schriftelijk op de hoogte brengen conform de bepalingen van hoofdstuk 6.3.3.

Naast de direct aan de werken verbonden algemene en specifieke veiligheidsmaatregelen kan de Vervoerder bijkomende bebakening voorzien of extra beschermplaten voorzien boven zijn leiding.

Voor wat betreft langdurige werven, zal de Vervoerder op regelmatige tijdstippen controleren of de werfbebakening nog intact is en actie nemen indien dit niet het geval is.

6.3.2. Detectie van Niet Gemelde Werken:

Bij vaststelling van werken waarvoor geen voorafgaande aankondiging is gedaan, zal de Vervoerder de betrokken partij schriftelijk verwittigen van de niet conformiteit met de wetgeving en zal tevens de door de ADKV aangestelde ambtenaren op de hoogte brengen conform de bepalingen hoofdstuk 6.3.3).

Bij het detecteren van Niet Gemelde Werken zal, afhankelijk van de risico's voor de vervoersinstallaties, de Vervoerder al dan niet de werken onmiddellijk laten stilleggen.

Indien nodig kan de Vervoerder beroep doen op de politiediensten om de werf te laten stilleggen. In dat geval kan de Vervoerder de afgevaardigden van de FOD Economie, Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid schriftelijk op de hoogte brengen van deze weigering.

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

In geval van stillegging zal de Vervoerder het herstarten van de werken slechts toelaten nadat:.

- de bouwheer/aannemer de volgende informatie aan de Vervoerder bezorgd en bevestigd heeft via het centrale meldpunt van:
 - de aard van de werken
 - een duidelijk werkprogramma
 - de uitvoeringsmethodes
 - een duidelijk afgebakende werfzone
- de Vervoerder de algemene en specifieke veiligheidsmaatregelen bepaald en kenbaar gemaakt heeft aan de aannemer.
- de leiding uitgezet werd door de Vervoerder en deze uitzetting door middel van proefsleuven bevestigd werd door de aannemer in het bijzijn van een vertegenwoordiger van de Vervoerder.

Indien de werken zich al in een ver gevorderd stadium bevinden en er gereede twijfel bestaat of de leiding hierdoor al of niet beschadigd werd, zal de Vervoerder, naast het uitzetten en het laten bevestigen hiervan door proefsleuven, overgaan tot het laten vrijgraven van de leiding teneinde eventuele veroorzaakte beschadiging ervan vast te kunnen stellen via een visuele controle. In bepaalde omstandigheden kan de Vervoerder tevens bijkomende controles opleggen of uitvoeren om eventuele beschadigingen op te sporen. Indien werken werden uitgevoerd die ingaan tegen art. 16 van het KB van 19 maart 2017 zal de Vervoerder de bouwheer en/of de aannemer verplichten de niet toegelaten constructies en/of opslag te verwijderen mits in achtnaam van de door de Vervoerder te bepalen veiligheidsmaatregelen. Indien de aannemer weigert, zal de Vervoerder contact opnemen met of klacht indienen bij de ADKV en/of de Vervoerder verwijdt ze op kosten van de aannemer.

Uitzonderingen:

- *Conform art. 18 van de KB van 19 maart 2017 en onverminderd artikel 11 van de wet van 12 april 1965 blijven de gebouwen, de constructies, de infrastructuren, de kabels en/of de leidingen, de opslag van materialen, de wijziging van het bodemreliëf evenals de bomen en struiken, bedoeld in artikel 18, die bestaan of zijn opgericht vóór de inwerkingtreding van dit besluit overeenkomstig de destijds toepasbare regels, toegelaten.*

6.3.3. Inbreuken mee te delen aan de door de ADKV aangestelde ambtenaren

In geval werken derden worden vastgesteld binnen de beschermde zone, waarbij de aannemer de maatregelen die vastgesteld zijn ofwel in het kader van het KB van 21 september 1988 niet respecteert of wanneer de bijzondere veiligheidsmaatregelen opgelegd door de Vervoerder niet worden gerespecteerd, zal hij de door de ADKV aangestelde ambtenaren op de hoogte brengen.

Afhankelijk van de omstandigheden die hierna hernomen worden, kan de briefwisseling naar de ADKV informatief zijn (verstuurd 1x /6 maanden) of wanneer nodig verzonden worden voor actie.

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

De volgende gevallen zullen ter informatie gestuurd worden:

- Repetitief niet respecteren van hetzij de meldingsplicht hetzij de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften;
- Uitvoeren van 'complexe' werken op minder dan 15 meter van de installaties zonder het respecteren van de meldingsplicht.

De volgende gevallen zullen ter actie verzonden worden:

- Opzettelijk niet respecteren van de door de Vervoerder voorgeschreven veiligheidsvoorschriften;
- Beschadiging van de installaties van de Vervoerder;
- Uitvoeren van 'complexe' werken binnen de voorbehouden zone van de installaties zonder het respecteren van de meldingsplicht;
- Repetitief niet respecteren van hetzij de meldingsplicht hetzij de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften, zelfs na meerdere aanmaningen.

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

7. Inspecties en onderhoud van de speciale doorgangen

Delen van het leidingtracé kunnen ter hoogte van spoorwegkruisingen, wegkruisingen, kruisingen met waterlopen of kruisingen met andere hindernissen, die door de bijzondere configuratie van de onder- of bovengrond speciale aanlegtechnieken vereisten, mogelijk ook bijzondere inspectiemethodieken vragen. Twee types onderscheiden zich: bovengrondse doorgangen en ondergrondse doorgangen.

7.1. Bovengrondse doorgangen

Afhankelijk van de mogelijke bereikbaarheid en het al of niet toegankelijk zijn van de doorgang zullen de inspecties op de volgende wijze georganiseerd zijn:

- Visuele controle van op afstand tijdens de voertuigpatrouille. Hierbij worden vooral externe beschadigingen geïnspecteerd op de delen van de leiding en van de steunen die zichtbaar zijn vanaf de begane grond.
- Doorgevoerde inspecties op doorgangen, die zonder hulpmiddelen bereikbaar zijn.
- Doorgevoerde inspecties door gebruik te maken van stellingen, hoogtewerkers, laagwerkers en speciale ladders die een uitwendige controle van de volledige doorgang mogelijk maken inclusief de ophanging of ondersteuning.
- Doorgevoerde inspecties voor moeilijk bereikbare bovengrondse doorgangen door gebruik te maken van alpinetechnieken of UAV (unmanned aerial vehicles).

Afhankelijk van de gekozen techniek, het risico op beschadiging door externe factoren en de beschermingsgraad van de vervoerleiding zal de Vervoerder een doorgevoerde inspectie uitvoeren ten minste elke 10 jaar. De visuele inspecties op delen zichtbaar vanop de begane grond zullen minstens 1 maal per jaar uitgevoerd worden. Elke inspectie is het voorwerp van een rapport. Indien de vaststellingen gedaan tijdens de inspectie dit noodzaken, zal de Vervoerder een onderhoudsbeurt inlassen teneinde de tekortkomingen weg te werken.

De Vervoerder zal de gekozen inspectiemethodiek en de bijhorende frequentie voor elke bovengrondse doorgang vastleggen in een procedure.

7.2. Ondergrondse doorgangen

Kruisingen met hindernissen kunnen ondergronds uitgevoerd zijn door gebruik te maken van volgende technieken:

7.2.1. Niet toegankelijke doorgangen

- Persingen
- Gestuurde boringen
- Zinkers
- Mantelbuizen

De Vervoerder zal voor de zinkers in bevaarbare waterlopen de evolutie van het bodemprofiel opvolgen. Hij beschrijft hiervoor het gevolgde inspectieprogramma met opgave van de frequentie.

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

Voor persingen, gestuurde boringen en opgevulde mantelbuizen wordt geen inspectieprogramma voorgeschreven.

Volgende tabel geeft de inspectie frequentie voor zinkers in functie van de bevaarbaarheidklasse⁵ van de gekruiste waterloop.

CEMT klasse $\geq$ IV	1 x / 1-3 jaar (*)
CEMT klasse I-III	1 x / 5 jaar

(*): Driejaarlijkse controle maar in geval van verandering van het bodemprofiel zal de frequentie aangepast worden en de controle jaarlijks gebeuren.

In aanvulling op de inspectie van de bebakening tijdens de patrouilles zal eveneens, 1 maal per jaar de toestand van de bebakening en de signalisaties op de oevers gecontroleerd worden.

7.2.2. Toegankelijke doorgangen

Toegankelijke doorgangen zullen om de 3 jaar het voorwerp uitmaken van een inspectie waarbij zowel de algemene uitwendige toestand en de ondersteuning van de vervoerleiding nagekeken wordt alsook de algemene toestand van de mantelbuis en van de leiding die erin ligt (vervorming, corrosie, ...).

In het geval dat de toegankelijke doorgang wordt beschouwd of valt onder de reglementering betreffende ondergrondse uitgravingen vallen ze veelal onder een specifieke exploitatievergunning met de daaruit voortvloeiende veiligheidsvoorwaarden.

⁵ De binnen- of rivierscheepvaart is in Europa opgedeeld in **CEMT-classes** om de afmetingen van vaarwegen in West-Europa op elkaar af te stemmen. De klasse-indeling is bepaald door de *Conférence Européenne des Ministres de Transport* (vandaar de term CEMT-klasse).

Per klasse zijn de maximale afmetingen van het schip vastgelegd. Hiermee wordt meteen duidelijk welke bruggen al dan niet ondervaarbaar zijn en kanalen en rivieren al dan niet bevaarbaar zijn vanwege diepgang en manoeuvreerbaarheid.

De indeling loopt van 0 t/m VII en heeft vanaf klasse V een a, b of c-aanduiding. Deze aanduiding heeft met de meerbaksduwvaart te maken.

De klasse-indeling is als volgt:

Details

Klasse	Lengte	Breedte	Diepgang	Hoogte	Laadvermogen (ton)
I	38,50	5,05	1,8-2,2	4	250-400
II	50-55	6,6	2,5	4-5	400-650
III	67-80	8,2	2,5	4-5	650-1000
IV	80-85	9,5	2,5	5,25-7	1000-1500
Va	95-110	11,4	2,5-4,5	5,25-7	1500-3000
Vb	172-185	11,4	2,5-4,5	9,1	3200 (duwkonvooi 1x 2 bakken in de lengte)
VIa	95-110	22,8	2,5-4,5	7-9,1	3200-6000 (duwkonvooi 1x 2 bakken naast elkaar)
VIb	185-195	22,8	2,5-4,5	7-9,1	6400-8000 (duwkonvooi 2x 2 bakken naast elkaar)
VIc	193-200	34,2	2,5-4,5	9,1	9600-18000 (duwkonvooi 2x 3 bakken naast elkaar)
VIIb	195/285	34,2	2,5-4,5	9,1	14500-27000 (duwkonvooi 3x 3 bakken naast elkaar)

In België zijn er alleen de CEMT-classes I, III, IV, Va, Vb en VIb

8. Kathodische Bescherming

8.1.Principes

Ondergrondse of onder water aangelegde leidingen worden uitgerust met een systeem ter bescherming tegen externe corrosie.

Dit systeem omvat 2 complementaire beschermingen:

- enerzijds de zogenaamde "passieve" bescherming, die bestaat uit een waterdichte en elektrisch isolerende vastklevende bekleding (vb. versterkt bitumen, polyethyleen, epoxy, enz.). De bekleding heeft als voornaamste doel elk contact te vermijden tussen het te beschermen oppervlak (het staal) en het omgevende elektrolyt.
- anderzijds de zogenaamde "actieve" bescherming door middel van een systeem van Kathodische Bescherming (KB). Bij een fout in de bekleding waarbij het staal bloot komt te liggen, moet dit KB-systeem de potentiaal van de leiding op een beschermend niveau houden ter voorkoming van externe corrosie, met name onder de potentiaaldrempel van waaraf de oxidatie van het metaal verwaarloosbaar wordt.

Eenmaal de installatie in bedrijf is genomen volgens de criteria zoals bepaald in de voorstudie kunnen de volgende risico's worden onderkend:

- Een slechte werking van het KB-systeem;
- Een niet-naleving van het KB-niveau;
- Nieuwe externe invloeden met impact op het KB-systeem die niet onder controle staan van de Vervoerder.

De exploitatie van een KB-systeem wordt dus in grote mate bepaald door de periodieke evaluatie van de correcte werking en door de onderhoudsactiviteiten. De doeltreffendheid van het toegepaste KB-systeem kan slechts worden aangetoond binnen de beperkingen van de huidige stand van de technologische ontwikkelingen en rekening houdende met de veelheid aan elementen die hierin meespelen (niet gekende invloeden, passieve bescherming van de leiding, ...), onder andere door middel van leidinginspecties die besproken worden in hoofdstuk 9.

De metingen en interventies op de KB installaties worden uitgevoerd door personen die voor die taken bevoegd zijn verklaard door de onderneming die hen tewerkstelt of door een certificatie-instelling.

8.2. Evaluatie van de doeltreffendheid van het KB-systeem

De evaluatie van de correcte werking van het KB-systeem bestaat erin om elk KB-systeem per kalenderjaar aan een jaarlijkse evaluatie te onderwerpen. De algemene evaluatie kan betrekking hebben op verschillende met elkaar verbonden leidingen. Er wordt een verslag opgesteld waarin

de elementen worden opgesomd en uitgelegd waarop het algemene advies en de opmerkingen zijn gebaseerd.

De evaluatie heeft betrekking op de meetresultaten van:

- De conformiteit van de beschermingsmaatregelen met de gewenste criteria,
- De staat en correcte werking van de Kathodische Beschermingsinstallaties,
- De reactie van het KB-systeem op de gevolgen van de wijzigingen van de werkingsomstandigheden (nieuwe invloeden).

8.2.1. Controle van de conformiteit van de beschermingsmaatregelen met de gewenste criteria

De richtwaarden van de beschermingspotentialen worden bepaald door de volgende elementen:

- De maximumwaarde van de beschermingspotentiaal in een statisch regime bedraagt $-0,85 V_{cse}$ ⁶.
- Indien een risico op activiteit van sulfaatreducerende bacteriën wordt vastgesteld bedraagt de maximumpotentiaal $-0,95 V_{cse}$ ⁷.
- In overgangsperioden kan niet uitgesloten worden dat de richtwaarden worden overschreden door externe invloeden. De controle van de gevolgen van externe wijzigingen wordt verder in deze Technische Code beschreven.
- Zeker bij continue registratie van de beschermingspotentiaal kan niet worden uitgesloten dat de richtwaarden kortstondig worden overschreden. In dit geval zal de Vervoerder de aanvaardbaarheidscriteria voor deze kortstondige overschrijdingen vastleggen in zijn interne procedures.
- De richtwaarde zal tevens rekening houden met de onnauwkeurigheden van de industriële meetapparaten.
- In zones met een zeer hoge en of heterogene grondweerstand is een plaatselijke overschrijding van de waarden in deze zone niet volledig uit te sluiten. De Vervoerder past in dat geval het KB-systeem in de mate van het mogelijke en het economisch redelijke aan, rekening houdende met de fysieke omstandigheden en de technische parameters (stroominjectiecapaciteit van het KB-systeem en de maximaal aanvaardbare invloed dat dit zou hebben op andere structuren).

De conformiteit van de metingen wordt gecontroleerd met elektrische metingen langs het vervoernet: strikt genomen geldt een meting langs het vervoernet voor dat deel van de leiding waarop de meting werd uitgevoerd. De controle van de efficiëntie van de bescherming wordt geëxtrapoleerd voor de volledige leiding, dit op basis van potentiaalmetingen uitgevoerd op verschillende representatieve punten gelegen op de te evalueren leiding (bvb. Stroomonttrekkingstoestellen, ter hoogte van spoorwegen en HS-lijnen, ...).

⁶ IR-free potential gemeten tegenover referentieelectrode koper- kopersulfaat.

⁷ IR-free potential gemeten tegenover referentieelectrode koper- kopersulfaat

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

De uitvoeringsmethode voor meting van de beschermingspotentialen laat toe een inschatting te verkrijgen van de werkelijke waarde van de potentiaal van de leiding, hetzij door een rechtstreekse potentiaalmeting of hetzij via een andere geschikte methode (bvb. schatting van de potentialen gebaseerd op potentiaalmetingen en naburige metingen).

De controle van de conformiteit van de beschermingspotentialen met de gewenste criteria zal:

- als geldig beschouwd worden zodra de uitvoeringsmethode gedocumenteerd en opvolgbaar is. De verificatiemethode zal toelaten om de metingen van de gecontroleerde grootheden uit te voeren met de technologische mogelijkheden van meten in lijn met de gewenste nauwkeurigheid. De potentiaalmetingen kunnen ook automatisch geregistreerd worden in het geval de meetapparaten en KB-verbindingen zijn uitgerust met een systeem voor transmissie van de relevante meetgegevens.
- 1 maal per jaar uitgevoerd worden met een tussentijd van minimaal 5 maanden en maximaal 17 maanden. Een globale evaluatie van de KB wordt regelmatig uitgevoerd, dit op basis van de jaarlijkse uitgevoerde controles.

In geval van beïnvloeding door wisselstromen mag de maximumpotentiaal 10 V AC bedragen wanneer de soortelijke weerstand van de omliggende aarde in de nabijheid van de pijpleiding groter is dan 25 Ω m en 4 V AC bedragen wanneer de soortelijke weerstand van de omliggende aarde in de nabijheid van de pijpleiding kleiner is dan of gelijk aan 25 Ω m (ON-meting met veraf gelegen aarding). De potentialen worden gemeten op punten die relevant zijn om een correct beeld van de potentiaal te verkrijgen, in het algemeen gelegen ter hoogte van meetpunten die niet met een depolarisatiecel zijn uitgerust.

Grenzen van de aangewende technologieën:

Niettegenstaande het boven vermelde, bestaan er fenomenen waardoor de potentiaalmeting niet noodzakelijk de correcte bescherming van de leiding weergeeft, bv in het geval van schermeffecten of zwerfstromen

8.2.2. Controle van de staat en goede werking van de uitrusting

De goede staat en werking van de verschillende elementen van het KB-systeem zal 5 jaarlijks worden gecontroleerd.

Bovendien zullen volgende specifieke controlefrequenties door de Vervoerders gehanteerd worden:

- De normale werking van de stroomonttrekkings- en drainagetoestellen zal minstens 1 maal om de 2 maanden gecontroleerd worden.
- De werking van de inrichtingen voor de afvoer van geïnduceerde wisselstroom zal 1 maal per jaar gecontroleerd worden.

Jaarlijks zal de isolatieweerstand van de isolatieflenzen/isolatiekoppelingen gecontroleerd worden aan de hand van een potentiaalmeting over de isolatieflens/isolatiekoppeling. Indien deze

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

controle duidt op een onvoldoende isolatieweerstand zullen de nodige corrigerende maatregelen worden getroffen.

In het geval de werking van de KB-installaties d.m.v. teletransmissie van op afstand kan opgevolgd worden, kan de Vervoerder de frequentie van bovenvermelde controles in situ aanpassen.

Bij de detectie van een storing die de goede werking van het KB-systeem in gevaar brengt, wordt er binnen een redelijke termijn een onderzoek opgestart. De gepaste acties om de storing weg te nemen worden ondernomen binnen een periode die functie is van de situatie (ernst van de storing, de technische mogelijkheden, de invloed van de storing naar installaties van derden, enz).

8.2.3. Verificatie van de impact ten gevolge van wijzigingen

De werkingsvoorwaarden dienen geverifieerd te worden in het geval van mogelijke beïnvloeding van het KB-systeem door activiteiten van een derde (bvb. mogelijke invloed van een hoogspanningsleiding, enz.) of activiteiten van de onderneming zelf (bvb. uitbreiding van het vervoernet enz.).

Om de invloeden veroorzaakt door wijzigingen te beheersen kan de Vervoerder een aantal detectiemechanismen hanteren zoals:

- De bewaking door middel van een teletransmissie van de uitrusting van het KB-systeem (onttrekking, drainage, isoleervoeg, enz.),
- De waarnemingen en/of afwijkingen vastgesteld ter gelegenheid van de KB controlemetingen,
- De meetcampagne voor de detectie van wijzigingen.

De verificatie of er zich wijzigingen van de werkingsvoorwaarden hebben voorgedaan wordt jaarlijks uitgevoerd. De detectie ervan kan gebeuren door middel van metingen naar keuze van de Vervoerder op basis van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. De metingen kunnen bijvoorbeeld typisch registraties zijn van potentiaal gedurende 24 uur.

8.3. Onderhoudsactiviteiten

Naast de evaluatie van de doeltreffendheid wordt een onderhoudsprogramma opgesteld voor de uitrusting van de Kathodische Bescherming met rapportering ervan.

De activiteiten en periodiciteit van het onderhoudsprogramma worden bepaald door de Vervoerder op basis van beschikbare elementen zoals de specificaties van de uitrusting, de storingsanalyse, de risicoanalyses, de aanwezigheid en performantie van een afstandsbeveiliging, enz.

De controle van de nauwkeurigheid, de kalibratie en het algemene onderhoud van elk meettoestel wordt uitgevoerd volgens een onderhoudsprogramma in overeenstemming met de respectieve specificiteit van elk toestel. Over die activiteiten wordt verslag uitgebracht op een traceerbare manier.

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

Elke controle waarvan het resultaat negatief is, zal behandeld worden met een dringendheid die overeenstemt met de impact op de doeltreffendheid van de Kathodische Bescherming.

9. Inwendige inspectie van leidingen

Omdat het getransporteerde medium alsook het materiaal dat gebruikt wordt voor het transport van dit medium een invloed heeft op de integriteitsrisico's die men kan aantreffen en de wijze waarop deze worden geïnspecteerd, wordt dit hoofdstuk opgesplitst in een luik van toepassing op het transport van gasachtige niet corrosieve producten en een luik voor alle andere producten betrokken door deze Technische Code.

Onder “niet corrosieve gassen” wordt verstaan alle gassen van categorieën C, D en E.

9.1. Inwendige inspectie van leidingen voor het transport van niet corrosieve gasachtige fluïda

9.1.1 Algemene principes

Deze sectie bespreekt in detail de maatregelen die genomen worden door Vervoerders in het kader van de inspectie van leidingen d.m.v. Intelligent pigs.

De Vervoerder zal bepalen welke leidingen hij door middel van Intelligent pig wenst te inspecteren, hierbij rekening houdend met de technische haalbaarheid van zulke schraapoperaties.

De Vervoerder zal een inspectieprogramma opstellen dat bepaalt welke leidingen wel en welke leidingen niet geïnspecteerd worden door Intelligent pigs. Voor de leidingen die niet door Intelligent pig worden geïnspecteerd, zal de Vervoerder in het inspectieprogramma bepalen welke alternatieve inspectiemethode zal gehanteerd worden.

De types van inspectieprogramma's voor leidingen die niet door een Intelligent pig worden geïnspecteerd, zijn:

- Externe corrosie direct assessment (External Corrosion Direct Assessment - ECDA)
- Interne corrosie direct assessment (Internal Corrosion Direct Assessment - ICDA)
- Stress corrosion cracking direct assessment (SCCDA)
- Meetmethoden van Kathodische Bescherming (Pearson, DCVG, CIPS)
- Hydrostatische beproeving
- Pneumatische beproeving

9.1.2. Definieren van het ILI-programma (In-Line Inspection)

De Vervoerder bepaalt welke van zijn leidingen zullen worden gecontroleerd d.m.v. Intelligent pigs verder ILI (In-Line Inspection) genoemd. Bij het opstellen van het ILI-programma wordt o.a. rekening gehouden met:

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

- de schraapbaarheid van de leidingen (afhankelijk van het product, de druk, de dimensionele karakteristieken, ...)
- het bouwjaar van de leiding.
- Al dan niet bestaan van eerdere inspectieresultaten.
- leidingen waarvan een specifiek risico kan verondersteld worden.

Ter voorbereiding van het ILI wordt een dimensioneel vooronderzoek uitgevoerd qua geometrie van de leiding alsook de toebehoren die problemen kunnen stellen bij de passage van de Ipig.

De Vervoerder definieert de aard van de meettechniek en de gewenste resolutie. De keuze van de meettechniek met betrekking tot de te onderzoeken integriteitsrisico's voor de vervoerleiding wordt gedocumenteerd.

Nieuwe leidingen die voorzien zijn om intern geïnspecteerd te worden, zullen voor het eerst geïnspecteerd worden via ILI maximum 20 jaar na de aanleg en daarna ten minste een keer elke 20 jaar.

Als basisspecificatie voor de uitvoering van de ILI inspectie wordt gebruik gemaakt van de specificatie 2009 van het Pipeline Operators Forum (POF) "Specifications and requirements for intelligent pig inspection of pipelines".

Vooraleer de leiding te inspecteren wordt deze indien nodig d.m.v. cleaning pigs gereinigd.

9.1.3. Gehanteerde criteria voor bepaling of verder onderzoek noodzakelijk is

De verschillende door de ILI contractant gerapporteerde indicaties die onderzocht worden zijn:

- Een external metal loss dat geen fabricagefout is (extern metaalverlies of EML)
- Een internal metal loss dat geen fabricagefout is (intern metaalverlies of IML)
- Een excentrische mantelbuis (excentric casing)
- Een metalen voorwerp in contact met de leiding (Touching Metal Object of TMO)
- Een deuk (dent)
- Een kras⁸.

Voor metaalverliezen die verondersteld worden corrosie te zijn gebruikt men als evaluatiecriterium de ERF. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de formules ASME B31G-2012 en de metingen van het metaalverlies die weergegeven zijn door de pig zonder rekening te houden met de onnauwkeurigheid.

Als algemene regel geldt dat in het geval van een interne of externe corrosie met een ERF ≥ 1 de gerapporteerde indicatie verder onderzocht dient te worden.

Een indicatie van een kras in de leiding wordt steeds opgegraven voor evaluatie tenzij er gekende elementen voorhanden zijn die aanduiden dat deze geen risico vormt voor de integriteit van de leiding.

Bij een combinatie van de hierboven vermelde indicaties worden de evaluatiecriteria van de beide indicaties gecombineerd, waarbij steeds de strengste primeert.

⁸ Kras = een beschadiging aan de buisoppervlakte met langwerpige groeven of holten veroorzaakt door het mechanisch verplaatsen of verwijderen van materiaal van de buiswand.

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

Bij een herinspectie van een leiding zal nagegaan worden of er in het kader van een vorige ILI voor dezelfde locatie en indicatie al een onderzoek plaatsgevonden heeft. Deze resultaten dienen dan eerst onderzocht te worden teneinde de mogelijke evoluties te kennen en aan de hand hiervan wordt er beslist of deze indicatie opnieuw dient onderzocht te worden.

9.1.3.1. Extern metaalverlies (EML)

Onderstaande geeft de te volgen werkwijze weer voor de behandeling van een indicatie van extern metaalverlies die verondersteld wordt corrosie te zijn.

Wanneer een leiding voor de eerste keer onderzocht wordt door ILI zal voor alle gerapporteerde indicaties van een extern metaalverlies met een $ERF \geq 1$ bijkomend onderzoek ter plaatse moeten uitwijzen of al dan niet correctieve maatregelen moeten genomen worden.

Tevens zal voor elk extern metaalverlies met een $ERF < 1$ de evolutie berekend worden tot de volgende pigging. Indicaties waarvan de berekende ERF een waarde ≥ 1 opleveren voor de volgende inspectiecontrole, worden opgenomen in het uit te voeren lokale onderzoeksprogramma, zodat ook voor deze punten kan nagegaan worden of er corrigerende maatregelen moeten genomen worden. Bij de eerste pigging wordt de evolutie berekend met een conventionele corrosiesnelheid gelijk aan diepte van corrosie gedeeld door de leeftijd van het leidingstuk.

9.1.3.2. Intern metaalverlies (IML)

Voor gerapporteerde indicaties van een intern metaalverlies met een $ERF \geq 1$, die verondersteld wordt corrosie te zijn, zal bijkomend onderzoek ter plaatse moeten uitwijzen of al dan niet correctieve maatregelen moeten genomen worden.

Indien het een herpigging betreft waarbij bij de vorige inspectie de gerapporteerde indicatie onderzocht werd en goedgekeurd, dient men deze niet meer op te graven en/of te onderzoeken.

9.1.3.3. Excentrische mantelbuis

Voor gerapporteerde indicaties van een metalen excentrische mantelbuis zal ter plaatse d.m.v. een adequate test geverifieerd worden dat er geen elektrisch contact is tussen de mantelbuis en de vervoerleiding.

In geval de test aantoont dat er elektrisch contact is, zal het contact weggewerkt worden.

9.1.3.4. Metalen voorwerp in contact met de leiding

Voor gerapporteerde indicaties van metalen voorwerpen in contact met de leiding zal onderzoek ter plaatse moeten uitwijzen of corrigerende maatregelen noodzakelijk zijn.

Indien een bekledingonderzoek op de plaats van een gerapporteerde indicatie (rekening houdend met de nauwkeurigheid van de localisatie van de fout) een contact met een metaalvoorwerp aangeeft, zal overgegaan worden tot het vrijgraven van de indicatie om het metaalcontact weg te nemen en de bekleding te herstellen.

9.1.3.5. Deuk

Onderstaand proces geeft de te volgen werkwijze weer voor de behandeling van een deukindicatie al dan niet in combinatie met een lasnaad en/of metal loss. Een indeuking in een buis wordt als deuk beschouwd indien de grootste diepte groter is dan 0,5 % van de externe diameter van de

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

buis. Bij herpigging dient men een deuk, die bij de vorige inspectie werd behandeld en die aanvaardbaar werd beoordeeld, niet opnieuw te onderzoeken.

- Deuk op bovengronds leidingdeel:

Gerapporteerde bovengrondse deuken maken altijd het voorwerp uit van een verder onderzoek ter plaatse om na te gaan of corrigerende maatregelen nodig zijn.

- Deuk op ondergronds leidingdeel:

- deuk in combinatie met lasnaad en of metaalverlies: voor deze gerapporteerde indicaties zal steeds verder onderzoek ter plaatse moeten uitwijzen of corrigerende maatregelen nodig zijn.
- wanneer men voor alleenstaande deukindicaties geen informatie heeft omtrent hun vorm en grootte zullen deze enkel het voorwerp uitmaken van een onderzoek ter plaatse indien enerzijds de positie van de deuk zich aan de bovenzijde tussen 09h00 en 3h00 bevindt en er via een coating onderzoek een bekledingsfout gevonden is op de plaats van de indicaties (rekening houdend met de nauwkeurigheid van de localisatie van de fout).
- wanneer men voor alleenstaande deukindicaties informatie heeft over de vorm en grootte van de deuk zullen enkel deuken verder onderzocht worden die niet voldoen aan de aanvaardbaarheidscriteria die worden vermeld onder punt 10.1.2 of 10.1.3.

9.2 Inwendige inspectie van leidingen voor het transport van andere vloeistoffen dan deze betrokken door punt 9.1.

9.2.1 Algemene principes

Deze sectie bespreekt in detail de maatregelen die genomen worden door Vervoerders in het kader van de inspectie van leidingen d.m.v. Intelligent pigs.

De Vervoerder zal bepalen welke leidingen hij door middel van Intelligent pig wenst te inspecteren, hierbij rekening houdend met de technische haalbaarheid van zulke schraapoperaties.

De Vervoerder zal zijn inspectieprogramma opstellen in functie van de integriteitsrisico's waaraan de installatie onderhevig is

De Vervoerder zal een inspectieprogramma opstellen dat bepaalt welke leidingen wel en welke leidingen niet geïnspecteerd worden door Intelligent pigs. Voor de leidingen die niet door Intelligent pig worden geïnspecteerd, zal de Vervoerder in het inspectieprogramma bepalen welke alternatieve inspectiemethode zal gehanteerd worden.

De types van inspectieprogramma's voor leidingen die niet door een Intelligent pig kunnen worden geïnspecteerd zijn:

- Externe corrosie direct assessment (External Corrosion Direct Assessment - ECDA)
- Interne corrosie direct assessment (Internal Corrosion Direct Assessment - ICDA)
- Stress corrosion cracking direct assessment (SCCDA)
- Meetmethoden van Kathodische Bescherming (Pearson, DCVG, CIPS)
- Hydrostatische beproeving

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

- **Pneumatische beproeving**

De beschadigingen die bij een vorige evaluatie campagne al werden uitgegraven en leiden tot een $ERF \geq 1$, zullen opnieuw uitgegraven worden om opnieuw te worden onderzocht indien het niet mogelijk is uit de beschikbare inlichtingen te besluiten dat er geen ontwikkeling is van het defect.

9.2.2. Definiëren van het ILI-programma (In-Line Inspection)

De Vervoerder bepaalt welke van zijn leidingen zullen worden gecontroleerd d.m.v. Intelligent pigs verder ILI (In-Line Inspection) genoemd.

Ter voorbereiding van het ILI wordt een dimensioneel vooronderzoek uitgevoerd qua geometrie van de leiding alsook de toebehoren die problemen kunnen stellen bij de passage van de Ipig.

De Vervoerder definieert de aard van de meettechniek en de gewenste resolutie. De keuze van de meettechniek met betrekking tot de te onderzoeken integriteitsrisico's voor de vervoerleiding worden gedocumenteerd.

Nieuwe leidingen die voorzien zijn om intern geïnspecteerd te worden, zullen voor het eerst geïnspecteerd worden via ILI maximum 20 jaar na de aanleg en daarna een keer elke 20 jaar.

Voor leidingen die producten vervoeren die corrosie kunnen veroorzaken zal de Vervoerder de leiding elke 10 jaar inspecteren.

Als basisspecificatie voor de uitvoering van de ILI inspectie wordt gebruik gemaakt van de specificatie 2009 van het Pipeline Operators Forum (POF) "Specifications and requirements for intelligent pig inspection of pipelines".

Vooraleer de leiding te inspecteren wordt deze indien nodig d.m.v. cleaning pigs gereinigd.

9.2.3. Gehanteerde criteria voor bepaling of verder onderzoek noodzakelijk is

Gerapporteerde indicaties die een integriteitsrisico vormen voor de leiding dienen verder te worden onderzocht.

Bij een herinspectie van een leiding zal nagegaan worden of er in het kader van een vorige ILI voor dezelfde locatie en indicatie al een onderzoek plaatsgevonden heeft. Deze resultaten dienen dan eerst onderzocht te worden teneinde de mogelijke evoluties te kennen en aan de hand hiervan wordt er beslist of deze indicatie opnieuw dient onderzocht te worden.

De Vervoerder zal beschikken over een procedure die per integriteitsindicatie de criteria eenduidig beschrijft welke van de gerapporteerde indicaties het voorwerp zal zijn van een integriteitsanalyse ter plaatse.

10. Analysecriteria voor de evaluatie van beschadigingen

Het criterium dat gebruikt wordt om de aanvaardbaarheid van een beschadiging te evalueren gaat na in welke mate de betrokken component nog het vermogen heeft om de maximale belasting in normale operationele omstandigheden te weerstaan.

Omdat het getransporteerde medium alsook het materiaal dat gebruikt wordt voor het transport van dit medium een invloed heeft op de evaluatie van een beschadiging wordt dit hoofdstuk opgesplitst in een luik van toepassing op het transport van gasachtige niet corrosieve producten en een luik voor alle andere producten betrokken door deze Technische Code.

Onder “niet corrosieve gassen” wordt verstaan alle gassen van categorieën C, D en E.

10.1 Evaluatie van beschadigingen op installaties voor het transport van niet corrosieve gasachtige fluïda

De beschadigingen die vastgesteld worden zijn veelal van volgende aard:

- Corrosie
- Deuken
- Krassen
- Deuk/ corrosie combinaties
- Deuk/ kras combinaties

De gebruikte evaluatiecriteria zijn gebaseerd ofwel op internationaal erkende codes ofwel op basis van industrieel aanvaarde methoden die door de praktijk en testen gevalideerd werden.

De codes of industrieel aanvaarde methoden die voor de opstelling van de evaluatiecriteria werden gebruikt zijn de volgende:

- ASME B31.8 – 2014
- ASME B31G – 2012
- ASME B31.12 - 2014
- CSA Z662 - 2015
- EPRG recommendations for external damage - 2000⁹

De Vervoerder dient er zich steeds van te vergewissen dat de te beoordelen beschadiging zich binnen het toepassingsgebied van het gebruikte criterium bevindt.

Van alle metingen en berekeningen wordt door de uitvoerder een beoordelingsrapport opgesteld.


10.1.1 Evaluatie van corrosie

Corrosie op buizen, koudbochten, warmbochten en fabrieksbochten worden geëvalueerd op basis van ASME B31G – 2012. In deze sectie is deze norm van toepassing op laaggelegeerd koolstofstaal met een minimum genormaliseerde elasticiteitsgrens van 200 N/mm² tot en met 485 N/mm² en een nominale diameter van DN50 tot en met DN1200.

⁹ Pipeline Technology Conference, Brugge, België, Mei 21 - 24 2000, Volume II, P. 405 - 425

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

De rekenmethoden gegeven in deze Technische Code gaan enkel uit van de spanning als gevolg van de interne druk. In gevallen waarbij bijkomende axiale spanningen kunnen optreden dient men bij de evaluatie van corrosie in dergelijke gevallen bijkomende spanningsanalyses uit te voeren om deze in rekening te brengen.



Algemeen geval

Vooreerst worden de diepte en de maximale lengte van de te onderzoeken corrosie gemeten met behulp van eenvoudige, maar nauwkeurige instrumenten (lat, schuifmeter, meetlint, US wanddiktemeter).

Op basis hiervan wordt een eerste evaluatie uitgevoerd met de formules voorlopige evaluatie via de formules level 1 evaluatie a) "Original ASME B31G" of b) modified ASME B31G." Als de berekende veilige druk ten minste gelijk is aan de ontwerpdruk van de leiding is de corrosie aanvaardbaar.

Wanneer volgens deze evaluatie de corrosie onaanvaardbaar is, zal de druk van de leiding worden verlaagd tot de berekende veilige druk. De corrosie wordt dan nauwkeuriger in kaart gebracht

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

door scannen¹⁰ van de buis of het nemen van een afdruk van het aangetaste gebied. Het is ook mogelijk om de corrosie handmatig in kaart te brengen, zoals beschreven in de level 2 evaluatie Effective Area Method.

Het corrosie profiel (2D profiel) wordt opgesteld op basis van de in kaart gebrachte corrosie. Het profiel weerspiegelt de geleidelijke evolutie van de diepste punten corrosie in de lengterichting en in elke dwarsdoorsnede, wat toelaat de evaluatie uit te voeren volgens level 2 Effective Area Method. Deze evaluatie vereist het gebruik van gespecialiseerde software. De corrosie is aanvaardbaar wanneer de berekende veilige druk¹¹ nog ten minste gelijk is aan de ontwerpdruk van de leiding.

Bijzondere gevallen:

- 1) Indien er meerdere corrosiezones zijn, wordt vooraf nagegaan of deze elkaar beïnvloeden. Corrosiezones op een afstand van elkaar van minder dan 3 maal de wanddikte worden als één globale corrosiezone beschouwd.
- 2) Indien het basismateriaal van de leiding onvoldoende breuktaaiheid bezit, is enkel een evaluatie volgens level 1 evaluatie a) "Original B31G" toegestaan.
- 3) Corrosie geassocieerd met een zichtbare¹² las die onvoldoende taai is, is onaanvaardbaar wanneer de diepte van de corrosie groter is dan de overdikte van de las of indien er via NDO aangetoond wordt dat er ter hoogte van de gecorrodeerde zone onvolmaaktheden in de las aanwezig zijn.
- 4) Corrosie geassocieerd met een zichtbare las die voldoende taai is, is onaanvaardbaar wanneer via NDO aangetoond wordt dat er ter hoogte van de gecorrodeerde zone onvolmaaktheden in de las aanwezig zijn of wanneer de corrosie de lasnaad preferentieel aantast of een scherpe fout vormt die als kerf fungeert.
- 5) Voor inwendige corrosie wordt de geometrie van de corrosie bepaald door het te onderzoeken gebied te rasteren en door het meten van de minimale wanddikte via US wanddiktemeting in elk raster. Een radiografie kan nuttig zijn om de geometrie en de omvang van inwendige corrosie te bepalen.
- 6) een geslepen zone wordt op dezelfde wijze geëvalueerd als corrosie op voorwaarde dat er geen onaanvaardbare lokale verharding aanwezig is.

Alle externe corrosies met een diepte van meer dan 20% van de wanddikte worden gescand.


¹⁰ Driedimensionale onderzoek van het metalen oppervlak na het stralen

¹¹ Sommige software berekenen niet de veilige druk maar de barstdruk. In deze gevallen wordt de veilige druk berekend door de veiligheidsfactor geldig voor de gekozen buissectie (ontwerpfactor van de vergunning) toe te passen op de barstdruk. Als de software onmiddellijk de veilige druk berekent dient men na te gaan dat deze verkregen werd op basis van de ontwerpcoëfficiënt van de vergunning van de leiding.

¹² Zichtbare lassen = rondlassen, langs- of spiraallassen die zichtbaar zijn na de verwijdering van de bekleding rond de beschadiging.

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

10.1.2. Evaluatie van een niet gecombineerde deuk



Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

Niet gecombineerde deuken op buizen, koudbochten en warmbochten worden geëvalueerd zoals hieronder beschreven. Deze criteria zijn van toepassing op laaggelegeerd koolstofstaal met een minimum genormaliseerde elasticiteitsgrens van 200 N/mm^2 tot en met 485 N/mm^2 en een nominale diameter van DN50 tot en met DN1200.

Algemeen geval

De diepte en de maximale lengte van de deuk wordt gemeten met eenvoudige maar nauwkeurige instrumenten. Een niet-destructief onderzoek laat toe na te gaan of er scheurindicaties zijn in de ingedeukte zone. Als dit het geval is, zal de deuk worden beschouwd als een deuk/ kras combinatie en als zodanig geëvalueerd worden (zie 10.1.5). Wanneer de deuk voorkomt in combinatie met corrosie wordt deze behandeld volgens punt 10.1.3.

Een gladde deuk is aanvaardbaar als de diepte kleiner is dan 7% van de buitendiameter van de buis onder druk, of 10% drukloos.

Een gladde deuk is een deuk met een geleidelijke vervorming van de buiswand zonder merkbare vermindering van de wanddikte en waarbij de minimale kromtestraal gelijk is aan ten minste 5 keer de wanddikte.

Bijzondere gevallen

- 1) Een deuk in een buis met een diepte kleiner dan of gelijk aan 0,5% van de externe diameter wordt niet beschouwd als zodanig en is altijd aanvaardbaar.
- 2) Niet gladde deuken zijn onaanvaardbaar.
- 3) Als een deuk gecombineerd is met een zichtbare las, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan opdat de deuk aanvaardbaar is:
 - a. Las die onvoldoende taai is:
 - Deze wordt altijd hersteld;
 - b. Las die voldoende taai is:
 - Geen enkele scheurindicaties zijn aanwezig ter hoogte van de deuk

En


1. De diepte van de deuk is niet groter dan 2% van de buitendiameter van de buis

of

2. Bij een grotere deukdiepte mag de deuk geen vervorming veroorzaken van meer dan 4% volgens de procedure en vereisten beschreven in ASME B31.8 - 2014.

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

10.1.3.Evaluatie van deuk/corrosie combinatie op een leiding



Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

Deuk/ corrosie combinaties op buizen, koudbochten en warmbochten worden geëvalueerd zoals hieronder beschreven. Deze criteria zijn van toepassing op laaggelegeerd koolstofstaal met een minimum genormaliseerde elasticiteitsgrens van 200 N/mm^2 tot en met 485 N/mm^2 en een nominale diameter van DN50 tot en met DN1200.

Algemeen geval

Opdat een deuk / corrosie aanvaardbaar is, moet aan volgende vier voorwaarden voldaan worden:

- 1) het moet een gladde deuk zijn;
- 2) de diepte van de deuk mag niet meer bedragen dan 6% van de buitendiameter;
- 3) het metaalverlies mag niet meer zijn dan 40% van de nominale wanddikte;
- 4) het metaalverlies is aanvaardbaar volgens de originele formule ASME B31.G


Bijzondere gevallen

- 1) Als de deuk kleiner is dan of gelijk aan 0,5%, wordt deze beoordeeld als een gewone corrosie zone (10.1.1)
- 2) een niet destructief onderzoek wordt uitgevoerd om de ingedeukte zone te controleren op de afwezigheid van scheuren. Als er scheurindicaties aanwezig zijn, wordt de deuk beschouwd als een deuk/ kras combinatie en geëvalueerd als zodanig (zie punt 10.1.5) of als een complexe beschadiging (zie punt 10.3).
- 3) Deuken met corrosie in combinatie met een las zijn onaanvaardbaar.

De afmetingen van de deuk en de grootte van de corrosie (diepte / axiale lengte) worden gemeten via scanning.

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

10.1.4. Evaluatie van een kras



Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

Krassen op buizen, koudbochten en warmbochten worden geëvalueerd zoals hieronder beschreven. Deze criteria zijn van toepassing op laaggelegeerd koolstofstaal met een minimum genormaliseerde elasticiteitsgrens van 200 N/mm^2 tot en met 485 N/mm^2 en een nominale diameter van DN50 tot en met DN1200.

Algemeen geval

Een kras dient steeds te worden verwijden via slijpen of vijlen.

- 1) De lengte¹³ en diepte van een kras worden gemeten met eenvoudige maar nauwkeurige instrumenten.
- 2) Indien de diepte van de kras groter is dan 12,5% van de nominale wanddikte, is het mogelijk een kritisch defect en moet de operationele druk zo snel mogelijk verlaagd worden tot 20% onder de maximale werkdruk, waaraan het defect werd blootgesteld, vooraleer een andere actie te ondernemen. De veilige druk wordt berekend met behulp van aangepaste software op basis van de minimale gemeten wanddikte. De operationele druk wordt aangepast aan het bekomen resultaat. De kras zal niet geslepen/ gevijld worden tot de drukdaling is uitgevoerd.
Wanneer de krasdiepte kleiner is dan 12,5% van de nominale wanddikte is het niet nodig om een drukdaling uit te voeren om te slijpen of te vijlen (zie volgende punt).
- 3) Vooraleer deze operatie te starten, zal worden beoordeeld of het metaalverlies na het vijlen/ slijpen aanvaardbaar is volgens ASME B31G 2012 en dat de resterende wanddikte minsten 60% blijft van de nominale wanddikte van de buis. Als dit zo is wordt het slijpen/ vijlen gestart zoniet is deze anomalie onaanvaardbaar en moet ze hersteld worden.
- 4) Na het vijlen/ slijpen wordt de lengte en de resterende wanddikte gemeten om te controleren of het metaalverlies t.g.v. het vijlen / slijpen aanvaardbaar is volgens de hiervoor vermelde criteria.
- 5) Wanneer dit het geval is, wordt de gevijlde/ geslepen zone via niet destructie onderzoek gecontroleerd op de aanwezigheid van scheuren. Indien deze niet aanwezig zijn is de anomalie aanvaardbaar. Als er scheurindicaties worden gevonden, wordt het hierboven beschreven proces herhaald vanaf punt 2 tot er geen aanwijzing van scheuren meer zijn of de anomalie onaanvaardbaar wordt bevonden.

¹³ In tegenstelling tot corrosie, wordt in dit geval de grootste lengte van de kras gemeten onafhankelijk van de oriëntatie van de kras ten opzichte van de as van de buis


Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

Bijzondere gevallen

- 1) Indien het basismateriaal van de leiding onvoldoende breuktaaiheid bezit, is enkel een evaluatie volgens level 1 a) "Original B31G" toegestaan».
- 2) Krassen gecombineerd met een las zijn enkel aanvaardbaar indien :
 - De diepte van de kras beperkt blijft tot de overdikte van de las
 - en
 - Er geen onvolmaaktheden in de las aanwezig zijn (NDO) ter hoogte van de kras
 - en
 - Er geen enkele scheurindicatie kan gedetecteerd (NDO) worden na slijpen/ vijlen van de kras.

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

10.1.5.Evaluatie van een deuk/kras combinatie



Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

Deuk/ kras combinaties op buizen, koudbochten en warmbochten worden geëvalueerd zoals hieronder beschreven. Deze criteria zijn van toepassing op laaggelegeerd koolstofstaal met een minimum genormaliseerde elasticiteitsgrens van 200 N/mm² tot en met 485 N/mm² en een nominale diameter van DN50 tot en met DN1200.

Algemeen geval


Een deuk/ kras combinatie is een bijzonder ernstige schade. Het volstaat niet om onmiddellijk de kras weg te slijpen of weg te vijlen zonder voorafgaande analyse van deze beschadiging.

De lengte en de maximale diepte van de deuk en kras worden gemeten met eenvoudige maar nauwkeurige instrumenten.

De operationele druk moet zo snel mogelijk worden verlaagd tot 20% onder de maximale werkdruk, waaraan het defect werd blootgesteld, vooraleer enige andere actie te ondernemen.

Tegelijkertijd zal een bijkomende evaluatie worden uitgevoerd via de BG grafiek¹⁴. Deze grafiek is enkel van toepassing op materialen die voldoende taai zijn. Voor andere materialen wordt automatisch tot herstelling overgegaan.

De minimale wanddikte gemeten ter plaatse wordt hiervoor gebruikt.



Grafiek BG (EPRG simplified model)^{15,16}

¹⁵ EPRG METHODS FOR ASSESSING THE TOLERANCE AND RESISTANCE OF PIPELINES TO EXTERNAL DAMAGE EPRG SUB-COMMITTEE ON EXTERNAL DAMAGE, P. Roovers (DS) et al, Pipeline Technology, Elsevier, Volume II, 2000.

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

Wanneer de deuk/ kras combinatie aanvaardbaar is volgens de BG grafiek wordt nagegaan indien na slijpen of vijlen van de kras de overblijvende deuk/ corrosie aanvaardbaar zou zijn. Wanneer dit zo is, wordt de kras onder verlaagde druk weggeslepen of weggevijld en wordt deze zone geëvalueerd als een deuk/ corrosie combinatie indien er geen indicatie van scheuren worden gedetecteerd via NDO. Indien dit het geval is, wordt het proces van evaluatie via de BG grafiek hernomen.

In andere gevallen wordt het beschadigde deel zo spoedig mogelijk hersteld.

Bijzondere gevallen

- 1) Als de gladde deuk een diepte heeft die kleiner of gelijk is aan 0,5% van de buitendiameter, wordt de schade beoordeeld als een kras.
- 2) Indien de diepte van de deuk kleiner is dan 3 mm, de lengte beperkt blijft tot de helft van de nominale diameter en de diepte van de kras niet meer is dan 12,5% van de nominale wanddikte, kan de kras worden verwijderd zonder voorafgaandelijke drukdaling. Na het slijpen/ vijlen is de schade aanvaardbaar indien de resterende wanddikte minstens 87,5% van de nominale wanddikte bedraagt en wanneer geen scheurenindicaties worden gedetecteerd via NDO. In alle andere gevallen wordt het proces herhaald tot alle scheurtjes werden geëlimineerd of wanneer de resterende wanddikte lager is dan 87,5% van de nominale dikte. In het laatste geval wordt het evaluatieproces volgens het algemeen geval via de BG grafiek hernomen.
- 3) Deuk/ kras combinaties in combinatie met een zichtbare las zijn onaanvaardbaar.

10.2 Evaluatie van beschadigingen op installaties voor het transport van andere fluïda dan deze betrokken door punt 10.1

10.2.1 Evaluatie van corrosie

Corrosie op buizen, koudbochten, warmbochten en fabrieksbochten worden geëvalueerd op basis van ASME B31G – 2012. Het toepassingsgebied van deze norm wordt beschreven onder paragraaf 1.2 van deze norm.

De rekenmethoden gegeven in deze norm gaan enkel uit van de spanning als gevolg van de interne druk. In gevallen waarbij bijkomende axiale spanningen kunnen optreden dient men bij de evaluatie van corrosie in dergelijke gevallen bijkomende spanningsanalyses uit te voeren om deze in rekening te brengen.

10.2.2. Evaluatie van andere beschadigingen

Voor de evaluatie van andere beschadigingen zal de Vervoerder voor zijn acceptatiecriteria beroep doen op voor hem toepasbare normen zoals:

¹⁶ Coördinaten van de lijn ≤ 30 % min. genormaliseerde elasticiteitsgrens: (0.000,0.400); (0.005,0.400); (0.005,0.177); (0.022,0.136); (0.040,0.000). Coördinaten van de lijn >30 % en ≤ 50 % min. genormaliseerde elasticiteitsgrens: (0.000,0.300); (0.005,0.300); (0.005,0.141); (0.018,0.114); (0.330,0.000). Coördinaten van de lijn >50 % en ≤ 72 % min. genormaliseerde elasticiteitsgrens: (0.000,0.200); (0.005,0.200); (0.005, 0.105); (0.013,0.099); (0.024,0.000).

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

- ASME B31-4 – 2012.
- ASME B31.8 – 2014.
- ASME B31.12 - 2014.
- ANSI/ API STD 1160-2001.
- ...

10.3. Complexe, bijzondere of grote anomalieën

Indien de beschadiging een complexe beschadiging betreft zoals meerdere krassen op en naast elkaar of een combinatie van beschadigingen die niet in de Technische Code wordt/worden vermeld dan dient deze hersteld te worden of een alternatieve analyse uitgevoerd te worden zoals vb. via eindige elementen analyse.

10.4. Beschadigingen op andere componenten

Wanneer de beschadigingen andere componenten betreffen dan hierboven beschreven, dienen deze via de voor deze component toepasselijke Technische Code of norm geëvalueerd te worden.

11. Herstellingen

11.1. Algemeen

Beschadigingen die op korte of lange termijn de integriteit van de vervoerleiding in het gedrang brengen kunnen door het gebruik van een aantal hersteltechnieken opgelost worden.

In functie van de vastgestelde beschadiging en de toegepaste techniek kunnen herstellingen als definitief of tijdelijk beschouwd worden.

In tegenstelling tot definitieve herstellingen zullen tijdelijke herstellingen de integriteit van de vervoerleiding gedurende een gelimiteerde tijd garanderen.

Kunnen worden beschouwd als definitieve herstelling:

- het wegslijpen van de beschadiging
- het aanbrengen van gelaste moffen of gelaste schalen zonder tussenruimte
- het aanbrengen van gelaste moffen of gelaste schalen met opgevulde tussenruimte
- het aanbrengen van een gelaste aftakking, mof of schaal waarbij de fout weggenomen of geneutraliseerd wordt door een boring
- het aanbrengen van goedgekeurde composietmoffen
- combinatie van een tijdelijke herstelling die gepaard gaat met het invoeren van een definitieve exploitatiemaatregel zoals een drukverlaging
- Het snijden en volledig vervangen van een buisstuk.

Kunnen worden beschouwd als tijdelijke herstelling:

- Het aanbrengen van herstellingsmoffen (lekbeugel) met bouten
- Het aanbrengen van goedgekeurde composietmoffen
- Alhoewel tijdelijke exploitatiemaatregelen zoals drukverlaging niet als een echte hersteltechniek kunnen gecatalogeerd worden, worden zij wel als herstelmaatregel opgenomen in die mate dat de Vervoerder kan garanderen dat de maatregel effectief in voege blijft gedurende de volledige periode tussen de vaststelling en de definitieve herstelling.

Wanneer een herstelsysteem lassen vereist, zullen deze uitgevoerd worden volgens de Technische Code "Veiligheidsmaatregelen bij het ontwerp en de constructie van installaties voor het vervoer door middel van leidingen".

11.2 Validatie van herstellingstechnieken

Onderstaand proces geeft de aspecten weer waarmee rekening gehouden dient te worden bij de validatie van de aanvaardingscriteria van de anomalieën en van de herstellingstechnieken die niet in deze Technische Code opgenomen worden.

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

De validatie valt onder de verantwoordelijkheid van de Vervoerder en kan worden aangevuld met een onderzoek door een technisch bevoegde instelling. Voor elke validatie zal een dossier opgemaakt worden. Elk gebruik van reparatiemethoden anders dan de bovengenoemde zal het voorwerp uitmaken van een mededeling aan de door ADKV aangestelde ambtenaren.

11.2.1 Validatie van de herstellingstechnieken

Een herstellingstechniek wordt gevalideerd door na te gaan of die techniek het kritisch aspect van een schade aan een element of structuur in voldoende mate kan neutraliseren. Dit dient bewezen te worden aan de hand van een theoretisch model in combinatie met proeven die de werkelijke omstandigheden zo dicht mogelijk benaderen.

Bij de validatie van een systeem dient met de volgende aspecten rekening gehouden te worden:

- mechanische sterkte,
- vermoeiing,
- veroudering van niet-metalen materialen,
- de verandering van de materiaaleigenschappen van de gebruikte materialen in functie van:
 - tijd
 - omgeving (temperatuur, UV,...)
 - ...
- weerstand tegen aantastingen door derden,
- toepasbaarheid van de techniek (op welke elementen, voor welk type fout, in welke omstandigheden, voor welke tijdsduur)
- uitvoerbaarheid
- veiligheid tijdens uitvoering
- verenigbaarheid met de Kathodische Bescherming.

De documentatie voor de validatie van een systeem bevat volgende elementen:

- algemene beschrijving van de herstellmethode
- het toepassingsgebied
 - type componenten waarop de herstelling kan uitgevoerd worden
 - type fouten dat hersteld kan worden
 - omgevingsfactoren waaraan voldaan dient te worden
 - De levensduur van de herstellmethode
- de voorwaarden waaraan de componenten van de herstellmethode dienen te voldoen
- de componenten en de eigenschappen van de componenten waarop tracabiliteit verzekerd dient te worden.
- de stockage en de levensduur van de componenten.
- de kwalificatie van de operatoren die de herstelling uitvoeren
- de uitvoeringsmethode die gerespecteerd dient te worden tijdens de herstelling
- de inhoud van het dossier dat samengesteld dient te worden om een hersteldossier te documenteren.

11.2.2. Opvolging van herstellingen

Behalve herstelling door slijpen dienen alle definitieve herstellingen en het plaatsen van composietmoffen uitgevoerd te worden onder toezicht van het Erkend Organisme (voor installaties met een MAOP groter dan 16 bar) of één of meerdere specialisten aangesteld door de Vervoerder of zijn afgevaardigde (voor installaties met een MAOP kleiner dan of gelijk aan 16 bar). De weerstandspreef en dichtheidspreef van de verbindingsslassen dienen ongeacht de MAOP steeds onder toezicht van het Erkend Organisme te worden uitgevoerd.

11.3. Definitieve herstellingen

11.3.1. Slijpen

De voorwaarden om tot slijpen over te gaan en deze methode als definitieve herstelling te kunnen gebruiken dienen conform te zijn aan deze vermeld in hoofdstuk 10.

Voor en na het slijpen dient er steeds onderzoek gedaan te worden naar scheuren aan de bereikbare oppervlaktes. Na het slijpen dient steeds de resterende wanddikte gemeten te worden. Deze controles kunnen uitgevoerd worden door de Vervoerder.

11.3.2. Aanbrengen van gelaste moffen of gelaste schalen (full encirclement)

Dit hoofdstuk is van toepassing op gelaste moffen of gelaste schalen, met of zonder opgevulde tussenruimte.

Het aanbrengen van gelaste moffen of gelaste schalen als definitieve herstellingsmethode kan toegepast worden voor volgende typen beschadigingen:

- corrosie
- deuken
- krassen na uitslijpen van de kras
- deuk/corrosie combinaties
- deuk/kras combinaties na uitslijpen van de kras
- alle bovenstaande in combinatie met een las die geen onaanvaardbare indicaties bevat.

Voor het toepassen van deze hersteltechniek zal de Vervoerder volgende uitvoeringsvoorwaarden respecteren:

- de laswerken dienen uitgevoerd te worden conform een gekwalificeerde lasprocedure aangepast aan de uitvoeringsomstandigheden (druk, debiet, afkoelingssnelheid,...)
- de dikte van de hoofdleiding en de afwezigheid van defecten ter hoogte van de te lassen zones dient gecontroleerd te worden d.m.v. niet-destructieve onderzoekstechnieken.
- de exploitatievoorwaarden kunnen tijdelijk worden gewijzigd (druk, debiet, enz.) om de aangepaste lasvoorwaarden te creëren.
- alle lassen worden gecontroleerd aan de hand van aangepaste niet-destructieve onderzoekstechnieken.

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

- voor gelaste moffen of schalen met rondnaden die voor een volledige afdichting zorgen wordt een weerstands- en dichtheidsproef uitgevoerd op de caviteit tussen de te herstellen buis en de mof. Dit om de integriteit van de verbinding en de mof aan te tonen. De weerstandsproef wordt gedurende 15 minuten met een druk van 1.1 keer de MOP uitgevoerd. Om het indrukken van de leiding door een te grote verschildruk tussen de testdruk en de werkingsdruk te vermijden, kan de testdruk in functie van de werkingsdruk verlaagd worden. Na de proeven wordt het niet-destructief onderzoek van de lasnaden herhaald.
- Indien er gekozen wordt voor een gelaste mof of schaal zonder opgevulde tussenruimte kan de hoofdleiding doorboord worden met een toestel dat tijdelijk aan de buis wordt bevestigd en dat aan de exploitatievoorwaarden van de hoofdleiding is aangepast.
- voor het aanbrengen van een gelaste mof of schaal dienen eventuele krassen steeds door middel van slijpen verwijderd te worden.

11.3.3. Aanbrengen van een gelaste aftakking, mof of schaal waarbij de fout weggenomen of geneutraliseerd wordt door een boring

Deze hersteltechniek kan toegepast worden op alle beschadigingen vermeld in hoofdstuk 10 en kan daarenboven ingezet worden voor:

- krassen wanneer het uitslijpen niet mogelijk of niet aanvaardbaar is.
- lassen die niet aanvaardbare indicaties bevatten.
- scheuren.
- lekken indien de leiding drukloos gemaakt kan worden tijdens de uitvoering van de herstelling.

11.3.4. Composietmof

Composietsystemen dienen specifiek per type en per leverancier gevalideerd te worden volgens de principes beschreven in hoofdstuk 11.2.1. Voor elk systeem dient in het bijzonder aandacht besteed te worden aan het type beschadigingen dat hersteld kan worden en de toepasbaarheid en de levensduur van het systeem.

11.3.5. Het snijden en volledig vervangen van een buisstuk

Indien beschadigingen van die aard zijn dat hogervernoemde hersteltechnieken niet toegepast kunnen worden, kan de Vervoerder overgaan tot het volledig vervangen van het betrokken buisstuk. Wanneer de MAOP >16 bar zal een erkend controleorganisme de controles uitvoeren.

11.4. Tijdelijke herstellingen

Wanneer de eigenschappen van een beschadiging van die aard zijn dat mits het uitvoeren van een tijdelijke herstelling de integriteit van de vervoerleiding gegarandeerd is kan de Vervoerder overgaan tot het gebruik van deze techniek, dit in afwachting van een definitieve herstelling.

De meest courante tijdelijke hersteltechniek is de herstellingsmof met bouten.

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

11.5. Overgangsmaatregelen

In afwachting van zowel een tijdelijke als definitieve herstelling zal de Vervoerder overgaan tot het nemen van een aantal tijdelijke maatregelen teneinde de integriteit van de vervoerleiding te kunnen garanderen tot het tijdstip van de herstelling.

Tot deze overgangsmaatregelen kunnen verschillende acties behoren zoals:

- verlaging van de maximum toegelaten exploitatiedruk;
- beperking van de drukverschillen tussen cycli.

11.6. Herstelling van de bekleding

De bekleding wordt hersteld indien de bekleding beschadigd is, in slechte staat is of bij interventies op installaties.

De Vervoerder zal voor elk bekledingssysteem dat van toepassing is op zijn net de uitvoeringsmethode voor reparatie of plaatsing van een nieuwe beschermingsbekleding opstellen.

De bekledingswerken mogen enkel uitgevoerd worden met erkende bekledingssystemen en door gekwalificeerd personeel.

Na herstelling of vervanging van een deel van de bekleding moet de aanpassing door middel van een doorslagtest (afvonktest) met een elektrische borstel gecontroleerd worden.

De controle wordt uitgevoerd onder een spanning van 15 kV voor de thermoplastische bekledingen en voor PE bekleding onder een test spanning ($U_{test} = 5 \text{ kV} + (d \times 5 \text{ kV})$) met d = dikte van de bekleding in mm.

In geval van aanwezigheid van een defect, moet de bekleding opnieuw hersteld worden.

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

12. Onderhoud Stations en bovengrondse installaties

Elke Vervoerder moet voor zijn Stations over een geïntegreerd, transparant en eenduidig onderhoudsbeheersysteem beschikken, dat het mogelijk maakt op een uniforme, kwalitatief en kwantitatief optimale wijze de verschillende onderhoudsprocessen te sturen, uit te voeren, op te volgen en te registreren. Een onderhoudssysteem kan de werkzaamheden van een Station enkel optimaliseren als de onderhoudsobjecten en de technische installaties op een correcte en uniforme manier worden weergegeven volgens hun functionele hiërarchie.

Dit systeem kan gebaseerd zijn op risico analyses van faalwijzen en gevolgen (bv. FMECA of AMDEC, voorspellende analyses en Data Mining). Deze analyses zijn gebaseerd op een studie die rekening houdt met verschillende punten; o.a. :

- De criticiteit van de installaties;
- Aanbevelingen van de leveranciers;
- De ervaring van de beheerder van de installaties;
- Het historische overzicht van ongewenste gebeurtenissen, ongevallen en incidenten;
- Benchmarking met andere beheerders van gasinstallaties;
- Risico's voor het personeel, de omgeving en het milieu.

Het onderhoudsbeheersysteem zal regelmatig herzien worden (bv. om de vijf jaar of op kortere termijn als het nodig is) om rekening te houden met de incidenten, falen, of andere gebeurtenissen en ook met de evolutie van het materieel in de loop van de tijd (veroudering).

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

13. Toezicht offshore leidingen

Minstens 1 maal per 10 jaar zal de Vervoerder een inspectie uitvoeren op de offshore pijpleidingen. Bij deze controle zullen volgende elementen worden onderzocht:

- Ligging van de pijpleiding
- Dekkingsgraad van de leiding (indien van toepassing)
- Integriteit van kruisingen met andere onderzeese infrastructuur (kabels, leidingen)
- Aanwijzingen van activiteit door derden
- Aanwezigheid van onaanvaardbaar lange 'free spans'
- Toestand van de bekleding
- Integriteit van de aanlandingszone.

Eventuele anomalieën zullen geanalyseerd worden en waar nodig zal de Vervoerder remediërende maatregelen nemen.

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

14. Management van noodsituaties (Noodplan)

Conform met art. 11 van het KB van 19 maart 2017, moet de houder van een vervoervergunning een noodplan opstellen dat uitgevoerd zal worden wanneer een ongewenste gebeurtenis plaatsvindt op een vervoersinstallatie in de genoemde gevallen van dit artikel.

De Vervoerder stelt een noodplan op voor de voorbereiding van een geschikte respons op de noodsituaties dwz. wanneer een ongewenste gebeurtenis gebeurt zoals beschreven in art.12 van het KB van 19 maart 2017 en ter voorkoming of vermindering van de impact op de veiligheid (zie Technische Code betreffende de SMS §4.7). In dit plan komen tevens de volgende punten aan bod:

- De Vervoerder analyseert de bovenvermelde ongewenste gebeurtenissen en past indien nodig de noodprocedures aan.
- Hij evalueert op regelmatige tijdstippen zijn voorbereiding en respons op noodsituaties.
- Het meldingssysteem van bovenvermelde ongewenste gebeurtenissen aan de overheid dient 24u/24 beschikbaar te zijn.
- De rollen en verantwoordelijkheden bij noodsituaties.
- De nodige middelen en documentatie om een gepaste respons te kunnen bieden bij noodsituaties.
- Het contact met lokale overheden en hulpdiensten.
- De link met het communicatieplan van de Vervoerder bij noodsituaties.

In het kader van de noodplangids voor vervoersleidingen van gassen en vloeistoffen is de Vervoerder steeds beschikbaar om informatie te verstrekken aan gemeenten, provincies en hulpdiensten bij het opstellen van hun interventieplannen. De Vervoerder stelt zich ter beschikking om gezamenlijk met de hulpdiensten de noodplannen in te oefenen.

15. Tijdelijk buiten gebruik stellen van vervoersinstallaties

In bepaalde situaties kan de Vervoerder beslissen om bepaalde vervoersinstallaties of delen ervan tijdelijk buiten gebruik te stellen en deze eventueel volledig af te koppelen van de rest van het net. De basisvoorwaarde waaraan moet voldaan worden is dat de leiding vrij moet zijn van het getransporteerde product. Om de installaties in de toekomst opnieuw te kunnen gebruiken, zal de Vervoerder ervoor zorgen de ondergrondse delen te vullen met een inert gas (stikstof) onder lage druk ($P_{eff} \leq 1$ bar) en de druk regelmatig controleren (minstens 1x/6 maanden).

Gedurende de hele tijd van het tijdelijk buiten gebruik stellen van de installatie blijven al de wettelijke beschikkingen en voorwaarden van de vervoervergunning van toepassing uitgezonderd echter van de patrouillefrequentie die aangepast kan worden zoals bepaald in hoofdstuk 15.2.1.

15.1. Afkoppelen van de leiding

Nadat de vervoerleiding productvrij gemaakt is, zal de Vervoerder de leiding spoelen waarbij hij de nodige maatregelen zal nemen zodanig dat de spoeloperaties geen milieuhinder veroorzaken. Na afkoppeling van het bestaande vervoersnet zullen de uiteinden van de afgekoppelde vervoerleiding op afdoende wijze afgedicht worden.

De aanwezige Kathodische Bescherming zal in gebruik blijven om de duurzaamheid van de betrokken vervoersinstallaties te waarborgen.

15.2. Controle en onderhoud van de installaties

15.2.1. Ondergrondse installatie

Het toezicht op de ondergrondse installaties zal moeten overeenstemmen met de regels die van toepassing zijn voor de installaties die onder normale exploitatievoorwaarden in gebruik blijven (zie hoofdstuk 5). De aanwezigheid van een inert gas bij lage druk in de installatie en de zesmaandelijks drukcontrole laten echter vrijstellingen aan de eisen van hoofdstuk 5.3 toe door het verminderen van de minimale frequentie van patrouilles tot min. 1x/2 maanden.

De regelmatige controles van de goede werking van de Kathodische Bescherming worden verzekerd zoals het geval is voor een installatie in gebruik onder normale exploitatievoorwaarden.

In geval van detectie van een storing (bekleding of lek) zal de reparatie worden uitgevoerd volgens dezelfde criteria en voorwaarden als deze voor een leiding in gebruik onder de normale exploitatievoorwaarden.

De Vervoerder zal bepalen of er al dan niet interne inspecties (ILI) van de leiding uitgevoerd worden gedurende de fase van het tijdelijk buitendienststellen.

15.2.2. Bovengrondse installatie

De Vervoerder zal een specifiek onderhoudsplan opstellen voor de bovengrondse installaties rekening houdend met de inactiviteit van deze ten einde de veiligheid van potentiële interveniërenden te garanderen en ervoor zorgen dat eventuele hinder of schade aan het milieu wordt voorkomen. Als dit plan geen enkel specifiek onderhoud voorziet, zal de Vervoerder er rekening mee moeten houden bij de eventuele heringebruikneming van deze installatiedelen door middel van een uitgebreid inspectie/revisie van de installatie onderdelen.

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

15.3. Opvolging werken derden

Al de werken door derden zullen behandeld en opgevolgd worden zoals het geval is voor een leiding in gebruik onder normale exploitatievoorwaarden.

15.4. Heringebruikneming van een deel van een installatie

Bij de heringebruikneming van een installatie die tijdelijk buiten gebruik is, zal de Vervoerder het historisch overzicht nagaan van de controles die gedurende de buitendienstperiode uitgevoerd werden (druk, Kathodische Bescherming, ILL inspectie en eventuele herstellingen) om zich ervan te overtuigen dat de integriteit van de installatie niet in gevaar komt en dat het kan doorgaan met het verstrekken van de dienst waarvoor het is ontworpen (product, druk).

De leiding zal vóór de heringebruikname geëvalueerd worden op de technische eigenschappen. De Vervoerder kan een inspectie of een beproeving overwegen afhankelijk van de tijdsduur van tijdelijke buitendienststelling.

In overeenstemming met hoofdstuk 15.2.2 zal de Vervoerder controleren dat de bovengrondse installaties in staat zijn om correct te functioneren. Voor de afstandsbedienings- of afstandsbewakingsinstallaties zal een communicatietest van de verschillende commando's en signalen worden uitgevoerd alvorens deze terug in gebruik te stellen.

16. Definitief buiten gebruik stellen van vervoersinstallaties

In bepaalde situaties kan de Vervoerder beslissen om bepaalde vervoersinstallaties of delen ervan definitief buiten gebruik te stellen en deze volledig af te koppelen van de rest van zijn vervoersnet en als dusdanig de nodige maatregelen treffen die een opheffing van de vervoervergunning mogelijk maken (zie KB van 14/05/2002). De basisvoorwaarde waaraan moet voldaan worden is dat de leiding (hetzij off-shore hetzij onshore) vrij moet zijn van het getransporteerde product en indien nodig gereinigd moet zijn zodanig dat geen milieuvervuiling of grondwaterverontreiniging tengevolge het vervoerde product kan optreden in de toekomst.

Verder dienen een aantal bijkomende maatregelen genomen te worden ter hoogte van zeer specifieke punten zoals het opvullen van de leiding ter hoogte van wegeninfrastructuren om verzakkingen te voorkomen.

16.1. Afkoppelen van de leiding

Nadat de vervoerleiding productvrij gemaakt is en als het nodig is, zal de Vervoerder de leiding spoelen waarbij hij de nodige maatregelen zal nemen zodanig dat de spoeloperaties geen milieuhinder veroorzaken. Na afkoppeling van het bestaande vervoersnet zullen de uiteinden van de afgekoppelde vervoerleiding op afdoende wijze afgedicht worden.

16.2. Reinigen van de leiding

De Vervoerder zal op basis van historische gegevens, staalnames, analyses en eventuele camera-inspecties onderzoeken of de buiten gebruik gestelde leiding moet gereinigd worden. Indien er indicaties aanwezig zijn dat de inhoud van de leiding aanleiding zou kunnen geven voor latere milieuvervuiling of grondwaterverontreiniging dan zal de Vervoerder overgaan tot het reinigen van de leiding.

16.3. Opvullen van specifieke punten

Om toekomstige grondverzakkingen tegen te gaan zal de Vervoerder kruisingen van de buiten gebruik gestelde leiding met spoorwegen en gewone verharde of onverharde wegen opvullen met beton of gelijkwaardig product zelfs in de gevallen waarbij de kruising uitgevoerd werd door gebruik te maken van een metalen mantelbuis. Het al of niet bijkomend opvullen van de ruimte tussen leiding en metalen mantelbuis maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke evaluatie.

In volgende gevallen zal afgeweken worden van bovenstaande regel en is opvulling van het betrokken leidingdeel niet noodzakelijk:

- Kruising van de buiten gebruik gestelde leiding wanneer deze geplaatst werd in een mantelbuis van beton of asbestcement;
- Kruisingen door tunnels;
- Kruisingen van buiten gebruik gestelde leidingen kleiner dan of gelijk aan DN 250;
- Voor grote waterwegen zal de Vervoerder geval per geval nagaan of afhankelijk van het

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

kruisingstype, opvulling noodzakelijk is.

De bovengrondse doorgangen zullen verwijderd worden. Dit geldt nochtans niet voor de bovengrondse KB-paaltjes die in het algemeen niet verwijderd zullen worden om de leiding te kunnen blijven detecteren (b.v. in geval van werken derden rond de leiding).

De eventueel aanwezige Kathodische Bescherming zal voor de betrokken vervoersinstallaties worden uitgeschakeld met verwijdering van de bestaande stroomonttrekkingstoestellen en bovengrondse kabels.

Bestaande meetpalen waarbij de elektrische verbinding met de leiding nog intact is kunnen verder gebruikt worden om lokalisatie van de buitendienst gestelde leiding mogelijk te maken.

16.4. Opvolging werken derden

De aannemers die werken melden in de buurt van deze ondergrondse installaties zullen in dit geval de inplantingplannen krijgen met vermelding dat de leiding buiten gebruik is en de werken als dusdanig zonder specifieke veiligheidsmaatregelen kunnen uitgevoerd worden. In het geval de definitief buiten gebruik gestelde vervoerleiding een hinder zou vormen voor de uitvoering van de Gemelde Werken zal de Vervoerder met de aannemer overleg plegen en indien nodig tot verwijdering overgaan van het betrokken leidingdeel.

Bij toekomstige verwijdering van een deel van de buiten gebruik gestelde leiding zal de Vervoerder de liggingplannen aanpassen met opname van de juiste coördinaten van het verwijderde leidingdeel.

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

Bijlage 1: Lijst toegelaten bomen en struiken in een zone van 3 meter aan weerskanten van de as van de vervoerleiding

LOOFHOUT	
voor zover deze bomen en struiken niet hoger worden dan 2,5 meter en een stamdiameter van 10 cm op een hoogte van 1,5 meter niet overschrijden	
Acer palmatum 'Dissectum Garnet' Acer palmatum 'Dissectum Ornatum' Acer palmatum 'Dissectum Rubrum' Acer palmatum 'Dissectum' Acer sharasawanum 'Aureum' * Amelanchier lamarckii Amorpha canescens Aralia elata Aronia arbutifolia Aronia arbutifolia 'Brilliant' Aronia melanocarpa Aronia prunifolia 'Viking' Aucuba Japonica Aucuba Japonica 'Crantonifolia' Aucuba Japonica 'Variegata' Berberis aggregata Berberis buxifolia 'Nana' Berberis frikartii (X) 'Amstelveen' Berberis frikartii (X) 'Telstar' Berberis gagnepainii Berberis hybrido gagnepainii 'Chenaultii' Berberis julianae Berberis linearifolia 'Orange King' Berberis media 'Parkjuweel' Berberis media 'Red Jewel' Berberis ottawensis (X) 'Superba' Berberis stenophylla (X) Berberis thunbergii 'Atropupurea' Berberis thungergii Berberis vulgaris Berberis wilsoniae Betula nana * Buddleja alternifolia * Buddleja davidii * Buddleja davidii 'Black Knight' * Buddleja davidii 'Charming'	Ledum sp. Lespedeza thunbergii Leucothoe walteri Leycesteria formosa Ligustrum japonicum 'Rotundifolium' Ligustrum lucidum Ligustrum obtusifolium var regelianum Ligustrum ovalifolium 'Aureum' Lonicera fragrantissima Lonicera nitida (alle CV) Lonicera pileata Lonicera tatarica (alle CV) Lycium barbarum Magnolia stellata * Mahonia aquifolium * Mahonia aquifolium 'Apollo' * Mahonia bealei * Mahonia bealei 'Hivernant' * Mahonia japonica * Mahonia media 'Charity' * Mahonia wagneri 'Pinnacle' Myrica gale Osmanthus sp. Osmarea sp. Pachysandra terminalis Paeonia suffruticosa Pernettya mucronata Perovskia atriplicifolia Philadelphus coronarius Philadelphus coronarius 'Aureus' Philadelphus hybrida (X) 'Belle Etoile' Philadelphus hybrida (X) 'Virginal' Philadelphus hybrida (X) Lemoinei' Physocarpus opulifolius 'Luteus' Pieris floribunda Pieris hybrida

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

* Buddleja davidii 'Empire Blue'	Pieris japonica
* Buddleja davidii 'Ile de France'	Potentilla sp.
* Buddleja davidii 'Royal Red'	Prostanthera cuneata
* Buddleja davidii 'White bouquet'	Prunus cistena
Buxus sempervirens	Prunus glandulosa 'Alba plena'
Callicarpa girdii	* Prunus laurocerasus 'Herbergii'
Calluna vulgaris	* Prunus laurocerasus 'Mischiana'
Calycanthus floridus	* Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'
Caryopteris clandonensis (X) 'Heavenly Blue'	* Prunus laurocerasus 'Reynvaanii'
Caryopteris incana	* Prunus laurocerasus 'Schipkaensis'
Ceanothus delilianus (X)	* Prunus laurocerasus 'Van Nes'
Ceanothus delilianus (X) 'Gloire de Versailles'	* Prunus laurocerasus 'Zabeliana'
Ceanothus pallidus (X) 'Marie-simon'	* Prunus laurocerasus 'Etna'
Cephalanthus occidentalis	* Prunus laurocerasus 'Gajo'
Chaenomeles hybridica	* Prunus laurocerasus 'Mano'
	Prunus laurocerasus 'Mount
	* Vernon'
Chaenomeles japonica	* Prunus laurocerasus 'Zabeliana'
Chamaecytisus pupureus 'Atropurpureus'	Prunus subhirtella 'Rosea plena'
Chimonanthus praecox	Prunus tenella
Clethra alnifolia	Prunus tomentosa
Clethra alnifolia 'Pink Spire'	Prunus triloba
Clethra barbinervis	Pyracantha coccinea
Colutea arborescens	Rhus cotinus
Cornus alba	Rhus glabra
Cornus alba 'Argenteomarginata'	Ribes alpinum
Cornus alba 'Elegantissima'	Ribes aureum
Cornus alba 'Gouchaultii'	Ribes nigrum
Cornus alba 'Kesselringii'	Ribes rubrum
Cornus alba 'Sibirica'	Ribes sanguineum
Cornus alba 'Stolonifera'	Ribes uva-crispa
Cornus alba 'Hessei'	Rosa agrestis
Corylopsis pauciflora	Rosa arvensis
Corylopsis spicata	Rosa canina
Corylus avellana 'Contorta'	Rosa pimpinellifolia
Cotinus coggygia	Rosa rubiginosa
Cotinus coggygia 'Royal Purple'	* Rosa rugosa
* Cotoneaster sp.	Rosa sp. alle siervariëteiten
Daphne burkwoodii (X) 'Sommerset'	Rosa tomentosa
Daphne cneorum	Rubus sp.
Daphne mezereum 'Grandiflora'	Rubus caesius
Daphne mezereum 'Rubra'	Rubus fruticosus
Deutzia gracilis	Rubus idaeus
Deutzia gracilis 'Nikko'	Rubus spectabilis
Deutzia hybrida (X) 'Magicien'	Salix aurita
Deutzia hybrida (X) 'Mont Rose'	Salix balfourii (X)
Deutzia lemoinei (X)	

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

Deutzia purpurascens 'Klamiiflora'	Salix cotonifolia
Deutzia scabra 'Plena'	Salix elaeagnos 'Angustifolia'
Deutzia scabra 'Pride of Rochester'	Salix hastata 'Wehrhahnii'
Diervilla splendens	Salix helvetica
Elaeagnus commutata	Salix integra 'Hakuro-nishiki'
Elaeagnus ebbinggei	Salix irrorata
Elaeagnus ebbinggei 'Limelight'	Salix multinervis (X)
Elaeagnus multiflora	Salix repens
Elaeagnus pungens 'Goldrim'	Salix repens 'Argentea'
Elaeagnus pungens 'Maculta'	Salix repens 'Rosmarinifolia'
Elsholtzia stauntonii	Salix udensis 'Sekka'
Empetrum nigrum	Salix wehrhahnii
* Enkianthus campanulatus	Sambucus racemosa
	Sambucus racemosa 'Plumosa Aurea'
Ephedra distachya	Sarcococa hookeriana 'Humilis'
Erica (alle soorten)	Skimmia sp.
Escallonia sp.	Sorbaria sp.
Euonymus alatus	* Spiraea sp.
Euonymus fortunei	Stephanandra sp.
Forsythia intermedia (X)	Symphoricarpos albus
Forsythia intermedia 'Beatrix Farrand'	Symphoricarpos sp.
Forsythia intermedia 'Courtalyn'	Syringa micropylla
Forsythia intermedia 'Flojor'	Tamarix pentandra (uitgezonderd Var 'Rubra')
	Vaccinium myrtillus
Forsythia intermedia 'Goldzauber'	Vaccinium oxycoccus
Forsythia intermedia 'Lynwood'	Vaccinium uliginosum
Forsythia intermedia 'Minigold'	Vaccinium vitis-idaea
Forsythia intermedia 'Spectabilis'	Viburnum bodnantense (X) 'Dawn'
Forsythia intermedia 'Weekend'	Viburnum bodnantense (X) 'Deben'
Forsythia ovata 'Tatragold'	Viburnum burkwoodii (X)
	Viburnum carlcephalum (X)
Forsythia supensa var. fortunei	Viburnum carlesii
Fothergilla major	Viburnum davidii
Fuchsia hybrida (X) 'Madame Cornelissen'	Viburnum fragrans
Gaultheria procumbens	Viburnum lantana
Gaultheria shallon	Viburnum opulus
Genista lydia	Viburnum plicatum 'Mariesii'
Genista pilosa	Viburnum plicatum 'Rotundifolium'
Genista pilosa 'Vancouver gold'	Viburnum plicatum 'Watanabe'
Genista sagittalis	Viburnum rhytidophyllum
	Viburnum tomentosum
Genista tinctoria 'Royal Gold'	Weigelia florida 'Nana Varaigata'
Halimodendron halodendron	Weigelia florida 'Purpurea'
Hamamelis intermedia (alle CV)	
Hamamelis mollis	
Hebe sp.	
Hedera sp.	

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

Hedysarum multijugum	Weigelia florida 'Victoria'
Hydrangea sp.	Weigelia hybrida (X) 'Abel Carrière'
Hypericum sp.	Weigelia hybrida (X) 'Bristol Ruby'
Ilex crenata (alle CV)	Weigelia hybrida (X) 'Candida'
Ilex meseveae en CV	Weigelia hybrida (X) 'Eva Rathke'
Ilex verticillata	Weigelia hybrida (X) 'Evita'
Indigofera sp.	Weigelia hybrida (X) 'Fairy'
Itea virginica	Weigelia hybrida (X) 'Newport Red'
Kalmia sp.	Weigelia hybrida (X) 'Red Prince'
Kerria japonica	Weigelia middendorffiana
Kolkwitzia amabilis	Yucca filimentosa
Lavandula sp.	Zenobia pulverulenta 'Blue sky'

NAALDHOUT

voor zover deze bomen en struiken niet hoger worden dan 2,5 meter en een stamdiameter van 10 cm op een hoogte van 1,5 meter niet overschrijden

Abies balsamea 'Nana'	Juniperus squamata 'Prostrata'
Chamaecyparis lawsonia 'Minima Glauca'	Juniperus virginiana 'Grey Owl'
Chamaecyparis pisifera 'Boulevard'	Picea abies 'Maxwellii'
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea'	Picea abies 'Nidiformis'
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Nana'	Picea abies 'Pumila Glauca'
Cryptomeria japonica 'Globosa Nana'	Picea glauca 'Conica'
* Cryptomeria japonica 'Jindai'	Picea jezoensis
Cryptomeria japonica 'Bandai'	Picea omorika 'Nana'
Cryptomeria japonica 'Vilmoriniana'	Picea pungens 'Glauca Globosa'
Juniperus chinensis (mdia) 'Blaauw'	Pinus mugo 'Gnom'
Juniperus chinensis 'Mint Julep'	Pinus mugo 'Mops'
Juniperus chinensis 'Old Gold'	Pinus mugo mughus
Juniperus chinensis 'Pfitzeriana Aurea'	Pinus mugo pumilio
Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'	Pinus strobus nana
Juniperus chinensis 'Plumosa Aurea'	Taxus baccata 'Sempereurea'
Juniperus chinensis 'Rockery'	Taxus baccata 'Standishii'
Juniperus chinensis 'Stricta'	Taxus baccata 'Summergold'
Juniperus communis 'Hibernica'	Thuja occidentalis 'Aurea Nana'
Juniperus communis 'Repanda'	Thuja occidentalis 'Danica'
Juniperus horizontalis glauca	Thuja occidentalis 'Globosa'
Juniperus sabina 'Hicksii'	Thuja occidentalis 'Golden Globe'
Juniperus sabina 'Tamariscifolia'	Thuja occidentalis 'Recurva Nana'
Juniperus squamata 'Blue Carpet'	Thuja occidentalis 'Rheingold'
Juniperus squamata 'Meyeri'	Tsuga canadensis 'Jeddeloh'

HAGEN

Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht,
het onderhoud en de inspecties

**soorten toegelaten in haagvorm voor zover ze minimaal 1 maal per jaar
gesnoeid worden
en waarbij de snoeivorm de hoogte van 2,5 m niet overschrijdt**

Acer campestre	Juniperus sp.
Aucuba sp.	Laurus nobilis
Carpinus betulus	Ligustrum sp.
Chamaecyparis sp.	Photinia sp.
Crateagus sp.	* Prunus laurocerasus en sp.
Cupressocyparis leylandii	Prunus spinosa
duindoorn	Pyracantha sp.
Fagus sylvatica	Rhododendron sp.
Hippophae rhamnoides	Thuja sp.
Ilex sp.	Tsuga canadensis

LAAGSTAM FRUITBOMEN

**soorten toegelaten voor zover ze minimaal 1 maal per jaar gesnoeid worden
en waarbij de snoeivorm de hoogte van 2,5 m niet overschrijdt**

Appelaren , alle onderstammen	Krieken op Gisela 3 en Gisela 5 onderstammen
Kersen op Gisela 3 en Gisela 5 onderstammen	Peren, behalve kweeper Adams onderstam
Vitis sp.	

OPMERKING

- Soorten vermeld op de communicatielijst van invasieve planten. Deze lijst bevat
- * plantsoorten die een (potentiële) negatieve milieu-impact hebben. Bij voorkeur dus niet aan te planten.
- Voor meer informatie, raadpleeg www.alterias.be.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 7 juni 2017 tot goedkeuring van de Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht, het onderhoud en de inspecties van installaties voor het vervoer door middel van leidingen.

De Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling,

Marie Christine MARGHEM

**GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN**

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C – 2017/12388]

24 MAART 2017. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, wat betreft de heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen en het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, hoofdstuk VIII, afdeling 2, het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016;

Gelet op de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, titel 2, hoofdstuk 5, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2015 en 23 december 2015, artikel 3.1.0.0.1, derde lid, artikel 3.1.0.0.5 en artikel 3.10.3.3.1;

Gelet op het decreet van 23 december 2016 houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen, artikel 25;

Gelet op het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 10 januari 2017;

Gelet op advies nr. 60.915/3 van de Raad van State, gegeven op 2 maart 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. — *Wijzigingen van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013*

Artikel 1. In artikel 2.1.6.0.3, 3°, van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013 wordt de zinsnede “uit de inventaris van de verwaarloosde gebouwen of woningen, of uit de inventaris van de ongeschikte of onbewoonbare woningen” vervangen door de zinsnede “uit het register van verwaarloosde gebouwen en woningen, vermeld in artikel 25, § 1, van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, of uit de inventaris van ongeschikte of onbewoonbare woningen, vermeld in artikel 26, § 1, van het voormelde decreet”.

Art. 2. In artikel 2.1.6.0.4, 2°, *b)*, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “uit de inventaris van de verwaarloosde gebouwen of woningen, of uit de inventaris van de ongeschikte of onbewoonbare woningen” vervangen door de zinsnede “uit het register van verwaarloosde gebouwen en woningen, vermeld in artikel 25, § 1, van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, of uit de inventaris van ongeschikte of onbewoonbare woningen, vermeld in artikel 26, § 1, van het voormelde decreet”.

Art. 3. In titel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 december 2014, 17 juli 2015 en 27 november 2015, wordt het opschrift van hoofdstuk 5 vervangen door wat volgt:

“Hoofdstuk 5. Heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen”.

Art. 4. In artikel 3.1.0.0.2, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden “verkrottingsheffing woningen en gebouwen” vervangen door de woorden “heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen”.

Art. 5. In artikel 3.10.3.3.1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de zinnen “Het beslag wordt eveneens met een aangetekende brief aan de belastingschuldige aangezegd. Als de belastingschuldige noch in België, noch in het buitenland een gekende woonplaats, verblijfplaats of gekozen verblijfplaats heeft, wordt het beslag aangezegd met aangetekende brief aan de met toepassing van artikel 40 van het Gerechtelijk Wetboek bevoegde procureur des Konings.” opgeheven;

2° in paragraaf 1 worden het derde en vierde lid opgeheven;

3° er worden een paragraaf 1/1 en een paragraaf 1/2 ingevoegd, die luiden als volgt:

“§ 1/1. Vanaf de datum van de inwerkingtreding van het akkoord dat daarvoor tussen de derde-beslagene en de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie wordt gesloten, kan het bevoegde personeelslid het beslag, vermeld in paragraaf 1, leggen door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt.

Het akkoord blijft van toepassing zolang de derde-beslagene het niet uitdrukkelijk met een aangetekende brief heeft opgezegd. De opzegging gaat in vanaf de eerste dag van de derde maand die volgt op de maand waarin de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie de kennisgeving ervan ontvangt.

In de gevallen waarin wordt gebruikgemaakt van de mogelijkheid, vermeld in het eerste lid, heeft het beslag uitwerking vanaf de datum van ontvangstmelding van het beslag door de derde-beslagene.

Als hetzelfde beslag achtereenvolgens wordt gelegd op de wijze, respectievelijk vermeld in het eerste lid van deze paragraaf en in paragraaf 1, eerste lid, zal het beslag, gelegd conform paragraaf 1, eerste lid, alleen primeren als de overhandiging van het stuk aan de geadresseerde, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, de datum van ontvangstmelding van het beslag door de derde-beslagene, vermeld in het derde lid van deze paragraaf, voorafgaat.

De informatie die is opgenomen in de kennisgeving van het beslag, vermeld in paragraaf 1 en 1/1, is dezelfde, ongeacht of ze wordt meegegeeld door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt of met een aangetekende brief.

De oorsprong en de integriteit van de inhoud van de kennisgeving van het beslag, vermeld in paragraaf 1 en 1/1, moeten, in geval van verzending door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt, worden verzekerd met aangepaste beveiligingstechnieken.

Opdat de kennisgeving van het beslag op geldige wijze als beslag onder derden zou gelden, moet een digitaal certificaat worden gebruikt.

Ongeacht de toegepaste techniek wordt er gegarandeerd dat alleen de gerechtigde personen toegang hebben tot de middelen waarmee het digitale certificaat wordt gecreëerd.

De gevolgde procedures moeten toelaten dat de natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor de verzending, correct kan worden geïdentificeerd en dat het tijdstip van de verzending correct kan worden vastgesteld.

Met als enig doel de bepalingen, vermeld in deze paragraaf, uit te voeren, wordt de beslagen belastingschuldige geïdentificeerd aan de hand van het identificatienummer, vermeld in artikel III.17 van het Wetboek van economisch recht, als het gaat om een rechtspersoon, en aan de hand van het rijksregisternummer of, bij gebrek daaraan, aan de hand van het identificatienummer, vermeld in artikel 8 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, als het gaat om een natuurlijke persoon.

§ 1/2. Het beslag wordt met een aangetekende brief aan de belastingschuldige aangezegd. Als de belastingschuldige noch in België, noch in het buitenland een gekende woonplaats, verblijfplaats of gekozen verblijfplaats heeft, wordt het beslag aangezegd met aangetekende brief aan de met toepassing van artikel 40 van het Gerechtelijk Wetboek bevoegde procureur des Konings.

De belastingschuldige kan met een aangetekende brief verzet aantekenen tegen het beslag bij het bevoegde personeelslid binnen vijftien dagen vanaf de derde werkdag die volgt op de datum van afgifte van de aanzegging van het beslag bij de aanbieder van de universele postdienst. De belastingschuldige moet binnen dezelfde termijn met een aangetekende brief de derde-beslagene inlichten.

Als het beslag slaat op inkomsten als vermeld in artikel 1409, § 1 en § 1bis, en artikel 1410 van het Gerechtelijk Wetboek, bevat de aanzegging, op straffe van nietigheid, het aangifteformulier voor kind ten laste conform het model, vermeld in artikel 1409ter, § 1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.”;

4° in paragraaf 2 wordt tussen de zinsnede “paragraaf 1” en de zinsnede “, geeft” de zinsnede “en 1/1” ingevoegd;

5° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt:

“§ 3. Onder voorbehoud van paragraaf 1, 1/1 en 1/2, zijn op het beslag, vermeld in paragraaf 1 en 1/1, de bepalingen van artikel 1539, 1540, 1542, eerste lid, en artikel 1543 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing, met dien verstande dat:

1° de derde-beslagene zijn verklaring van de sommen of zaken die het voorwerp zijn van het beslag ook door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt, aan het bevoegde personeelslid kan doen als het beslag op de wijze, vermeld in paragraaf 1/1, eerste lid, is gelegd. In dat geval is de datum van de verklaring van de sommen of zaken die het voorwerp zijn van het beslag, de datum van de ontvangstmelding die de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie verstuurt;

2° de derde-beslagene er overeenkomstig artikel 1543 van het Gerechtelijk Wetboek toe gehouden is, op overlegging van een afschrift van de aanzegging van het beslag, afgifte te doen van het bedrag van het beslag, vermeld in paragraaf 1/2, eerste lid. Als het beslag wordt gelegd op de wijze, vermeld in paragraaf 1/1, eerste lid, wordt de overlegging van een afschrift van de aanzegging van het beslag geacht te zijn vervuld door de mededeling aan de derde-beslagene van de datum van de afgifte van de aanzegging van het beslag bij de aanbieder van de universele postdienst. In dat geval wordt de mededeling ook gedaan door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt;

3° het bedrag van het beslag wordt afgegeven aan het bevoegde personeelslid.

Met als enig doel de bepalingen, vermeld in deze paragraaf, uit te voeren, wordt de beslagen belastingschuldige geïdentificeerd aan de hand van het identificatienummer, vermeld in artikel III.17 van het Wetboek van economisch recht, als het gaat om een rechtspersoon, en aan de hand van het rijksregisternummer of, bij gebrek daaraan, aan de hand van het identificatienummer, vermeld in artikel 8 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, als het gaat om een natuurlijke persoon.”;

6° in paragraaf 4 wordt tussen de zinsnede “paragraaf 1” en de zinsnede “en 3,” de zinsnede “, 1/2” ingevoegd.

Art. 6. In artikel 3.10.3.3.2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid, 1° en 3°, wordt de zinsnede “artikel 3.10.3.3.1, § 1” vervangen door de zinsnede “artikel 3.10.3.3.1, § 1 en § 1/1”;

2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:

“In de gevallen, vermeld in het eerste lid, blijft het beslag dat het bevoegde personeelslid conform artikel 3.10.3.3.1, § 1 en § 1/1, heeft gelegd, zijn bewarend effect behouden als een uitvoerend beslag onder derden bij gerechtsdeurwaardersexploot wordt gelegd als vermeld in artikel 1539 van het Gerechtelijk Wetboek, binnen een maand na:

1° ofwel de afgifte bij de aanbieder van de universele postdienst van het verzet van de belastingschuldige, vermeld in artikel 3.10.3.3.1, § 1/2, tweede lid, of van de verklaring, vermeld in artikel 1452 van het Gerechtelijk Wetboek;

2° ofwel de ontvangstmelding van die verklaring als ze is verzonden door middel van een procedure waarbij informatietechnieken worden gebruikt als vermeld in artikel 3.10.3.3.1, § 3, eerste lid, 1°.”.

Art. 7. In bijlage 2, concordantietabel 1, tabel 13, van hetzelfde besluit en in het opschrift ervan worden de woorden “verkrottingsheffing woningen en gebouwen” telkens vervangen door de woorden “heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen”.

Art. 8. In bijlage 2, concordantietabel 2, tabel 13, van hetzelfde besluit en in het opschrift ervan worden de woorden “verkrottingsheffing woningen en gebouwen” telkens vervangen door de woorden “heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen”.

HOOFDSTUK 2. — *Slotbepalingen*

Art. 9. Artikel 1 tot en met 4, artikel 7 en 8 hebben uitwerking vanaf het aanslagjaar 2017.

Art. 10. De Vlaamse minister, bevoegd voor de fiscaliteit, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 maart 2017

De minister-president van de Vlaamse Regering,

G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie,

B. TOMMELEIN

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C – 2017/12388]

24 MARS 2017. — Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013, en ce qui concerne le prélèvement sur les habitations inadéquates et inhabitables et la saisie-arrêt fiscale simplifiée

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, chapitre VIII, section 2, modifiée en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016 ;

Vu le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, titre 2, chapitre 5, modifié par les décrets des 17 juillet 2015 et 23 décembre 2015, l'article 3.1.0.0.1, alinéa 3, l'article 3.1.0.0.5 et l'article 3.10.3.3.1 ;

Vu le décret du 23 décembre 2016 portant des dispositions fiscales diverses et des dispositions relatives au recouvrement de créances non fiscales, l'article 25 ;

Vu l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 janvier 2017 ;

Vu l'avis n° 60.915/3 du Conseil d'État, donné le 2 mars 2017, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1^{er}. — *Modifications de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013*

Article 1^{er}. Dans l'article 2.1.6.0.3, 3°, de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013, le membre de phrase « de l'inventaire des bâtiments ou habitations délabrés, ou de l'inventaire d'habitation inadéquates ou inhabitables » est remplacé par le membre de phrase « du registre des bâtiments ou habitations délabrés, visé à l'article 25, § 1^{er}, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, ou de l'inventaire d'habitations inadéquates ou inhabitables, visé à l'article 26, § 1^{er}, du décret précité ».

Art. 2. Dans l'article 2.1.6.0.4, 2°, *b*), du même arrêté, le membre de phrase « de l'inventaire des bâtiments ou habitations délabrés, ou de l'inventaire d'habitation inadéquates ou inhabitables » est remplacé par le membre de phrase « du registre des bâtiments ou habitations délabrés, visé à l'article 25, § 1^{er}, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, ou de l'inventaire d'habitations inadéquates ou inhabitables, visé à l'article 26, § 1^{er}, du décret précité ».

Art. 3. Dans le titre 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014, 17 juillet 2015 et 27 novembre 2015, l'intitulé du chapitre 5 est remplacé par ce qui suit :

« Chapitre 5. Prélèvement sur les habitations inadéquates et inhabitables ».

Art. 4. Dans l'article 3.1.0.0.2, alinéa 1^{er}, du même arrêté, les mots « la perception de la taxe contre le délabrement d'habitations et de bâtiments » sont remplacés par les mots « le prélèvement sur les habitations inadéquates et inhabitables ».

Art. 5. A l'article 3.10.3.3.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, les phrases « Cette saisie est également remise au redevable par lettre recommandée à la poste. Lorsque le redevable ne dispose pas d'un domicile, d'une résidence ou d'une résidence connue ou choisie, ni en Belgique, ni à l'étranger, la saisie est remise par lettre recommandée à la poste au procureur du Roi compétent en application de l'article 40 du Code judiciaire. » sont abrogées ;

2° dans le paragraphe 1^{er}, les alinéas 3 et 4 sont abrogés ;

3° il est inséré un paragraphe 1/1 et un paragraphe 1/2, rédigés comme suit :

« § 1/1. A partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord conclu à cet effet entre le tiers saisi et l'entité compétente de l'administration flamande, le membre du personnel compétent peut pratiquer la saisie, visée au paragraphe 1^{er}, moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique.

L'accord reste d'application tant que le tiers saisi n'a pas notifié explicitement sa résiliation par lettre recommandée. La résiliation prend cours le premier jour du troisième mois qui suit le mois auquel l'entité compétente de l'administration flamande en reçoit la notification.

Dans les cas auxquels l'on utilise la possibilité visée à l'alinéa 1^{er}, la saisie produit ses effets à partir de la date d'accusé de réception de la saisie par le tiers saisi.

Si la même saisie est pratiquée successivement de la manière, visée respectivement à l'alinéa 1^{er} du présent paragraphe et au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, la saisie pratiquée conformément au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, ne l'emportera que si la remise du document à l'adressé, visé au paragraphe 1^{er}, alinéa 2, précède la date d'accusé de réception de la saisie par le tiers saisi, visée à l'alinéa 3 du présent paragraphe.

L'information reprise dans la notification de la saisie, visée aux paragraphes 1^{er} et 1/1, est identique, qu'elle soit communiquée moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique, ou par lettre recommandée.

En cas d'envoi moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique, l'origine et l'intégrité du contenu de la notification de la saisie, visée aux paragraphes 1^{er} et 1/1, doivent être assurées à l'aide de techniques de sécurité adaptées.

Pour que la notification de la saisie soit valable comme saisie-arrêt, un certificat numérique doit être utilisé.

Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes autorisées ont accès aux moyens de création du certificat numérique.

Les procédures suivies doivent en outre permettre d'identifier correctement la personne physique responsable pour l'envoi et de déterminer correctement la date et l'heure d'envoi.

Dans le seul but d'exécuter les dispositions, visées au présent paragraphe, le redevable saisi est identifié à l'aide du numéro d'identification, visé à l'article III.17 du Code de droit économique, s'il s'agit d'une personne morale, et à l'aide du numéro de registre national ou, à défaut de celui-ci, à l'aide du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, s'il s'agit d'une personne physique.

§ 1/2. La saisie est dénoncée au redevable par lettre recommandée. Lorsque le redevable ne dispose pas d'un domicile, d'une résidence ou d'une résidence connue ou choisie, ni en Belgique, ni à l'étranger, la saisie est dénoncée par lettre recommandée au procureur du Roi compétent en application de l'article 40 du Code judiciaire.

Le redevable peut faire opposition à la saisie par lettre recommandée adressée au membre du personnel compétent dans les 15 jours à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de remise de la dénonciation de la saisie au prestataire du service postal universel. Le redevable doit en informer le tiers saisi dans le même délai par lettre recommandée.

Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, §§ 1^{er} et 1bis, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, sous peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge conformément au modèle visé à l'article 1409ter, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, du Code judiciaire. » ;

4° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « et 1/1 » est inséré entre le membre de phrase « paragraphe 1^{er}, » et le membre de phrase « donne lieu » ;

5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

« § 3. Sous réserve des paragraphes 1^{er}, 1/1 et 1/2, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, alinéa 1^{er}, et 1543 du Code judiciaire s'appliquent à la saisie visée aux paragraphes 1^{er} et 1/1, étant entendu que :

1° le tiers saisi peut également faire sa déclaration des sommes ou effets qui font l'objet de la saisie, moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique, au membre du personnel compétent si la saisie est pratiquée de la manière visée au paragraphe 1/1, alinéa 1^{er}. Dans ce cas, la date de la déclaration des sommes ou effets qui font l'objet de la saisie, est la date de l'accusé de réception envoyé par l'entité compétente de l'administration flamande ;

2° le tiers saisi est tenu de vider ses mains, conformément à l'article 1543 du Code judiciaire, sur production d'une copie de dénonciation de la saisie visée au paragraphe 1/2, alinéa 1^{er}. Si la saisie est pratiquée de la manière visée au paragraphe 1/1, alinéa 1^{er}, la production d'une copie de la dénonciation de la saisie est censée être faite par la communication au tiers saisi de la date de remise de la dénonciation de la saisie au prestataire du service postal universel. Dans ce cas, la communication est également faite moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique ;

3° le montant de la saisie est remis au membre du personnel compétent.

Dans le seul but d'exécuter les dispositions, visées au présent paragraphe, le redevable saisi est identifié à l'aide du numéro d'identification, visé à l'article III.17 du Code de droit économique, s'il s'agit d'une personne morale, et à l'aide du numéro de registre national ou, à défaut de celui-ci, à l'aide du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, s'il s'agit d'une personne physique. » ;

6° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « , 1/2 » est inséré entre le membre de phrase « paragraphes 1^{er} » et le membre de phrase « et 3 ».

Art. 6. A l'article 3.10.3.3.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1^{er}, 1° et 3°, le membre de phrase « l'article 3.10.3.3.1, § 1^{er} » est remplacé par le membre de phrase « l'article 3.10.3.3.1, § 1^{er} et § 1/1 » ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Dans les cas visés à l'alinéa 1^{er}, la saisie pratiquée par le membre du personnel compétent conformément à l'article 3.10.3.3.1, § 1^{er} et § 1/1, garde ses effets conservatoires si une saisie-exécution est pratiquée entre les mains du tiers par exploit d'huissier de justice, telle que visée à l'article 1539 du Code judiciaire, dans le mois après :

1° soit la remise au prestataire du service postal universel de l'opposition du redevable, visée à l'article 3.10.3.3.1, § 1/2, alinéa 2, ou de la déclaration, visée à l'article 1452 du Code judiciaire ;

2° soit l'accusé de réception de cette déclaration si elle est envoyée moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique telle que visée à l'article 3.10.3.3.1, § 3, alinéa 1^{er}, 1°. ».

Art. 7. Dans l'annexe 2, tableau de concordance 1, tableau 13, du même arrêté, et dans l'intitulé, les mots « la perception de la taxe contre le délabrement d'habitations et de bâtiments » sont chaque fois remplacés par les mots « le prélèvement sur les habitations inadéquates et inhabitables ».

Art. 8. Dans l'annexe 2, tableau de concordance 2, tableau 13, du même arrêté, et dans l'intitulé, les mots « la perception de la taxe contre le délabrement d'habitations et de bâtiments » sont chaque fois remplacés par les mots « le prélèvement sur les habitations inadéquates et inhabitables ».

CHAPITRE 2. — *Dispositions finales*

Art. 9. Les articles 1 à 4 inclus et les articles 7 et 8 produisent leurs effets à partir de l'année d'imposition 2017.

Art. 10. Le Ministre flamand ayant la fiscalité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 mars 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie,
B. TOMMELEIN

VLAAMSE OVERHEID

[C – 2017/12269]

5 MEI 2017. — **Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw**

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 63, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 juni 2016, en artikel 64;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 1991 betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor financiën en begroting, gegeven op 25 oktober 2016;

Gelet op advies 60.512/3 van de Raad van State, gegeven op 23 december 2016, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad Van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. — *Definities*

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

1° administrateur-generaal: de leidend ambtenaar van het agentschap;

2° agentschap: het agentschap Zorg en Gezondheid, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Zorg en Gezondheid";

3° erkenningscommissie: de erkenningscommissie voor de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw.

HOOFDSTUK 2. — *Samenstelling en opdrachten van de erkenningscommissie*

Art. 2. Bij het agentschap wordt een erkenningscommissie opgericht.

De erkenningscommissie stelt een huishoudelijk reglement op.

De erkenningscommissie heeft als taak gemotiveerde adviezen te verstrekken aan het agentschap over:

1° de aanvragen tot erkenning als vroedvrouw;

2° de controle op het naleven van de vereiste dat de vroedvrouw door permanente opleiding op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in de domeinen van de beroepsuitoefening.

De erkenningscommissie kan het agentschap machtigen om voor bepaalde categorieën van aanvragen een beslissing te nemen zonder daarover vooraf het advies van de erkenningscommissie in te winnen.

Art. 3. § 1. De erkenningscommissies is samengesteld uit:

1° drie leden-vroedvrouwen die sedert ten minste zeven jaar het beroep van vroedvrouw uitoefenen. Ze worden voorgedragen door hun beroepsverenigingen;

2° drie leden-vroedvrouwen die ten minste zeven jaar onderwijservaring in een universitaire instelling of een hogeschool kunnen bewijzen. Ze worden voorgedragen door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad.

§ 2. De leden van de erkenningscommissie worden door de administrateur-generaal benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. Ze blijven in functie tot de administrateur-generaal over de hernieuwing van hun mandaten een beslissing heeft genomen.

In geval van overlijden, ontslag of intrekking van een mandaat van een lid benoemt de administrateur-generaal een nieuw lid, voorgedragen door een beroepsvereniging of door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad. De administrateur-generaal benoemt dat vervangende lid voor de resterende duur van het mandaat van het lid dat hij vervangt.

§ 3. De erkenningscommissie kiest uit haar leden een voorzitter en een ondervoorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter en van de ondervoorzitter wordt de erkenningscommissie voorgezeten door het oudste lid in leeftijd.

§ 4. Om geldig te beraadslagen moet ten minste de helft van de leden van de erkenningscommissie aanwezig zijn.

Als er niet voldoende leden aanwezig zijn, organiseert de voorzitter een nieuwe vergadering met dezelfde agenda. De erkenningscommissie kan dan geldig vergaderen ongeacht het aantal aanwezige leden.

De erkenningscommissie spreekt zich uit bij meerderheid van de aanwezige leden.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

De erkenningscommissie kan, als ze dat nuttig acht en na akkoord van het agentschap, een beroep doen op externe deskundigen. Die personen hebben een raadgevende stem.

§ 5. De beraadslagingen van de erkenningscommissie, alsook het verslag ervan, zijn geheim. De adviezen van de erkenningscommissie worden gemotiveerd.

§ 6. De functie van secretaris van de erkenningscommissie wordt waargenomen door een personeelslid van het agentschap.

Art. 4. § 1. De voorzitter en de leden van de erkenningscommissie, en de eventuele externe deskundigen ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding per vergadering waarop ze aanwezig zijn.

§ 2. De vergoeding, vermeld in paragraaf 1, bedraagt 5 euro, behalve voor de voorzitter, aan wie een vergoeding van 7,5 euro wordt toegekend.

De vergoeding wordt voor maximaal tien vergaderingen, die plaatsvinden op initiatief van het agentschap, per jaar toegekend.

Als verschillende vergaderingen van de erkenningscommissie op dezelfde dag plaatsvinden, gelden die maar als één vergadering.

Art. 5. De voorzitter en de leden van de erkenningscommissie, en de eventuele externe deskundigen ontvangen een vergoeding voor de reiskosten die verbonden zijn aan de deelname aan de vergaderingen, conform de geldende regeling voor de kilometervergoeding van personeelsleden van de Vlaamse overheid op de dag van de vergadering.

Art. 6. Als de administrateur-generaal in de onmogelijkheid verkeert om tot de benoeming van de leden van de erkenningscommissie over te gaan omdat de beroepsverenigingen of de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad onvoldoende leden hebben voorgedragen, wordt de bevoegdheid om advies te verlenen over de aanvraag tot erkenning als vroedvrouw en de controle of de vroedvrouw met permanente opleiding op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in de verloskundeopvolging, tijdelijk toegewezen aan het agentschap.

Het agentschap kan voor de uitvoering van de adviserende en controlerende bevoegdheid om het even welk personeelslid of om het even welke expert of organisatie raadplegen of belasten met een advies- en controleopdracht. Het agentschap neemt de uiteindelijke beslissing over het te verlenen advies en de controle.

De tijdelijke bevoegdheid van het agentschap neemt een einde op het moment dat de leden van de erkenningscommissie benoemd zijn.

HOOFDSTUK 3. — *De erkenning*

Art. 7. § 1. Personen die een erkenning als vroedvrouw als vermeld in artikel 63 van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, willen verkrijgen en niet in aanmerking komen voor een erkenning van rechtswege, vragen de erkenning aan bij het agentschap. Het agentschap stelt daarvoor een aanvraagformulier ter beschikking.

Het agentschap kan voor de aanvragen, vermeld in het eerste lid, een digitaal platform ter beschikking stellen dat het aanvraagformulier, vermeld in het eerste lid, aanvult of vervangt.

De aanvrager van een erkenning voegt bij zijn aanvraag alle bewijsstukken waaruit blijkt dat hij voldoet aan de voorwaarden die ter uitvoering van artikel 63 van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, zijn vastgesteld.

§ 2. Alleen volledige dossiers worden aan de erkenningscommissie voorgelegd.

Als een aanvraagdossier onvolledig is, vraagt het agentschap de ontbrekende documenten bij de aanvrager op. De aanvrager krijgt drie maanden de tijd om de ontbrekende documenten te bezorgen. Daarna kan de aanvraag administratief worden afgesloten.

De aanvrager kan worden uitgenodigd voor de vergadering van de erkenningscommissie om eventuele aanvullende inlichtingen te verstrekken.

Als een aanvrager uitgenodigd wordt voor de vergadering van de erkenningscommissie maar niet aanwezig kan zijn, kan de erkenningscommissie advies verlenen op basis van het dossier.

§ 3. Het agentschap beslist, na advies van de erkenningscommissie, over de aanvraag van de erkenning als vroedvrouw. Het gemotiveerde advies van de erkenningscommissie wordt bij de beslissing gevoegd.

HOOFDSTUK 4. — *De controle op de naleving van de vereiste dat de vroedvrouw door permanente opleiding op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in de domeinen van de beroepsuitoefening*

Art. 8. De minister kan de nadere regels bepalen voor de controle op de voorwaarde dat de vroedvrouw door permanente opleiding op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in de domeinen van de beroepsuitoefening.

HOOFDSTUK 5. — *De procedure tot heroverweging*

Art. 9. Als de erkenningscommissie een negatief advies geeft en het agentschap beslist om dat advies te volgen, bezorgt het agentschap het voornemen tot negatieve beslissing met een aangetekende brief aan de aanvrager.

De aanvrager kan binnen dertig dagen na de ontvangst van het voornemen tot negatieve beslissing een bezwaarnota aan het agentschap bezorgen met zijn opmerkingen.

De bezwaarnota van de aanvrager wordt, samen met het negatieve advies, het voornemen tot negatieve beslissing en het aanvraagdossier, opnieuw voorgelegd aan de erkenningscommissie, die op basis van die stukken een nieuw advies uitbrengt.

Het agentschap bezorgt zijn definitieve beslissing aan de aanvrager.

Art. 10. Als het agentschap van oordeel is dat een positief advies van de erkenningscommissie niet gevolgd kan worden, brengt het de erkenningscommissie daarvan op de hoogte.

Als de erkenningscommissie bij haar oorspronkelijke positieve advies blijft, bezorgt het agentschap het voornemen tot negatieve beslissing, samen met het positieve advies, aan de aanvrager.

De aanvrager kan binnen dertig dagen na de ontvangst van het voornemen tot negatieve beslissing een bezwaarnota aan het agentschap bezorgen met zijn opmerkingen.

De bezwaarnota van de aanvrager wordt, samen met het positieve advies, het voornemen tot negatieve beslissing en het aanvraagdossier, voorgelegd aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, die op basis van die stukken een definitieve beslissing neemt over het dossier in kwestie.

Het agentschap bezorgt de definitieve beslissing van de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, aan de aanvrager.

HOOFDSTUK 6. — *De intrekking van de erkenning*

Art. 11. Als een vroedvrouw niet meer aan de erkenningscriteria of de criteria voor het behoud van de erkenning voldoet, kan het agentschap de erkenning als vroedvrouw intrekken.

Het agentschap kan een erkenning pas intrekken nadat het daarover het advies van de erkenningscommissie heeft ingewonnen en na de ontvangst van dat advies zijn voornemen tot intrekking aan de vroedvrouw heeft bekendgemaakt.

De vroedvrouw van wie het agentschap de erkenning wil intrekken conform het tweede lid, kan binnen dertig dagen na de ontvangst van het voornemen een bezwaarnota indienen.

De bezwaarnota wordt, samen met het voornemen tot intrekking, voorgelegd aan de erkenningscommissie, die op basis van die stukken een advies uitbrengt. Na het advies van de erkenningscommissie wordt de definitieve beslissing van het agentschap aan de vroedvrouw bezorgd.

Art. 12. Een vroedvrouw die een erkenning die conform dit besluit is gegeven, niet wil behouden, brengt het agentschap daarvan schriftelijk op de hoogte. Het agentschap trekt, op basis van dat uitdrukkelijke verzoek van de vroedvrouw, de erkenning in.

Art. 13. De vroedvrouw van wie de erkenning is ingetrokken conform artikel 11 of 12, kan altijd bij het agentschap een nieuwe erkenning aanvragen als aan de criteria voor het behoud van de erkenning is voldaan. In dat geval verloopt de erkenningsprocedure volgens de bepalingen van dit besluit.

HOOFDSTUK 7. — *Wijzigingsbepaling*

Art. 14. In artikel 9 van het koninklijk besluit van 1 februari 1991 betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw, vervangen bij het koninklijk besluit van 8 juni 2007, worden paragraaf 2 tot en met paragraaf 4 opgeheven.

HOOFDSTUK 8. — *Slotbepalingen*

Art. 15. De dossiers die op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit al in behandeling zijn, worden vanaf de voormelde inwerkingtreding verder behandeld conform dit besluit.

Art. 16. Tot op het ogenblik dat de leden van de nieuw op te richten erkenningscommissie benoemd zijn, wordt de bevoegdheid om advies te verlenen over de aanvraag tot erkenning als vroedvrouw en de controle op de naleving van de vereiste dat de vroedvrouw door permanente opleiding op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in de domeinen van de beroepsuitoefening, tijdelijk toegewezen aan het agentschap.

Het agentschap kan voor de uitvoering van de adviserende bevoegdheid om het even welk personeelslid of om het even welke expert of organisatie raadplegen of belasten met een adviesopdracht. Het agentschap neemt de uiteindelijke beslissing over het te verlenen advies.

Art. 17. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2017.

Art. 18. De Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 5 mei 2017

De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C – 2017/12269]

5 MAI 2017. — Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément du titre professionnel de sage-femme

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 63, modifié par l'arrêté royal du 27 juin 2016, et l'article 64 ;

Vu l'arrêté royal du 1^{er} février 1991 relatif à l'exercice de la profession de sage-femme ;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour les finances et le budget, donné le 25 octobre 2016 ;

Vu l'avis 60.512/3 du Conseil d'Etat, rendu le 23 décembre 2016, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1^{er}, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1^{er}. — *Définitions*

Article 1^{er}. Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1° administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de l'agence ;

2° agence : l'agence Soins et Santé, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne Soins et Santé ;

3° commission d'agrément : la commission pour l'agrément du titre professionnel de sage-femme.

CHAPITRE 2. — *Composition et missions de la commission d'agrément*

Art. 2. Une commission d'agrément est créée auprès de l'agence.

La commission d'agrément établit un règlement d'ordre intérieur.

Elle a pour mission de rendre des avis à l'agence sur :

1° les demandes d'agrément en tant que sage-femme ;

2° le contrôle du respect de l'exigence selon laquelle la sage-femme doit se tenir au fait des développements dans les domaines d'exercice de sa profession grâce à la formation permanente.

La commission d'agrément peut autoriser l'agence à prendre une décision pour certaines catégories de demandes sans demander au préalable l'avis de la commission d'agrément.

Art. 3. § 1^{er}. La commission d'agrément se compose de :

1° 3 membres sages-femmes qui exercent au moins depuis 7 ans la profession de sage-femme. Elles sont proposées par leurs associations professionnelles ;

2° 3 membres sages-femmes pouvant démontrer au moins 7 ans d'expérience en enseignement auprès d'un institut universitaire ou supérieur. Elles sont proposées par le Conseil flamand des universités et instituts supérieurs.

§ 2. Les membres de la commission d'agrément sont nommés par l'administrateur général pour un délai renouvelable de 6 ans. Ils restent en fonction jusqu'à ce que l'administrateur général ait pris une décision quant au renouvellement de leurs mandats.

En cas de décès, de démission ou de retrait de mandat d'un membre, l'administrateur général nomme un nouveau membre, proposé par une association professionnelle ou par le Conseil flamand des universités et instituts supérieurs. L'administrateur général nomme ce membre suppléant pour la durée restante du mandat du membre qu'il remplace.

§ 3. La commission d'agrément élit en son sein un président et un vice-président. En cas d'absence du président et du vice-président la commission d'agrément est présidée par le doyen d'âge.

§ 4. La commission d'agrément délibère valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint le président convoque une nouvelle séance avec le même ordre du jour. La commission d'agrément se réunit alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

La commission d'agrément délibère à la majorité des voix des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Si elle le juge utile et moyennant l'accord de l'agence, la commission d'agrément peut faire appel à des experts externes. Ces personnes ont voix consultative.

§ 5. Les délibérations et les procès-verbaux de la commission d'agrément sont secrets. Ses avis sont motivés.

§ 6. La fonction de secrétaire de la commission d'agrément est assurée par un membre du personnel de l'agence.

Art. 4. § 1^{er}. Le président et les membres de la commission d'agrément, ainsi que les éventuels experts externes, perçoivent pour leurs activités une indemnité par réunion à laquelle ils participent.

§ 2. L'indemnité visée au § 1^{er} est de 5 euros, sauf pour le président, qui bénéficie d'une indemnité de 7,5 euros.

L'indemnité est accordée pour un maximum annuel de 10 séances qui ont lieu à l'initiative de l'agence.

Plusieurs séances de la commission d'agrément ayant lieu le même jour valent comme une seule séance.

Art. 5. Le président et les membres de la commission d'agrément, ainsi que les éventuels experts externes, perçoivent une indemnité pour les frais de voyage encourus pour participer aux réunions, conforme à la réglementation sur l'indemnité kilométrique appliquée aux membres du personnel de l'Autorité flamande.

Art. 6. Lorsque l'administrateur général est dans l'impossibilité de nommer les membres de la commission d'agrément en raison du nombre insuffisant de membres proposés par les associations professionnelles ou le conseil des universités et instituts supérieurs flamands, la compétence d'avis sur les demandes d'agrément comme sage-femme et le contrôle de l'exigence selon laquelle la sage-femme doit se tenir au fait des développements dans le domaine du suivi obstétrical grâce à la formation permanente sont temporairement conférés à l'agence.

Afin d'exercer ces compétences d'avis et de contrôle l'agence peut consulter quelque membre du personnel, expert ou organisation que ce soit ou les charger d'une mission d'avis et de contrôle. L'agence prend la décision finale sur l'avis à rendre et le contrôle.

La compétence temporaire de l'agence prend fin dès que les membres de la commission d'agrément sont nommés.

CHAPITRE 3. — *L'agrément*

Art. 7. § 1^{er}. Les personnes souhaitant obtenir l'agrément comme sage-femme, visé à l'article 63 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, et n'étant pas éligibles à un agrément de droit, demandent l'agrément auprès de l'agence. Celle-ci met à disposition un formulaire de demande à cet effet.

L'agence peut prévoir pour les demandes, visées à l'alinéa 1^{er}, une plate-forme numérique qui complète ou remplace le formulaire de demande visé à l'alinéa 1^{er}.

Le demandeur d'agrément joint à sa demande toutes les pièces démontrant qu'il répond aux conditions fixées en exécution de l'article 63 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015.

§ 2. Seuls des dossiers complets sont soumis à l'avis de la commission d'agrément.

L'agence recueille les éventuelles pièces manquantes auprès du demandeur. Le demandeur dispose de 3 mois pour fournir ces pièces manquantes. S'il ne respecte pas ce délai, le dossier peut être clôturé administrativement.

Le demandeur peut être invité à la séance de la commission d'agrément afin de fournir des renseignements complémentaires.

Lorsque le demandeur ne peut assister à la réunion de la commission d'agrément à laquelle il est invité, la commission d'agrément peut rendre avis sur la base du dossier.

§ 3. L'agence statue, après avis de la commission d'agrément, sur la demande d'enregistrement comme sage-femme. L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la décision.

CHAPITRE 4. — *Contrôle du respect de l'exigence selon laquelle la sage-femme doit se tenir au fait des développements dans les domaines d'exercice de sa profession grâce à la formation permanente*

Art. 8. Le Ministre peut arrêter des modalités en matière de contrôle du respect d'exigence selon laquelle la sage-femme doit se tenir au fait des développements dans les domaines d'exercice de sa profession grâce à la formation permanente.

CHAPITRE 5. — *Procédure de reconsidération*

Art. 9. Si la commission d'agrément émet un avis négatif, suivi par l'agence, cette dernière transmet l'intention de décision négative au demandeur par lettre recommandée.

Le demandeur peut faire parvenir à l'agence dans les 30 jours de la réception de l'intention de décision négative une réclamation contenant ses observations.

La réclamation du demandeur, l'avis négatif, l'intention de décision négative et le dossier de demande sont soumis à la commission d'agrément, qui émet un nouvel avis sur la base de ces pièces.

L'agence transmet sa décision définitive au demandeur.

Art. 10. Si l'agence estime qu'un avis positif de la commission d'agrément ne peut pas être suivi, elle l'en informe.

Si la commission d'agrément maintient son avis positif initial, l'agence transmet l'intention de décision négative ainsi que l'avis positif au demandeur.

Le demandeur peut faire parvenir à l'agence dans les 30 jours de la réception de l'intention de décision négative une réclamation contenant ses observations.

La réclamation du demandeur, l'avis positif, l'intention de décision négative et le dossier de demande sont soumis au Ministre flamand chargé de la politique de santé, qui prend une décision définitive sur le dossier en question sur la base de ces pièces.

L'agence transmet la décision définitive du Ministre flamand chargé de la politique de santé au demandeur.

CHAPITRE 6. — *Retrait de l'agrément*

Art. 11. Une sage-femme qui ne remplit plus les critères d'agrément ou de maintien de l'agrément peut se voir retirer cet agrément par l'agence.

L'agence ne peut retirer un agrément qu'après avoir recueilli l'avis de la commission d'agrément en la matière, et après avoir notifié à la sage-femme son intention de retrait de l'agrément après réception de l'avis de la commission d'agrément.

La sage-femme dont l'agence veut retirer l'agrément conformément à l'alinéa 2, peut introduire une réclamation dans les 30 jours de la réception de l'intention.

La réclamation, conjointement avec l'intention de retrait, est soumise à la commission d'agrément, qui émet un avis sur la base de ces pièces. Après l'avis de la commission d'agrément, la décision définitive de l'agence est transmise à la sage-femme.

Art. 12. Lorsqu'une sage-femme souhaite faire retirer son agrément, octroyé conformément au présent arrêté, elle en informe l'agence par écrit. Sur la base de cette demande expresse de la sage-femme, l'agence retire l'agrément.

Art. 13. La sage-femme dont l'agrément a été retiré conformément aux articles 11 ou 12 peut à tout moment demander un nouvel agrément auprès de l'agence, si les conditions de maintien de l'agrément sont remplies. Dans ce cas la procédure d'agrément du présent arrêté est appliquée.

CHAPITRE 7. — *Disposition modificative*

Art. 14. Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 1^{er} février 1991 relatif à l'exercice de la profession de sage-femme, remplacé par l'arrêté royal du 8 juin 2007, les §§ 2 à 4 sont abrogés.

CHAPITRE 8. — *Dispositions finales*

Art. 15. Les dossiers qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont déjà en cours d'examen sont traités conformément au présent arrêté dès son entrée en vigueur.

Art. 16. En attendant que les membres d'une nouvelle commission d'agrément soient nommés, la compétence d'avis sur les demandes d'agrément comme sage-femme et le contrôle de l'exigence selon laquelle la sage-femme doit se tenir au fait des développements dans les domaines d'exercice de sa profession grâce à la formation permanente, sont temporairement attribués à l'agence.

Afin d'exercer cette compétence d'avis l'agence peut consulter quelque membre du personnel, expert ou organisation que ce soit ou les charger d'une mission de conseil. L'agence prend la décision finale sur l'avis à rendre.

Art. 17. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} juin 2017.

Art. 18. Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique en matière de santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mai 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN

VLAAMSE OVERHEID

[C – 2017/12386]

12 MEI 2017. — Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de overname van de personeelsleden van de vzw Plan C door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 23 december 2016 tot overname van personeelsleden van de vzw Plan C door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, artikel 2 en 3;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 19 januari 2017;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken, gegeven op 26 januari 2017;

Gelet op protocol nr. 361.1163 van 17 maart 2017 van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest;

Gelet op advies 61.244/1 van de Raad van State, gegeven op 27 april 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding en de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

1° in dienst nemende overheid: het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, opgericht bij decreet van 7 mei 2004 tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten;

2° personeelsleden: de personeelsleden die met een arbeidsovereenkomst zijn aangeworven door de vzw Plan C;

3° Plan C: de vzw Plan C ondernemingsnummer 845 088 447, opgericht bij de oprichtingsakte van 28 maart 2012.

Art. 2. De in dienst nemende overheid biedt aan de personeelsleden een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aan, voor zover ze geslaagd zijn voor de objectieve selectieproef, vermeld in artikel 3.

De aangeboden arbeidsovereenkomst, vermeld in het eerste lid, houdt een tewerkstelling in overeenkomstig de arbeidsvoorwaarden die gelden voor de contractuele personeelsleden van de Vlaamse overheid.

De personeelsleden worden bij de in dienst nemende overheid ingeschaald overeenkomstig de regeling, vermeld in de volgende tabel, met behoud van de geldelijke anciënniteit, verworven bij Plan C. Eventuele nuttige privé-ervaring, verworven vóór de tewerkstelling door Plan C, kan in aanmerking genomen worden als geldelijke anciënniteit conform het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid.

Contractuele functie bij Plan C	Contractuele functie bij de in dienst nemende overheid	Graad bij de in dienst nemende overheid	Salarisschaal bij de in dienst nemende overheid
Netwerk-directeur	Transitiemanager	Ingenieur	A122
Programma-manager	Programmamanager	Adjunct van de directeur	A111
Programma-manager	Programmamanager	Adjunct van de directeur	A111
Programma-manager	Programmamanager	Adjunct van de directeur	A111
Community-manager	Communitymanager	Adjunct van de directeur	A111

Art. 3. De in dienst nemende overheid organiseert een objectieve selectieproef, die bestaat uit een screening van de curricula vitae en een selectie-interview op basis van vooraf vastgestelde selectiecriteria die deel uitmaken van het functieprofiel en die worden beschreven in het selectiereglement.

Kandidaten worden pas toegelaten tot het selectie-interview nadat hun curriculum vitae is gescreend.

In het selectie-interview wordt nagegaan of de kandidaten voldoen aan de vereisten voor de functies in kwestie en aan de persoonsgebonden competenties, vermeld in het functieprofiel, met inbegrip van de waardegebonden competenties daadkracht, wendbaarheid, vertrouwen en openheid. Tijdens het selectie-interview krijgen de kandidaten de mogelijkheid om hun professionele ervaring en hun curriculum vitae toe te lichten.

Het selectie-interview wordt afgenomen door een jury die bestaat uit medewerkers van de in dienst nemende overheid, werkzaam in het vakgebied in kwestie, aangevuld met externe selector(en) die de lijnmanager van de in dienst nemende overheid heeft aangesteld.

Op basis van de resultaten van de selectie-interviews ontvangt de lijnmanager van de in dienst nemende overheid gemotiveerde adviezen over elke kandidaat. De in dienst nemende overheid neemt de beslissing over de indienstneming op basis van de geformuleerde adviezen.

Art. 4. De volgende regelgevende teksten hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2017:

1° het decreet van 23 december 2016 tot overname van de personeelsleden van de vzw Plan C door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;

2° dit besluit.

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 mei 2017

De minister-president van de Vlaamse Regering,

G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,

L. HOMANS

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

J. SCHAUVLIEGE

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C – 2017/12386]

12 MAI 2017. — Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions de la reprise des membres du personnel de l'asbl Plan C par la Société publique des Déchets de la Région flamande

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 23 décembre 2016 portant reprise des membres du personnel de l'asbl Plan C par la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » (Société publique des Déchets de la Région flamande), articles 2 et 3 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 janvier 2017 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la gouvernance publique, donné le 26 janvier 2017 ;

Vu le protocole n° 361.1163 du 17 mars 2017 du Comité sectoriel XVIII – Communauté flamande – Région flamande ;

Vu l'avis 61.244/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2017, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, et de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1^{er}. Dans le présent arrêté, on entend par :

1° autorité de recrutement : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » (Société publique des Déchets de la Région flamande), créée par le décret du 7 mai 2004 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le complétant par un titre Agences et modifiant divers autres lois et décrets ;

2° membres du personnel : les membres du personnel recrutés avec un contrat de travail par l'asbl Plan C ;

3° Plan C : l'ASBL Plan C, numéro d'entreprise 845 088 447, créée par l'acte constitutif du 28 mars 2012.

Art. 2. L'autorité de recrutement offre aux membres du personnel un contrat de travail à durée indéterminée, pour autant qu'ils aient subi avec succès l'épreuve de sélection objective, visée à l'article 3.

Le contrat de travail offert, visé à l'alinéa 1^{er}, correspond à un emploi conforme aux conditions de travail valables pour les membres du personnel contractuels de l'Autorité flamande.

Les membres du personnel sont insérés par l'autorité de recrutement dans l'échelle appropriée, conformément au règlement visé au tableau suivant, avec maintien de l'ancienneté pécuniaire acquise auprès de Plan C. L'expérience privée éventuelle, acquise préalablement à l'emploi par Plan C, peut être prise en compte comme une ancienneté pécuniaire conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes.

Fonction contractuelle auprès de Plan C	Fonction contractuelle auprès de l'autorité de recrutement	Grade auprès de l'autorité de recrutement	Echelle de traitement auprès de l'autorité de recrutement
Directeur de réseau	Manager de transition	Ingénieur	A122
Manager de programme	Manager de programme	Adjoint du directeur	A111
Manager de programme	Manager de programme	Adjoint du directeur	A111
Manager de programme	Manager de programme	Adjoint du directeur	A111
Community manager	Community manager	Adjoint du directeur	A111

Art. 3. L'autorité de recrutement organise une épreuve de sélection objective, comprenant un screening des curricula vitae ainsi qu'une entrevue de sélection sur la base de critères de sélection fixés au préalable qui font partie du profil de la fonction et qui sont décrits dans le règlement de sélection.

Les candidats ne sont admis à l'entrevue de sélection qu'après le screening de leur curriculum vitae.

Pendant l'entrevue de sélection, il est vérifié si les candidats répondent aux exigences pour les fonctions concernées et aux compétences personnelles, mentionnées dans le profil de la fonction, y compris les compétences en matière de valeurs, à savoir « dynamisme », « flexibilité », « confiance » et « ouverture ». Au cours de l'entrevue de sélection, les candidats auront la possibilité d'exposer leur expérience professionnelle et leur curriculum vitae.

L'entrevue de sélection est gérée par un jury composé de collaborateurs de l'autorité de recrutement, actifs dans la discipline en question, complétés par un (des) sélectionneur(s) externe(s) désigné(s) par le manager de ligne de l'autorité de recrutement.

Sur la base des résultats des entrevues de sélection, le manager de ligne reçoit des avis motivés sur chacun des candidats, de l'autorité de recrutement. L'autorité de recrutement prend la décision sur le recrutement sur la base des avis formulés.

Art. 4. Les textes réglementaires suivants produisent leurs effets à partir du 1^{er} janvier 2017 :

1° le décret du 23 décembre 2016 portant reprise des membres du personnel de l'asbl Plan C par la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » (Société publique des Déchets de la Région flamande) ;

2° le présent arrêté.

Art. 5. Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mai 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement,
de l'Égalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté
L. HOMANS

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE

VLAAMSE OVERHEID

[C – 2017/12409]

12 MEI 2017. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit van 30 oktober 2015 houdende de indeling bij de gemeentewegen van de gewestwegen N473A Zelestraat en Brugstraat tussen kilometerpunt 0,000 en 1,261 en N473B tussen kilometerpunt 0,000 en 0,118 op het grondgebied van de stad Lokeren

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, art. 192, gewijzigd bij Decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;

Gelet op de beslissing van 1 september 2014 van de gemeenteraad van de stad Lokeren;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 houdende de indeling van de gewestwegen N473A Zelestraat en Brugstraat tussen mp 0,000 en 1,170 en N473B tussen mp 0,000 en 0,118 op het grondgebied van de stad Lokeren bij de gemeentewegen;

Overwegende dat in het besluit van 30 oktober 2015 een materiële vergissing geslopen was waardoor een deel van de N473A Brugstraat tussen mp 1,170 en 1,261 niet werd ingedeeld bij de gemeentewegen;

Gelet op de beslissing van 30 mei 2016 van de gemeenteraad van de stad Lokeren houdende akkoord met de rechtzetting van deze materiële vergissing, zonder bijkomende financiële bijdrage;

Overwegende dat het aangewezen is het besluit van de Vlaamse Regering te wijzigen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 oktober 2016;

Overwegende dat de betrokken weggedeelten enkel nog van plaatselijk nut zijn en aldus niet langer als gewestweg dienen behouden te worden;

Overwegende dat de betrokken weggedeelten in goede staat zullen gebracht worden door de stad Lokeren. De investeringssubsidie die het Vlaamse Gewest hiervoor verleent, werd reeds opgenomen in de raming van 505.848,47 euro. Bijgevolg dienen geen bijkomende kredieten worden vastgelegd en werd deze modaliteit afgesproken in een addendum afgesloten tussen het Vlaams Gewest en de Stad Lokeren op 22 december 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De N473A Zelestraat en Brugstraat tussen kilometerpunt 0,000 en 1,261 en N473B Zand tussen kilometerpunt 0,000 en 0,118, gelegen op het grondgebied van de stad Lokeren, worden ingedeeld bij de gemeentewegen.

Art. 2. De stad Lokeren ontvangt voor deze overdracht een investeringssubsidie voor het in goede staat brengen van de weg, volgens de modaliteiten van de overeenkomst die zal afgesloten worden tussen de Vlaamse overheid en de stad Lokeren.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de openbare werken, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 mei 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,

B. WEYTS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C – 2017/12409]

12 MAI 2017. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 30 octobre 2015 portant classification dans les routes communales des routes régionales N473A Zelestraat et Brugstraat entre les points kilométriques 0,000 et 1,261 et N473B entre les points kilométriques 0,000 et 0,118 sur le territoire de la ville de Lokeren

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret communal du 15 juillet 2005, l'article 192, modifié par le décret du 29 juin 2012 modifiant le décret communal du 15 juillet 2005 ;

Vu la décision du 1^{er} septembre 2014 du conseil communal de la ville de Lokeren ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 portant classification dans les routes communales des routes régionales N473A Zelestraat et Brugstraat entre les points kilométriques 0,000 et 1,170 et N473B entre les points kilométriques 0,000 et 0,118 sur le territoire de la ville de Lokeren ;

Considérant qu'une erreur matérielle s'est glissée dans l'arrêté du 30 octobre 2015 suite à laquelle une partie de la N473A Brugstraat entre les points kilométriques 1,170 et 1,261 n'a pas été classifiée dans les routes communales ;

Vu la décision du 30 mai 2016 du conseil communal de la ville de Lokeren concernant l'accord sur la rectification de cette erreur matérielle sans une contribution financière complémentaire ;

Considérant qu'il est indiqué de modifier l'arrêté du Gouvernement flamand ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 octobre 2016 ;

Considérant que les tronçons de route concernés n'ont plus qu'un intérêt local et que, par conséquent, ils ne doivent plus être conservés en tant que route régionale ;

Considérant que les tronçons de route concernés seront mis en bon état par la ville de Lokeren. La subvention d'investissement accordée à cet effet par la Région flamande a déjà été reprise dans l'estimation de 505.848,47 euros. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'engager des crédits complémentaires et cette modalité a été reprise dans l'addenda conclu entre la Région flamande et la ville de Lokeren le 22 décembre 2015 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Être des Animaux ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1^{er}. La N473A Zelestraat et Brugstraat entre les points kilométriques 0,000 et 1,261 et la N473B Zand entre les points kilométriques 0,000 et 0,118, situées sur le territoire de la ville de Lokeren, sont classées comme routes communales.

Art. 2. Pour ce transfert, la ville de Lokeren reçoit une subvention d'investissement pour la remise en bon état de la route, suivant les modalités de la convention qui sera conclue entre l'Autorité flamande et la ville de Lokeren.

Art. 3. Le Ministre flamand ayant les travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mai 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics,
de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Être des Animaux,

B. WEYTS

VLAAMSE OVERHEID

[C – 2017/12389]

19 MEI 2017. — Besluit van de Vlaamse Regering tot rangschikking van onbevaarbare waterlopen op het grondgebied van de provincie Antwerpen in een hogere categorie zoals bedoeld in artikel 4bis, § 3, van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, artikel 4bis, § 3, ingevoegd bij decreet van 28 februari 2014;

Overwegende dat het rangschikken van onbevaarbare waterlopen in een hogere of lagere categorie mogelijk gemaakt wordt wanneer daarover een akkoord bestaat tussen de huidige en toekomstige waterbeheerder;

Overwegende het akkoord van het gemeentebestuur van Baarle-Hertog van 20 oktober 2016 met de rangschikking van onbevaarbare waterlopen derde categorie in tweede categorie;

Overwegende het akkoord van Watering De Oostelijke Mark van 22 december 2016 met de rangschikking van onbevaarbare waterlopen derde categorie in tweede categorie in de gemeente Baarle-Hertog;

Overwegende het akkoord van de provincieraad van de provincie Antwerpen van 9 maart 2017 met de rangschikking van onbevaarbare waterlopen derde categorie in tweede categorie in de gemeente Baarle-Hertog;

Overwegende dat op basis van de verkregen akkoorden de wijzigingen in rangschikking van onbevaarbare waterlopen van derde categorie naar tweede categorie in uitvoering van artikel 4bis, § 3, van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, zoals opgenomen op plan in bijlage bij dit besluit, kunnen worden goedgekeurd;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 mei 2017;

Op voorstel van de Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Op het grondgebied van de provincie Antwerpen worden op basis van artikel 4bis, § 3, van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen de waterlopen van derde categorie in de gemeente Baarle-Hertog gerangschikt als tweede categorie, zoals aangeduid op het plan in bijlage 1.

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 mei 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C – 2017/12389]

19 MAI 2017. — Arrêté du Gouvernement flamand classant des cours d'eau non navigables sur le territoire de la province d'Anvers dans une catégorie supérieure au sens de l'article 4bis, § 3, de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, l'article 4bis, § 3, inséré par le décret du 28 février 2014 ;

Considérant que la classification de cours d'eau non navigables dans une catégorie supérieure ou inférieure est rendue possible lorsqu'il existe un accord à ce sujet entre le présent gestionnaire des eaux et le futur gestionnaire des eaux ;

Considérant l'accord de l'administration communale de Baerle-Duc du 20 octobre 2016 sur la classification de cours d'eau non navigables de la troisième catégorie en deuxième catégorie ;

Considérant l'accord de la Wateringue « De Oostelijke Mark » du 22 décembre 2016 sur la classification de cours d'eau non navigables de la troisième catégorie en deuxième catégorie dans la commune de Baerle-Duc ;

Considérant l'accord du conseil provincial de la province d'Anvers du 9 mars 2017 sur la classification de cours d'eau non navigables de la troisième catégorie en deuxième catégorie dans la commune de Baerle-Duc ;

Considérant que, sur la base des accords obtenus, les modifications des classifications de cours d'eaux non navigables de troisième catégorie en deuxième catégorie en exécution de l'article 4bis, § 3, de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, telles que reprises sur le plan en annexe au présent arrêté, peuvent être approuvées ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 mai 2017 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1^{er}. Sur le territoire de la province d'Anvers, sur la base de l'article 4bis, § 3, de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, les cours d'eau de la troisième catégorie dans la commune de Baerle-Duc sont classés dans la deuxième catégorie, tels qu'indiqués sur le plan en annexe 1.

Art. 2. Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 mai 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE

VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

[C – 2017/12347]

12 APRIL 2017. — Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage II van het ministerieel besluit van 20 juni 2005 betreffende de toekenning van een verklaring van vrijstelling voor het nemen van een loods of het gebruikmaken van loodsen op afstand

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,

Gelet op het decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse Gewest en betreffende de brevetten van havenloods, bootman en diepzeeloads, artikel 7, § 2, tweede lid, 3°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2002 betreffende de verscherpte loodsplicht voor vaartuigen in de Belgische territoriale zee en vaarwateren onder de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest, artikel 5, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 juni 2005 betreffende de toekenning van een verklaring van vrijstelling voor het nemen van een loods of het gebruikmaken van loodsen op afstand,

Besluit :

Artikel 1. Bijlage II bij het ministerieel besluit van 20 juni 2005 betreffende de toekenning van een verklaring van vrijstelling voor het nemen van een loods of het gebruikmaken van loodsen op afstand wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2. De verklaringen van vrijstelling, die zijn afgeleverd op basis van het ministerieel besluit van 20 juni 2005 betreffende de toekenning van een verklaring van vrijstelling voor het nemen van een loods of het gebruikmaken van loodsen op afstand, die werden afgeleverd vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, blijven geldig.

Brussel, 12 april 2017.

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,
B. WEYTS

Bijlage

Verklaring van vrijstelling voor het nemen van een loods of het gebruik maken van loodsen op afstand

Administratieve gegevens

Nummer verklaring van
vrijstelling:

Identificatiegegevens van de verklaringhouder

Deze verklaring is geldig voor:

Voor- en achternaam:

Postnummer en gemeente:

Straat en nummer:

Geboortedatum:

Dag:

Maand:

Jaar:

Geboorteplaats:

STCW 95-nummer

Naam vaartuig

IMO-nummer

Exploitant van het
referentievaartuig

Pasfoto

Handtekening verklaringhouder

Gegevens van de verklaring van vrijstelling

Traject:

Begindatum verklaring van vrijstelling:

Dag:

Maand:

Jaar:

Ondertekening

Namens de Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid en het vervoer

Datum:

Dag:

Maand:

Jaar:

Plaats van ondertekening:

Handtekening:

Voor- en achternaam

Bijvoegsel bij de verklaring van vrijstelling

Administratieve gegevens

Nummer van de verklaring
van vrijstelling:

Identificatiegegevens
verklaringhouder

Gegevens van de vaartuigen van hetzelfde type waarvoor de verklaring van vrijstelling ook geldt

Naam vaartuig

IMO-nummer

Begindatum vrijstelling (dd.mm.jjjj)

Ondertekening

Namens de Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid en het vervoer

Datum:

Dag:

Maand:

Jaar:

Plaats van ondertekening:

Handtekening:

Voor- en achternaam

Gezien om gevoegd te worden bij het bij het ministerieel besluit van 12 april 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juni 2005 betreffende de toekenning van een verklaring van vrijstelling voor het nemen van een loods of het gebruikmaken van loodsen op afstand.

Brussel, 12 april 2017

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,

Ben WEYTS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

Mobilité et Travaux publics

[C – 2017/12347]

**12 AVRIL 2017. — Arrêté ministériel modifiant l'annexe II à l'arrêté ministériel du 20 juin 2005
relatif à l'attribution d'une déclaration d'exemption des services d'un pilote
ou de l'utilisation du pilotage à distance**

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du
Tourisme et du Bien-Être des Animaux,

Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région
flamande et relatif aux brevets de pilote de port et de maître d'équipage, l'article 7, § 2, alinéa 2, 3° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 relatif à l'obligation accrue de pilotage pour les navires
en mer territoriale belge ainsi que dans les eaux ressortissant de la compétence de la Région flamande, l'article 5,
alinéa 2 ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 juin 2005 relatif à l'attribution d'une déclaration d'exemption des services d'un pilote
ou de l'utilisation du pilotage à distance,

Arrête :

Article 1^{er}. L'annexe II à l'arrêté ministériel du 20 juin 2005 relatif à l'attribution d'une déclaration d'exemption
des services d'un pilote ou de l'utilisation du pilotage à distance est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2. Les déclarations d'exemption délivrées sur la base de l'arrêté ministériel du 20 juin 2005 relatif à
l'attribution d'une déclaration d'exemption des services d'un pilote ou de l'utilisation du pilotage à distance, qui ont
été délivrées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent d'application.

Bruxelles, le 12 avril 2017.

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles,
du Tourisme et du Bien-Être des Animaux,

B. WEYTS

Annexe

Déclaration d'exemption des services d'un pilote ou de l'utilisation du pilotage à distance

Données administratives

Numéro de la déclaration
d'exemption :

Données d'identification du détenteur de déclaration

Cette déclaration est valable pour :

Prénom et nom :

Code postal et commune :

Rue et numéro :

Date de naissance :

Jour :

Mois :

Année :

Lieu de naissance :

Numéro STCW 95

Nom du bateau

Numéro OMI

Exploitant du bateau de
référencePhoto
d'identité

Signature du détenteur de déclaration

Données de la déclaration d'exemption

Trajet :

Date de départ de la déclaration
d'exemption :

Jour :

Mois :

Année :

Signature

Au nom du Ministre flamand ayant la politique de mobilité et le transport dans ses attributions

Date :

Jour :

Mois :

Année :

Lieu de signature :

Signature :

Prénom et nom

Annexe à la déclaration d'exemption

Données administratives

Numéro de la déclaration
d'exemption :

Données d'identification
du détenteur de
déclaration

Données des bateaux du même type pour lesquels la déclaration d'exemption vaut également

<u>Nom du bateau</u>	<u>Numéro OMI</u>	<u>Date de départ de l'exemption</u> <u>(jj.mm.aaaa)</u>

Signature

Au nom du Ministre flamand ayant la politique de mobilité et le transport dans ses attributions

Date : Jour : Mois : Année :

Lieu de signature :

Signature :

Prénom et nom :

Vue pour être annexée à l'arrêté ministériel du 12 avril 2017 modifiant l'arrêté ministériel du 20 juin 2005 relatif à l'attribution d'une déclaration d'exemption des services d'un pilote ou de l'utilisation du pilotage à distance.

Bruxelles, le 12 avril 2017

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de
Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Être des Animaux,

Ben WEYTS

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/203223]

18 MAI 2017. — Décret relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE PRELIMINAIRE. — *Du champ d'application et des définitions*

Article 1^{er}. Le présent décret s'applique aux établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus dont le ressort territorial n'excède pas la région de langue française.

Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par :

1^o l'organe représentatif agréé : les organes représentatifs des cultes reconnus par l'autorité fédérale;

2^o les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus : les fabriques d'églises et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus visés à l'article 6, § 1^{er}, VII, 6^o, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

3^o les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus et financés au niveau communal : les établissements chargés de la gestion du temporel du culte qui, en vertu de la loi, disposent d'un droit de financement à l'égard de la ou des communes sur lesquelles s'étend leur territoire;

4^o les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus et financés au niveau provincial : les établissements chargés de la gestion du temporel du culte qui, en vertu de la loi, disposent d'un droit de financement à l'égard de la ou des provinces sur lesquelles s'étend leur territoire;

5^o la déchéance : le mécanisme visé à l'article 15 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes;

6^o le retrait de la reconnaissance : l'action de retirer la reconnaissance d'un établissement visé à l'article 2, 2^o, accordée en application des législations existantes et du chapitre 1^{er} du présent décret;

7^o la communauté culturelle locale : un groupe d'individus pratiquant un même culte sur un territoire déterminé dans un lieu dédié à cet effet.

CHAPITRE I^{er}. — *De la demande de reconnaissance*

Art. 3. L'organe représentatif agréé est seul compétent pour introduire, auprès du Gouvernement wallon, une demande de reconnaissance d'une communauté culturelle locale d'un culte reconnu par l'autorité fédérale.

Art. 4. § 1^{er}. Toute demande motivée de reconnaissance est accompagnée de :

1^o la structure juridique actuelle de la communauté culturelle locale;

2^o un listing des communes de la province qui seront desservies par l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus;

3^o l'identification de toutes les personnes physiques qui exerceront les fonctions de membres du premier organe de l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus et, pour chacune d'elles, un extrait de casier judiciaire vierge;

4^o un extrait de la matrice cadastrale du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte, reprenant le nom et l'adresse du propriétaire actuel, la nature du bien, la section, le numéro parcellaire, l'année de construction, la superficie de la parcelle, le revenu cadastral non indexé;

5^o une copie du permis d'urbanisme du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte, délivré spécifiquement dans le cadre de l'activité culturelle envisagée;

6^o un rapport d'architecte ou notaire ou géomètre concernant l'état général du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte, et indiquant notamment la superficie;

7^o une copie des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte;

8^o l'attestation du commandant des pompiers, datée de moins de douze mois par rapport à la date d'introduction de la demande de reconnaissance, sur la conformité aux normes de sécurité en vigueur, du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte;

9^o une note signée par les personnes visées au 3^o spécifiant la nature des droits réels, sur le bâtiment ou les bâtiments utilisés comme lieu de culte, dont disposera l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus ainsi que tout document probant, ou à défaut, lorsque le bâtiment ou les bâtiments utilisés comme lieu de culte n'appartiennent pas à un pouvoir public, une copie de la convention d'utilisation du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte conclue avec le propriétaire;

10^o une note signée par les personnes visées au 3^o confirmant l'adéquation de la superficie du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte au regard du nombre réel de membres de la communauté culturelle locale;

11^o une note signée par les personnes visées au 3^o contenant une projection du nombre de membres de la communauté culturelle locale au cours des six prochaines années et, en cas d'insuffisance de la superficie du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte, au regard de la progression attendue de la communauté culturelle locale, les solutions envisagées pour y faire face;

12^o une déclaration écrite par laquelle les personnes visées au 3^o dont le ou les ministres du culte s'engagent à respecter la législation sur l'emploi des langues en matière administrative;

13^o pour les personnes visées au 3^o dont le ou les Ministres du culte, une déclaration sur l'honneur, dûment signée par chacun d'entre eux et attestant qu'ils s'engagent à :

a) respecter la Constitution, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'ensemble des législations existantes;

b) ne pas collaborer à des actes contraires à la Constitution, à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux législations existantes;

c) déployer les efforts nécessaires à ce que la communauté culturelle locale dont elles sont membres ne soit pas associée à des propos ou à des actes contraires à la Constitution et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.”;

14° un état détaillé de la situation patrimoniale (patrimoine financier, patrimoine immobilier – le dossier titre –,...);

15° les budgets et comptes des trois dernières années de la structure juridique reprise au 1°;

16° une projection budgétaire à trois ans, sincère et réaliste, basée sur des éléments objectifs, notamment sur l'état patrimonial et qui concrétisera la progression attendue de la communauté culturelle locale;

17° l'attestation d'enregistrement visée à l'article 17, portant une date antérieure d'au minimum trois années par rapport à la date de demande de reconnaissance visée à l'article 3;

18° tout autre document estimé pertinent par l'organe représentatif agréé.

§ 2. En cas d'incomplétude du dossier concernant les éléments visés au paragraphe 1^{er}, 1° à 17°, le Gouvernement wallon ou son délégué sollicite de l'organe représentatif agréé, les documents manquants.

§ 3. Le Gouvernement établit les modèles de documents visés au paragraphe 1^{er}, 9° à 13°, auxquels la demande doit se conformer sous peine d'irrecevabilité.

Art. 5. § 1^{er}. Dès réception du dossier complet, le Gouvernement wallon ou son délégué transmet une copie de celui-ci, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, à la commune ou aux communes concernées, et pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial, à la province concernée et à la commune sur le territoire de laquelle est situé le lieu de culte.

§ 2. Dans les soixante jours suivant la réception de la copie du dossier, le conseil communal de la ou des communes concernées, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, ou le conseil provincial de la province concernée, et le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé le lieu de culte, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial, transmettent leur avis. Ce délai est prorogeable de même durée et à deux reprises, par le collège communal de la ou des communes concernées, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, ou le collège provincial de la province concernée, et le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé le lieu de culte pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial. Le délai est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août. Le collège communal de la ou des communes concernées, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, ou le collège provincial de la province concernée, et le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé le lieu de culte, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial, transmettent leur décision de prorogation. Cette notification se fait, à peine de nullité, au plus tard le jour de l'échéance du délai.

L'avis est accompagné d'un rapport sur l'état du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte. A cette fin, la ou les communes concernées ou la province concernée désignent une ou plusieurs personnes chargées de réaliser une visite des lieux.

A défaut de transmission de l'avis dans le délai, la procédure se poursuit conformément à l'article 6.

Art. 6. Dès réception de l'avis du conseil communal de la ou des communes concernées, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, ou du conseil provincial de la province concernée, et du conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé le lieu de culte, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial, ou à défaut de transmission d'avis dans le délai visé à l'article 5, § 2, alinéa 1^{er}, dès l'expiration de ce dernier, le Gouvernement wallon ou son délégué transmet une copie du dossier complet au Ministre de la Justice qui rend un avis.

Art. 7. Dès réception de l'avis visé à l'article 6, l'instruction de la demande débute.

Art. 8. Le Gouvernement wallon évalue la demande de reconnaissance sur base des critères suivants :

1° l'existence d'un lieu de culte conforme à l'usage auquel il est destiné et adapté à la taille de la communauté culturelle locale;

2° l'existence d'une structure juridique adaptée au statut public sollicité et répondant à des obligations légales;

3° l'absence de violation, par les membres des organes de gestion de l'établissement culturel dont le ou les Ministres du culte, de la Constitution, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'ensemble des législations existantes, ainsi que la démonstration de leur capacité de gestion administrative et financière.

Art. 9. § 1^{er}. La décision du Gouvernement wallon est notifiée à l'organe représentatif agréé, à la structure juridique de la communauté culturelle locale, au Ministre de la Justice, et pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, à la commune ou aux communes concernées et au gouverneur de la province concernée, et pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial, à la province concernée et à la commune sur le territoire de laquelle est situé le lieu de culte.

§ 2. La décision du Gouvernement wallon est publiée par extrait au *Moniteur belge*.

CHAPITRE II. — Des obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus

Art. 10. § 1^{er}. Outre les obligations inscrites dans les législations spécifiques, l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus est tenu aux obligations suivantes :

1° être titulaire des droits réels sur le ou les bâtiments utilisés comme lieu de culte ou, à défaut, lorsque le bâtiment ou les bâtiments utilisés comme lieu de culte n'appartiennent pas à un pouvoir public, être en mesure de fournir une copie de la convention d'utilisation du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte, conclue avec le propriétaire;

2° être en mesure de fournir une copie du permis d'urbanisme du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte délivré spécifiquement dans le cadre de l'activité culturelle envisagée;

3° être en mesure de fournir la preuve de l'existence des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile pour le bâtiment ou les bâtiments utilisés comme lieu de culte;

4° être en mesure de fournir une copie de l'attestation du commandant des pompiers sur la conformité aux normes de sécurité en vigueur, du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte;

5° pour les membres des organes de gestion dont le ou les Ministres du culte, une déclaration sur l'honneur, dûment signée par chacun d'entre eux et attestant qu'ils s'engagent à :

a) respecter la Constitution, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'ensemble des législations existantes;

b) ne pas collaborer à des actes contraires à la Constitution, à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux législations existantes;

c) déployer les efforts nécessaires à ce que la communauté culturelle locale dont ils sont membres ne soit pas associée à des propos ou à des actes contraires à la Constitution et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

6° être en mesure, pour les membres des organes de gestion dont le ou les Ministres du culte, de fournir une déclaration écrite d'engagement au respect de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative.

§ 2. Sur sollicitation du Gouvernement wallon ou de son délégué, les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus communiquent dans les trente jours les documents visés au paragraphe 1^{er}.

Sur sollicitation de la ou des communes concernées, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, ou de la province concernée, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial, l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus communique dans les trente jours les documents visés au paragraphe 1^{er}.

Sur sollicitation de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le ou les lieux de culte d'un établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus, celui-ci communique dans les trente jours les documents visés au paragraphe 1^{er}.

§ 3. Le Gouvernement établit les modèles de documents visés au paragraphe 1^{er}, 1°, 5° et 6° auxquels les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus doivent se conformer en vue du respect des obligations visées au paragraphe 1^{er}.

CHAPITRE III. — *Du retrait de la reconnaissance*

Art. 11. § 1^{er}. Le Gouvernement wallon entame une procédure pouvant amener au retrait de la reconnaissance d'un établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

1° l'établissement ne remplit plus au moins une des conditions qui ont permis sa reconnaissance;

2° l'établissement ne satisfait pas aux conditions imposées par le chapitre II;

3° l'établissement ne dispose plus d'un organe de gestion;

4° l'établissement déchu n'a pas remis, dans le délai imposé par l'article 14, son rapport d'activités;

5° l'établissement a transféré son lieu de culte sans en avertir préalablement le Gouvernement wallon, conformément au chapitre VIII;

6° les membres des organes de gestion de l'établissement dont le ou les Ministres du culte ne respectent pas les termes de la déclaration sur l'honneur conformément à l'article 10, § 1^{er}, 5°;

7° l'établissement a bénéficié d'un don ou d'un legs soumis à la tutelle générale à transmission obligatoire en application des articles L3161-4 et L3161-8 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et n'a pas transmis l'acte accompagné des pièces justificatives à l'autorité de tutelle.

Art. 12. Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus concerné ainsi que l'organe représentatif agréé sont interrogés.

Art. 13. § 1^{er}. La décision du Gouvernement wallon est notifiée à l'organe représentatif agréé, le cas échéant à la structure juridique de la communauté culturelle locale, au Ministre de la Justice, et pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, à la commune ou aux communes concernées et au gouverneur de la province concernée, et pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial, à la province concernée et à la commune sur le territoire de laquelle est situé le lieu de culte.

§ 2. La décision du Gouvernement wallon est publiée par extrait au *Moniteur belge*.

CHAPITRE IV. — *Des obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus qui ont fait l'objet d'une déchéance*

Art. 14. § 1^{er}. L'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus qui a fait l'objet d'une déchéance, conformément aux dispositions prévues à l'article 15 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, adresse annuellement un rapport d'activités au Gouvernement wallon qui en détermine les modalités de rédaction.

§ 2. Le rapport visé au paragraphe 1^{er} est adressé au plus tard le 15 février et retrace l'activité exercée au cours de l'année précédente.

§ 3. Le rapport visé au paragraphe 1^{er} mentionne, notamment, l'adresse du ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte, la composition des organes de gestion et tout élément permettant de vérifier l'effectivité de la mission publique qui lui est dévolue et le respect des critères de reconnaissance visés à l'article 8.

CHAPITRE V. — *De l'enregistrement des communautés culturelles*

Art. 15. Toute communauté, non reconnue ou dont la reconnaissance a été retirée en application du chapitre III, et au sein de laquelle s'exerce une activité culturelle, adresse au Gouvernement wallon une déclaration d'enregistrement.

Art. 16. § 1^{er}. La déclaration d'enregistrement comprend :

1° le nom de la communauté;

2° l'adresse du ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte;

3° la structure juridique actuelle de la communauté;

4° les coordonnées du responsable (nom, prénoms, nationalité, adresse postale, coordonnées téléphoniques, courriel, numéro national);

5° les coordonnées du ministre du culte (nom, prénoms, nationalité, adresse postale, coordonnées téléphoniques, courriel, numéro national);

6° le nombre de personnes fréquentant le ou les bâtiments utilisés comme lieu de culte;

7° une copie du permis d'urbanisme du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte délivré spécifiquement dans le cadre de l'activité culturelle envisagée;

8° une copie des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte;

9° l'attestation du commandant des pompiers sur la conformité aux normes de sécurité en vigueur, du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte.

§ 2. Toute modification ultérieure des mentions visées au paragraphe 1^{er} fait l'objet d'une déclaration complémentaire.

§ 3. Le Gouvernement wallon établit le modèle de déclaration visé au paragraphe 1^{er} auquel la communauté doit se conformer sous peine d'irrecevabilité de la déclaration.

Art. 17. § 1^{er}. En cas d'incomplétude des éléments visés à l'article 16, § 1^{er}, le Gouvernement wallon ou son délégué sollicite la communauté afin d'obtenir les informations manquantes.

§ 2. Dès réception de l'ensemble des éléments visés à l'article 16, § 1^{er}, le Gouvernement wallon ou son délégué adresse à la communauté une attestation d'enregistrement datée.

§ 3. Le Gouvernement wallon établit le modèle d'attestation visé au paragraphe 2.

CHAPITRE VI. — *De la fusion des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus*

Art. 18. L'organe représentatif agréé introduit, auprès du Gouvernement wallon, une demande de fusion de deux ou plusieurs établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus.

Art. 19. § 1^{er}. La demande motivée est accompagnée de :

1° l'identification des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus dont la fusion est envisagée;

2° les données d'identification de l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus devant être considéré comme l'entité absorbante et qui subsiste après la fusion;

3° le sort réservé aux biens mobiliers et immobiliers du ou des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus devant être considérés comme entité absorbée;

4° le sort réservé au bâtiment ou aux bâtiments utilisés comme lieu de culte par les entités absorbées;

5° l'impact en matière de places rémunérées des Ministres du culte attachés aux lieux de culte des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus dont la fusion est demandée;

6° une copie de la délibération adoptée par chacun des organes chargés de la gestion des établissements visés aux 1° et 2° relative à la fusion envisagée, au sort réservé aux biens mobiliers et immobiliers visés au 3° et au sort réservé au bâtiment ou aux bâtiments utilisés comme lieu de culte des entités absorbées;

7° une copie de la délibération du conseil communal de la ou des communes concernées, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, ou du conseil provincial de la province concernée, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial émettant un avis relatif à la fusion envisagée, et au sort réservé au(x) bâtiment(s) utilisé(s) comme lieu de culte des entités absorbées;

8° tout autre document probant.

§ 2. En cas d'incomplétude du dossier concernant les éléments visés au paragraphe 1^{er}, 1° à 7°, le Gouvernement wallon ou son délégué sollicite de l'organe représentatif agréé, les documents manquants.

Art. 20. Dès réception du dossier complet, le Gouvernement wallon ou son délégué transmet une copie de celui-ci au Ministre de la Justice qui rend un avis.

Art. 21. Dès réception de l'avis visé à l'article 20, l'instruction de la demande débute.

Art. 22. § 1^{er}. La décision du Gouvernement wallon est notifiée à l'organe représentatif agréé, à l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus, au Ministre de la Justice, et pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, à la commune ou aux communes concernées, et au gouverneur de la province concernée, et pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial, à la province concernée.

§ 2. La décision du Gouvernement wallon est publiée par extrait au *Moniteur belge*.

CHAPITRE VII. — *De la modification des limites territoriales des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal*

Art. 23. L'organe représentatif agréé introduit, auprès du Gouvernement wallon, une demande de modification des limites territoriales d'un établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financé au niveau communal.

Art. 24. § 1^{er}. La demande motivée est accompagnée de :

1° l'identification du ou des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus impactés par la modification des limites territoriales envisagée;

2° un plan reprenant les nouvelles limites territoriales envisagées;

3° une copie de la délibération adoptée par chacun des organes chargés de la gestion des établissements visés au 1° relative à la modification des limites territoriales envisagée;

4° une copie de la délibération du conseil communal de la ou des communes impactées par la modification des limites territoriales envisagée, émettant un avis relatif à ladite modification;

5° tout autre document probant.

§ 2. En cas d'incomplétude du dossier concernant les éléments visés au paragraphe 1^{er}, 1° à 4°, le Gouvernement wallon ou son délégué sollicite de l'organe représentatif agréé, les documents manquants.

Art. 25. Dès réception du dossier complet, l'instruction de la demande débute.

Art. 26. § 1^{er}. La décision du Gouvernement wallon est notifiée à l'organe représentatif agréé, à l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus, au Ministre de la Justice, au gouverneur de la province concernée et à la commune ou aux communes concernées.

§ 2. La décision du Gouvernement wallon est publiée par extrait au *Moniteur belge*.

CHAPITRE VIII. — *De la désaffectation des lieux de culte reconnus*

Art. 27. L'organe représentatif agréé introduit, auprès du Gouvernement wallon, une demande de désaffectation d'un lieu de culte reconnu.

Art. 28. § 1^{er}. La demande motivée est accompagnée de :

1° l'identification de l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus ayant l'administration du lieu de culte dont la désaffectation est demandée;

2° l'identification du lieu de culte dont la désaffectation est demandée;

3° le sort réservé aux biens mobiliers du lieu de culte dont la désaffectation est demandée;

4° l'impact en matière de place rémunérée de ministre du culte attaché au lieu de culte de l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus, dont la désaffectation est demandée;

5° une copie de la délibération de l'organe chargé de la gestion de l'établissement visé au 1° relative à la désaffectation envisagée;

6° une copie de la délibération du conseil communal de la ou des communes concernées, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, ou du conseil provincial de la province concernée, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial émettant un avis relatif à la désaffectation envisagée;

7° tout autre document probant.

§ 2. En cas d'incomplétude du dossier concernant les éléments visés au paragraphe 1^{er}, 1° à 6°, le Gouvernement wallon ou son délégué sollicite de l'organe représentatif agréé, les documents manquants.

Art. 29. En cas de désaffectation du bâtiment principalement affecté à l'exercice du culte, la demande est complétée soit d'une demande de fusion, telle que visée au chapitre VI, soit d'une demande de transfert du lieu de culte telle que visée au chapitre IX.

Art. 30. En présence d'une place rémunérée de ministre du culte attaché au lieu de culte de l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus, dont la désaffectation est demandée, le Gouvernement wallon ou son délégué transmet, dès réception du dossier, une copie de celui-ci au Ministre de la Justice qui rend un avis.

Art. 31. Dès réception de l'avis visé à l'article 30, ou, en l'absence de place rémunérée de ministre du culte attaché au lieu de culte de l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus, dont la désaffectation est demandée, dès réception du dossier complet, l'instruction de la demande débute.

Art. 32. § 1^{er}. La décision du Gouvernement wallon est notifiée à l'organe représentatif agréé, à l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus, au Ministre de la Justice, et pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, à la commune ou aux communes concernées, et au gouverneur de la province concernée, et pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial, à la province concernée et à la commune sur le territoire de laquelle est situé le lieu de culte.

§ 2. La décision du Gouvernement wallon est publiée par extrait au *Moniteur belge*.

CHAPITRE IX. — *Transfert du lieu de culte*

Art. 33. Tout établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus qui souhaite transférer son lieu de culte sollicite préalablement et par écrit l'autorisation du Gouvernement wallon et en informe son organe représentatif agréé.

Art. 34. § 1^{er}. Le courrier motivé s'accompagne de :

1° une copie de la délibération de l'organe chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus qui décide du transfert du lieu de culte, contenant des éléments sur l'adéquation de la superficie du bâtiment utilisé comme nouveau lieu de culte au regard du nombre actuel de membres de la communauté culturelle locale et de son évolution;

2° une copie du permis d'urbanisme du bâtiment utilisé comme nouveau lieu de culte délivré spécifiquement dans le cadre de l'activité culturelle envisagée;

3° un extrait de la matrice cadastrale du nouveau lieu de culte, reprenant le nom et l'adresse du propriétaire actuel, la nature du bien, la section, le numéro parcellaire, l'année de construction, la superficie de la parcelle, le revenu cadastral non indexé;

4° la preuve de l'existence des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile pour le bâtiment utilisé comme nouveau lieu de culte;

5° une copie de l'attestation du commandant des pompiers sur la conformité aux normes de sécurité en vigueur, du bâtiment utilisé comme nouveau lieu de culte;

6° tout document spécifiant la nature des droits réels, sur le bâtiment utilisé comme nouveau lieu de culte, dont dispose l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus ou, à défaut, une copie de la convention d'utilisation du bâtiment utilisé comme nouveau lieu de culte;

7° tout autre document probant.

§ 2. En cas d'incomplétude du dossier concernant les éléments visés au paragraphe 1^{er}, 1° à 6°, le Gouvernement wallon ou son délégué sollicite de l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus les documents manquants.

Art. 35. § 1^{er}. Dès réception du dossier complet, le Gouvernement wallon ou son délégué transmet une copie de celui-ci, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, à la commune ou aux communes concernées, et pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial, à la province concernée et à la commune sur le territoire de laquelle est situé le lieu de culte.

§ 2. Dans les soixante jours suivant la réception de la copie du dossier, le conseil communal de la ou des communes concernées, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, ou le conseil provincial de la province concernée, et le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé le lieu de culte, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial, transmettent leur avis. Le délai est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.

L'avis est accompagné d'un rapport sur l'état du nouveau bâtiment envisagé comme lieu de culte et notamment, sa superficie. A cette fin, la ou les communes concernées ou la province concernée désignent une ou plusieurs personnes chargées de réaliser une visite des lieux.

A défaut de transmission de l'avis dans le délai, la procédure se poursuit conformément à l'article 36.

Art. 36. Dès réception de l'avis du conseil communal de la ou des communes concernées, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, ou du conseil provincial de la province concernée, et du conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé le lieu de culte, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial, ou à défaut de transmission d'avis dans le délai visé à l'article 35, § 2, alinéa 1^{er}, dès l'expiration de ce dernier, l'instruction de la demande débute.

Art. 37. § 1^{er}. La décision du Gouvernement wallon est notifiée à l'organe représentatif agréé, à l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus, au Ministre de la Justice, et pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, à la commune ou aux communes concernées et au gouverneur de la province concernée, et pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial, à la province concernée et à la commune sur le territoire de laquelle est situé le lieu de culte.

§ 2. La décision du Gouvernement wallon est publiée par extrait au *Moniteur belge*.

CHAPITRE X. — Mesures transitoires

Art. 38. § 1^{er}. Le présent décret est applicable, dès son entrée en vigueur :

1° à toute demande de reconnaissance visée au chapitre I^{er} qui n'a pas fait l'objet d'une décision du Gouvernement wallon avant son entrée en vigueur;

2° à toute demande de fusion de deux ou plusieurs établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus visée au chapitre VI qui n'a pas fait l'objet d'une décision du Gouvernement wallon avant son entrée en vigueur;

3° à toute demande de modification des limites territoriales des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus visée au chapitre VII qui n'a pas fait l'objet d'une décision du Gouvernement wallon avant son entrée en vigueur;

4° à toute demande de désaffectation d'un lieu de culte reconnu visée au chapitre VIII qui n'a pas fait l'objet d'une décision du Gouvernement wallon avant son entrée en vigueur;

5° à toute demande de transfert d'un lieu de culte visée au chapitre IX qui n'a pas fait l'objet d'une décision du Gouvernement wallon avant son entrée en vigueur.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1^{er}, 1°, les demandes de reconnaissance introduites par l'organe représentatif plus de trois ans avant l'entrée en vigueur du présent décret ne sont pas accompagnées de l'attestation d'enregistrement visée à l'article 4, § 1^{er}, 17°.

Art. 39. Les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus disposent d'un délai de douze mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour se conformer aux dispositions de l'article 10, § 1^{er}.

Art. 40. Les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus qui ont fait l'objet d'une déchéance transmettent leur rapport d'activités, tel que visé à l'article 14, portant sur l'année 2017, au plus tard le 15 février 2018.

Art. 41. Les communautés au sein desquelles s'exerce une activité culturelle disposent d'un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour se conformer à l'obligation d'enregistrement visée au chapitre V.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au *Moniteur belge*.

Namur, le 18 mai 2017.

Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,
J.-C. MARCOURT

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire,
de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,
C. DI ANTONIO

Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Energie,
Ch. LACROIX

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement,
P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN

—
Note

(1) Session 2016-2017.

Documents du Parlement wallon, 770 (2016-2017), n^{os} 1 à 7.

Compte rendu intégral, séance plénière du 17 mai 2017.

Discussion.

Vote.

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2017/203223]

18 MEI 2017. — Decreet betreffende de erkenning en de verplichtingen van de instellingen belast met het beheer van de temporalien van de erkende erediensten (1)

Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

INLEIDEND HOOFDSTUK. — Toepassingsgebied en begripsomschrijvingen

Artikel 1. Dit decreet is van toepassing op de instellingen belast met het beheer van de temporalien van de erkende erediensten waarvan het territoriaal amtsgebied de Franse taalgebied niet overschrijdt.

Art. 2. In de zin van dit decreet wordt verstaan onder :

1° het erkende representatieve orgaan : de representatieve organen van de erediensten die door de Federale overheid worden erkend;

2° de instellingen belast met het beheer van de temporalien van de erkende erediensten : de kerkfabrieken en de instellingen belast met het beheer van de temporalien van de erkende erediensten bedoeld in artikel 6, § 1, VII, 6°, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980;

3° de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporalien van de erkende erediensten en die op gemeentelijk vlak worden gefinancierd : de instellingen belast met het beheer van de temporalien van de erkende erediensten die, krachtens de wet, over een financieringsrecht beschikken t.o.v. de gemeente(n) waarop hun gebied zich uitstrekt;

4° de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporalien van de erkende erediensten en die op provinciaal vlak worden gefinancierd : de instellingen belast met het beheer van de temporalien van de erkende erediensten die, krachtens de wet, over een financieringsrecht beschikken t.o.v. de provincie(s) waarop hun gebied zich uitstrekt;

5° het verval : het mechanisme bedoeld in artikel 15 van de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;

6° de intrekking van de erkenning : het intrekken van de erkenning van een inrichting bedoeld in artikel 2, 2°, die toegekend is overeenkomstig de bestaande wetgevingen en hoofdstuk I van dit decreet;

7° de plaatselijke geloofsgemeenschap : een groep personen die dezelfde eredienst op een bepaald grondgebied in een daartoe bestemde plaats beoefenen.

HOOFDSTUK I. — Erkenningsaanvraag

Art. 3. Het erkende representatieve orgaan is alleen bevoegd om een erkenningsaanvraag van een plaatselijke geloofsgemeenschap voor een eredienst erkend door de Federale overheid bij de Waalse Regering in te dienen.

Art. 4. § 1. Elke met redenen omklede erkenningsbeslissing gaat vergezeld van :

1° de huidige juridische structuur van de plaatselijke geloofsgemeenschap;

2° een lijst van de gemeenten van de provincie die zullen worden bediend door de instelling belast met het beheer van de temporalien van de erkende erediensten;

3° de identificatie van alle natuurlijke personen die de functies zullen uitoefenen van lid van het eerste orgaan van de instelling belast met het beheer van de temporalien van de erkende erediensten en voor elke onder hen, een uittreksel uit zijn blanco strafregister;

4° een uittreksel van de kadastrale legger van het gebouw of van de gebouwen gebruikt als plaats van eredienst, met vermelding van de naam en het adres van de huidige eigenaar, de aard van het goed, de sectie, het nummer van het perceel, het bouwjaar, de oppervlakte van het perceel, het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen;

5° een afschrift van de stedenbouwkundige vergunning van het gebouw of van de gebouwen gebruik als plaats van eredienst, die specifiek in het kader van de overwogen geloofsactiviteit afgegeven wordt;

6° een verslag van een architect of een notaris of een landmeter betreffende de algemene staat van het gebouw of van de gebouwen gebruik als plaats van eredienst, waarin met name de oppervlakte wordt vermeld;

7° een afschrift van de verzekeringspolissen inzake brand en burgerlijke aansprakelijkheid van het gebouw of van de gebouwen gebruik als plaats van eredienst;

8° het attest van de commandant van de brandweerdienst, dat dateert van minder dan twaalf maanden ten opzichte van de datum van indiening van de erkenningsaanvraag en waaruit blijkt dat het gebouw of de gebouwen gebruikt als plaats van eredienst met de vigerende veiligheidsnormen overeenstemmen;

9° een nota getekend door de in 3° bedoelde personen, met vermelding van de aard van de zakelijke rechten op het gebouw of de gebouwen gebruikt als plaats van eredienst, waarover de instelling belast met het beheer van de temporalien van de erkende erediensten zal beschikken evenals elk ander bewijsstuk of, bij gebreke daarvan, wanneer het gebouw of de gebouwen gebruikt als plaats van eredienst niet aan een overheid toebehoren, een afschrift van de met de eigenaar gesloten overeenkomst betreffende het gebruik van het gebouw of de gebouwen gebruikt als plaats van eredienst;

10° een nota getekend door de in 3° bedoelde personen waarbij de afstemming van de oppervlakte van het gebouw of de gebouwen gebruikt als plaats van eredienst op het werkelijke aantal leden van de plaatselijke geloofsgemeenschap wordt bevestigd;

11° een nota getekend door de in 3° bedoelde personen met vermelding van een prognose van het aantal leden van de plaatselijke geloofsgemeenschap tijdens de zes volgende jaren en, in geval van onvoldoende oppervlakte van het gebouw of van de gebouwen gebruikt als plaats van eredienst ten aanzien van de verwachte toename van de plaatselijke geloofsgemeenschap, van de overwogen oplossingen om daaraan het hoofd te bieden;

12° een schriftelijke verklaring waarbij de in 3° bedoelde personen of de bedienaar (bedienaars) van de eredienst zich ertoe verbinden de wetgeving op het gebruik der talen in bestuurszaken na te leven;

13° voor de in 3° bedoelde personen, onder wie de bedienaar(s) de eredienst, een verklaring op erewoord, die door elk onder hen behoorlijk ondertekend is en waaruit blijkt dat ze zich ertoe verbinden :

a) de Grondwet, het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en het geheel van de bestaande wetgevingen na te leven;

b) niet hun medewerking te verlenen aan handelingen strijdig met de Grondwet, het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en de bestaande wetgevingen;

c) de nodige inspanningen te leveren die nodig zijn opdat de plaatselijke geloofsgemeenschap, waarvan ze lid zijn, niet in verband zou worden gebracht met woorden of handelingen strijdig met de Grondwet, het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.”;

14° een gedetailleerde staat van de vermogenstoestand (geldelijk vermogen, onroerend vermogen – de effectenportefeuille –,...);

15° de begrotingen en rekeningen van de drie laatste jaren van de in 1° bedoelde juridische structuur;

16° een juiste en realistische begrotingsprognose over drie jaar gegrond op objectieve elementen, met name op de vermogensstaat en die de verwachte toename van de plaatselijke geloofsgemeenschap zal concretiseren;

17° het in artikel 17 bedoelde registratie-attest dat dateert van voor minimum drie jaar ten aanzien van de in artikel 3 bedoelde erkenningsaanvraag;

18° elk ander document dat door het erkende representatieve orgaan als relevant wordt beschouwd.

§ 2. Indien het dossier betreffende de in § 1, 1°, 17°, bedoelde elementen onvolledig is, verzoekt de Waalse Regering of diens afgevaardigde het erkende representatieve orgaan om de ontbrekende documenten.

§ 3. De Regering bepaalt de modellen van documenten bedoeld in § 1, 9° tot 13°, waarmee de aanvraag op straffe van niet-ontvankelijkheid moet overeenstemmen.

Art. 5. § 1. Onmiddellijk na ontvangst van het volledige dossier stuurt de Waalse Regering of diens afgevaardigde een afschrift ervan aan de betrokken gemeente(n), voor de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die op gemeentelijk vlak worden gefinancierd, en aan de betrokken provincie en aan de gemeente op het grondgebied waarvan de plaats van eredienst is gelegen, voor de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die op provinciaal vlak worden gefinancierd.

§ 2. Binnen zestig dagen na ontvangst van het afschrift van het dossier maken de gemeenteraad van de betrokken gemeente(n) voor de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die op gemeentelijk vlak worden gefinancierd, of de provincieraad van de betrokken provincie en de gemeenteraad van de gemeente op het grondgebied waarvan de eredienst is gelegen, voor de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die op provinciaal vlak worden gefinancierd, hun advies over. Deze termijn kan voor dezelfde duur en tweemaal verlengd worden door het gemeentecollege van de betrokken gemeente(n), voor de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die op gemeentelijk vlak worden gefinancierd, of door het provinciecollege van de betrokken provincie en het gemeentecollege van de gemeente op het grondgebied waarvan de plaats van eredienst is gelegen, voor de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die op provinciaal vlak worden gefinancierd. De termijn wordt opgeschort tussen 15 juli en 15 augustus. Het gemeentecollege van de betrokken gemeente(n), voor de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die op gemeentelijk vlak worden gefinancierd, of het provinciecollege van de betrokken provincie en het gemeentecollege van de gemeente op het grondgebied waarvan de plaats van eredienst is gelegen, voor de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die op provinciaal vlak worden gefinancierd, maken hun beslissing tot verlenging over. De kennisgeving geschiedt op straffe van nietigheid uiterlijk op de vervaldag van de termijn.

Het advies gaat vergezeld van een verslag over de staat van het gebouw of van de gebouwen gebruikt als plaats van eredienst. Daartoe wijzen de betrokken gemeente(n) of de betrokken provincie één of meerdere personen aan die ermee belast worden de plaatsen te bezoeken.

Indien het advies niet binnen de termijn wordt overgemaakt, wordt de procedure voortgezet overeenkomstig artikel 6.

Art. 6. Onmiddellijk na ontvangst van het advies van de gemeenteraad van de betrokken gemeente(n), voor de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die op gemeentelijk vlak worden gefinancierd, of van de provincieraad van de betrokken provincie en van de gemeenteraad van de gemeente op het grondgebied waarvan de eredienst is gelegen, voor de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die op provinciaal vlak worden gefinancierd, of bij gebrek aan overmaking van advies binnen de in artikel 5, § 2, eerste lid, bedoelde termijn, onmiddellijk na het verstrijken van die termijn, maakt de Waalse Regering of diens afgevaardigde een afschrift van het volledige dossier over aan de Minister van Justitie die een advies uitbrengt.

Art. 7. Onmiddellijk na ontvangst van het in artikel 6 bedoelde advies begint de behandeling van de aanvraag.

Art. 8. De Waalse Regering beoordeelt de erkenningsaanvraag op grond van de volgende criteria :

1° het bestaan van een plaats van eredienst overeenstemmend met het gebruik waarvoor hij is bestemd en aangepast aan de omvang van de plaatselijke geloofsgemeenschap;

2° het bestaan van een juridische structuur die aan het aangevraagd openbaar statuut aangepast is en die aan wettelijke verplichtingen voldoet;

3° het gebrek aan schending, door de leden van de beheersorganen van de geloofsinstelling onder wie de bedienaar(s) van de eredienst, van de Grondwet, het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en het geheel van de bestaande wetgevingen evenals het bewijs van hun administratieve en financiële beheerscapaciteit.

Art. 9. § 1. De beslissing van de Waalse Regering wordt meegedeeld aan het erkende representatieve orgaan, aan de juridische structuur van de plaatselijke geloofsgemeenschap, aan de Minister van Justitie en, voor de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die op gemeentelijk vlak worden gefinancierd, aan de betrokken gemeente(n) en aan de gouverneur van de betrokken provincie, en voor de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die op provinciaal vlak worden gefinancierd, aan de betrokken provincie en aan de gemeente op het grondgebied waarvan de plaats van eredienst is gelegen.

§ 2. De beslissing van de Waalse Regering wordt bij uittreksel in het *Belgisch Staatsblad* bekendgemaakt.

HOOFDSTUK II. — *Verplichtingen van de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten*

Art. 10. § 1. Naast de verplichtingen vermeld in de specifieke wetgevingen, moet de instelling belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten voldoen aan de volgende verplichtingen :

1° houder zijn van zakelijke rechten op het gebouw of de gebouwen gebruikt als plaats van eredienst of, bij gebreke daarvan, wanneer het gebouw of de gebouwen gebruikt als plaats van eredienst niet aan een overheid toebehoren, een afschrift van de met de eigenaar gesloten overeenkomst betreffende het gebruik van het gebouw of de gebouwen gebruikt als plaats van eredienst kunnen voorleggen;

2° een afschrift van de stedenbouwkundige vergunning van het gebouw of van de gebouwen gebruik als plaats van eredienst, die specifiek in het kader van de overwogen geloofsactiviteit afgegeven wordt, kunnen voorleggen;

3° het bewijs van het bestaan van de verzekeringspolissen inzake brand en burgerlijke aansprakelijkheid voor het gebouw of de gebouwen gebruikt als plaats van eredienst kunnen voorleggen;

4° een afschrift van het attest van de commandant van de brandweerdienst waaruit blijkt dat het gebouw of de gebouwen gebruikt als plaats van eredienst met de vigerende veiligheidsnormen overeenstemmen, kunnen voorleggen;

5° voor de leden van de beheersorganen, onder wie de bedienaar(s) van de eredienst, een verklaring op erewoord, die door elk onder hen behoorlijk ondertekend is en waaruit blijkt dat ze zich ertoe verbinden :

a) de Grondwet, het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en het geheel van de bestaande wetgevingen na te leven;

b) niet hun medewerking te verlenen aan handelingen strijdig met de Grondwet, het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en het geheel van de bestaande wetgevingen na te leven;

c) de nodige inspanningen te leveren die nodig zijn opdat de plaatselijke geloofsgemeenschap, waarvan ze lid zijn, niet in verband zou worden gebracht met woorden of handelingen strijdig met de Grondwet, het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;

6° voor de leden van de beheersorganen, onder wie de bedienaar(s) van de eredienst, een schriftelijke verklaring tot verbintenis van de naleving van het gebruik der talen in bestuurszaken kunnen voorleggen.

§ 2. Op verzoek van de Waalse Regering of diens afgevaardigde, maken de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten de in § 1 bedoelde documenten binnen dertig dagen over.

Op verzoek van de betrokken gemeente(n), voor de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die op gemeentelijk vlak worden gefinancierd, of van de betrokken provincie, voor de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die op provinciaal vlak worden gefinancierd, maakt de instelling belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten, de in § 1 bedoelde documenten binnen dertig dagen over.

Op verzoek van de gemeente op het grondgebied waarvan de plaats(en) van eredienst van een instelling belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten is (zijn) gelegen, maakt deze instelling de in § 1 bedoelde documenten binnen dertig dagen over.

§ 3. De Regering bepaalt de modellen van documenten bedoeld in § 1, 1°, 5° en 6° waarmee de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten moeten overeenstemmen met het oog op de naleving van de in § 1 bedoelde verplichtingen.

HOOFDSTUK III. — *Intrekking van de erkenning*

Art. 11. § 1. De Waalse Regering vat een procedure aan die kan leiden tot de intrekking van de erkenning van een instelling belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die in één van de volgende toestanden verkeren :

1° de instelling voldoet niet meer aan minstens één van de voorwaarden die haar erkenning hebben mogelijk gemaakt;

2° de instelling voldoet niet aan de bij hoofdstuk II opgelegde voorwaarden;

3° de instelling beschikt niet meer over een beheersorgaan;

4° de vervallen verklaarde instelling heeft haar activiteitenverslag niet binnen de in artikel 14 voorgeschreven termijn overgemaakt.

5° de instelling heeft haar plaats van eredienst overgeplaatst zonder de Waalse Regering daarvan vooraf te waarschuwen, overeenkomstig hoofdstuk VIII;

6° de leden van de beheersorganen van de instelling waaronder de bedienaar(s) van de eredienst, leven de voorschriften van de verklaring op erewoord overeenkomstig artikel 10, § 1, 5°, niet;

7° de instelling heeft een gift of een legaat voorgelegd aan het algemeen vernietigingstoezicht met verplichte verzending overeenkomstig de artikelen L3161-4 en L3161-8 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie genoten en heeft de akte vergezeld van de bewijsstukken niet overgemaakt aan de toezichtoverheid.

Art. 12. In het kader van de behandeling van het dossier worden de betrokken instelling belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten en het erkende representatieve orgaan ondervraagd.

Art. 13. § 1. De beslissing van de Waalse Regering wordt meegedeeld aan het erkende representatieve orgaan, in voorkomend geval, aan de juridische structuur van de plaatselijke geloofsgemeenschap, aan de Minister van Justitie en, voor de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die op gemeentelijk vlak worden gefinancierd, aan de betrokken gemeente(n) en aan de gouverneur van de betrokken provincie, en voor de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die op provinciaal vlak worden gefinancierd, aan de betrokken provincie en aan de gemeente op het grondgebied waarvan de plaats van eredienst is gelegen.

§ 2. De beslissing van de Waalse Regering wordt bij uittreksel in het *Belgisch Staatsblad* bekendgemaakt.

HOOFDSTUK IV. — *Verplichtingen van de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die het voorwerp hebben uitgemaakt van een verval*

Art. 14. § 1. De instelling belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die het voorwerp hebben uitgemaakt van een verval overeenkomstig de bepalingen bedoeld in artikel 15 van de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten richt jaarlijks een activiteitenverslag aan de Waalse Regering die de opstellingsmodaliteiten ervan bepaalt.

§ 2. Het in § 1 bedoelde verslag wordt uiterlijk op 15 februari gericht en vermeldt de tijdens het vorige jaar uitgeoefende activiteit.

§ 3. Het in § 1 bedoelde verslag vermeldt met name het adres van het(de) gebouw(en) gebruikt als plaats van eredienst, de samenstelling van de beheersorganen en elk element waarmee de doeltreffendheid van de openbare opdracht die haar is toevertrouwd en de naleving van de in artikel 8 bedoelde erkenningscriteria kunnen worden gecontroleerd.

HOOFDSTUK V. — *Registratie van de geloofsgemeenschappen*

Art. 15. Elke gemeenschap die niet erkend is of waarvan de erkenning overeenkomstig hoofdstuk III is ingetrokken en waarin een geloofsactiviteit wordt uitgeoefend, richt een registratie-aangifte aan de Waalse Regering.

Art. 16. § 1. De registratie-aangifte omvat :

1° de naam van de gemeenschap;

2° het adres van het gebouw of van de gebouwen gebruikt als plaats van eredienst;

3° de huidige juridische structuur van de gemeenschap;

4° de personalia van de verantwoordelijke (naam, voornamen, nationaliteit, postadres, telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer);

5° de personalia van de bedienaar van de eredienst (naam, voornamen, nationaliteit, postadres, telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer);

6° het aantal personen die het gebouw of van de gebouwen gebruikt als plaats van eredienst bezoeken;

7° een afschrift van de stedenbouwkundige vergunning van het gebouw of van de gebouwen gebruik als plaats van eredienst, die specifiek in het kader van de overwogen geloofsactiviteit afgegeven wordt;

8° een afschrift van de verzekeringspolissen inzake brand en burgerlijke aansprakelijkheid van het gebouw of van de gebouwen gebruik als plaats van eredienst,

9° het attest van de commandant van de brandweerdienst waaruit blijkt dat het gebouw of de gebouwen gebruikt als plaats van eredienst met de vigerende veiligheidsnormen overeenstemmen.

§ 2. Elke latere wijziging van de vermeldingen bedoeld in § 1 maakt het voorwerp uit van een bijkomende aangifte.

§ 3. De Waalse Regering bepaalt het model van de in § 1 bedoelde aangifte waarmee de gemeenschap op straffe van niet-ontvankelijkheid van de aangifte moet overeenstemmen.

Art. 17. § 1. Indien de elementen bedoeld in artikel 16, § 1, onvolledig zijn verzoekt de Waalse Regering of diens afgevaardigde de gemeenschap om de ontbrekende informatie.

§ 2. Onmiddellijk na ontvangst van het geheel van de elementen bedoeld in artikel 16, § 1, richt de Waalse Regering of diens afgevaardigde een gedateerde registratieattest aan de gemeenschap.

§ 3. De Waalse Regering maakt het in § 2 bedoelde model van attest op.

HOOFDSTUK VI. — *Samensmelting van de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten*

Art. 18. Het representatieve orgaan dient een aanvraag tot samensmelting van twee of meerdere instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten bij de Waalse Regering in.

Art. 19. § 1. De met redenen omklede aanvraag gaat vergezeld van :

1° de identificatie van de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten waarvan de samensmelting wordt overwogen;

2° de identificatiegegevens van de instelling belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die als overnemende instelling moet worden beschouwd en die na de samensmelting blijft voortbestaan;

3° het lot voorbehouden aan de roerende en onroerende goederen van de instelling(en) belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die als overgenomen instelling moet(en) worden beschouwd;

4° het lot voorbehouden aan het gebouw of aan de gebouwen gebruikt als plaats van eredienst van de overgenomen instellingen;

5° de weerslag inzake betaalde plaatsen van de bedienaars van de eredienst verbonden aan de plaats van erediensten van de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten waarvan de samensmelting wordt aangevraagd;

6° een afschrift van de beraadslaging aangenomen door elk van de organen belast met het beheer van de instellingen bedoeld in 1° en 2° betreffende de overwogen samensmelting, het lot voorbehouden aan de in 3° bedoelde roerende en onroerende goederen en het lot voorbehouden aan het gebouw of aan de gebouwen gebruikt als plaats van eredienst van de overgenomen instellingen;

7° een afschrift van de beraadslaging van de gemeenteraad van de betrokken gemeente(n), voor de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die op gemeentelijk vlak worden gefinancierd, of van de provincieraad van de betrokken provincie, voor de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die op provinciaal vlak worden gefinancierd, die een advies uitbrengen over de overwogen samensmelting en over het lot voorbehouden aan het gebouw of de gebouwen gebruikt als plaats van eredienst van de overgenomen instellingen.

8° elk ander bewijsstuk.

§ 2. Indien het dossier betreffende de in § 1, 1° tot 7°, bedoelde elementen onvolledig is, verzoekt de Waalse Regering of diens afgevaardigde het erkende representatieve orgaan om de ontbrekende documenten.

Art. 20. Onmiddellijk na ontvangst van het volledige dossier maakt de Waalse Regering of diens afgevaardigde een afschrift ervan aan de Minister van Justitie die een advies uitbrengt.

Art. 21. Onmiddellijk na ontvangst van het in artikel 20 bedoelde advies begint de behandeling van de aanvraag.

Art. 22. § 1. De beslissing van de Waalse Regering wordt meegedeeld aan het erkende representatieve orgaan, aan de instelling belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten, aan de Minister van Justitie en, voor de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die op gemeentelijk vlak worden gefinancierd, aan de betrokken gemeente(n) en aan de gouverneur van de betrokken provincie, en voor de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die op provinciaal vlak worden gefinancierd, aan de betrokken provincie.

§ 2. De beslissing van de Waalse Regering wordt bij uittreksel in het *Belgisch Staatsblad* bekendgemaakt.

HOOFDSTUK VII. — *Wijziging van de territoriale beperkingen van de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten en die op gemeentelijk vlak worden gefinancierd*

Art. 23. Het representatieve orgaan dient een aanvraag tot wijziging van de territoriale beperkingen van een instelling belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten en gefinancierd op gemeentelijk vlak bij de Waalse Regering in.

Art. 24. § 1. De met redenen omklede aanvraag gaat vergezeld van :

1° de identificatie van de instelling(en) belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die door de overwogen wijziging van de territoriale beperkingen geïmpacteerd worden;

2° een plan met vermelding van de nieuwe overwogen territoriale beperkingen;

3° een afschrift van de beraadslaging aangenomen door elk van de organen belast met het beheer van de in 1° bedoelde instellingen betreffende de overwogen wijziging van de territoriale beperkingen;

3° een afschrift van de beraadslaging van de gemeenteraad van de gemeente(n) geïmpacteerd door de overwogen wijziging van de territoriale beperkingen, die een advies over deze wijziging uitbrengt;

5° elk ander bewijsstuk.

§ 2. Indien het dossier betreffende de in § 1, 1° tot 4°, bedoelde elementen onvolledig is, verzoekt de Waalse Regering of diens afgevaardigde het erkende representatieve orgaan om de ontbrekende documenten.

Art. 25. Onmiddellijk na ontvangst van het volledige dossier begint de behandeling van de aanvraag.

Art. 26. § 1. De beslissing van de Waalse Regering wordt meegedeeld aan het erkende representatieve orgaan, aan de instelling belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten, aan de Minister van Justitie, aan de gouverneur van de betrokken provincie en aan de betrokken gemeente(n).

§ 2. De beslissing van de Waalse Regering wordt bij uittreksel in het *Belgisch Staatsblad* bekendgemaakt.

HOOFDSTUK VIII. — *Desaffectatie van de erkende plaatsen van eredienst*

Art. 27. Het erkende representatieve orgaan dient een aanvraag voor een desaffectatie van een erkende plaats van eredienst bij de Waalse Regering in.

Art. 28. § 1. De met redenen omklede aanvraag gaat vergezeld van :

1° de identificatie van de instelling belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten en bevoegd voor de administratie van de plaats van eredienst waarvan de desaffectatie wordt aangevraagd;

2° de identificatie van de plaats van eredienst waarvan de desaffectatie wordt aangevraagd;

3° het lot voorbehouden aan de roerende goederen van de plaats van eredienst waarvan de desaffectatie wordt aangevraagd;

4° de weerslag inzake de betaalde plaats van de bedienaar van de eredienst verbonden aan de plaats van eredienst van de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten waarvan de desaffectatie wordt aangevraagd;

5° een afschrift van de beraadslaging van het orgaan belast met het beheer van de in 1° bedoelde instelling betreffende de overwogen desaffectatie;

6° een afschrift van de beraadslaging van de gemeenteraad van de betrokken gemeente(n), voor de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die op gemeentelijk vlak worden gefinancierd, of van de provincieraad van de betrokken provincie, voor de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die op provinciaal vlak worden gefinancierd, die een advies uitbrengen over de overwogen desaffectatie;

7° elk ander bewijsstuk.

§ 2. Indien het dossier betreffende de in § 1, 1° tot 6°, bedoelde elementen onvolledig is, verzoekt de Waalse Regering of diens afgevaardigde het erkende representatieve orgaan om de ontbrekende documenten.

Art. 29. In geval van desaffectatie van het gebouw dat voornamelijk bestemd is voor de uitoefening van de eredienst gaat de aanvraag vergezeld ofwel van een aanvraag tot samensmelting zoals bedoeld in hoofdstuk VI, ofwel van een aanvraag voor de overplaatsing van de plaats van eredienst zoals bedoeld in hoofdstuk IX.

Art. 30. In aanwezigheid van een betaalde plaats van bedienaar van de erediensten verbonden aan de plaats van eredienst van de instelling belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten waarvan de desaffectatie wordt aangevraagd, richt de Waalse Regering of diens afgevaardigde onmiddellijk na ontvangst van het dossier een afschrift ervan aan de Minister van Justitie die een advies uitbrengt.

Art. 31. Onmiddellijk na ontvangst van het advies bedoeld in artikel 30 of bij gebrek aan betaalde plaats van bedienaar van de eredienst verbonden aan de plaats van eredienst van de instelling belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten waarvan de desaffectatie wordt aangevraagd, begint de behandeling van de aanvraag onmiddellijk na ontvangst van het volledige dossier.

Art. 32. § 1. De beslissing van de Waalse Regering wordt meegedeeld aan het erkende representatieve orgaan, aan de instelling belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten, aan de Minister van Justitie en, voor de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die op gemeentelijk vlak worden gefinancierd, aan de betrokken gemeente(n) en aan de gouverneur van de betrokken provincie, en voor de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die op provinciaal vlak worden gefinancierd, aan de betrokken provincie en aan de gemeente op het grondgebied waarvan de plaats van eredienst is gelegen.

§ 2. De beslissing van de Waalse Regering wordt bij uittreksel in het *Belgisch Staatsblad* bekendgemaakt.

HOOFDSTUK IX. — *Overplaatsing van de plaats van eredienst*

Art. 33. Elke instelling belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die haar plaats van eredienst wenst over te dragen, verzoekt vooraf en schriftelijk de Waalse Regering om machtiging en licht haar erkende representatieve orgaan daarover in.

Art. 34. § 1. Het met redenen omklede schrijven gaat vergezeld van :

1° een afschrift van de beraadslaging van het orgaan belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten dat over de overplaatsing van de plaats van eredienst beslist; dit afschrift omvat elementen over de afstemming van de oppervlakte van het gebouw gebruikt als nieuwe plaats van eredienst op het huidige aantal leden van de plaatselijke geloofsgemeenschap en over de ontwikkeling ervan;

2° een afschrift van de stedenbouwkundige vergunning van het gebouw gebruik als nieuwe plaats van eredienst, die specifiek in het kader van de overwogen geloofsactiviteit afgegeven wordt;

3° een uittreksel van de kadastrale legger van de nieuwe plaats van eredienst, met vermelding van de naam en het adres van de huidige eigenaar, de aard van het goed, de sectie, het nummer van het perceel, het bouwjaar, de oppervlakte van het perceel, het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen;

4° het bewijs van het bestaan van de verzekeringspolissen inzake brand en burgerlijke aansprakelijkheid voor het gebouw gebruikt als nieuwe plaats van eredienst;

5° een afschrift van het attest van de commandant van de brandweerdienst waaruit blijkt dat het gebouw gebruikt als nieuwe plaats van eredienst met de vigerende veiligheidsnormen overeenstemt;

6° elk document met vermelding van de aard van de zakelijke rechten op het gebouw gebruikt als nieuwe plaats van eredienst, waarover de instelling belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten beschikt of, bij gebreke daarvan, een afschrift van de overeenkomst betreffende het gebruik van het gebouw gebruikt als nieuwe plaats van eredienst;

7° elk ander bewijsstuk.

§ 2. Indien het dossier betreffende de in § 1, 1° tot 6°, bedoelde elementen onvolledig is, verzoekt de Waalse Regering of diens afgevaardigde de instelling belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten om de ontbrekende documenten.

Art. 35. § 1. Onmiddellijk na ontvangst van het volledige dossier stuurt de Waalse Regering of diens afgevaardigde een afschrift ervan, voor de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die op gemeentelijk vlak worden gefinancierd, aan de gemeente of aan de betrokken gemeenten, en voor de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die op provinciaal vlak worden gefinancierd, aan de betrokken provincie en aan de gemeente op het grondgebied waarvan de plaats van eredienst is gelegen.

§ 2. Binnen zestig dagen na ontvangst van het afschrift van het dossier maken de gemeenteraad van de betrokken gemeente(n) voor de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die op gemeentelijk vlak worden gefinancierd, of de provincieraad van de betrokken gemeenten en de gemeenteraad van de gemeente op het grondgebied waarvan de eredienst is gelegen, voor de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die op provinciaal vlak worden gefinancierd, hun advies over. De termijn wordt opgeschort tussen 15 juli en 15 augustus.

Het advies gaat vergezeld van een verslag over de staat van het nieuwe gebouw overwogen als plaats van eredienst en, met name, de oppervlakte ervan. Daartoe wijzen de betrokken gemeente(n) of de betrokken provincie één of meerdere personen aan die ermee belast worden de plaatsen te bezoeken.

Indien het advies niet binnen de termijn wordt overgemaakt, wordt de procedure voortgezet overeenkomstig artikel 36.

Art. 36. Onmiddellijk na ontvangst van het advies van de gemeenteraad van de betrokken gemeente(n) voor de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die op gemeentelijk vlak worden gefinancierd, of van de provincieraad van de betrokken provincie en van de gemeenteraad van de gemeente op het grondgebied waarvan de eredienst is gelegen, voor de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die op provinciaal vlak worden gefinancierd, of bij gebrek aan overmaking van advies binnen de in artikel 35, § 2, eerste lid, bedoelde termijn, begint de behandeling van de aanvraag onmiddellijk na het verstrijken van deze termijn.

Art. 37. § 1. De beslissing van de Waalse Regering wordt meegedeeld aan het erkende representatieve orgaan, aan de instelling belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten, aan de Minister van Justitie en voor de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die op gemeentelijk vlak worden gefinancierd, aan de betrokken gemeente(n) en aan de gouverneur van de betrokken provincie, en voor de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die op provinciaal vlak worden gefinancierd, aan de betrokken provincie en aan de gemeente op het grondgebied waarvan de plaats van eredienst is gelegen.

§ 2. De beslissing van de Waalse Regering wordt bij uittreksel in het *Belgisch Staatsblad* bekendgemaakt.

HOOFDSTUK X. — *Overgangsmaatregelen*

Art. 38. § 1. Dit decreet is onmiddellijk vanaf de inwerkingtreding ervan van toepassing op :

1° elke erkenningsaanvraag bedoeld in hoofdstuk I die niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing van de Waalse Regering vóór de inwerkingtreding ervan;

2° elke aanvraag tot samensmelting van twee of meerdere instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten, die bedoeld is in hoofdstuk VI en die niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing van de Waalse Regering vóór de inwerkingtreding ervan;

3° elke aanvraag tot wijziging van de territoriale beperkingen van de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten, die bedoeld is in hoofdstuk VII en die niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing van de Waalse Regering vóór de inwerkingtreding ervan;

4° elke aanvraag tot desaffectatie van een erkende plaats van eredienst die bedoeld is in hoofdstuk VIII en die niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing van de Waalse Regering vóór de inwerkingtreding ervan;

5° elke aanvraag tot overplaatsing van een erkende plaats van eredienst die bedoeld is in hoofdstuk IX en die niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing van de Waalse Regering vóór de inwerkingtreding ervan.

§ 2. Voor de toepassing van § 1, 1°, gaan de erkenningsaanvragen die sinds meer dan drie jaar voor de inwerkingtreding van dit decreet door het representatieve orgaan zijn ingediend, niet vergezeld van het in artikel 4, § 1, 17°, bedoelde aangifte-attest.

Art. 39. De instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten beschikken over een termijn van twaalf maanden te rekenen van de inwerkingtreding van dit decreet om zich aan de bepalingen van artikel 10, § 1, aan te passen.

Art. 40. De instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die het voorwerp hebben uitgemaakt van een verval, maken hun activiteitenverslag betreffende het jaar 2017 dat bedoeld is in artikel 14 uiterlijk op 15 februari 2018 over.

Art. 41. De gemeenschappen waarin een geloofsactiviteit wordt uitgeoefend, beschikken over een termijn van zes maanden te rekenen van de inwerkingtreding van dit decreet om zich aan de in hoofdstuk V bedoelde registratieverplichting aan te passen.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het *Belgisch Staatsblad* zal worden bekendgemaakt.

Namen, 18 mei 2017.

De Minister-President,

P. MAGNETTE

De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed,

M. PREVOT

De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën,

J.-Cl. MARCOURT

De Minister van Tewerkstelling en Vorming,

E. TILLIEUX

De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn,

C. DI ANTONIO

De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging en Energie,

Chr. LACROIX

De Minister van de Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid en Huisvesting,

P.-Y. DERMAGNE

De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens,
afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio,

R. COLLIN

Nota

(1) *Zitting 2016-2017.*

Stukken van het Waals Parlement, 770 (2016-2017), nrs. 1 tot 7.

Volledig verslag, openbare zitting van 17 mei 2017.

Bespreking.

Stemming.

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/203209]

24 MAI 2017. — Arrêté du Gouvernement wallon reconnaissant l'Association pour la Promotion des Protéagineux et des Oléagineux en tant qu'organisation de producteur pour le secteur des autres produits de l'annexe I, partie XXIV du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil

Le Gouvernement wallon,

Vu le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.195 et D.196;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles;

Considérant la demande de reconnaissance introduite par l'Association pour la Promotion des Protéagineux et des Oléagineux, en abrégé APPO, le 23 novembre 2016;

Considérant que le dossier déposé par l'APPO contenait tous les documents exigés par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles;

Considérant que l'APPO a son siège sur le territoire de la Région wallonne;

Considérant que cette association réunit un nombre important de membres et couvre un volume de production suffisamment grand que pour que l'association soit considérée comme étant représentative;

Considérant enfin que l'association poursuit les buts mentionnés à l'article 152, § 1^{er}, c), iv), v) et x), du Règlement (UE) n° 1308/2013 précité;

Considérant que les critères de reconnaissance sont ainsi respectés;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération,

Arrête :

Article unique. En application de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles, l'Association pour la Promotion des Protéagineux et des Oléagineux est une organisation de producteur reconnue au sens de l'article 152, § 1^{er}, du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, pour le secteur des autres produits de l'annexe I, partie XXIV de ce même Règlement.

Namur, le 24 mai 2017.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,
délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2017/203209]

24. MAI 2017 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Anerkennung der "Association pour la Promotion des Protéagineux et des Oléagineux" (Vereinigung zur Förderung der Eiweißpflanzen und der Ölpflanzen) als Erzeugerorganisation für den Sektor der sonstigen Erzeugnisse nach Anhang I Teil XXIV der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates;

Aufgrund des wallonischen Gesetzbuches über die Landwirtschaft, Artikel D.4, D.195 und 196;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 22. Januar 2015 über die Anerkennung der Erzeugerorganisationen, der Vereinigungen von Erzeugerorganisationen und der Branchenverbände;

In Erwägung des am 23. November 2016 von der APPO hinterlegte Antragsakte alle Dokumente enthielt, die durch Artikel 5 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 22. Januar 2015 über die Anerkennung der Erzeugerorganisationen, der Vereinigungen von Erzeugerorganisationen und der Branchenverbände verlangt werden;

In der Erwägung, dass die von der APPO hinterlegte Antragsakte alle Dokumente enthielt, die durch Artikel 5 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 22. Januar 2015 über die Anerkennung der Erzeugerorganisationen, der Vereinigungen von Erzeugerorganisationen und der Branchenverbände verlangt werden;

In der Erwägung, dass die APPO ihren Sitz auf dem Gebiet der Wallonischen Region hat;

In der Erwägung, dass diese Vereinigung eine große Zahl von Mitgliedern zählt und ein ausreichend großes Produktionsvolumen abdeckt, damit sie als repräsentativ angesehen werden kann;

In der Erwägung, dass die Vereinigung die in Artikel 152 § 1 Buchstabe c Ziffer iv), v) und x) der vorerwähnten Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 erwähnten Ziele verfolgt;

In der Erwägung, dass die Kriterien für die Anerkennung somit erfüllt sind;

Auf Vorschlag des Ministers für Landwirtschaft;

Nach Beratung,

Beschließt:

Einziger Artikel - In Anwendung von Artikel 4 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 22. Januar 2015 über die Anerkennung der Erzeugerorganisationen, der Vereinigungen von Erzeugerorganisationen und der Branchenverbände ist die "Association pour la Promotion des Protéagineux et des Oléagineux" eine Erzeugerorganisation im Sinne von Artikel 152 § 1 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates für den Sektor der sonstigen Erzeugnisse nach Anhang I Teil XXIV dieser Verordnung.

Namur, den 24. Mai 2017

Der Ministerpräsident

P. MAGNETTE

Der Minister für Landwirtschaft, Natur, ländliche Angelegenheiten, Tourismus und Flughäfen,
und Vertreter bei der Großregion

R. COLLIN

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2017/203209]

24 MEI 2017. — Besluit van de Waalse Regering tot erkenning van de "Association pour la Promotion des Protéagineux et des Oléagineux" als producentenorganisatie voor de sector van de andere producten van bijlage I, deel XXIV van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad

De Waalse Regering,

Gelet op Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad;

Gelet op het Waalse Landbouwwetboek, de artikelen D.4, D.195, en D.196;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 januari 2015 tot erkenning van de producentenorganisaties, de unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties;

Gelet op de erkenningsaanvraag ingediend door de "Association pour la Promotion des Protéagineux et des Oléagineux", afgekort APPO, op 23 november 2016;

Overwegende dat het dossier ingediend door de APPO alle documenten bevatte die vereist zijn door artikel 5 van het besluit van de Waalse Regering van 22 januari 2015 tot erkenning van de producentenorganisaties, de unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties;

Overwegende dat de APPO zijn zetel op het grondgebied van het Waalse Gewest heeft;

Overwegende dat deze vereniging een belangrijk aantal leden verenigt en een productievolume dekt dat groot genoeg is om deze vereniging als representatief te beschouwen;

Overwegende tenslotte dat de vereniging de doelstellingen nastreeft die vermeld zijn in artikel 152, § 1, c), iv), v) en x), van voornoemde Verordening (EU) nr. 1308/2013;

Overwegende dat de erkenningscriteria aldus worden nageleefd;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw;

Na beraadslaging,

Besluit :

Enig artikel. Overeenkomstig artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 22 januari 2015 tot erkenning van de producentenorganisaties, de unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties, is de "Association pour la Promotion des Protéagineux et des Oléagineux" een producentenorganisatie die erkend is in de zin van artikel 152, § 1, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, voor de sector van de andere producten van bijlage I, deel XXIV van deze Verordening.

Namen, 24 mei 2017.

De Minister-President,

P. MAGNETTE

De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens,
afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio,

R. COLLIN

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE — BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C – 2017/12664]

8 JUIN 2017. — Arrêté 2017/749 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'approbation de quatre référentiels de validation de compétences associés au métier d'« Étancheur » dans le cadre de l'accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française

Le Collège,

Vu l'Accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, l'article 9;

Vu le Décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 7 novembre 2003 portant assentiment de l'Accord de coopération du 24 juillet 2003, relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;

Vu l'approbation du Comité directeur du 11 mai 2016;
Sur proposition du Membre du Collège en charge de la Formation professionnelle,
Arrête :

Article 1^{er}. Les référentiels de validation des compétences relatifs au métier d'étancheur sont approuvés comme suit :

Métier	Titres	Code
Étancheur (H/F)	UC1 : Façonner et poser les éléments d'égouttage et d'évacuation des eaux pluviales	ETANCH1
	UC2 : Poser une étanchéité bitumineuse avec mise en œuvre d'un isolant et d'un pare vapeur	ETANCH2
	UC3 : Poser une étanchéité synthétique avec mise en œuvre d'un isolant et d'un pare vapeur	ETANCH3
	UC4 : Etablir le diagnostic d'une toiture existante	ETANCH4

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 8 juin 2017.

Le Membre du Collège ayant la Formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2017.

Par le Collège :

F. LAANAN,
Ministre-Présidente du Collège
de la Commission communautaire française.

D. GOSUIN,
Ministre, Membre du Collège
chargé de la Formation professionnelle.

VERTALING

FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C – 2017/12664]

8 JUNI 2017. — Besluit 2017/749 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie met betrekking tot de goedkeuring van vier referentiesystemen voor de erkenning van de competenties in verband met het beroep "Afdichter" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de erkenning van competenties op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding afgesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie

Het College,

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de erkenning van competenties op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding afgesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, artikel 9;

Gelet op het decreet van de Raad van de Franse Gemeenschapscommissie van 7 november 2003 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de erkenning van competenties op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding afgesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op de goedkeuring van het Leidend Comité van 11 mei 2016;

Op voordracht van het lid van het College belast met Beroepsopleiding,

Besluit :

Artikel 1. De referentiesystemen voor de erkenning van de competenties betreffende het beroep van "Afdichter" worden als volgt goedgekeurd :

Beroep	Kwalificaties	Code
Afdichter (M/V)	CE1 : Het aanpassen en het plaatsen van de onderdelen voor de afwatering en de afvoer van regenwater;	ETANCH1
	CE2 : Het plaatsen van een asfaltdichting met het gebruik van isolatiemateriaal en een dampscherm;	ETANCH2
	CE3 : Het plaatsen van een synthetische afdichting met het gebruik van isolatiemateriaal en een dampscherm;	ETANCH3
	CE4 : Het stellen van een diagnose van een bestaand dak.	ETANCH4

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 8 juni 2017.

Het lid van het College bevoegd voor Beroepsopleiding wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Gedaan te Brussel, op 8 juni 2017.

Voor het College :

F. LAANAN,
Minister-president van het College
van de Franse Gemeenschapscommissie.

D. GOSUIN,
Minister, lid van het College
belast met Beroepsopleiding.

AUTRES ARRETES — ANDERE BESLUITEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE, SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE ET BUREAU FEDERAL DU PLAN

[C – 2017/12579]

Personnel. — Renouvellement de Mandat

Par arrêté royal du 2 mai 2017 le mandat de membre du Bureau fédéral du Plan de M. Joost VERLINDEN, Conseiller au Plan, Responsable de la Direction Sectorielle, qui prend fin le 31 mars 2017 au soir, est prorogé à partir du 1^{er} avril 2017 jusqu'au 30 novembre 2024.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER, FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE EN FEDERAAL PLANBUREAU

[C – 2017/12579]

Personeel. — Hernieuwing van mandaat

Bij koninklijk besluit van 2 mei 2017 wordt het mandaat van lid van het Federaal Planbureau van de heer Joost VERLINDEN, Adviseur bij het Plan, Verantwoordelijke van de Sectorale Directie, dat ten einde loopt op 31 maart 2017 's avonds, hernieuwd met ingang van 1 april 2017 tot en met 30 november 2024.

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[C – 2017/20385]

Personnel. — Démission

Par arrêté royal du 5 mai 2017, démission de ses fonctions est accordée à partir du 1^{er} mai 2017 à Monsieur Michaël Bogaert, agent de l'Etat dans la classe A2 avec le titre d'attaché au Service public fédéral Mobilité et Transports.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé au Conseil d'Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[C – 2017/20385]

Personeel. — Ontslag

Bij koninklijk besluit van 5 mei 2017, wordt aan de heer Michaël Bogaert, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, ontslag uit zijn functie verleend met ingang van 1 mei 2017.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2017/203315]

Personnel. — Pension

Par arrêté royal du 8 juin 2017 démission honorable de ses fonctions est accordé à M. Paul KENIS, attaché classe A2, à partir du 1^{er} juillet 2017.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2017/203315]

Personeel. — Pensioen

Bij koninklijk besluit van 8 juni 2017 wordt de heer Paul KENIS, attaché classe A2, met ingang van 1 juli 2017 eervol ontslag verleend uit zijn functies.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[2017/203253]

Notariat

Par arrêté royal du 6 novembre 2016, entrant en vigueur à la date de la prestation de serment de son successeur, est acceptée, à sa demande, la démission de Mme De Witte J., de ses fonctions de notaire associée à la résidence de Ypres (territoire du premier canton).

Elle est autorisée à porter le titre honorifique de ses fonctions.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[2017/203253]

Notariaat

Bij koninklijk besluit van 6 november 2016, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan Mevr. De Witte J., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Ieper (grondgebied van het eerste kanton).

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Par arrêté royal du 31 mai 2017, entrant en vigueur à la date de la prestation de serment de son successeur, est acceptée, à sa demande, la démission de M. Desmaricaux B., de ses fonctions de notaire associé à la résidence de Dixmude.

Il est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Bij koninklijk besluit van 31 mei 2017, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Desmaricaux B., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Diksmuide.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Par arrêtés royaux du 31 mai 2017, entrant en vigueur à la date de la prestation de serment, laquelle doit intervenir dans les deux mois à partir de ce jour :

- Mme Galle L., licenciée en droit, candidat-notaire, est nommée notaire dans l'arrondissement judiciaire de Flandre occidentale.

La résidence est fixée à Courtrai (territoire du premier canton).

Bij koninklijke besluiten van 31 mei 2017, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden :

- is Mevr. Galle L., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.

De standplaats is gevestigd te Kortrijk (grondgebied van het eerste kanton).

- Mme Breyne M., licenciée en droit, notaire associée à la résidence d'Ypres (territoire du premier canton), est nommée notaire dans l'arrondissement judiciaire de Flandre occidentale.

La résidence est fixée à Ypres (territoire du premier canton).

- entrant en vigueur à la date de la prestation de serment, Mme Himpe A.-S., licenciée en droit, candidat-notaire, est nommée notaire dans l'arrondissement judiciaire de Flandre occidentale.

La résidence est fixée à Ypres (territoire du premier canton).

Par arrêté ministériel du 6 juin 2017, la demande d'association de Mme Vanpée A., notaire à la résidence de Nivelles et de Mme de Roubaix D., candidat-notaire, pour former l'association « Adeline Vanpée et Diane de Roubaix », à la résidence de Nivelles, est approuvée.

Mme de Roubaix D. est affectée en qualité de notaire associée à la résidence de Nivelles.

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au Conseil d'Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 Bruxelles), sous pli recommandé à la poste.

- is Mevr. Breyne M., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Ieper (grondgebied van het eerste kanton), benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.

De standplaats is gevestigd te Ieper (grondgebied van het eerste kanton).

- dat in werking treedt op datum van de eedaflegging, is Mevr. Himpe A.-S., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.

De standplaats is gevestigd te Ieper (grondgebied van het eerste kanton).

Bij ministerieel besluit van 6 juni 2017, is het verzoek tot associatie van de Mevr. Vanpée A., notaris ter standplaats Nijvel, en van Mevr. de Roubaix D., kandidaat-notaris, om de associatie "Adeline Vanpée et Diane de Roubaix", ter standplaats Nijvel, te vormen, goedgekeurd.

Mevr. de Roubaix D. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Nijvel.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

Direction générale de la Législation
et des Libertés de Droits fondamentaux

[C – 2017/12530]

Culte protestant évangélique. — Haacht. — Création d'une place de pasteur auprès de la paroisse protestante "Christengemeente Emmanuel" à 3150 Haacht

Par arrêté royal du 31 mai 2017, un traitement à charge du Trésor public est attaché à une place de pasteur auprès de la paroisse protestante "Christengemeente Emmanuel" à 3150 Haacht.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

Directoraat-Generaal Wetgeving,
Fundamentele Rechten en Vrijheden

[C – 2017/12530]

Protestants-Evangelische Eredienst.— Haacht.— Oprichting van een plaats van predikant bij de protestantse parochie "Christengemeente Emmanuel" te 3150 Haacht

Bij koninklijk besluit van 31 mei 2017, wordt een wedde ten laste van de Schatkist verbonden aan een plaats van predikant bij de protestantse parochie "Christengemeente Emmanuel" te 3150 Haacht.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[2017/203251]

Ordre judiciaire

Par arrêtés royaux du 31 mai 2017,

- produisant ses effets le 30 juin 2017 au soir, M. Lamerant L., juge au tribunal de première instance de Flandre occidentale, est déchargé, à sa demande, de ses fonctions de juge d'instruction à ce tribunal.

- démission honorable, de ses fonctions de d'assesseur suppléant en application des peines et internement, spécialisé en matière pénitentiaire, pour le ressort de la cour d'appel de Gand, est accordée, à sa demande, à M. Lambrecht K.

- démission honorable, de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du quatrième canton de Bruges, est accordée, à sa demande, à M. De Loose H.

Il est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

- démission honorable, de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton d'Andenne, est accordée, à sa demande, à Mme Tilquin N.

Elle est autorisée à porter le titre honorifique de ses fonctions.

- la désignation de Mme Coucke A. à la fonction d'assesseur suppléant en application des peines et internement, spécialisé en réinsertion sociale, pour le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, est renouvelée pour un terme de quatre ans prenant cours le 16 juin 2017.

- la désignation de Mme Demuyneck E. à la fonction d'assesseur effectif en application des peines et internement, spécialisé en réinsertion sociale, pour le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, est renouvelée pour un terme de trois ans prenant cours le 7 juillet 2017.

- sont désignées aux fonctions de juge d'instruction au tribunal de première instance du Hainaut, pour un terme d'un an prenant cours le 1^{er} juillet 2017 :

Mme Gabriel E.,

Mme Lonfils P.,

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[2017/203251]

Rechterlijke Orde

Bij koninklijke besluiten van 31 mei 2017,

- dat uitwerking heeft op 30 juni 2017 's avonds, is aan de heer Lamerant L., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, op zijn verzoek, ontlast uit zijn functie van onderzoeks-rechter in deze rechtbank.

- is aan de heer Lambrecht K., ontslag verleend, op zijn verzoek, uit zijn ambt van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent.

- is aan de heer De Loose H., ontslag verleend, op zijn verzoek, uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vrederecht van het vierde kanton Brugge.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

- is aan mevr. Tilquin N., ontslag verleend, op haar verzoek, uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vrederecht van Andenne.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

- is mevr. Coucke A., plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken, gespecialiseerd in sociale re-integratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, hernieuwd voor een termijn van vier jaar met ingang van 16 juni 2017.

- is mevr. Demuyneck E., werkend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken, gespecialiseerd in sociale re-integratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 7 juli 2017.

- zijn aangewezen tot de functie van onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 juli 2017 :

Mevr. Gabriel E.,

Mevr. Lonfils P.,

- sont désignées aux fonctions de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse au tribunal de première instance du Hainaut, pour un terme d'un an prenant cours le 1^{er} juillet 2017 :

Mme Brasseur A.-F.,

Mme Titelion H.,

- Mme Lievens L., juge au tribunal de première instance du Hainaut, est désignée aux fonctions de juge des saisies à ce tribunal, pour un terme d'un an prenant cours le 1^{er} juillet 2017.

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au Conseil d'Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 Bruxelles), sous pli recommandé à la poste.

- zijn aangewezen tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 juli 2017 :

Mevr. Brasseur A.-F.,

Mevr. Titelion H.,

- is Mevr. Lievens L., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, aangewezen tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank voor een termijn van één jaar met ingang van 1 juli 2017.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[2017/203252]

Ordre judiciaire

Par arrêtés royaux du 6 juin 2017,

- produisant ses effets le 30 avril 2017 au soir, Mme Vancoillie J. est autorisée à porter le titre honorifique de ses fonctions de juge consulaire au tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles.

- M. De Roy F. est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions de juge consulaire au tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Par arrêtés royaux du 6 juin 2017, entrant en vigueur à la date de la prestation de serment,

- sont nommés juge consulaire au tribunal de commerce d'Anvers pour les divisions appartenant à l'arrondissement judiciaire d'Anvers :

pour un terme de cinq ans:

- M. De Backker H.,

- M. De Laet P.,

- M. Dua P.,

- M. Hendrickx L.,

- M. Mortelmans F.,

- M. Provoost E.,

- Mme Schamphelaere K.,

- M. Van Aelten J.,

- M. Van Coppenolle Th.,

- Mme Van Opstal A.,

- M. Vandeputte S.,

pour un terme expirant le 28 juin 2017 :

- Mme D'Hulst S.,

- M. Rottiers B.,

- sont renouvelées, pour un terme de cinq ans prenant cours le 29 juin 2017, les nominations aux fonctions de juge consulaire au tribunal de commerce d'Anvers pour les divisions appartenant à l'arrondissement judiciaire d'Anvers de:

- Mme D'Hulst S.,

- M. Rottiers B.,

- sont nommés juge consulaire au tribunal de commerce d'Anvers pour les divisions appartenant à l'arrondissement judiciaire d'Anvers :

- Mme Vossen Ch., pour un terme expirant le 21 juin 2019;

- M. De Sutter B., pour un terme expirant le 21 juin 2019;

- M. Sterckx L., pour un terme expirant le 31 mars 2019 au soir;

- M. Plasmans E., pour un terme expirant le 30 septembre 2021 au soir;

- M. Van Bogaert D., pour un terme expirant le 31 mars 2020 au soir.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[2017/203252]

Rechterlijke Orde

Bij koninklijke besluiten van 6 juni 2017,

- dat uitwerking heeft op 30 april 2017 's avonds, is het aan Mevr. Vancoillie J., vergund de titel van haar ambt van rechter in handelszaken in de Nederlandstalige rechtbank van koophandel, eershalve te voeren.

- is het aan de heer De Roy F., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel, eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 6 juni 2017, die in werking treden op de datum van de eedaflegging,

- zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, voor de afdelingen behorend tot het gerechtelijk arrondissement Antwerpen :

voor een termijn van vijf jaar :

- de heer De Backker H.,

- de heer De Laet P.,

- de heer Dua P.,

- de heer Hendrickx L.,

- de heer Mortelmans F.,

- de heer Provoost E.,

- Mevr. Schamphelaere K.,

- de heer Van Aelten J.,

- de heer Van Coppenolle Th.,

- Mevr. Van Opstal A.,

- de heer Vandeputte S.,

voor een termijn eindigend op 28 juni 2017 :

- Mevr. D'Hulst S.,

- de heer Rottiers B.,

- zijn de benoemingen tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, voor de afdelingen behorend tot het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, vernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 29 juni 2017 van :

- Mevr. D'Hulst S.,

- de heer Rottiers B.,

- zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, voor de afdelingen behorend tot het gerechtelijk arrondissement Antwerpen :

- Mevr. Vossen Ch., voor een termijn eindigend op 21 juni 2019;

- de heer De Sutter B., voor een termijn eindigend op 21 juni 2019;

- de heer Sterckx L., voor een termijn eindigend op 31 maart 2019 's avonds;

- de heer Plasmans E., voor een termijn eindigend op 30 september 2021 's avonds;

- de heer Van Bogaert D., voor een termijn eindigend op 31 maart 2020 's avonds.

- M. Meekers J. est nommé juge consulaire au tribunal de commerce d'Anvers, pour les divisions appartenant à l'arrondissement judiciaire du Limbourg, pour un terme de cinq ans.

- sont nommés juge consulaire au tribunal de commerce d'Anvers pour les divisions appartenant à l'arrondissement judiciaire du Limbourg :

- M. Corstjens W., pour un terme expirant le 31 octobre 2021;

- M. Balette J., pour un terme expirant le 31 mars 2021.

- sont nommés juge consulaire au tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles pour un terme de cinq ans :

- M. De Boeck W.,

- M. De Coster J.,

- Mme De Geyter S.,

- M. Delvaux P.,

- M. Goossens B.,

- M. Goossens F.,

- M. Purnal B.,

- M. Van den Abeele J.,

- Mme Veraghtert L.,

- M. Vermout K.,

- M. Meert B. est nommé juge consulaire au tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles, pour un terme expirant le 31 octobre 2021 au soir.

- sont nommés de juge consulaire au tribunal de commerce francophone de Bruxelles pour un terme de cinq ans :

- M. Carlier P.,

- M. De Norre G.,

- M. Gillis A.,

- M. Gryson E.,

- M. Niessen L.,

- Mme Paquay B.,

- M. Theunissen O.,

- M. van Rijckevorsel E.,

- M. Vanhelleputte S.,

- Mme Vrebos M.,

- M. Woitrin D.,

- M. Monnart D. est nommé juge consulaire au tribunal de commerce francophone de Bruxelles pour un terme expirant le 30 avril 2020.

- sont nommés juge consulaire au tribunal de commerce de Gand pour les divisions appartenant à l'arrondissement judiciaire de Flandre occidentale :

pour un terme de cinq ans :

- M. De Baets F.,

- M. Moortgat F.,

- M. Van Coppenolle Ch.,

- M. Vercruysse M.,

- M. De Lathouwer R. est nommé juge consulaire au tribunal de commerce de Gand pour les divisions appartenant à l'arrondissement judiciaire de Flandre occidentale, pour un terme expirant le 28 février 2019 au soir.

- sont nommés juge consulaire au tribunal de commerce de Liège pour les divisions appartenant à l'arrondissement judiciaire de Liège, pour un terme de cinq ans :

- Mme Bourdoux P.,

- Mme Colson S.,

- M. Ernst V.,

- Mme Lavergne I.,

- M. Meessen J.-P.,

- Mme Pauwels F.,

- M. Renier Ch.,

- M. Schiffers P.,

- sont nommés juge consulaire au tribunal de commerce de Liège pour les divisions appartenant à l'arrondissement judiciaire du Luxembourg, pour un terme de cinq ans :

- Mme Baillot L.,

- M. Bodson G.,

- M. Maka X.,

- M. Manchel B.,

- M. Willemaers J.,

- is de heer Meekers J., benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, voor de afdelingen behorend tot het gerechtelijk arrondissement Limburg, voor een termijn van vijf jaar.

- zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, voor de afdelingen behorend tot het gerechtelijk arrondissement Limburg :

- de heer Corstjens W., voor een termijn eindigend op 31 oktober 2021;

- de heer Balette J., voor een termijn eindigend op 31 maart 2021.

- zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel, voor een termijn van vijf jaar :

- de heer De Boeck W.,

- de heer De Coster J.,

- Mevr. De Geyter S.,

- de heer Delvaux P.,

- de heer Goossens B.,

- de heer Goossens F.,

- de heer Purnal B.,

- de heer Van den Abeele J.,

- Mevr. Veraghtert L.,

- de heer Vermout K.,

- is de heer Meert B., benoemd tot rechter in handelszaken in de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel voor een termijn eindigend op 31 oktober 2021 's avonds.

- zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel, voor een termijn van vijf jaar :

- de heer Carlier P.,

- de heer De Norre G.,

- de heer Gillis A.,

- de heer Gryson E.,

- de heer Niessen L.,

- Mevr. Paquay B.,

- de heer Theunissen O.,

- de heer van Rijckevorsel E.,

- de heer Vanhelleputte S.,

- Mevr. Vrebos M.,

- de heer Woitrin D.,

- is de heer Monnart D., benoemd tot rechter in handelszaken in de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel, voor een termijn eindigend op 30 april 2020.

- zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, voor de afdelingen behorend tot het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen :

voor een termijn van vijf jaar :

- de heer De Baets F.,

- de heer Moortgat F.,

- de heer Van Coppenolle Ch.,

- de heer Vercruysse M.,

- is de heer De Lathouwer R., benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, voor de afdelingen behorend tot het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, voor een termijn eindigend op 28 februari 2019 's avonds.

- zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, voor de afdelingen behorend tot het gerechtelijk arrondissement Luik, voor een termijn van vijf jaar :

- Mevr. Bourdoux P.,

- Mevr. Colson S.,

- de heer Ernst V.,

- Mevr. Lavergne I.,

- de heer Meessen J.-P.,

- Mevr. Pauwels F.,

- de heer Renier Ch.,

- de heer Schiffers P.,

- zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, voor de afdelingen behorend tot het gerechtelijk arrondissement Luxemburg, voor een termijn van vijf jaar :

- Mevr. Baillot L.,

- de heer Bodson G.,

- de heer Maka X.,

- de heer Manchel B.,

- de heer Willemaers J.,

- sont nommés juge consulaire au tribunal de commerce de Liège pour les divisions appartenant à l'arrondissement judiciaire de Namur, pour un terme de cinq ans :

- M. Cherry Ch.,
- M. Galand J.,
- M. Masson C.,
- M. Niset D.,
- M. Sanchioni R.,

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au Conseil d'Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 Bruxelles), sous pli recommandé à la poste.

- zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, voor de afdelingen behorend tot het gerechtelijk arrondissement Namen, voor een termijn van vijf jaar :

- de heer Cherry Ch.,
- de heer Galand J.,
- de heer Masson C.,
- de heer Niset D.,
- de heer Sanchioni R.,

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C – 2017/11661]

Forces armées. — Distinctions honorifiques Octroi de la Croix Militaire

Par arrêté royal n° 1676 du 12 mars 2017 :

La Croix militaire de 1ère classe est décernée aux militaires suivants à la date du 15 novembre 2016 :

FORCE TERRESTRE

lieutenants-colonels brevetés d'état-major : Baelen P., Baugnée, J., Bogaert K., Bonfanti P., Denolf W., Dillen J., Geeraert L., Gélise P., Gillet F., Hermans L., Legein F., Leleu G., Maseure C., Monin M., Paquay M., Ryckebosch R., Serré S., Van Goethem G., Walbrecq T.

lieutenant-colonel Gallant J.

lieutenant-colonel de réserve Petre E.

majors brevetés d'état-major : Boogaerts A., Debray F., Neve T., Rosseels G., Van Tilborg J.

majors administrateurs militaires : Brepoels P., Decondé T., Michiels A., Vreys D.

major ingénieur du matériel militaire Plovie G.

major ingénieur du matériel militaire de réserve Markham D.

majors : Bonne D., Cauwelier F., Franssen R., Geelen P., Harri K., Heyndrickx G., Lambrix F., Maelfeyt G., Pittery J., Ptak B., Severijns P., Van Den Bosch S., Vanoverveld M.

capitaines-commandants : Bouton G., Bracke S., Coertjens L., Creyf G., De Veirman R., Devlieghere K., Di Febbo M., Finet J., Geunens R., Gheysens S., Lambert D., Lebrun D., Lempereur B., Leroy J-M., Lupsin M., Naessens J., Neegers E., Nuyens W., Ponsard T., Poriau P., Roekens M., Sanders L., Tambour P., Vael S., Wynants S.

capitaine-commandant d'administration Severin O.

FORCE AÉRIENNE

colonel aviateur breveté d'état-major Goffin P.

lieutenants-colonels aviateurs brevetés d'état-major : De Winter K., Petit J., Vandenbussche F.

lieutenants-colonels aviateurs : Borlée M., Cuppens E.

lieutenants-colonels d'aviation brevetés d'état-major : D'hondt A., Hansenne B., Heylens J., Jacobs E., Lauwereys S., Phaleg B.

lieutenant-colonel d'aviation Smeets L.

major aviateur Vandenbroucke R.

majors d'aviation brevetés d'état-major : Burton A., Gilleir J.

majors d'aviation administrateurs militaires : Cuvelier E., Declerck D., Goethals F., Porcu Y.

majors d'aviation : Braye O., Grieten B., Kersbergen W., Roosen J.

capitaines-commandants aviateurs : D'Heur J., Vanhecke S.

capitaine-commandant aviateur de réserve De Baets K.

capitaines-commandants d'aviation : Bloemen I., Dedeurwaerder E., Ibanez Balthazar C., Praet J., Varotto B., Verbinen F.

capitaine-commandant d'aviation de réserve Bijns J.

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C – 2017/11661]

Krijgsmacht. — Eervolle onderscheidingen Toekenning van het Militair Kruis

Bij koninklijk besluit nr. 1676 van 12 maart 2017 :

Het Militair Kruis van 1ste klasse wordt verleend aan de volgende militairen op datum van 15 november 2016 :

LANDMACHT

luitenant-kolonels stafbrevethouders : Baelen P., Baugnée, J., Bogaert K., Bonfanti P., Denolf W., Dillen J., Geeraert L., Gélise P., Gillet F., Hermans L., Legein F., Leleu G., Maseure C., Monin M., Paquay M., Ryckebosch R., Serré S., Van Goethem G., Walbrecq T.

luitenant-kolonel Gallant J.

reserveluitenant-kolonel Petre E.

majoors stafbrevethouders : Boogaerts A., Debray F., Neve T., Rosseels G., Van Tilborg J.

majoors militaire administrateurs : Brepoels P., Decondé T., Michiels A., Vreys D.

majoors ingenieur van het militair materieel Plovie G.

reservemajoors ingenieur van het militair materieel Markham D.

majoors : Bonne D., Cauwelier F., Franssen R., Geelen P., Harri K., Heyndrickx G., Lambrix F., Maelfeyt G., Pittery J., Ptak B., Severijns P., Van Den Bosch S., Vanoverveld M.

kapiteins-commandanten : Bouton G., Bracke S., Coertjens L., Creyf G., De Veirman R., Devlieghere K., Di Febbo M., Finet J., Geunens R., Gheysens S., Lambert D., Lebrun D., Lempereur B., Leroy J-M., Lupsin M., Naessens J., Neegers E., Nuyens W., Ponsard T., Poriau P., Roekens M., Sanders L., Tambour P., Vael S., Wynants S.

kapitein-commandant van administratie Severin O.

LUCHTMACHT

kolonel vlieger stafbrevethouder Goffin P.

luitenant-kolonels vliegers stafbrevethouders : De Winter K., Petit J., Vandenbussche F.

luitenant-kolonels vliegers : Borlée M., Cuppens E.

luitenant-kolonels van het vliegwezen stafbrevethouder : D'hondt A., Hansenne B., Heylens J., Jacobs E., Lauwereys S., Phaleg B.

luitenant-kolonel van het vliegwezen Smeets L.

majoors vlieger Vandenbroucke R.

majoors van het vliegwezen stafbrevethouders : Burton A., Gilleir J.

majoors van het vliegwezen militaire administrateurs : Cuvelier E., Declerck D., Goethals F., Porcu Y.

majoors van het vliegwezen : Braye O., Grieten B., Kersbergen W., Roosen J.

kapiteins-commandanten vliegers : D'Heur J., Vanhecke S.

reservekapitein-commandant vlieger De Baets K.

kapiteins-commandanten van het vliegwezen : Bloemen I., Dedeurwaerder E., Ibanez Balthazar C., Praet J., Varotto B., Verbinen F.

reservekapitein-commandant van het vliegwezen Bijns J.

MARINE

capitaine de frégate breveté d'état-major Schotte G.
 capitaines de corvette brevetés d'état-major : Cottyn N., Van De Kerckhove F.
 capitaine de corvette administrateur militaire Verhaege E.
 capitaines de corvette : Laenen G., Van Tricht L.
 capitaine de corvette de réserve Verstrepren W.
 lieutenants de vaisseau de première classe : Swinnen S., Vervenne J-M.

SERVICE MÉDICAL

médecin lieutenant-colonel breveté d'état-major Weuts W.
 lieutenant-colonel breveté d'état-major De Smedt A.
 pharmacien lieutenant-colonel Van Parys L.
 lieutenant-colonel Van Den Broeck B.
 médecin capitaine-commandant Léonard P.
 capitaine-commandant Van Der Auwera A.
 La Croix militaire de 2ème classe est décernée aux militaires suivants à la date du 8 avril 2016 :

FORCE AÉRIENNE

capitaines-commandants d'aviation de réserve : Bijmens J., Cornet D.
 La Croix militaire de 2ème classe est décernée aux militaires suivants à la date du 15 novembre 2016 :

FORCE TERRESTRE

lieutenants-colonels brevetés d'état-major : De Créé M., Dolpire L.
 lieutenant-colonel administrateur militaire Mingneau C.
 majors brevetés d'état-major : Lindelauf S., Ramaekers P.
 majors administrateurs militaires : Adams X., Desmedt J., Semetier S.
 major ingénieur du matériel militaire De Meulemeester M.
 majors : Cleymans R., Dessy L., Gellens M., Landuyt G., Museur M., Rabyi M., Van Sighem S., Vanderbiesen P., Vanhoutteghem D., Venken Y., Vergote M.
 capitaines-commandants : De Keyzer M., Geurts J., Guillaume R., Kerschaever A., Minnaert B., Sinet E., Van Hecke B., Vanquickelberghe K.
 capitaines : Danloy R. (écuyer), Leyden P.
 lieutenants : Bauwens S., Fontesse F., Langedock J., Michaux F.
 lieutenant d'administration Lauwers K.

FORCE AÉRIENNE

lieutenant-colonel aviateur Claisse D.
 majors aviateurs : Hénoumont F., Van Herterijck P.
 major d'aviation breveté d'état-major Hoens S.
 majors d'aviation administrateurs militaires : Dupuis F., Van Hende J.
 majors d'aviation : Allemeersch P., Mikes S., Schepers T., Van Eeckhoudt O., Wauthoz M.
 capitaines-commandants aviateurs : Antoine P., Davin B., Drews G.
 capitaines-commandants d'aviation : Coton G., Durieux S., Leroisse F., Spinato B.
 capitaine-commandant d'aviation de réserve Decamps S.
 capitaine aviateur Dabée M.
 capitaines d'aviation : Bogemans A., Delaëre S., Mesotten A., Schreurs T.
 lieutenants d'aviation : Celis P., Huysmans D., Thoelen D.

MARINE

capitaine de corvette Trullemans J-L.
 lieutenant de vaisseau Boulanger F.
 en témoignage de reconnaissance des services rendus au pays.

MARINE

fregatkapitein stafbrevethouder Schotte G.
 korvetkapiteins stafbrevethouders : Cottyn N., Van De Kerckhove F.
 korvetkapitein militair administrateur Verhaege E.
 korvetkapiteins : Laenen G., Van Tricht L.
 reservekorvetkapitein Verstrepren W.
 luitenants-ter-zee eerste klasse : Swinnen S., Vervenne J-M.

MEDISCHE DIENST

geneesheer-luitenant-kolonel stafbrevethouder Weuts W.
 luitenant-kolonel stafbrevethouder De Smedt A.
 apotheker-luitenant-kolonel Van Parys L.
 luitenant-kolonel Van Den Broeck B.
 geneesheer-kapitein-commandant Léonard P.
 kapitein-commandant Van Der Auwera A.
 Het Militair Kruis van 2de klasse wordt verleend aan de volgende militairen op datum van 8 april 2016 :

LUCHTMACHT

reservekapiteins-commandanten van het vliegwezen : Bijmens J., Cornet D.
 Het Militair Kruis van 2de klasse wordt verleend aan de volgende militairen op datum van 15 november 2016 :

LANDMACHT

luitenant-kolonels stafbrevethouders : De Créé M., Dolpire L.
 luitenant-kolonel militair administrateur Mingneau C.
 majoors stafbrevethouders : Lindelauf S., Ramaekers P.
 majoors militaire administrateurs : Adams X., Desmedt J., Semetier S.
 majoor ingenieur van het militair materieel De Meulemeester M.
 majoors : Cleymans R., Dessy L., Gellens M., Landuyt G., Museur M., Rabyi M., Van Sighem S., Vanderbiesen P., Vanhoutteghem D., Venken Y., Vergote M.
 kapiteins-commandanten : De Keyzer M., Geurts J., Guillaume R., Kerschaever A., Minnaert B., Sinet E., Van Hecke B., Vanquickelberghe K.
 kapiteins : Danloy R. (jonkheer), Leyden P.
 luitenants : Bauwens S., Fontesse F., Langedock J., Michaux F.
 luitenant van administratie Lauwers K.

LUCHTMACHT

luitenant-kolonel vlieger Claisse D.
 majoors vliegers : Hénoumont F., Van Herterijck P.
 majoor van het vliegwezen stafbrevethouder Hoens S.
 majoors van het vliegwezen militaire administrateurs : Dupuis F., Van Hende J.
 majoors van het vliegwezen: Allemeersch P., Mikes S., Schepers T., Van Eeckhoudt O., Wauthoz M.
 kapiteins-commandanten vliegers : Antoine P., Davin B., Drews G.
 kapiteins-commandanten van het vliegwezen : Coton G., Durieux S., Leroisse F., Spinato B.
 reservekapitein-commandant van het vliegwezen Decamps S.
 kapitein vlieger Dabée M.
 kapiteins van het vliegwezen : Bogemans A., Delaëre S., Mesotten A., Schreurs T.
 luitenants van het vliegwezen : Celis P., Huysmans D., Thoelen D.

MARINE

korvetkapitein Trullemans J-L.
 luitenant-ter-zee Boulanger F.
 als blijk van erkentelijkheid voor de diensten aan het land bewezen.

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

[C – 2017/11744]

**Forces armées. — Distinctions honorifiques
Octroi de la Décoration Militaire**

Par arrêté royal n° 1677 du 12 mars 2017 :

La Décoration militaire de 1^{ère} classe pour ancienneté de service est décernée aux militaires suivants à la date du 21 juillet 2016 :

Force terrestre

premier caporal-chef de réserve Davignon S.

Force aérienne

premiers sergents-majors : Holloigne T., Lapers M.

sergent Poelemans N.

La Décoration militaire de 1^{ère} classe pour ancienneté de service est décernée aux militaires suivants à la date du 15 novembre 2016 :

Force terrestre

premiers sergents-majors : Alsteen D., Bayet A., Bekaert M., Bienkens K., Boyen C., Brilot C., Caers T., Callaars J., Callant B., Callebaut E., Claes J., Coutigny J., De Beir T., De Smet L., De Vynck P., De Wilde J., De Wispelaere W., Defêche D., Delattre S., Deliën A., Depraetere C., Derboven J., Devos C., Dhyne S., Didden B., Drechsel D., Dubois J-F, Foulon O., Franssen M., Frederickx B., Gilbert X., Goossens P., Grégoire O., Haubert J., Hennen B., Houbion D., Kaddouri K., Lambert M., Leboutte N., Lebrun M., Lecomte D., Lepage C., Masset D., Meeus H., Mevis V., Miscoria C., Musoni Murasa J., Noben B., Pauqué C., Pilate M., Roland L., Saenen D., Saint-Amand A., Sarkozi L., Staquet S., Thaens B., Van Belle O., Van Craen H., Van De Walle E., Van Den Brande T., Van Keer N., Van Landeghem I., Van Overstraeten J., Van Vyve Y., Vanbuyten E., Vanotterdijk K.

premiers sergents : Amegandjen E., Coussement D., D'Haeseleer L., Fornieri S., Heyne J., Malfroy F., Poedts B., Rodiers M., Volbrecht D.

sergents : Bruneel I., Buytaert F., Ceccaldi J., Cordy M., De Brouwer H., Majewski H., Michiels K., Pieters O., Remy D., Sadki M., Vandelo D.

caporaux-chefs : De Meu T., Hey F., Ramakers S., Schepens W., Simenon D., T'Jampens K., Willems M.

caporaux : Anselme D., Avalosse L., Cara G., Chenet J., Claes J., Coladonato C., Dabée T., Damoiseau C., De Backer O., De Pauw R., Degimbe Y., Delaere V., Denys D., Dessenius P., Di Silvio A., Duvinage J., Guadagni L., Guglielmi V., Guillaume J-F, Hagers T., Happaerts M., Hebette G., Hiel H., Houbben Y., Isleyen F., Jacobs E., Jordens T., Josse B., Lacroix S., Laisnez G., Lamiroy R., Lentz S., Mahieu J., Malfliet B., Martens K., Mathieu L., Mondelaers J., Musiu J-P, Pallone A., Ranallo G., Remy A., Rugtier F., Sedeyn R., Smits S., Stuer S., Valenson S., Van Hautegeem B., Van Hauwaert S., Van Mulders S., Van Rompaey S., Vandebroek E., Vansimpson D., Verdin R., Zonca Y.

Force aérienne

premiers sergents-majors : Bailly A., Baivy G., Banneux G., Biot O., Boon S., Bronkart M., Brusaglia M., Carral Calay M., Dacos P., Daems D., De Zanet C., Fiddelaers G., Fontinois A., Gerard G., Godin F., Grandhenry A., Hannecart G., Iacona P., Iglesias Garcia D., Jennis S., Keldermans E., Kerstenne D., Kleynen K., Kril G., Labaye X., Larbuisson A., Leloup L., Licot D., Loria N., Maréchal N., Marongiu J., Martel S., Massart B., Mertens G., Montignie D., Moreau O., Mouthuy F., Munsch D., Pittevels S., Plasman B., Reeskens B., Roussel G., Staelens D., Steemans K., Supeley W., Van Neste T., Van Raemdonck B., Vandenbulcke M., Vandevenne T., Voortmans D., Weglowski D., Wroblewski J., Wuyts P.

premiers sergents : Borremans Z., Casteleyn S., De Schryver W., Devalez S., Fewan S., Hérion C., Lebailly K., Lorrentop G., Maggen D., Moonen K., Nieuwensteed L., Wislez T.

sergents : Brych B., Kerrinckx S., Pasteger P., Ruttens B., Vos W.

caporaux-chefs : Conard S., Croughs W., De Schrijver M., Duclos D., Henrotay E., Lamelyn B., Melis B., Menna A., Michielsen W., Musiaux K., Palmaerts K., Smulders B.

caporaux : Aneca W., Barbiaux M., Beaugnée P., Bouchez F., Capodifoggia M., Cartenstadt B., Ceuster J., Christiaens S., Collier B., Collin L., Dirix J., Godfroid N., Goossens T., Goyvaerts S., Honoré O., Lhoest J., Melis T., Minten J., Navez F., Onclin J., Peetermans J., Penders J., Renier P., Roelandts D., Salina M., Smulders W., Till S., Van Clevén A., Van Herck V., Verjans K., Vermeiren S.

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C – 2017/11744]

**Krijgsmacht. — Eervolle onderscheidingen
Toekenning van het Militair Ereteken**

Bij koninklijk besluit nr. 1677 van 12 maart 2017 :

Het Militair Ereteken van 1^{ste} klasse voor dienstanciënniteit wordt verleend aan de volgende militairen op datum van 21 juli 2016 :

Landmacht

reserve eerste korporaal-chef Davignon S.

Luchtmacht

eerste sergeant-majors : Holloigne T., Lapers M.

sergeant Poelemans N.

Het Militair Ereteken van 1^{ste} klasse voor dienstanciënniteit wordt verleend aan de volgende militairen op datum van 15 november 2016 :

Landmacht

eerste sergeant-majors : Alsteen D., Bayet A., Bekaert M., Bienkens K., Boyen C., Brilot C., Caers T., Callaars J., Callant B., Callebaut E., Claes J., Coutigny J., De Beir T., De Smet L., De Vynck P., De Wilde J., De Wispelaere W., Defêche D., Delattre S., Deliën A., Depraetere C., Derboven J., Devos C., Dhyne S., Didden B., Drechsel D., Dubois J-F, Foulon O., Franssen M., Frederickx B., Gilbert X., Goossens P., Grégoire O., Haubert J., Hennen B., Houbion D., Kaddouri K., Lambert M., Leboutte N., Lebrun M., Lecomte D., Lepage C., Masset D., Meeus H., Mevis V., Miscoria C., Musoni Murasa J., Noben B., Pauqué C., Pilate M., Roland L., Saenen D., Saint-Amand A., Sarkozi L., Staquet S., Thaens B., Van Belle O., Van Craen H., Van De Walle E., Van Den Brande T., Van Keer N., Van Landeghem I., Van Overstraeten J., Van Vyve Y., Vanbuyten E., Vanotterdijk K.

eerste sergeanten : Amegandjen E., Coussement D., D'Haeseleer L., Fornieri S., Heyne J., Malfroy F., Poedts B., Rodiers M., Volbrecht D.

sergeanten : Bruneel I., Buytaert F., Ceccaldi J., Cordy M., De Brouwer H., Majewski H., Michiels K., Pieters O., Remy D., Sadki M., Vandelo D.

korporaals-chef : De Meu T., Hey F., Ramakers S., Schepens W., Simenon D., T'Jampens K., Willems M.

korporaals : Anselme D., Avalosse L., Cara G., Chenet J., Claes J., Coladonato C., Dabée T., Damoiseau C., De Backer O., De Pauw R., Degimbe Y., Delaere V., Denys D., Dessenius P., Di Silvio A., Duvinage J., Guadagni L., Guglielmi V., Guillaume J-F, Hagers T., Happaerts M., Hebette G., Hiel H., Houbben Y., Isleyen F., Jacobs E., Jordens T., Josse B., Lacroix S., Laisnez G., Lamiroy R., Lentz S., Mahieu J., Malfliet B., Martens K., Mathieu L., Mondelaers J., Musiu J-P, Pallone A., Ranallo G., Remy A., Rugtier F., Sedeyn R., Smits S., Stuer S., Valenson S., Van Hautegeem B., Van Hauwaert S., Van Mulders S., Van Rompaey S., Vandebroek E., Vansimpson D., Verdin R., Zonca Y.

Luchtmacht

eerste sergeant-majors : Bailly A., Baivy G., Banneux G., Biot O., Boon S., Bronkart M., Brusaglia M., Carral Calay M., Dacos P., Daems D., De Zanet C., Fiddelaers G., Fontinois A., Gerard G., Godin F., Grandhenry A., Hannecart G., Iacona P., Iglesias Garcia D., Jennis S., Keldermans E., Kerstenne D., Kleynen K., Kril G., Labaye X., Larbuisson A., Leloup L., Licot D., Loria N., Maréchal N., Marongiu J., Martel S., Massart B., Mertens G., Montignie D., Moreau O., Mouthuy F., Munsch D., Pittevels S., Plasman B., Reeskens B., Roussel G., Staelens D., Steemans K., Supeley W., Van Neste T., Van Raemdonck B., Vandenbulcke M., Vandevenne T., Voortmans D., Weglowski D., Wroblewski J., Wuyts P.

eerste sergeanten : Borremans Z., Casteleyn S., De Schryver W., Devalez S., Fewan S., Hérion C., Lebailly K., Lorrentop G., Maggen D., Moonen K., Nieuwensteed L., Wislez T.

sergeanten : Brych B., Kerrinckx S., Pasteger P., Ruttens B., Vos W.

korporaals-chef : Conard S., Croughs W., De Schrijver M., Duclos D., Henrotay E., Lamelyn B., Melis B., Menna A., Michielsen W., Musiaux K., Palmaerts K., Smulders B.

korporaals : Aneca W., Barbiaux M., Beaugnée P., Bouchez F., Capodifoggia M., Cartenstadt B., Ceuster J., Christiaens S., Collier B., Collin L., Dirix J., Godfroid N., Goossens T., Goyvaerts S., Honoré O., Lhoest J., Melis T., Minten J., Navez F., Onclin J., Peetermans J., Penders J., Renier P., Roelandts D., Salina M., Smulders W., Till S., Van Clevén A., Van Herck V., Verjans K., Vermeiren S.

Marine

premiers maîtres : Batsleer A., De Baerdemaeker S., De Roo D., Fourneau O., Marsia X., Van Reijen M.
 maîtres-chefs : Hoyaux S., Pendry G.
 seconds maîtres : Debruyne J., Degroote R., Heungens K.
 quartier-maître-chef Oreel I.
 quartiers-maîtres : Bonheure D., Claeys L., Desmedt D., Desopper K., Massar B.
 premier matelot Clemminck V.

Service médical

adjudants : Beets T., Daras S., De Koninck K., Mettepenningen T., Vanthienen E., Vermeire H.
 premiers sergents-majors : Agazzi D., Bartholomeeusen W., Damanet B., De Volder K., Louis L.
 premier sergent Ryckman D.
 caporaux-chefs : Eggermont J., Willockx G.
 caporaux : Chemssi M., Janssens M., Lamotte N., Lefebvre F., Podljeski D., Versluys L.

Musiciens militaires

adjudants musiciens : Baivy V., Collewaert I., Moreau P.
 La Décoration militaire de 2^e classe pour ancienneté de service est décernée au militaire suivant à la date du 21 juillet 2009 :

Force terrestre

premier caporal-chef de réserve Davignon S.
 La Décoration militaire de 2^e classe pour ancienneté de service est décernée au militaire suivant à la date du 8 avril 2015 :
 premier caporal-chef de réserve De Munter P.
 La Décoration militaire de 2^e classe pour ancienneté de service est décernée aux militaires suivants à la date du 15 novembre 2016 :

premiers sergents : Anteunis G., Berben B., Borgniz F., Collignon C., Coppens J., De Bruyne D., De Coster A., De Kimpe B., De Laet J., De Lille R., Delforge B., Delwiche Q., Derboven R., Desanghere R., D'Hondt P., Di Duca L., Dieudonné F., Embo K., Emonds-Alt G., Eyermans T., Finfe M., Flament C., Galderoux L., Ghislain C., Gielen M., Gilberto P., Gistelinc D., Gobbe-Maudoux S., Gregoire A., Gysels J., Haems F., Haumont O., Haustraete K., Heylen I., Huart J.-M., Jacobs K., Jordens J., Langlot M., Larivière J., Lemineur P.-E., Lenard J., Maitrejean T., Marguillier A., Michotte V., Montulet J., Naert B., Nieuwland B., Oly J., Peiren B., Pollet T., Putman G., Ramaekers B., Recour S., Roesems L., Saveyn R., Scheerens J., Serneels R., Simon J., Swinnen Y., Taens M., Taymans R., Thiré L., Tzinaridis D., Van Damme M., Van De Putte C., Van Den Cruyce P., Van Den Eeden J., Van Massenhove T., Van Mook P., Van Ostaeyen P., Van Roy M., Vanderhoeven B., Vanderydt V., Verschaeren J., Vico N., Voortmans T., Willems N.

sergents : Ciscato F., Clavareau N., Indeherberg M., Jassogne O., Moermans J., Onzea M., Reinquin V., Van Aken W., Vandeput Y.

caporaux : Bouillez X., Canales Lafontaine D., Cogge P., De Greef M., De Greef Y., De Middelaer J.-M., Debehogne J., Demour Q., Desmedt N., Deward O., Donkers R., Donks D., Dries B., Druyts N., Dubois J., Engelen J., Gailly M., Goris S., Grube M., Hannes A., Hannon B., Hardenne A., Hermans J., Jadoul A., Joine Y., Knuts E., Kyriakoudis A., Landtsheer A., Legros R., Léonard K., Machiels J., Malburny J., M'Lembakani E., Moors S., Nysters D., Olyslaegers G., Peeters G., Peltier Y., Platteau B., Roels E., Storms K., Thys K., Timmermans E., T'Jaecx T., Tsaknakis D., Vaerendonck T., Van Hede T., Vandeveld C., Vanlancker P., Watelet M., Willems S., Wyns S.

premiers soldats : Lameir S., Sacré F., Verachten S.

Force aérienne

premiers sergents : Bohy J., Claes G., Clement J., Crahay J., Cromheecke F., De Loose J., Debruyne S., Delbart L., Fiévez M., Frognet M., Gillet J.-F., Gourmet A., Housen J., Joiris G., Lambert M., Lonchay R., Macquoy B., Maes B., Malengreau A., Matagne G., Monet N., Notebaert L., Paesen J., Paulissen S., Planche M., Poels A., Polo S., Rendace S., Stouten B., Supply J., Theus M., Timmers T., Van Rossum R., Verheijke K., Verheyen M., Vermeulen R., Verstappen M., Vervoort G., Wets S.

sergents : Douniau C., Mertens B., Vausort L.

caporaux : De Potter S., Meyers V., Molnár C., Seevens W., Van Hoof K., Van Impe B., Verdyck S.

Marine

eerste meesters : Batsleer A., De Baerdemaeker S., De Roo D., Fourneau O., Marsia X., Van Reijen M.
 meesters-chef : Hoyaux S., Pendry G.
 tweede meesters : Debruyne J., Degroote R., Heungens K.
 kwartiermeester-chef Oreel I.
 kwartiermeesters : Bonheure D., Claeys L., Desmedt D., Desopper K., Massar B.
 eerste matroos Clemminck V.

Medische dienst

adjudanten : Beets T., Daras S., De Koninck K., Mettepenningen T., Vanthienen E., Vermeire H.
 eerste sergeant-majors : Agazzi D., Bartholomeeusen W., Damanet B., De Volder K., Louis L.
 eerste sergent Ryckman D.
 korporaals-chef : Eggermont J., Willockx G.
 korporaals : Chemssi M., Janssens M., Lamotte N., Lefebvre F., Podljeski D., Versluys L.

Militaire muzikanten

adjudanten muzikanten: Baivy V., Collewaert I., Moreau P.
 Het Militair Ereteken van 2^{de} klasse voor dienstanciënniteit wordt verleend aan de volgende militair op datum van 21 juli 2009:

Landmacht

reserve eerste korporaal-chef Davignon S.
 Het Militair Ereteken van 2^{de} klasse voor dienstanciënniteit wordt verleend aan de volgende militair op datum van 8 april 2015:
 reserve eerste korporaal-chef De Munter P.
 Het Militair Ereteken van 2^{de} klasse voor dienstanciënniteit wordt verleend aan de volgende militairen op datum van 15 november 2016:

eerste sergeanten : Anteunis G., Berben B., Borgniz F., Collignon C., Coppens J., De Bruyne D., De Coster A., De Kimpe B., De Laet J., De Lille R., Delforge B., Delwiche Q., Derboven R., Desanghere R., D'Hondt P., Di Duca L., Dieudonné F., Embo K., Emonds-Alt G., Eyermans T., Finfe M., Flament C., Galderoux L., Ghislain C., Gielen M., Gilberto P., Gistelinc D., Gobbe-Maudoux S., Gregoire A., Gysels J., Haems F., Haumont O., Haustraete K., Heylen I., Huart J.-M., Jacobs K., Jordens J., Langlot M., Larivière J., Lemineur P.-E., Lenard J., Maitrejean T., Marguillier A., Michotte V., Montulet J., Naert B., Nieuwland B., Oly J., Peiren B., Pollet T., Putman G., Ramaekers B., Recour S., Roesems L., Saveyn R., Scheerens J., Serneels R., Simon J., Swinnen Y., Taens M., Taymans R., Thiré L., Tzinaridis D., Van Damme M., Van De Putte C., Van Den Cruyce P., Van Den Eeden J., Van Massenhove T., Van Mook P., Van Ostaeyen P., Van Roy M., Vanderhoeven B., Vanderydt V., Verschaeren J., Vico N., Voortmans T., Willems N.

sergeanten : Ciscato F., Clavareau N., Indeherberg M., Jassogne O., Moermans J., Onzea M., Reinquin V., Van Aken W., Vandeput Y.

korporaals : Bouillez X., Canales Lafontaine D., Cogge P., De Greef M., De Greef Y., De Middelaer J.-M., Debehogne J., Demour Q., Desmedt N., Deward O., Donkers R., Donks D., Dries B., Druyts N., Dubois J., Engelen J., Gailly M., Goris S., Grube M., Hannes A., Hannon B., Hardenne A., Hermans J., Jadoul A., Joine Y., Knuts E., Kyriakoudis A., Landtsheer A., Legros R., Léonard K., Machiels J., Malburny J., M'Lembakani E., Moors S., Nysters D., Olyslaegers G., Peeters G., Peltier Y., Platteau B., Roels E., Storms K., Thys K., Timmermans E., T'Jaecx T., Tsaknakis D., Vaerendonck T., Van Hede T., Vandeveld C., Vanlancker P., Watelet M., Willems S., Wyns S.

eerste soldaten : Lameir S., Sacré F., Verachten S.

Luchtmacht

eerste sergeanten : Bohy J., Claes G., Clement J., Crahay J., Cromheecke F., De Loose J., Debruyne S., Delbart L., Fiévez M., Frognet M., Gillet J.-F., Gourmet A., Housen J., Joiris G., Lambert M., Lonchay R., Macquoy B., Maes B., Malengreau A., Matagne G., Monet N., Notebaert L., Paesen J., Paulissen S., Planche M., Poels A., Polo S., Rendace S., Stouten B., Supply J., Theus M., Timmers T., Van Rossum R., Verheijke K., Verheyen M., Vermeulen R., Verstappen M., Vervoort G., Wets S.

sergeanten : Douniau C., Mertens B., Vausort L.

korporaals : De Potter S., Meyers V., Molnár C., Seevens W., Van Hoof K., Van Impe B., Verdyck S.

Marine

maîtres : Beuten M., Derboven D., Garigliany A., Meysman B., Vervalcke G.

second maître Vollen S.

quartiers-maîtres : Bouilliant A., Brinckman D., Doom P., Flamant T., Graulus B., Meeus K.

Service médical

premier sergent-major Karake P.

premiers sergents : Bosse X., Laanen M., Thora R.

caporaux : Peeters K., Taerwe S., Wuytens P.

premier soldat Urlings D.

Musiciens militaires

premiers sergents-majors musiciens : Bekaert E., Créteur P., Dehon T., Lobelle M., Mans B., Nicolaers J., Vandenbossche W., Verschoore T.

en témoignage de reconnaissance des services rendus au pays.

Marine

meesters : Beuten M., Derboven D., Garigliany A., Meysman B., Vervalcke G.

tweede meester Vollen S.

kwartiermeesters : Bouilliant A., Brinckman D., Doom P., Flamant T., Graulus B., Meeus K.

Medische dienst

eerste sergeant-majoor Karake P.

eerste sergeanten : Bosse X., Laanen M., Thora R.

korporaals : Peeters K., Taerwe S., Wuytens P.

eerste soldaat Urlings D.

Militaire muzikanten

eerste sergeant-majors muzikanten: Bekaert E., Créteur P., Dehon T., Lobelle M., Mans B., Nicolaers J., Vandenbossche W., Verschoore T.

als blijk van erkentelijkheid voor de diensten aan het land bewezen.

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C – 2017/12203]

Armée. — Force aérienne.

Mise à la pension. — Modification. — Disposition retirée

Par arrêté royal n° 1700 du 27 mars 2017, l'arrêté royal n° 1606 du 2 février 2017, relatif à la mise à la pension à la demande du capitaine-commandant Verlinden P. est retiré.

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C – 2017/12203]

Leger. — Luchtmacht.

Pensionering. — Wijziging. — Ingetrokken bepaling

Bij koninklijk besluit nr. 1700 van 27 maart 2017, wordt het koninklijk besluit nr. 1606 van 2 februari 2017, betreffende de oppensioenstelling op aanvraag van kapitein-commandant P. Verlinden, ingetrokken.

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C – 2017/20363]

Personnel civil. — Distinctions honorifiques

Par arrêté royal n° 1688 du 23 mars 2017 :

La décoration civique est décernée aux agents de l'Etat, nommés ci-après, qui appartiennent au Ministère de la Défense, à savoir :

1° Pour plus de 35 années de service :

a) La Croix Civique de première classe à :

Mme Dekie Myriam, assistant administratif

Mme Dewel Patricia, assistant technique

Mme Germanes Anja, assistant administratif

Mme Hessel Marleen, assistant administratif

Mme Houtters Rebecca, assistant administratif

Mme Lauwers Nadine, conseiller

Mme Van Laer Ginette, assistant administratif

Mme Velghe Nancy expert technique

Mme Verkempinck Patricia, assistant administratif

M. Cools Eduard, assistant administratif

M. Eggermont Alex, assistant administratif

M. Fiévet Michel assistant administratif

M. Foubert Jan, assistant technique

M. Fransissi Alain, assistant administratif

M. Marin Bruno, assistant technique

M. Messagie Patrick, assistant administratif

M. Noppens Jean, assistant administratif

M. Pousset Louis, conseiller

M. Raes Filip, assistant administratif

M. Rogée Claude, chef administratif

M. Rottiers Roland, expert technique

M. Schiepers Albert, expert technique

M. Stouten Paul, expert technique

M. Van Dam Marc, assistant technique

b) La Croix Civique de deuxième classe à :

Mme Carton Henriette, Collaborateur Administratif

Mme Debarsy Annick, Collaborateur Administratif

Mme Georges Béatrice, Collaborateur Administratif

Mme Gouverneur Suzanne, Collaborateur Administratif

Mme Libion Marie, Collaborateur Technique

Mme Malache Simone, Collaborateur Technique

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C – 2017/20363]

Burgerpersoneel. — Eervolle onderscheidingen

Bij koninklijk besluit nr. 1688 van 23 maart 2017 :

Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hiernavernoemde rijksambtenaren die behoren tot het Ministerie van Landsverdediging, te weten :

1° Om meer dan 35 jaar dienst :

a) Het Burgerlijk Kruis van eerste klasse aan :

Mevr. Dekie Myriam, administratief assistent

Mevr. Dewel Patricia, technisch assistent

Mevr. Germanes Anja, administratief assistent

Mevr. Hessel Marleen, administratief assistent

Mevr. Houtters Rebecca, administratief assistent

Mevr. Lauwers Nadine, adviseur

Mevr. Van Laer Ginette, administratief assistent

Mevr. Velghe Nancy, technisch deskundige

Mevr. Verkempinck Patricia, administratief assistent

De heer Cools Eduard, administratief assistent

De heer Eggermont Alex, administratief assistent

De heer Fiévet Michel, administratief assistent

De heer Foubert Jan, technisch assistent

De heer Fransissi Alain, administratief assistent

De heer Marin Bruno, technisch assistent

De heer Messagie Patrick, administratief assistent

De heer Noppens Jean, administratief assistent

De heer Pousset Louis, adviseur

De heer Raes Filip, administratief assistent

De heer Rogée Claude, bestuurschef

De heer Rottiers Roland, technisch deskundige

De heer Schiepers Albert, technisch deskundige

De heer Stouten Paul, technisch deskundige

De heer Van Dam Marc, technisch assistent

b) Het Burgerlijk Kruis van tweede klasse aan :

Mevr. Carton Henriette, Administratief Medewerker

Mevr. Debarsy Annick, Administratief Medewerker

Mevr. Georges Béatrice, Administratief Medewerker

Mevr. Gouverneur Suzanne, Administratief Medewerker

Mevr. Libion Marie, Technisch Medewerker

Mevr. Malache Simone, Technisch Medewerker

Mme Vann Hese Myriam, Collaborateur Technique
 Mme Verbraeken Arlette, Collaborateur Technique
 M. Ameloot Vincent, collaborateur technique
 M. Bien Richard, collaborateur technique
 M. Blauwaert Guy, collaborateur administratif
 M. Buekenhout Joannes, collaborateur technique
 M. Cooken Gabriel, collaborateur technique
 M. Cornet Jean, collaborateur technique
 M. Defraigne Philippe, collaborateur technique
 M. Demeyer Jean, collaborateur administratif
 M. Derivaux Joseph, collaborateur technique
 M. Foxhal Raymond, collaborateur technique
 M. Jacob Eric, collaborateur technique
 M. Kirsch Michel, collaborateur technique
 M. Lacoppe Michel, collaborateur technique
 M. Maes Philip, collaborateur technique
 M. Martens Marc, collaborateur technique
 M. Naudts Edilbert, collaborateur technique
 M. Reenaers Jean-Pierre, collaborateur technique
 M. Steurs Pierre, collaborateur technique
 M. Van Avermaet Rudi, collaborateur technique
 M. Van Britsom Danny, collaborateur technique
 M. Van Camp Jan, collaborateur technique
 M. Weyn Peter, collaborateur technique
2° Pour plus de 25 années de service :
La Médaille Civique de première classe à :
 Mme Champagne Katia, assistant administratif
 Mme Couvreur Brigitte, assistant administratif
 Mme Geerts Carine, assistant administratif
 Mme Mayeur Sandra, collaborateur administratif
 Mme Robertz Patricia, attaché
 Mme Vandeveldde Ymke, expert administratif
 Mme Verheye Peggy, assistant administratif
 M. Deckx Guy, Assistant Technique
 M. De Grove Ronny, Assistant Administratif
 M. Ferket Dirk, Collaborateur Technique
 M. Gusttine Thomas, Expert Technique
 M. Hela Pascal, Collaborateur Technique
 M. Potelberg Eric, Collaborateur Technique
 M. Van Vlaenderen Willy, Collaborateur Technique
 M. Van Wouwe Stefan, Expert Administratif

Mevr. Van Hese Myriam, Technisch Medewerker
 Mevr. Verbraeken Arlette, Technisch Medewerker
 De heer Ameloot Vincent, technisch medewerker
 De heer Bien Richard, technisch medewerker
 De heer Blauwaert Guy, administratief medewerker
 De heer Buekenhout Joannes, technisch medewerker
 De heer Cooken Gabriel, technisch medewerker
 De heer Cornet Jean, technisch medewerker
 De heer Defraigne Philippe, technisch medewerker
 De heer Demeyer Jean, administratief medewerker
 De heer Derivaux Joseph, technisch medewerker
 De heer Foxhal Raymond, technisch medewerker
 De heer Jacob Eric, technisch medewerker
 De heer Kirsch Michel, technisch medewerker
 De heer Lacoppe Michel, technisch medewerker
 De heer Maes Philip, technisch medewerker
 De heer Martens Marc, technisch medewerker
 De heer Naudts Edilbert, technisch medewerker
 De heer Reenaers Jean-Pierre, technisch medewerker
 De heer Steurs Pierre, technisch medewerker
 De heer Van Avermaet Rudi, technisch medewerker
 De heer Van Britsom Danny, technisch medewerker
 De heer Van Camp Jan, technisch medewerker
 De heer Weyn Peter, technisch medewerker
2° Om meer dan 25 jaar dienst :
De Burgerlijke Medaille van eerste klasse aan :
 Mevr. Champagne Katia, administratief assistent
 Mevr. Couvreur Brigitte, administratief assistent
 Mevr. Geerts Carine, administratief assistent
 Mevr. Mayeur Sandra, administratief medewerker
 Mevr. Robertz Patricia, attaché
 Mevr. Vandeveldde Ymke, administratief deskundige
 Mevr. Verheye Peggy, administratief assistent
 De heer Deckx Guy, Technisch Assistent
 De heer De Grove Ronny, Administratief Assistent
 De heer Ferket Dirk, Technisch Medewerker
 De heer Gusttine Thomas, Technisch Deskundige
 De heer Hela Pascal, Technisch Medewerker
 De heer Potelberg Eric, Technisch Medewerker
 De heer Van Vlaenderen Willy, Technisch Medewerker
 De heer Van Wouwe Stefan, Administratief Deskundige

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C – 2017/20371]

Personnel civil. — Distinctions honorifiques

Par arrêté royal n° 1691 du 23 mars 2017 :
 Sont nommés Commandeur de l'Ordre de Léopold II :
 MM. :
 Declercq Stéphane, conseiller-général
 Vander Stockt Luc, attaché
 Sont nommés Officier de l'Ordre de Léopold II :
 MM. :
 Bessems Karel, expert technique
 Jeunen Raphaël, expert technique
 Sont nommés Chevalier de l'Ordre de Léopold II :
 Mmes :
 Goffart Dominique, collaborateur administratif
 Van Antenhove Nicole, collaborateur administratif
 Vanlangendijck Anne, collaborateur administratif
 MM. :
 Bouvin Philippe, collaborateur technique
 Clarysse Luc, collaborateur technique
 Derivaux Joseph, collaborateur technique
 Follon Michel, collaborateur technique

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C – 2017/20371]

Burgerpersoneel. — Eervolle onderscheidingen

Bij koninklijk besluit nr. 1691 van 23 maart 2017:
 Worden benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II:
 De heren:
 Declercq Stéphane, adviseur-generaal
 Vander Stockt Luc, attaché
 Worden benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II:
 De heren:
 Bessems Karel, technisch deskundige
 Jeunen Raphaël, technisch deskundige
 Worden benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II:
 Mevrn.:
 Goffart Dominique, administratief medewerker
 Van Antenhove Nicole, administratief medewerker
 Vanlangendijck Anne, administratief medewerker
 De heren:
 Bouvin Philippe, technisch medewerker
 Clarysse Luc, technisch medewerker
 Derivaux Joseph, technisch medewerker
 Follon Michel, technisch medewerker

Marivoet Carl, collaborateur technique
 Naudts Edilbert, collaborateur technique
 Thibo Rudy, collaborateur technique
 Ils prennent rang dans l'Ordre à dater du 15 novembre 2016.

Marivoet Carl, technisch medewerker
 Naudts Edilbert, technisch medewerker
 Thibo Rudy, technisch medewerker
 Zij nemen rang in de Orde in op datum van 15 november 2016.

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C – 2017/20353]

Personnel civil
Distinctions honorifiques. — Ordres nationaux

Par arrêté royal n° 1689 du 23 mars 2017 :
 Est nommée Officier de l'Ordre de Léopold :
 Mme Paris Béatrice, Attaché
 Sont nommés Chevalier de l'Ordre de Léopold :
 Mme Naeyaert Sofie, Attaché
 Mme Wynants Chantal, Expert Administratif
 M. Bauduin Dirk, Attaché
 M. Bertin Willem, Assistant Technique
 M. Bolly Bernard, Attaché
 M. Dierickx Joël, Attaché
 M. Lion Daniel, Assistant Technique
 M. Maes Robert, Assistant Technique
 M. Renders Alfons, Expert Technique
 M. Rom Jozef, Assistant Technique
 M. Van De Velde André, Expert Technique
 M. Van Loock Raf, Attaché
 M. Velders Martin, Assistant Technique
 Ils prennent rang dans l'Ordre à dater du 15 novembre 2016.

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C – 2017/20353]

Burgerpersoneel
Eervolle onderscheidingen. — Nationale Orden

Bij koninklijk besluit nr. 1689 van 23 maart 2017 :
 Wordt benoemd tot Officier in de Leopoldsorde :
 Mevr. Paris Béatrice, Attaché
 Worden benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde :
 Mevr. Naeyaert Sofie, Attaché
 Mevr. Wynants Chantal, Administratief Deskundige
 De heer Bauduin Dirk, Attaché
 De heer Bertin Willem, Technisch Assistent
 De heer Bolly Bernard, Attaché
 De heer Dierickx Joël, Attaché
 De heer Lion Daniel, Technisch Assistent
 De heer Maes Robert, Technisch Assistent
 De heer Renders Alfons, Technisch Deskundige
 De heer Rom Jozef, Technisch Assistent
 De heer Van De Velde André, Technisch Deskundige
 De heer Van Loock Raf, Attaché
 De heer Velders Martin, Technisch Assistent
 Zij nemen rang in de Orde in op datum van 15 november 2016.

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C – 2017/20370]

Personnel civil
Distinctions honorifiques. — Ordres nationaux

Par arrêté royal n° 1690 du 23 mars 2017 :
 Sont nommés Officier de l'Ordre de la Couronne :
 Mme : Bossicard Isabelle, attaché
 M. Demeester Dirk, attaché
 Sont nommés Chevalier de l'Ordre de la Couronne :
 Mmes :
 Baltz Jeannine, assistant administratif
 Croquet Geneviève, assistant administratif
 Decaluwe Rita, assistant administratif
 De Ridder Patricia, expert technique
 Van Lierde Christine, assistant administratif
 MM. :
 Langbeen Philippe, assistant technique
 Rademackers Henri, assistant technique
 Les Palmes d'Or de l'Ordre de la Couronne sont décernées à :
 MM. :
 Haentjens Marc, collaborateur technique
 Hoebrechts Jean-Paul, collaborateur technique
 Ils prennent rang dans l'Ordre à dater du 15 novembre 2016.

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C – 2017/20370]

Burgerpersoneel
Eervolle onderscheidingen. — Nationale Orden

Bij koninklijk besluit nr. 1690 van 23 maart 2017:
 Worden benoemd tot Officier in de Kroonorde:
 Mevr. Bossicard Isabelle, attaché
 De heer Demeester Dirk, attaché
 Worden benoemd tot Ridder in de Kroonorde:
 Mevrn.:
 Baltz Jeannine, administratief assistent
 Croquet Geneviève, administratief assistent
 Decaluwe Rita, administratief assistent
 De Ridder Patricia, technisch deskundige
 Van Lierde Christine, administratief assistent
 De heren:
 Langbeen Philippe, technisch assistent
 Rademackers Henri, technisch assistent
 De Gouden Palmen in de Kroonorde worden verleend aan :
 De heren:
 Haentjens Marc, technisch medewerker
 Hoebrechts Jean-Paul, technisch medewerker
 Zij nemen rang in de Orde in op datum van 15 november 2016.

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C – 2017/11814]

**Forces armées. — Distinctions honorifiques. — Ordres nationaux
Dispositions retirées**

Par arrêté royal n° 1675 du 12 mars 2017 :

Est nommé Commandeur de l'Ordre de Léopold II à la date du 21 juillet 2016 :

MARINE

capitaine de frégate breveté d'état-major Pâris T.

Sont nommés Commandeur de l'Ordre de Léopold II à la date du 15 novembre 2016 :

FORCE TERRESTRE

lieutenants-colonels brevetés d'état-major : Delvaux J., Goovaerts P.

lieutenant-colonel administrateur militaire Hoeck C.

lieutenant-colonel Hast P.

FORCE AERIENNE

majors aviateurs : Boxberger S., Braun J., Gochel D.

SERVICE MÉDICAL

pharmacien lieutenant-colonel Boulanger E.

Sont promus Officier de l'Ordre de Léopold II à la date du 15 novembre 2016 :

FORCE AERIENNE

capitaines-commandants aviateurs : Bockx N., De Feu K.

capitaines aviateurs : Beckx J., Boussu J., Neckebroek G., Oversteyns D., Schutyser G., Windey S.

Est nommé Chevalier de l'Ordre de Léopold II à la date du 8 avril 2014 :

adjudant Decrolier G.

Est nommé Chevalier de l'Ordre de Léopold II à la date du 21 juillet 2015 :

adjudant Hulsbosch L.

Est nommé Chevalier de l'Ordre de Léopold II à la date du 8 avril 2016 :

adjudant-chef de réserve De Pelsmaeker B.

Sont nommés Chevalier de l'Ordre de Léopold II à la date du 21 juillet 2016 :

FORCE TERRESTRE

adjudants-majors : Andries P., Van Hee D.

adjudants-chefs : Bockourt M., Charlot F., Nicolas J., Peeters P., Saweryniuk J., Sayoen F., Thuwis M., Vannieuwenhuyse C., Zeiss E.

adjudants-chefs de réserve : Bollen F., Sergeant C., Wuyts D.

adjudants : Abraham S., Bastien F., Capenberghs F., Collard-Bovy A.

adjudant de réserve Nicolas A.

FORCE AERIENNE

adjudant De Vos J.

Sont nommés Chevalier de l'Ordre de Léopold II à la date du 15 novembre 2016 :

FORCE TERRESTRE

adjudants-majors : Authelet D., De Cock P., Potters F.

adjudant-major de réserve Claeys F.

adjudants-chefs : Bens R., Cornélis L., D'Aquino R., De Bruyne G., Decleir P., Decock F., Dierick B., Dubreucq P., Dupont Y., Gatoie R., Gestels R., Grauls E., Heyens L., Hoste J., Jacobs M., Jaenen P., Janssen P., Kaminski R., Lagae G., Landuyt P., Laurent O., Maes R., Méstens M., Michel M., Oger C., Palmers D., Peelman S., Penders D., Prion F., Ramboer D., Rogiest D., Szédelyi P., Thiry J-L., Timmerman J., Van De Meerse M., Van De Velde P., Van Hauwaert P., Vanheuverzwyn H., Verachttert T., Verminck N., Viseur P., Vliegen R., Volckaert F., Vrancken E., Wathelet P-Y., Watteuw T., Wierinckx G.

adjudants : Achten E., Adam M., Adriaenssens F., Alberty S., Andre L., Appeltants M., Arnoult O., Baeyens A., Bal K., Balace P., Benca J-P., Bernet E., Berny X., Bertels J., Beutels G., Bisschop D., Bleus D., Blomme P., Bogaert P., Bollé M., Bonvarlez E., Bostoen S., Bouchat D., Bouche M., Boydens P., Brabant E., Brach T., Brohez P., Broucke J., Bruylants P., Bullen J-C., Buyle C., Carna J., Cnudde S., Collin O., Commerman G., Croughs J., Cuyx R., De Bruyn H., De Coninck L., De Meulemeester F., De Mulder G., De Nil E., De Paepe L., De Plucker E., De Rop P., De Vleeshouwer M., Debelle R., Deblauwe D., Declaye M., Deferme G., Dejaghere Y., Dekerf J., Deketelaere F., Dekeyser B., Deknop F., Delarbre

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C – 2017/11814]

**Krijgsmacht. — Eervolle onderscheidingen. — Nationale Orden
Ingetrokken bepalingen**

Bij koninklijk besluit nr 1675 van 12 maart 2017 :

Wordt benoemd Commandeur in de Orde van Leopold II op datum van 21 juli 2016 :

MARINE

fregatkapitein stafbrevethouder Pâris T.

Worden benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II op datum van 15 november 2016 :

LANDMACHT

luitenant-kolonels stafbrevethouders : Delvaux J., Goovaerts P.

luitenant-kolonel militair administrateur Hoeck C.

luitenant-kolonel Hast P.

LUCHTMACHT

majors vliegers : Boxberger S., Braun J., Gochel D.

MEDISCHE DIENST

apotheker-luitenant-kolonel Boulanger E.

Worden bevorderd tot Officier in de Orde van Leopold II op datum van 15 november 2016 :

LUCHTMACHT

kapiteins-commandanten vliegers : Bockx N., De Feu K.

kapiteins vliegers : Beckx J., Boussu J., Neckebroek G., Oversteyns D., Schutyser G., Windey S.

Wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II op datum van 8 april 2014 :

adjudant Decrolier G.

Wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II op datum van 21 juli 2015 :

adjudant Hulsbosch L.

Wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II op datum van 8 april 2016 :

reserveadjudant-chef De Pelsmaeker B.

Worden benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II op datum van 21 juli 2016 :

LANDMACHT

adjudant-majors : Andries P., Van Hee D.

adjudant-chefs : Bockourt M., Charlot F., Nicolas J., Peeters P., Saweryniuk J., Sayoen F., Thuwis M., Vannieuwenhuyse C., Zeiss E.

reserveadjudant-chefs : Bollen F., Sergeant C., Wuyts D.

adjudanten : Abraham S., Bastien F., Capenberghs F., Collard-Bovy A.

reserveadjudant Nicolas A.

LUCHTMACHT

adjudant De Vos J.

Worden benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II op datum van 15 november 2016 :

LANDMACHT

adjudant-majors : Authelet D., De Cock P., Potters F.

reserveadjudant-majoor Claeys F.

adjudants-chefs : Bens R., Cornélis L., D'Aquino R., De Bruyne G., Decleir P., Decock F., Dierick B., Dubreucq P., Dupont Y., Gatoie R., Gestels R., Grauls E., Heyens L., Hoste J., Jacobs M., Jaenen P., Janssen P., Kaminski R., Lagae G., Landuyt P., Laurent O., Maes R., Méstens M., Michel M., Oger C., Palmers D., Peelman S., Penders D., Prion F., Ramboer D., Rogiest D., Szédelyi P., Thiry J-L., Timmerman J., Van De Meerse M., Van De Velde P., Van Hauwaert P., Vanheuverzwyn H., Verachttert T., Verminck N., Viseur P., Vliegen R., Volckaert F., Vrancken E., Wathelet P-Y., Watteuw T., Wierinckx G.

adjudanten : Achten E., Adam M., Adriaenssens F., Alberty S., Andre L., Appeltants M., Arnoult O., Baeyens A., Bal K., Balace P., Benca J-P., Bernet E., Berny X., Bertels J., Beutels G., Bisschop D., Bleus D., Blomme P., Bogaert P., Bollé M., Bonvarlez E., Bostoen S., Bouchat D., Bouche M., Boydens P., Brabant E., Brach T., Brohez P., Broucke J., Bruylants P., Bullen J-C., Buyle C., Carna J., Cnudde S., Collin O., Commerman G., Croughs J., Cuyx R., De Bruyn H., De Coninck L., De Meulemeester F., De Mulder G., De Nil E., De Paepe L., De Plucker E., De Rop P., De Vleeshouwer M., Debelle R., Deblauwe D., Declaye M., Deferme G., Dejaghere Y., Dekerf J., Deketelaere F., Dekeyser B., Deknop F., Delarbre

S., Delperdange P., Demoulin F., Denis M., Depierreux V., Devos A., Devos J., Dewachter D., Dewulf G., D'Huyvetter N., Donders M., Dorange S., Dubois F., Durant P., Engelen J-P., Engelen K., Engler R., Etienne F., Etienne C., Falaise F., Floëner V., Fourdin R., Francart F., Franceschini M., Franssen P., Fronville J., Geens S., Geerardyn P., Geldof V., Genot G., Georges G., Gielen E., Goossens R., Gothot G., Graff S., Grijp Y., Hallaux V., Hanosset C., Havaux C., Hayebin C., Hellas E., Hermans B., Hermans J., Hubaut A., Huin P., Huybrechts W., Huysmans B., Incammicia J., Jacobs M., Jacquet T., Jambé J-F., Jouan S., Keirsebilck A., Keppens J., Kesteman S., Kinnaer D., Kinsabil A., Koolen W., Laenen C., Lahure V., Lambert S., Lammertyn P., Landrain P., Lauwereins E., Le Jeune d'Allegeershecque O. (écuyer), Leclercq D., Leduc J., Ledune P., Lefebure R., Lepage B., Leruste P., Leyder V., Leynen I., Lippens A., Loos D., Maeckelbergh J., Mahieu L., Mahin P., Mairesse C., Marquet F., Martens C., Martin S., Massart A., Michiels Pa., Michiels Pe., Miller M., Motte L., Motten B., Muls H., Muysshondt J., Nies D., Ongenae H., Ooghe K., Oyaert E., Paesen H., Parmentier P., Peeters P., Peeters G., Pelegrin D., Perwez D., Pettillon S., Pierar K., Pirot P., Plasman R., Polisano S., Prouvost S., Querton R., Quintens R., Reynders M., Reynders E., Richard P., Rits X., Roegiers E., Roiseux A., Rooms J., Rositano D., Rotsaert P., Roufflaer P., Rox O., Rulkin T., Schallenbergh K., Schimenti F., Schwillens R., Selis M., Sevrin M., Siebens A., Slegers J., Sluysmans E., Smit D., Snoeks K., Stas M., Steegmans P., Stulens H., Taelman A., Theunis R., Tissot I., Vaes P., Van Acker S., Van Aelst A., Van Akelyen J., Van Britsom L., Van De Voorde F., Van Der Gucht X., Van Der Stichelen A., Van Der Veken P., Van Eylen M., Van Herreweghe D., Van Laar M., Van Marcke P., Van Moer G., Van Pelt M., Van Reepingen M., Van Santvoort K., Van Wymeersch M., Vanantwerpen A., Vanaubel E., Vanblaere M., Vandecasteele J., Vandemergel C., Vandepaer D., Vanderwegen B., Vanheukelom J., Vanhoof L., Vankelegom D., Vanraingen J., Vanstalle A., Vantongerloo W., Ver Eecke B., Verboven M., Vereecke J., Vergote B., Verhelst M., Vermeylen T., Volbragt C., Warnotte F., Welkenhuyzen I., Werner F., Wuys G.

premiers sergents-majors : Salvato F., Van Herbruggen M.

premiers sergents-chefs : Alaerts J-L., Bancu O., Callewaert M., Cypers D., Decraecker A., Dehaen J., Demonty D., Evrard D., Goorman W., Hendrickx J., Hostens I., Jans J., Kefert D., Leclère L., Loosveldt A., Moulin E., Orbant T., Polomé A., Simons E., Swerts E., Verschueren W., Vonck J.

premiers caporaux-chefs : Adam S., Antonius J., Arnould N., Barthelemi A., Bartholomé Y., Baseil R., Bauweraerts F., Bavay B., Beerens G., Beerten R., Bellem M., Bennadji F., Berckmans J-P., Binard M., Blaimont D., Bormans E., Boucart M-S., Boulanger B., Brams T., Branche J-C., Brayeray A., Brévers M., Bruyère R., Buisseret J-P., Calle E., Calles G., Carmeliet D., Chardome L., Coene R., Colin F., Compère B., Coomans J., Courtens J-P., Cousin J., Creeten T., Croes A., Davidovic J., De Beule H., De Geyter M., De Groote A., De Keyzer R., De Lille P., De Meulemeester M., De Neef G., De Nyn J., De Sutter M., De Wachter J., De Wulf J., Debod L., Deceuninck R., Declercq J., Decroix J-M., Degryse J., Dekimpe F., Delière M-H., Delmal D., Delvaux D., Denie E., Denis D., Denis Y., Denutte R., Depas S., Deroye D., Descamps J., Desplanque R-M., Devivier F., Devroye Y., Dierick S., Dosogne D., Dullier C., Dumortier J-J., Dupont D., Durant P., Duriaux H., Eggen L., Ernst M., Everaert M., Ferrest L., Fiers G., Foets J., Frans J., Franssen R., Gaziaux P., Geerts J., George S., Georges J., Gillard P., Gobert A., Gommers R., Goudenhooff P., Hannot A., Hendrickx Bri., Hendrickx Bru., Henquart P., Henrist D., Hoebeke J-F., Hoge S., Ista E., Janse P., Janssen M., Janssens R., Jodts K., Kiss J., Klerck J., Krings J., La Mela S., Labby P., Lacassagne J., Laporte J., Laurent J-P., Lebon J., Legrand J., Leheureux R., Lenoir J., Lepa D., Lesire A., Lévêque C., Limelette T., Lookx M., Luts A., Luytenhoven J., Maes L., Maes D., Maes G., Mairy R., Malego P., Martens P., Martin A., Massart P., Meire M., Melin P., Mercier J., Mercken W., Mertens M., Mertens M., Meuldermans A., Meulemeester D., Mieszalski S., Missant E., Molitor A., Monseur P., Naeyaert M., Neuville P., Oblak I., Ooms B., Pals F., Pannier G., Paredis M., Parent M-H., Peeters F., Pelsmaekers P., Peremans M., Petris R., Picard C., Piccadadi S., Poels L., Polleunis R., Presti C., Preuveneers E., Put P., Quoibion A., Quoilin R., Raes B., Raymond J., Reumers L., Reynaert T., Rignanese F., Rinaldi B., Robaert Y., Roger C., Rousseau A., Rozein M., Rubbens R., Schepens M., Sente R., Sleuwaert D., Soyez J., Springael R., Staes C., Steukers E., Stock A., Symens D., Ten Hartog L., Tetaert S., Theys D., Tibor A., Tihon M., Timmermans P., Timmermans A., Toelen H., Troch J., Valkenborgh G., Van Aerschot M., Van Cauwenberghe A., Van De Catsye H., Van De Craen R., Van De Maele M., Van Den Bossche B., Van Den Broeck L., Van Der Meulen P., Van Gucht R., Van Gysel A., Van Holderbeke A., Van Kelst R., Van Lancker P., Van Moer L., Van Regenmortel W., Van Sevecotte C., Van Veeckhoven R., Van Walle F., Vancaeyzeele J., Vandeninden E., Vanderhoeven D., Vanderlick M.,

S., Delperdange P., Demoulin F., Denis M., Depierreux V., Devos A., Devos J., Dewachter D., Dewulf G., D'Huyvetter N., Donders M., Dorange S., Dubois F., Durant P., Engelen J-P., Engelen K., Engler R., Etienne F., Etienne C., Falaise F., Floëner V., Fourdin R., Francart F., Franceschini M., Franssen P., Fronville J., Geens S., Geerardyn P., Geldof V., Genot G., Georges G., Gielen E., Goossens R., Gothot G., Graff S., Grijp Y., Hallaux V., Hanosset C., Havaux C., Hayebin C., Hellas E., Hermans B., Hermans J., Hubaut A., Huin P., Huybrechts W., Huysmans B., Incammicia J., Jacobs M., Jacquet T., Jambé J-F., Jouan S., Keirsebilck A., Keppens J., Kesteman S., Kinnaer D., Kinsabil A., Koolen W., Laenen C., Lahure V., Lambert S., Lammertyn P., Landrain P., Lauwereins E., Le Jeune d'Allegeershecque O. (jonkheer), Leclercq D., Leduc J., Ledune P., Lefebure R., Lepage B., Leruste P., Leyder V., Leynen I., Lippens A., Loos D., Maeckelbergh J., Mahieu L., Mahin P., Mairesse C., Marquet F., Martens C., Martin S., Massart A., Michiels Pa., Michiels Pe., Miller M., Motte L., Motten B., Muls H., Muysshondt J., Nies D., Ongenae H., Ooghe K., Oyaert E., Paesen H., Parmentier P., Peeters P., Peeters G., Pelegrin D., Perwez D., Pettillon S., Pierar K., Pirot P., Plasman R., Polisano S., Prouvost S., Querton R., Quintens R., Reynders M., Reynders E., Richard P., Rits X., Roegiers E., Roiseux A., Rooms J., Rositano D., Rotsaert P., Roufflaer P., Rox O., Rulkin T., Schallenbergh K., Schimenti F., Schwillens R., Selis M., Sevrin M., Siebens A., Slegers J., Sluysmans E., Smit D., Snoeks K., Stas M., Steegmans P., Stulens H., Taelman A., Theunis R., Tissot I., Vaes P., Van Acker S., Van Aelst A., Van Akelyen J., Van Britsom L., Van De Voorde F., Van Der Gucht X., Van Der Stichelen A., Van Der Veken P., Van Eylen M., Van Herreweghe D., Van Laar M., Van Marcke P., Van Moer G., Van Pelt M., Van Reepingen M., Van Santvoort K., Van Wymeersch M., Vanantwerpen A., Vanaubel E., Vanblaere M., Vandecasteele J., Vandemergel C., Vandepaer D., Vanderwegen B., Vanheukelom J., Vanhoof L., Vankelegom D., Vanraingen J., Vanstalle A., Vantongerloo W., Ver Eecke B., Verboven M., Vereecke J., Vergote B., Verhelst M., Vermeylen T., Volbragt C., Warnotte F., Welkenhuyzen I., Werner F., Wuys G.

eerste sergeant-majors : Salvato F., Van Herbruggen M.

eerste sergeanten-chef : Alaerts J-L., Bancu O., Callewaert M., Cypers D., Decraecker A., Dehaen J., Demonty D., Evrard D., Goorman W., Hendrickx J., Hostens I., Jans J., Kefert D., Leclère L., Loosveldt A., Moulin E., Orbant T., Polomé A., Simons E., Swerts E., Verschueren W., Vonck J.

eerste korporaals-chef : Adam S., Antonius J., Arnould N., Barthelemi A., Bartholomé Y., Baseil R., Bauweraerts F., Bavay B., Beerens G., Beerten R., Bellem M., Bennadji F., Berckmans J-P., Binard M., Blaimont D., Bormans E., Boucart M-S., Boulanger B., Brams T., Branche J-C., Brayeray A., Brévers M., Bruyère R., Buisseret J-P., Calle E., Calles G., Carmeliet D., Chardome L., Coene R., Colin F., Compère B., Coomans J., Courtens J-P., Cousin J., Creeten T., Croes A., Davidovic J., De Beule H., De Geyter M., De Groote A., De Keyzer R., De Lille P., De Meulemeester M., De Neef G., De Nyn J., De Sutter M., De Wachter J., De Wulf J., Debod L., Deceuninck R., Declercq J., Decroix J-M., Degryse J., Dekimpe F., Delière M-H., Delmal D., Delvaux D., Denie E., Denis D., Denis Y., Denutte R., Depas S., Deroye D., Descamps J., Desplanque R-M., Devivier F., Devroye Y., Dierick S., Dosogne D., Dullier C., Dumortier J-J., Dupont D., Durant P., Duriaux H., Eggen L., Ernst M., Everaert M., Ferrest L., Fiers G., Foets J., Frans J., Franssen R., Gaziaux P., Geerts J., George S., Georges J., Gillard P., Gobert A., Gommers R., Goudenhooff P., Hannot A., Hendrickx Bri., Hendrickx Bru., Henquart P., Henrist D., Hoebeke J-F., Hoge S., Ista E., Janse P., Janssen M., Janssens R., Jodts K., Kiss J., Klerck J., Krings J., La Mela S., Labby P., Lacassagne J., Laporte J., Laurent J-P., Lebon J., Legrand J., Leheureux R., Lenoir J., Lepa D., Lesire A., Lévêque C., Limelette T., Lookx M., Luts A., Luytenhoven J., Maes L., Maes D., Maes G., Mairy R., Malego P., Martens P., Martin A., Massart P., Meire M., Melin P., Mercier J., Mercken W., Mertens M., Mertens M., Meuldermans A., Meulemeester D., Mieszalski S., Missant E., Molitor A., Monseur P., Naeyaert M., Neuville P., Oblak I., Ooms B., Pals F., Pannier G., Paredis M., Parent M-H., Peeters F., Pelsmaekers P., Peremans M., Petris R., Picard C., Piccadadi S., Poels L., Polleunis R., Presti C., Preuveneers E., Put P., Quoibion A., Quoilin R., Raes B., Raymond J., Reumers L., Rignanese F., Rinaldi B., Robaert Y., Roger C., Rousseau A., Rozein M., Rubbens R., Schepens M., Sente R., Sleuwaert D., Soyez J., Springael R., Staes C., Steukers E., Stock A., Symens D., Ten Hartog L., Tetaert S., Theys D., Tibor A., Tihon M., Timmermans P., Timmermans A., Toelen H., Troch J., Valkenborgh G., Van Aerschot M., Van Cauwenberghe A., Van De Catsye H., Van De Craen R., Van De Maele M., Van Den Bossche B., Van Den Broeck L., Van Der Meulen P., Van Gucht R., Van Gysel A., Van Holderbeke A., Van Kelst R., Van Lancker P., Van Moer L., Van Regenmortel W., Van Sevecotte C., Van Veeckhoven R., Van Walle F., Vancaeyzeele J., Vandeninden E., Vanderhoeven D., Vanderlick M., Vanfloorop R., Vanhorebeek N., Vanlingen L., Vanlinthout Y., Vanvlaenderen M.,

Vanfloorop R., Vanhorebeek N., Vanlingen L., Vanlinthout Y., Vanvlaenderen M., Verbeemen F., Vercauteren P., Vergote E., Verkimpe P., Vermeersch R., Vermeylen M., Verstappen F., Vertongen H., Vervoort A., Vets P., Vincke J-C., Volders P., Voorspoels M., Vreysen D., Wellens H., Weytens E., Willaert F., Wilmotte D., Woit P., Wouters J-L., Zitti F., Zoomers R.

FORCE AERIENNE

adjudants-majors : Daune B., Delporte P., Dieu K., Mees M., Meurisse R., Oris S.

adjutant-chef du personnel navigant Van Acker B.

adjudants-chefs : Cardinal J-J., Castermans D., Cheret C., Claes J., Cusse D., Deros F., Dilleens S., Grosemans D., Hocq J., Karel T., Kockelkoren E., Luyten G., Moons M., Muysers K., Peleehheid J., Robert T., Thomas B., Thomsin J-J., Van Esch D., Van Thielen W., Vandervoort R., Vrancken M.

adjutant du personnel navigant Lommelen K.

adjudants : Abrahams T., Artisson P., Auwerx M., Baccaert R., Balon F., Bayot E., Becqué V., Bergmans E., Body A., Boerjan K., Bogaerts B., Bonlaron F., Boonen L., Boosten P., Borgions G., Bosmans P., Buntinx D., Caulier Y., Chapellier P., Cnockaert D., Cop F., Corman D., Cornette A., Coulon E., Creten M., Cumptich L., Cuvelier A., De Jaeger K., De Plucker A., De Win P., Debooserie J., Dellmann J., Denis J-F., Denis T., Depaemelaere J., Devos F., Dierinck A., Dieu P., Dildick J., Doppagne E., Dreesen F., Dricot T., Dubuisson B., Evlard C., Franssens M., Frère D., Frognet P., Geens R., Gérard D., Gijbels D., Gijbels Da., Godau B., Goossens P., Gregoire M., Gybels M., Halsberghe T., Hast A., Hendrick Y., Hendrikx G., Hérin F., Hoydonckx P., Humfries D., Jacobs P., Jacquet M., Jadoul J-P., Jammers F., Jansen M., Janssens C., Joosten M., Kerens P., Ketels N., Lambrechts L., Langendries K., Lemmens F., Leppens Y., Liebert J., Maes E., Maesen P., Marckx R., Marguillier F., Marynissen P., Massart F., Massart A., Meulemans L., Moonen M., Morel F., Mot E., Moulard P., Mues A., Neuville P., Nicolai R., Ooghe R., Paduart M., Pauwels S., Peetermans J., Peeters C., Pelgrims P., Piette D., Pigeon R., Poismans C., Ponsard V., Pynebrouck G., Quintart A., Richet P., Roels B., Roussard L., Rymen P., Samyn J., Samyn B., Sanders J., Schaaf C., Schrijvers A., Slangen D., Sloodmaekers P., Sneyers F., Souwens P., Stiers D., Stockmans J., Taffeiren J., Theunissen B., Toen L., Traest K., Van Damme P., Van Den Kieboom J., Van Esch P., Van Kerkhoven J., Van Roie E., Van Ryzeghem V., Vandenplas E., Vandeput L., Vanderbeke J., Vanderbiesen S., Vandeweert D., Vanmierlo J., Vanneste H., Vansummeren M., Verachttert P., Verdoodt P., Vermeulen L., Vermeulen E., Vermeylen B., Verrecas G., Verschaeve M., Vertoont A., Vinck P., Vlayen P., Vranken Y., Warnant B., Wheaton F., Windelinckx I., Wouters S., Wyckmans D., Zengers J.

premiers sergents-majors : Bailleul S., Cuypers K., Guldolf G., Laurent J-L.

premiers sergents-chefs : Bacq L., Clermont H., Dagonnier R., De Paepe C., Dingenen M., Docteur D., Farezyn B., Fulster C., Laby D., Lambrechts Y., Mangin P., Ramaekers E., Sibilde T., Van Der Velden J., Vassart C., Vernijns W., Volders B.

premiers caporaux-chefs : Achten I., Bangels M., Barbier A., Bartels G., Baseil J-P., Bormans D., Bouille J., Broucke P., Callebout C., Cardinaels J., Colombie C., Counet N., Crevieaux R., De Backer E., De Jong A., De Pooter B., De Smedt M-L., Decosseaux Y., Den Tandt M., Deveux J., Durieux D., Engelen F., Franken R., Gerrits D., Goens L., Haelman D., Herbots P., Jans G., Jeurissen P., Labé R., Lambrechts R., Lovenfosse J-L., Martin T., Mathijs M., Matyus M-N., Nicolas R., Olemans B., Ooms G., Otten G., Rabsahl A., Rigaux M., Roman J., Rossa S., Roussard J-P., Ruyssveldt B., Savenay N., Schreurs H., Smeets J., Somville M., Spelmans F., Stoquart P., Swinnen G., Symoens A., Timperman C., Urbain M., Van Den Eynde J., Van Immerzeel A., Van Severen G., Vande Pontsele J-M., Vandebroek D., Vanderaa M., Ver Eecke J., Willems M., Wuestenberghs C., Wynants A.

MARINE

maîtres principaux : De Meester P., Langen P., Lataire M., Mattei F., Thomas P., Verheyen H.

premiers maîtres-chefs : Blomme G., Bruneel F., Coens P., Deceuninck G., Decorte P., Dusaosoit C., Fonteyn F., Huygen G., Lorcé P., Maas A., Van Torre M., Vanheste G., Verclairen J.

premier maître Cieslewicz M.

maître-chef Calmeyn P.

premiers quartiers-maîtres-chefs : Arcari W., De Wever A., Debaenst W., Decoo D., Desmet R., Fondu C., Gysens P., Jaminé M., Luybaert P., Maeckelberghe G., Nys W., Portael D., Savaete I., Schoonvaere C., Tavernier C., Tourtois S., Van Buylaere C., Van Vyve D., Vanthomme M.

Verbeemen F., Vercauteren P., Vergote E., Verkimpe P., Vermeersch R., Vermeylen M., Verstappen F., Vertongen H., Vervoort A., Vets P., Vincke J-C., Volders P., Voorspoels M., Vreysen D., Wellens H., Weytens E., Willaert F., Wilmotte D., Woit P., Wouters J-L., Zitti F., Zoomers R.

LUCHTMACHT

adjutant-majors : Daune B., Delporte P., Dieu K., Mees M., Meurisse R., Oris S.

adjutant-chef van het varend personeel Van Acker B.

adjutant-chefs : Cardinal J-J., Castermans D., Cheret C., Claes J., Cusse D., Deros F., Dilleens S., Grosemans D., Hocq J., Karel T., Kockelkoren E., Luyten G., Moons M., Muysers K., Peleehheid J., Robert T., Thomas B., Thomsin J-J., Van Esch D., Van Thielen W., Vandervoort R., Vrancken M.

adjutant van het varend personeel Lommelen K.

adjudanten : Abrahams T., Artisson P., Auwerx M., Baccaert R., Balon F., Bayot E., Becqué V., Bergmans E., Body A., Boerjan K., Bogaerts B., Bonlaron F., Boonen L., Boosten P., Borgions G., Bosmans P., Buntinx D., Caulier Y., Chapellier P., Cnockaert D., Cop F., Corman D., Cornette A., Coulon E., Creten M., Cumptich L., Cuvelier A., De Jaeger K., De Plucker A., De Win P., Debooserie J., Dellmann J., Denis J-F., Denis T., Depaemelaere J., Devos F., Dierinck A., Dieu P., Dildick J., Doppagne E., Dreesen F., Dricot T., Dubuisson B., Evlard C., Franssens M., Frère D., Frognet P., Geens R., Gérard D., Gijbels D., Gijbels Di., Gijbels Da., Godau B., Goossens P., Gregoire M., Gybels M., Halsberghe T., Hast A., Hendrick Y., Hendrikx G., Hérin F., Hoydonckx P., Humfries D., Jacobs P., Jacquet M., Jadoul J-P., Jammers F., Jansen M., Janssens C., Joosten M., Kerens P., Ketels N., Lambrechts L., Langendries K., Lemmens F., Leppens Y., Liebert J., Maes E., Maesen P., Marckx R., Marguillier F., Marynissen P., Massart F., Massart A., Meulemans L., Moonen M., Morel F., Mot E., Moulard P., Mues A., Neuville P., Nicolai R., Ooghe R., Paduart M., Pauwels S., Peetermans J., Peeters C., Pelgrims P., Piette D., Pigeon R., Poismans C., Ponsard V., Pynebrouck G., Quintart A., Richet P., Roels B., Roussard L., Rymen P., Samyn J., Samyn B., Sanders J., Schaaf C., Schrijvers A., Slangen D., Sloodmaekers P., Sneyers F., Souwens P., Stiers D., Stockmans J., Taffeiren J., Theunissen B., Toen L., Traest K., Van Damme P., Van Den Kieboom J., Van Esch P., Van Kerkhoven J., Van Roie E., Van Ryzeghem V., Vandenplas E., Vandeput L., Vanderbeke J., Vanderbiesen S., Vandeweert D., Vanmierlo J., Vanneste H., Vansummeren M., Verachttert P., Verdoodt P., Vermeulen L., Vermeulen E., Vermeylen B., Verrecas G., Verschaeve M., Vertoont A., Vinck P., Vlayen P., Vranken Y., Warnant B., Wheaton F., Windelinckx I., Wouters S., Wyckmans D., Zengers J.

eerste sergeant-majors : Bailleul S., Cuypers K., Guldolf G., Laurent J-L.

eerste sergeanten-chef : Bacq L., Clermont H., Dagonnier R., De Paepe C., Dingenen M., Docteur D., Farezyn B., Fulster C., Laby D., Lambrechts Y., Mangin P., Ramaekers E., Sibilde T., Van Der Velden J., Vassart C., Vernijns W., Volders B.

eerste korporaals-chef : Achten I., Bangels M., Barbier A., Bartels G., Baseil J-P., Bormans D., Bouille J., Broucke P., Callebout C., Cardinaels J., Colombie C., Counet N., Crevieaux R., De Backer E., De Jong A., De Pooter B., De Smedt M-L., Decosseaux Y., Den Tandt M., Deveux J., Durieux D., Engelen F., Franken R., Gerrits D., Goens L., Haelman D., Herbots P., Jans G., Jeurissen P., Labé R., Lambrechts R., Lovenfosse J-L., Martin T., Mathijs M., Matyus M-N., Nicolas R., Olemans B., Ooms G., Otten G., Rabsahl A., Rigaux M., Roman J., Rossa S., Roussard J-P., Ruyssveldt B., Savenay N., Schreurs H., Smeets J., Somville M., Spelmans F., Stoquart P., Swinnen G., Symoens A., Timperman C., Urbain M., Van Den Eynde J., Van Immerzeel A., Van Severen G., Vande Pontsele J-M., Vandebroek D., Vanderaa M., Ver Eecke J., Willems M., Wuestenberghs C., Wynants A.

MARINE

oppermeesters : De Meester P., Langen P., Lataire M., Mattei F., Thomas P., Verheyen H.

eerste meesters-chef : Blomme G., Bruneel F., Coens P., Deceuninck G., Decorte P., Dusaosoit C., Fonteyn F., Huygen G., Lorcé P., Maas A., Van Torre M., Vanheste G., Verclairen J.

eerste meester Cieslewicz M.

meester-chef Calmeyn P.

eerste kwartiermeesters-chef : Arcari W., De Wever A., Debaenst W., Decoo D., Desmet R., Fondu C., Gysens P., Jaminé M., Luybaert P., Maeckelberghe G., Nys W., Portael D., Savaete I., Schoonvaere C., Tavernier C., Tourtois S., Van Buylaere C., Van Vyve D., Vanthomme M.

SERVICE MEDICAL

adjudant-major Devriendt F.

adjudants-chefs : Benaouda K., Porcu R., Cnockaert J., De Vreese P., De Winter P., Helsen G.

adjudants : Debauche P., Delassois L., Fatah R., Geuns A., Ghysels P., Gilsoul E., Goeleven R., Hemal A., Hes M., Koeken D., Lison M., Marx E., Neeffs P., Nijs P., Raeymaeckers E., Rooms M., Rosière J-M., Sainthuille F., Sieron P., Tallier B., Toussaint T., Van Eeckhout M., Verschoore S.

premiers caporaux-chefs : Ballet J., Boeckmans F., De Geest R., De Grave E., Delabarre C., Depoortere H., Dubois P., Houben R., Stock C., Thomassen I., Wallaert M., Winand A.

MUSICIENS MILITAIRES

adjudant-chef chef de pupitre Mertens A.

adjudants musiciens : De Smedt J., Doyen Y., Hotyat E., Peeten G., Peremans M., Truchet R., Vandemoortele J.

La Médaille d'Or de l'Ordre de Léopold II est décernée au militaire suivant à la date du 15 novembre 1996 :

FORCE TERRESTRE

premier sergent de réserve De Greef W.

La Médaille d'Or de l'Ordre de Léopold II est décernée au militaire suivant à la date du 15 novembre 2009 :

adjudant de réserve Baute E.

La Médaille d'Or de l'Ordre de Léopold II est décernée au militaire suivant à la date du 8 avril 2016 :

FORCE AERIENNE

premier sergent-major Genot R.

La Médaille d'Or de l'Ordre de Léopold II est décernée aux militaires suivants à la date du 21 juillet 2016 :

FORCE TERRESTRE

sergent Thieullet C.

FORCE AERIENNE

premier sergent-major Daems J.

La Médaille d'Or de l'Ordre de Léopold II est décernée aux militaires suivants à la date du 15 novembre 2016 :

FORCE TERRESTRE

adjudants : Anckaert J., De Baets M., De Saedeleer K., Haesen B., Mendo Y., Ramack J-P., Saucin D., Truyen V., Vercruysse F., Zielinski J.

premier sergent-major Breton D.

premiers sergents : Bogaert C., Douirani K., Gauthier C.

sergent Nys D.

premiers caporaux-chefs : Antheunis W., Bammens T., Bekaert M., Berger J-F., Berny T., Bodson L., Bos B., Bosch L., Ceola J., Chalet F., Chiliade F., Christiaens L., Cordier J-M., Coupey S., Cuppens J., De Neef P., Dehont Y., Delacre O., Delgey R., Delmotte O., Désirant J-M., Desmet K., Didier S., Duhamel F., Faket J., Frérard F., Geebelen J., Gillis Y., Gobillon O., Gysbrechts C., Henskens M., Hiernaux P., Huygh S., Julet M., Lallemand E., Leroy D., Lesire O., Lipinski V., Nadin M., Ordelt P., Peeters K., Penders R., Rijkers S., Rob J., Ruts K., Saintes J., Sarrazin B., Schelfaut A., Theunis A., Thuillier P., Van De Putte A., Van Den Berghe C., Van Vliet L., Van Waeyenberghe L., Vandebroek E., Vangestel K., Vanhaeren J., Vanhecke S., Vermeersch F., Vervoort C., Vicente Santiago S., Widar D., Willems J., Willems G.

caporaux-chefs : Doisy C., Lodewyckx K., Philippot M.

FORCE AERIENNE

adjudants : Ballesterio G., Declercq D., Frascione O., Jeewoath W., Muller G., Rommes B., Swinnen R., Van Duyse S., Vandijck K., Vreys L., Wouters D.

premier sergent-major Etienne L.

premiers sergents-chefs : Dussen N., Lambrigts V., Spoelders Y.

premiers caporaux-chefs : Bollen R., Bruyère C., Bucovaz R., De Coensel F., Dochez C., Martin F., Sandron S., Van De Velde J., Verbeiren T., Wouters J.

MARINE

premier maître-chef Vanslembrouck P.

premier quartier-maître-chef Bontinck F.

MEDISCHE DIENST

adjudant-majoor Devriendt F.

adjudant-chefs : Benaouda K., Porcu R., Cnockaert J., De Vreese P., De Winter P., Helsen G.

adjudanten : Debauche P., Delassois L., Fatah R., Geuns A., Ghysels P., Gilsoul E., Goeleven R., Hemal A., Hes M., Koeken D., Lison M., Marx E., Neeffs P., Nijs P., Raeymaeckers E., Rooms M., Rosière J-M., Sainthuille F., Sieron P., Tallier B., Toussaint T., Van Eeckhout M., Verschoore S.

eerste korporaals-chef : Ballet J., Boeckmans F., De Geest R., De Grave E., Delabarre C., Depoortere H., Dubois P., Houben R., Stock C., Thomassen I., Wallaert M., Winand A.

MILITAIRE MUZIKANTEN

adjudant-chef lessenaaraanvoerder Mertens A.

adjudanten muzikanten : De Smedt J., Doyen Y., Hotyat E., Peeten G., Peremans M., Truchet R., Vandemoortele J.

De Gouden Medaille in de Orde van Leopold II wordt verleend aan de volgende militair op datum van 15 november 1996 :

LANDMACHT

reserve eerste sergeant De Greef W.

De Gouden Medaille in de Orde van Leopold II wordt verleend aan de volgende militair op datum van 15 november 2009 :

reserveadjudant Baute E.

De Gouden Medaille in de Orde van Leopold II wordt verleend aan de volgende militair op datum van 8 april 2016 :

LUCHTMACHT

eerste sergeant-majoor Genot R.

De Gouden Medaille in de Orde van Leopold II wordt verleend aan de volgende militairen op datum van 21 juli 2016 :

LANDMACHT

sergeant Thieullet C.

LUCHTMACHT

eerste sergeant-majoor Daems J.

De Gouden Medaille in de Orde van Leopold II wordt verleend aan de volgende militairen op datum van 15 november 2016 :

LANDMACHT

adjudanten : Anckaert J., De Baets M., De Saedeleer K., Haesen B., Mendo Y., Ramack J-P., Saucin D., Truyen V., Vercruysse F., Zielinski J.

eerste sergeant-majoor Breton D.

eerste sergeanten : Bogaert C., Douirani K., Gauthier C.

sergeant Nys D.

eerste korporaals-chef : Antheunis W., Bammens T., Bekaert M., Berger J-F., Berny T., Bodson L., Bos B., Bosch L., Ceola J., Chalet F., Chiliade F., Christiaens L., Cordier J-M., Coupey S., Cuppens J., De Neef P., Dehont Y., Delacre O., Delgey R., Delmotte O., Désirant J-M., Desmet K., Didier S., Duhamel F., Faket J., Frérard F., Geebelen J., Gillis Y., Gobillon O., Gysbrechts C., Henskens M., Hiernaux P., Huygh S., Julet M., Lallemand E., Leroy D., Lesire O., Lipinski V., Nadin M., Ordelt P., Peeters K., Penders R., Rijkers S., Rob J., Ruts K., Saintes J., Sarrazin B., Schelfaut A., Theunis A., Thuillier P., Van De Putte A., Van Den Berghe C., Van Vliet L., Van Waeyenberghe L., Vandebroek E., Vangestel K., Vanhaeren J., Vanhecke S., Vermeersch F., Vervoort C., Vicente Santiago S., Widar D., Willems J., Willems G.

korporaals-chef : Doisy C., Lodewyckx K., Philippot M.

LUCHTMACHT

adjudanten : Ballesterio G., Declercq D., Frascione O., Jeewoath W., Muller G., Rommes B., Swinnen R., Van Duyse S., Vandijck K., Vreys L., Wouters D.

eerste sergeant-majoor Etienne L.

eerste sergeanten-chef : Dussen N., Lambrigts V., Spoelders Y.

eerste korporaals-chef : Bollen R., Bruyère C., Bucovaz R., De Coensel F., Dochez C., Martin F., Sandron S., Van De Velde J., Verbeiren T., Wouters J.

MARINE

eerste meester-chef Vanslembrouck P.

eerste kwartiermeester-chef Bontinck F.

SERVICE MEDICAL

adjudant-chef Provoost J.

adjudants : Dewaele D., Goossens T., Harvengt W., Speelman M., Van Den Bossche M.

premiers caporaux-chefs : Claus E., Colard T., Reiter M.

caporal-chef Dubois L.

La Médaille d'Argent de l'Ordre de Léopold II est décernée au militaire suivant à la date du 15 novembre 2011 :

FORCE TERRESTRE

premier caporal-chef de réserve Davignon S.

La Médaille d'Argent de l'Ordre de Léopold II est décernée au militaire suivant à la date du 8 avril 2014 :

premier caporal-chef de réserve De Munter P.

La Médaille d'Argent de l'Ordre de Léopold II est décernée aux militaires suivants à la date du 15 novembre 2016 :

caporaux-chefs : Demeyer S., Devos S., Godart N., Masson P., Muller J., Quadflieg S., Rosseel G., Smolders G., Stevens S., Van Aeldeweert S., Vandenweywer B.

FORCE AERIENNE

caporal-chef Lisson E.

MARINE

quartiers-mâtres-chefs : Godefroid L., Mezaïr K.

Ils prennent rang dans l'Ordre aux dates susmentionnées comme titulaires de cette nouvelle distinction.

Les dispositions de l'arrêté royal N° 1119 du 5 février 2016, octroyant la Médaille d'Or de l'Ordre de Léopold II au sergent Poelemans N., sont retirées.

MEDISCHE DIENST

adjudant-chef Provoost J.

adjudanten : Dewaele D., Goossens T., Harvengt W., Speelman M., Van Den Bossche M.

eerste korporaals-chef : Claus E., Colard T., Reiter M.

korporaal-chef Dubois L.

De Zilveren Medaille in de Orde van Leopold II wordt verleend aan de volgende militair op datum van 15 november 2011 :

LANDMACHT

reserve eerste korporaal-chef Davignon S.

De Zilveren Medaille in de Orde van Leopold II wordt verleend aan de volgende militair op datum van 8 april 2014 :

reserve eerste korporaal-chef De Munter P.

De Zilveren Medaille in de Orde van Leopold II wordt verleend aan de volgende militairen op datum van 15 november 2016 :

korporaals-chef : Demeyer S., Devos S., Godart N., Masson P., Muller J., Quadflieg S., Rosseel G., Smolders G., Stevens S., Van Aeldeweert S., Vandenweywer B.

LUCHTMACHT

korporaal-chef Lisson E.

MARINE

kwartiermeesters-chef : Godefroid L., Mezaïr K.

Ze nemen op bovenvermelde data hun rang in de Orde in als houders van deze nieuwe onderscheiding.

De bepalingen van het koninklijk besluit Nr. 1119 van 5 februari 2016, houdende toekenning van de Gouden Medaille in de Orde van Leopold II aan sergeant Poelemans N., worden ingetrokken.

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C – 2017/12578]

2 JUIN 2017. — Décision modifiant la décision du 10 juillet 2009 de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire portant agrément de laboratoires d'analyse dans le cadre de ses missions de contrôle

L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire,

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001, l'article 3, § 5;

Vu l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire, l'article 2, 2°;

Vu la décision du 10 juillet 2009 de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire portant agrément de laboratoires d'analyse dans le cadre de ses missions de contrôle;

Considérant le changement d'adresse du laboratoire « Progenus S.A. »;

Décide :

Article unique. A l'annexe de la décision du 10 juillet 2009 de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire portant agrément de laboratoires d'analyse dans le cadre de ses missions de contrôle, modifiée par la décision du 2 décembre 2009, les mots « rue des Praules 2, 5030 Gembloux » sont remplacés par les mots « Rue Camille Hubert 7A, 5032 Gembloux (Isnes) ».

Bruxelles, le 2 juin 2017.

L'Administrateur délégué,
H. DIRICKS

FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C – 2017/12578]

2 JUNI 2017. — Beslissing tot wijziging van de beslissing van 10 juli 2009 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen,

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen, bekrachtigd door de wet van 19 juli 2001, artikel 3, § 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van de voedselketen, artikel 2, 2°;

Gelet op de beslissing van 10 juli 2009 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten;

Overwegende de adreswijziging van het laboratorium "Progenus S.A.",

Besluit :

Enig artikel. In de bijlage bij de beslissing van 10 juli 2009 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten, gewijzigd bij de beslissing van 2 december 2009, worden de woorden « rue des Praules 2, 5030 Gembloux » vervangen door de woorden « Rue Camille Hubert 7A, 5032 Gembloux (Isnes) ».

Brussel, 2 juni 2017.

De Gedelegeerd bestuurder,
H. DIRICKS

**GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN**

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[2017/203089]

10 MAART 2017. — Benoeming in de graad van directeur-generaal

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2017 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. De heer Koen Algoed, geboren op 25 juli 1965, wordt benoemd in de graad van directeur-generaal bij de diensten van de Vlaamse overheid.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 17 december 2016.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

VLAAMSE OVERHEID

Kanselarij en Bestuur

[2017/203087]

2 JUNI 2017. — Desaffectatie

Bij besluit van 2 juni 2017 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. Het presbyterium van Tienen - deelgemeente Kuntich - (gelegen Sint-Gillisplein 37 te 3300 Tienen) wordt gedesaffecteerd.

VLAAMSE OVERHEID

Kanselarij en Bestuur

[2017/203101]

Statutenwijziging. — Goedkeuring

Bij besluit van 24 mei 2017 hecht de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding haar goedkeuring aan de beslissing van de gemeenteraad van Roosdaal van 26 januari 2017 houdende wijziging van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal.

Bij besluit van 18 mei 2017 hecht de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding haar goedkeuring aan de beslissing van de gemeenteraad van Kalmthout van 27 maart 2017 houdende wijziging van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout.

Bij besluit van 24 mei 2017 hecht de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding haar goedkeuring aan de beslissing van de gemeenteraad van Aalst van 31 januari 2017 houdende wijziging van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf SportAG Aalst.

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[2017/202998]

20 MEI 2017. — Dienstencentra

a) Besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid tot wijziging van het besluit van de administrateur-generaal van 29 november 2009 houdende de erkenning van een regionaal dienstencentrum

Artikel 1. Artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van 29 november 2009 houdende de erkenning van een regionaal dienstencentrum wordt vervangen door wat volgt:

"Artikel 1. Het regionaal dienstencentrum Vlaams-Brabant Partena Ziekenfonds, Beekstraat 156 te 1970 Wezembeek-Oppem, beheerd door het Partena Ziekenfonds, Sluisweg 2 te 9000 Gent, wordt erkend onder nummer RDC PE 2610. De erkenning heeft uitwerking met ingang van 24 november 2009 en geldt voor onbepaalde duur."

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 16 februari 2017.

b) Voorafgaande vergunning voor een lokaal dienstencentrum

Bij besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid van 20 mei 2017 wordt aan vzw Rusthuizen Zusters van Berlaar, Markt 13 te 2590 Berlaar, de voorafgaande vergunning verleend voor de realisatie van een lokaal dienstencentrum De Sprankel, Kortrijksebaan 4 te 3220 Holsbeek.

VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media

[2017/202967]

17 MEI 2017. — Ministerieel besluit betreffende de voorlopige opname van een verzameling liturgische objecten in stro vervaardigd door de Zusters Kapucinessen in de lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap

Bij besluit van de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel van 17 mei 2017 betreffende de voorlopige opname van een verzameling liturgische objecten in stro vervaardigd door de Zusters Kapucinessen in de lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap wordt bepaald:

Artikel 1. Een verzameling liturgische objecten in stro van de Zusters Kapucinessen wordt als voorlopige maatregel opgenomen in de lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap in hoofdafdeling 1, verzamelingen; afdeling 3, cultuurhistorisch erfgoed:

a)	korte beschrijving:	vervaardigd door Zusters Kapucinessen van Antwerpen, <i>verzameling liturgische objecten in stro</i> , 1650-1870, stro, papier, hout, gevlochten, geknoopt, gelijmd;
b)	motivatie:	de verzameling is afkomstig uit het klooster van de Zusters Kapucinessen van Antwerpen en bestaat uit diverse soorten altaarornamenten in stro zoals antependia, kandelaars, predella's, enz. De objecten getuigen van de bijzondere wijze waarop armoedig materiaal tot superieur doordachte creaties werd verwerkt. Zo imiteren de gekleefde stroken en figuren in stro het kostbare goudreliëfborduurwerk op antependia en predella's, terwijl op de kandelaars, lezenaar en tabernakel marqueterie wordt geïmiteerd. De objecten zelf werden gebruikt in de liturgische context van een klooster met vrouwelijke religieuzen die in uiterste armoede leefden. Het ensemble is het meest spectaculaire voorbeeld van strowerk uit een Vlaams klooster dat bewaard bleef en het feit dat het hier om een volledige collectie gaat, draagt bij tot het spectaculaire karakter van het ensemble. Het is een uniek voorbeeld van religieuze volkskunst, zeldzaam in zijn totaliteit en gezien de herkomst van de verzameling gekend en gedocumenteerd is, heeft de collectie daarenboven een hoge waarde voor het collectief geheugen;
c)	eigendomssituatie:	privébezit;

Art. 2. De samenstelling van de verzameling, vermeld in artikel 1, is opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Bijlage bij het ministerieel besluit van 17 mei 2017 betreffende de voorlopige opname van een verzameling liturgische objecten in stro vervaardigd door de Zusters Kapucinessen in de lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap

De volgende objecten behoren tot de verzameling liturgische objecten in stro, vervaardigd door de Zusters Kapucinessen van Antwerpen:

1° *bekroning van reliekschrijn (?) met aan beide zijden een beschilderde afbeelding*,

1780-1800,

stro, hout,

gelijmd, beschilderd,

12,7 × 12,5 × 1,8 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV137,

objectnummer KIK 11010143;

2° *foedraal voor palla en bursa*,

18de - 19de eeuw,

stro, hout,

gelijmd,

5,4 × 23,8 × 23,7 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV138,

objectnummer KIK 11010146;

3° *foedraal voor palla en bursa*,
18de - 19de eeuw,
stro, hout,
gelijmd,
7 × 24,6 × 22 cm,
inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV139,
objectnummer KIK 11010149;
4° *antependium Kroning van Maria door de Heilige Drieuldigheid*,
1777,
stro, hout, linnen,
gelijmd, genaaid,
86,5 × 282,5 × 7 cm,
inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV140,
objectnummer KIK 11006745;
5° *antependium met IHS-Jezusmonogram*,
1840-1860,
stro, hout, linnen,
gelijmd, genaaid,
101 × 282 × 5 cm,
inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV141,
objectnummer KIK 11010150;
6° *antependium Heilige Familie*,
1840-1860,
stro, hout, linnen,
gelijmd, genaaid,
92 × 217 × 6 cm,
inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV142,
objectnummer KIK 11010151;
7° *antependium met Jezusmonogram en Lam Gods*,
1840-1860,
stro, hout, linnen,
gelijmd, genaaid,
100,5 × 214,5 × 5 cm,
inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV143,
objectnummer KIK 11010152;
8° *antependium met Jezusmonogram en Heilig Hart*,
1840-1860,
stro, hout,
gelijmd,
101 × 217 × 4,5 cm,
inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV144,
objectnummer KIK 11010154;
9° *antependium met Jezusmonogram en Oog Gods*,
midden 19de eeuw,
stro, hout,
gelijmd,
85 × 181 × 5 cm,
inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV145,
objectnummer KIK 11010155;
10° *kerkkandelaar met afbeelding van het Lam Gods*,
1840-1860,
stro, hout,
gelijmd,
92,5 cm,
inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV146,
objectnummer KIK 11010158;

11° *kerkkandelaar met afbeelding van het Lam Gods*,
1840-1860,
stro, hout,
gelijmd,
92,5 cm,
inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV147,
objectnummer KIK 11010158;
12° *kerkkandelaar met afbeelding van bloemenmand*,
1840-1860,
stro, hout,
gelijmd,
92,5 cm,
inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV148,
objectnummer KIK 11010159;
13° *kerkkandelaar met afbeelding van bloemenmand*,
1840-1860,
stro, hout,
gelijmd,
92,5 cm,
inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV149,
objectnummer KIK 11010159;
14° *kerkkandelaar met pelikaan die zijn jongen voedt*,
1840-1860,
stro, hout,
gelijmd,
94 cm,
inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV150,
objectnummer KIK 11010161;
15° *kerkkandelaar met pelikaan die zijn jongen voedt*,
1840-1860,
stro, hout,
gelijmd,
93 cm,
inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV151,
objectnummer KIK 11010161;
16° *kerkkandelaar met Jezusmonogram*,
1840-1860,
stro, hout,
gelijmd,
87 cm,
inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV152,
objectnummer KIK 11010163;
17° *kerkkandelaar met Jezusmonogram*,
1840-1860,
stro, hout,
gelijmd,
87 cm,
inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV154,
objectnummer KIK 11010163;
18° *kerkkandelaar met afbeelding van de Heilige Geest*,
1840-1860,
stro, hout,
gelijmd,
87 cm,
inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV153,
objectnummer KIK 11010165;

19° *kerkkandelaar met afbeelding van de Heilige Geest,*

1840-1860,

stro, hout,

gelijmd,

83 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV155,

objectnummer KIK 11010165;

20° *kerkkandelaar met bloemen en vogel,*

1840-1860,

stro, hout,

gelijmd,

66 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV156,

objectnummer KIK 11010166;

21° *kerkkandelaar met bloemen en vogel,*

1840-1860,

stro, hout,

gelijmd,

66 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV157,

objectnummer KIK 11010166;

22° *kerkkandelaar versierd met Jezusmonogram, Passiekruis en Stigmata,*

1840-1860,

stro, hout,

gelijmd,

64 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV158,

objectnummer KIK 11010167;

23° *kerkkandelaar versierd met Jezusmonogram, Passiewerktuig en Stigmata,*

1840-1860,

stro, hout,

gelijmd,

67 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV160,

objectnummer KIK 11010167;

24° *kerkkandelaar met Mariamonogram,*

1840-1860,

stro, hout,

gelijmd,

64 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV159,

objectnummer KIK 11010168;

25° *kerkkandelaar met Mariamonogram,*

1840-1860,

stro, hout,

gelijmd,

67 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV161,

objectnummer KIK 11010168;

26° *lezenaar met Jezusmonogram,*

1840-1860,

stro, hout,

gelijmd,

14,5 × 42 × 34 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV162,

objectnummer KIK 11010171;

27° *ensemble van drie canonborden,*

1840-1860,

hout, glas,

bedrukt,

groot: 35,5 × 49 × 1,9 cm,

klein 1: 28,5 × 24,2 × 1,9 cm,

klein 2: 28 × 23,5 × 1,9 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV163,

objectnummer KIK 11010173;

28° *houten kruisbeeld versierd met vergulde strolamellen,*

1840-1860,

stro, hout,

gelijmd,

105 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV164,

objectnummer KIK 11010174;

29° *houten kruisbeeld versierd met vergulde strolamellen,*

1840-1860,

stro, hout,

gelijmd,

105 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV165,

objectnummer KIK 11010175;

30° *altaarkruis vervaardigd in hout en versierd met vergulde strolamellen,*

1840-1860,

stro, hout,

gelijmd,

114 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV166,

objectnummer KIK 11010176;

31° *voetstuk met symbool van Heilig Hart,*

19de eeuw,

stro, hout,

gelijmd,

28,3 × 56 × 21,2 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV167,

objectnummer KIK 11010178;

32° *altaarsokkel versierd met een gekroonde figuur onder een baldakijn,*

1840-1860,

stro, hout,

gelijmd,

17,2 × 12 × 9,3 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV168,

objectnummer KIK 11010179;

33° *altaarsokkel versierd met Lam Gods met kruis en wimpel,*

1840-1860,

stro, hout,

gelijmd,

17,2 × 12 × 8,5 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV169,

objectnummer KIK 11010180;

34° *altaarsokkel versierd met Lam Gods met kruis en wimpel,*

1840-1860,

stro, hout,

gelijmd,

17,2 × 12 × 8,5 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV170,

objectnummer KIK 11010180;

35° *altaarsokkel met Mariamonogram boven hart,*

1840-1860,

stro, hout,

gelijmd,

17,3 × 12 × 10 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV171,

objectnummer KIK 11010181;

36° *altaarsokkel met Jezusmonogram,*

1840-1860,

stro, hout,

gelijmd,

17,4 × 12,2 × 10 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV172,

objectnummer KIK 11010181;

37° *set van 3 altaarsokkels met H. Geest en hostiedragende kelk,*

19de eeuw,

stro, hout,

gelijmd,

26 × 14 × 11,5 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV173a,

objectnummer KIK 11010182;

38° *altaarsokkel met kruis en Lam Gods,*

19de eeuw,

stro, hout,

gelijmd,

26 × 14 × 11,5 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV173b,

objectnummer KIK 11010182;

39° *altaarsokkel met kruis en Lam Gods,*

19de eeuw,

stro, hout,

gelijmd,

26 × 14 × 11,5 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV173c,

objectnummer KIK 11010182;

40° *altaarsokkel versierd met Lam Gods,*

19de eeuw,

stro, hout,

gelijmd,

39 × 20 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV174,

objectnummer KIK 11010184;

41° *altaarsokkel versierd met Lam Gods,*

19de eeuw,

stro, hout,

gelijmd,

39 × 20 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV175,

objectnummer KIK 11010184;

42° set van 2 vazen met bloemmotieven,

19de eeuw,

stro, hout,

gelijmd,

12 × 17 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV176,

objectnummer KIK 11010185;

43° vaas met bloemmotieven,

19de eeuw,

stro, hout,

gelijmd,

12 × 17 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV177,

objectnummer KIK 11010185;

44° vaas met bloemmotieven,

19de eeuw,

stro, hout,

gelijmd,

12 × 17 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV178,

objectnummer KIK 11010186;

45° vaas met bloemmotieven,

19de eeuw,

stro, hout,

gelijmd,

12 × 17 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV179,

objectnummer KIK 11010186;

46° vaas met bloemmotieven,

19de eeuw,

stro, hout,

gelijmd,

15,3 × 17 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV180,

objectnummer KIK 11010187;

47° vaas met bloemmotieven,

19de eeuw,

stro, hout,

gelijmd,

15,3 × 17 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV181,

objectnummer KIK 11010187;

48° vaas met bloemmotieven,

19de eeuw,

stro, hout,

gelijmd,

17,3 × 23 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV182,

objectnummer KIK 11010189;

49° vaas met bloemmotieven,

19de eeuw,

stro, hout,

gelijmd,

17,3 × 23 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV183,

objectnummer KIK 11010189;

50° *bursa met geschilderde afbeelding van Heilige Johannes de Evangelist,*

19de eeuw,

stro, papier,

gelijmd, geschilderd,

22,4 × 22,4 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV185,

objectnummer KIK 11010191;

51° *set van vier bloemstengels,*

19de eeuw,

stro, papier, metaal,

gelijmd,

LV186a: 45 cm,

LV186b: 50 cm,

LV186c: 47 cm,

LV186d: 45 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV186 (a-d),

objectnummer KIK 11010192;

52° *halve bloemenkrans met twee vazen,*

19de eeuw,

stro, hout, metaal,

gelijmd,

bloemstengel (a): 122 × 79 × 29 cm,

vazen (b en c): 25 × 30 × 14 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV187a-c,

objectnummer KIK 11010193;

53° *sokkel vervaardigd in hout en volledig bekleed met beschilderde strohalmen,*

19de eeuw,

stro, hout,

gelijmd,

105,5 × 39 × 39 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV188,

objectnummer KIK 11010194;

54° *sokkel vervaardigd in hout en volledig bekleed met beschilderde strohalmen*

19de eeuw,

stro, hout,

gelijmd,

105,5 × 39 × 39 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV189,

objectnummer KIK 11010195;

55° *voetstuk voor altaarkruis vervaardigd in hout en volledig bekleed met beschilderde strohalmen,*

1840-1860,

stro, hout,

gelijmd,

87 × 71 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV190,

objectnummer KIK 11010196;

56° *bloemstuk steunend op drie bolpootjes,*

19de eeuw,

stro, hout, metaal,

gelijmd,

97 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV191,

objectnummer KIK 11010197;

57° bloemstuk steunend op drie bolpootjes,

19de eeuw,

stro, hout, metaal,

gelijmd,

95 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV192,

objectnummer KIK 11010198;

58° bloemstuk steunend op drie bolpootjes,

19de eeuw,

stro, hout, metaal,

gelijmd,

98 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV193,

objectnummer KIK 11010199;

59° bloemstuk steunend op drie bolpootjes,

19de eeuw,

stro, hout, metaal,

gelijmd,

98 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV194,

objectnummer KIK 11010200;

60° eenvoudige kandelaar vervaardigd in hout en versierd met vergulde strohalmen rustend op drie bolvormige poten en een rond voetstuk,

19de eeuw,

stro, hout,

gelijmd,

37 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV195,

objectnummer KIK 11010201;

61° eenvoudige kandelaar vervaardigd in hout en versierd met vergulde strohalmen rustend op drie bolvormige poten en een rond voetstuk,

19de eeuw,

stro, hout,

gelijmd,

37 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV196,

objectnummer KIK 11010201;

62° kandelaar versierd met hostiedragende kelk,

19de eeuw,

stro, hout,

gelijmd,

45 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV197,

objectnummer KIK 11010202;

63° kandelaar versierd met hostiedragende kelk,

19de eeuw,

stro, hout,

gelijmd,

45 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV199,

objectnummer KIK 11010202;

64° eenvoudige kandelaar vervaardigd in hout en versierd met vergulde strohalmen rustend op drie bolvormige poten en een rond voetstuk,

19de eeuw,

stro, hout,

gelijmd,

48 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV198,

objectnummer KIK 11010203;

65° eenvoudige kandelaar vervaardigd in hout en versierd met vergulde strohalmen rustend op drie bolvormige poten en een rond voetstuk,

19de eeuw,

stro, hout,

gelijmd,

47 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV200,

objectnummer KIK 11010203;

66° sokkel vervaardigd in hout en volledig bekleed met beschilderde strohalmen,

19de eeuw,

stro, hout, papier,

gelijmd,

61,5 × 33,7 × 29 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV202,

objectnummer KIK 11010204;

67° sokkel vervaardigd in hout en volledig bekleed met beschilderde strohalmen,

19de eeuw,

stro, hout, papier,

gelijmd,

61 × 37 × 29 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/ LV203,

objectnummer KIK 1101205;

68° antependium met afbeelding stigmatisatie van Heilige Franciscus van Assisi,

19de eeuw,

stro, hout,

gelijmd,

76 × 173,5 × 2,6 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV208,

objectnummer KIK 11010207;

69° antependium met afbeelding van de Heilige Geest als een duif,

19de eeuw,

stro, hout,

gelijmd,

78 × 171 × 2,5 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV209,

objectnummer KIK 11010210;

70° antependium met Oog Gods en Jezusmonogram,

19de eeuw,

stro, hout,

gelijmd,

100 × 282,5 × 7,5 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV210,

objectnummer KIK 11010211;

71° predella met Oog Gods,

19de eeuw,

stro, hout,

gelijmd,

23,4 × 169,3 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV211,

objectnummer KIK 11010212;

72° predella in hout waarvan de achtergrond in linnen volledig bedekt is met roodgekleurde lamellen van stro,

19de eeuw,

stro, hout,

gelijmd,

23,4 × 169,3 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV212,

objectnummer KIK 11010213;

73° set van twee predella's,

19de eeuw,

stro, hout,

gelijmd,

28,6 × 99,5 × 4,5 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV213,

objectnummer KIK 11010214;

74° set van twee predella's,

19de eeuw,

stro, hout,

gelijmd,

24,7 × 91 × 3,5 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV214,

objectnummer KIK 11010215;

75° predella in hout waarvan de achtergrond in linnen volledig bedekt is met lamellen van stro,

19de eeuw,

stro, hout,

gelijmd,

22 × 90,5 × 4,5 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV215,

objectnummer KIK 1101017;

76° set van twee predella's,

19de eeuw,

stro, hout,

gelijmd,

26,7 × 98,7 × 4,5 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV216,

objectnummer KIK 11010219;

77° set van twee predella's,

19de eeuw,

stro, hout,

gelijmd,

26,5 × 98,5 × 4,5 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV217,

objectnummer KIK 11010220;

78° voetstuk voor altaarkruis vervaardigd in hout en volledig bekleed met beschilderde strohalmen,

19de eeuw,

stro, hout,

gelijmd,

83 × 62 × 23 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV218,

objectnummer KIK 11010221;

79° set van zes bloemstengels,
19de eeuw,
stro, hout, metaal,
gelijmd,
LV219a: 47,5 × 21 cm,
LV219b: 46 × 22 cm,
LV219c: 54 × 25 cm,
LV219d: 53 × 26 cm,
LV219e: 57 × 22 cm,
LV219f: 52 × 22 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV219 (a-f),
objectnummer KIK 11010227;

80° altaarsokkel versierd met hostiedragende kelk,

19de eeuw,
stro, hout,
gelijmd,
25,8 × 14,2 × 11,2 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV220,
objectnummer KIK 11010229;

81° eenvoudig kruisje vervaardigd in hout en bekleed met strohalmen,

19de eeuw,
stro, hout,
gelijmd,
29 × 13 × 1 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/KLG 8,
objectnummer KIK 11010233;

82° set van twee predella's,

19de eeuw,
stro, hout,
gelijmd,
22 × 90,5 × 4,5 cm,

inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV?,
objectnummer KIK 11010231.

Tot twee maanden vanaf de kennisgeving van de aanschrijving door de eigenaar, de bezitter of de houder, of minstens vanaf de dag van de bekendmaking in het *Belgisch Staatsblad* van de opname in de lijst, wanneer die eerder gebeurt dan de kennisneming, kunnen de eigenaar, de bezitter en de houder hun respectieve standpunten meedelen over de opname van het topstuk in de lijst. Deze mededeling gebeurt schriftelijk. Briefwisseling richt u per aangetekend schrijven aan Marina Laureys, afdelingshoofd Cultureel Erfgoed, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel.



VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media

[2017/203099]

24 MEI 2017. — Wijziging van het ministerieel besluit van 15 juli 2016 houdende de benoeming van de leden van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Bij besluit van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel van 24 mei 2017 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 15 juli 2016 houdende de benoeming van de leden van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media wordt de volgende wijziging aangebracht :

1° in punt 6° worden de woorden "de heer Piet Forger" vervangen door de woorden "mevrouw Griet De Wachter".

Art. 2. Aan de heer Piet Forger wordt eervol ontslag verleend als lid van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk. Mevrouw Griet De Wachter voleindigt het mandaat.

Art. 3. In artikel 2 van het ministerieel besluit van 15 juli 2016 houdende de benoeming van de leden van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in punt 7° worden in punt 7°, a) de woorden "Carolien Patyn" vervangen door de woorden "Licorice Leroy".

2° in punt 7°, b) de woorden "Thijs Callens" vervangen door de woorden "Frederic Vanhauwaert".

Art. 4. Aan mevrouw Carolien Patyn en de heer Thijs Callens wordt eervol ontslag verleend.

Art. 5. Mevrouw Licorice Leroy voleindigt het mandaat van Carolien Patyn.

Art. 6. In artikel 3 van het ministerieel besluit van 15 juli 2016 houdende de benoeming van de leden van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media wordt de volgende wijziging aangebracht :

1° in punt 5° wordt het woord "Driesen" vervangen door het woord "Driessen".

Art. 7. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening.

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij

[C – 2017/12342]

9 MEI 2017. — Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw Plantentuin 'De Kleine Boerderij' Merksplas als centrum voor hobbylandbouwvorming in het kader van de subsidiëring van naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 14;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector, artikel 27, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 november 2014, en artikel 29;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector, artikel 20, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 14 januari 2014 en 24 februari 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 maart 2017;

Overwegende dat de vzw Plantentuin 'De Kleine Boerderij' Merksplas voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 14 van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, en aan de voorwaarden, vermeld in artikel 27 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector,

Besluit :

Artikel 1. Met toepassing van hoofdstuk VI van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector, wordt de vzw Plantentuin 'De Kleine Boerderij' Merksplas, Ossenweg 1b te 2330 Merksplas, erkend als een centrum voor hobbylandbouwvorming onder het nummer LL/17357.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van de ondertekening ervan.

Brussel, 9 mei 2017.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche

[C – 2017/12342]

9 MAI 2017. — Arrêté ministériel portant agrément de l'a.s.b.l. « Plantentuin De Kleine Boerderij » à Merksplas en tant que centre de formation pour l'agriculture de loisir dans le cadre du subventionnement d'initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 14 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, l'article 27, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 2014, et l'article 29 ;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, l'article 20, modifié par les arrêtés ministériels des 14 janvier 2014 et 24 février 2015 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 mars 2017 ;

Considérant que l'a.s.b.l. « Plantentuin De Kleine Boerderij » à Merksplas réunit les conditions visées à l'article 14 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, et les conditions visées à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole,

Arrête :

Article 1^{er}. En application du chapitre VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, l'a.s.b.l. « Plantentuin De Kleine Boerderij » à Merksplas, 1b Ossenweg à 2330 Merksplas, est agréée en tant que centre de formation pour l'agriculture de loisir sous le numéro LL/17357.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur la date de sa signature.

Bruxelles, le 9 mai 2017.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij

[C – 2017/12642]

8 JUNI 2017. — Besluit van het afdelingshoofd tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Kennis, Kwaliteit en Visserij

HET AFDELINGSHOOFD VAN DE AFDELING KENNIS, KWALITEIT EN VISSERIJ VAN HET DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ,

Gelet op verordening (EG) nr. 1217/2009 van de Raad van 30 november 2009 tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Gemeenschap, gewijzigd bij verordening (EU) nr. 517/2013 van de Raad van 13 mei 2013 en verordening (EU) nr. 1318/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013;

Gelet op verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de Raad;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, en § 3, eerste lid, vervangen bij de wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;

Gelet op het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen, artikel 21;

Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, artikel 4, vervangen bij de wet van 11 december 1998;

Gelet op het decreet van 13 mei 1997 houdende oprichting van een financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector, artikel 12, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2008;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, artikel 19, artikel 20, gewijzigd bij het decreet van 27 april 2007, en artikel 28;

Gelet op het decreet van 24 december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005, artikel 54, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009;

Gelet op het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie, artikel 12, gewijzigd bij het decreet van 12 juni 2015;

Gelet op het decreet van 3 april 2009 houdende de organisatie van co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen, artikel 7 en 11;

Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 29, 30, 39, 40, 42, 44, 45, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 75;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, artikel 1bis, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014, artikel 17, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 en 28 april 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de procedure tot erkenning van bosbouwkundig uitgangsmateriaal en het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal, artikel 1/1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014, artikel 24, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2003 betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken, artikel 2/1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014, artikel 10, 11 en 13, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005 houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad, artikel 3/1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014, artikel 12, 22, 24 en 25, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen, artikel 1/1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014, artikel 5, artikel 7 en 16, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006, artikel 18, en artikel 20, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden, artikel 1/1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014, artikel 2, 4, 7, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014, artikel 8,

gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 22 juli 2011 en 19 december 2014, artikel 8/3, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2011 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014, artikel 9, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 22 juli 2011 en 19 december 2014, artikel 10, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014, en artikel 18;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, artikel 1/2, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014, artikel 5, 7, 17 en 19;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie, artikel 1/1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014, artikel 5, 6, 13 en 15;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van bietenzaad van landbouwgrassen, artikel 1/1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014, artikel 5, 7, 17, en bijlage 1;

Gelet op het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, artikel I 3, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, 2 december 2011 en 24 juni 2016, artikel I 7, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, 13 maart 2015 en 24 juni 2016, artikel X 6, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2017, en artikel X 81;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2006 betreffende de loontriage van zaden van bepaalde soorten van landbouwgewassen die bestemd zijn om te worden ingezaaid, artikel 1/1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014, artikel 3 en 7;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen, artikel 1/1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014, artikel 3, 10 en 20;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2008 betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen, artikel 1/1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014, artikel 12 en 13;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2010 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, artikel 2/1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014, artikel 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 en 16;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2010 houdende de vaststelling van algemene maatregelen voor de co-existent van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen, artikel 1/1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014, en artikel 17, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 december 2010 betreffende de certificering van hop en hopproducten, artikel 1/1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014, artikel 2, 5, 6 en 7;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens, artikel 1, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 en 11 maart 2016, artikel 37, 38, 40, 41, 43, 51, 58, 67 en 68;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 6, 7 en 14;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende vaststelling van de werking en het beheer van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector (FIVA) en de verrichtingen die voor steun in aanmerking komen, artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 februari 2000 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen en siergewassen moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, van de erkenning van de laboratoria en van aanvullende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de door leveranciers bij te houden lijsten van bovenvermelde gewassen, artikel 1/1, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 24 februari 2015, en artikel 13, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 mei 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 februari 2000 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal en plantgoed van groenten, met uitzondering van zaad, moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, en van de erkenning van de laboratoria, artikel 1/1, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 24 februari 2015, artikel 9, 11, 12 en artikel 13, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 mei 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 juni 2004 tot vaststelling van een technisch controlereglement betreffende het bosbouwkundig teeltmateriaal, bijlage, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 19 mei 2006 en 24 februari 2015;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 februari 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden met betrekking tot het kustvissersegment, alsook tot de opheffing van drie ministeriële besluiten, artikel 3, 4, 5, 6 en 7, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 24 februari 2015;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 juni 2009 tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen in de landbouw die zich op natuurlijke wijze hebben aangepast aan de lokale en regionale omstandigheden en die door genetische erosie worden bedreigd, en voor het in de handel brengen van zaaizaad en pootaardappelen van die landrassen en rassen, artikel 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 en 23;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 januari 2010 tot vaststelling van de procedures voor de rassenlijsten van landbouw- en groentegewassen, artikel 4;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 juni 2010 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen, bijlage 1, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 mei 2012 en 24 februari 2015, bijlage 2, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 september 2013, bijlage 3, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 september 2013, bijlage 4, 5, 6, en bijlage 7, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 21 mei 2010 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 januari 2014;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 december 2010 tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd, en van groenterassen die geen intrinsieke waarde hebben voor de commerciële productie van gewassen, maar die ontwikkeld zijn voor teelt onder bijzondere omstandigheden, en voor het in de handel brengen van zaaizaad van die landrassen en rassen, artikel 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 31, 33 en 34;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 oktober 2011 tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor het in de handel brengen van zaaizaadmengsels van groenvoedergewassen die bestemd zijn voor gebruik bij het behoud van de natuurlijke omgeving, artikel 4, 8, 9, 10, 14 en 15;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 maart 2015 tot delegatie van specifieke bevoegdheden aan het hoofd van het Departement Landbouw en Visserij, artikel 7, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 15 maart 2017, artikel 15, 16, 24 en 25;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 juli 2016 betreffende de voorschriften voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsook van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden, artikel 5 en 6;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 juli 2016 betreffende de registratie van leveranciers en van rassen, artikel 4, 6, 7, 9, 11 en 12;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 augustus 2016 betreffende de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de voorschriften voor fruitgewassen, de specifieke voorschriften waaraan leveranciers moeten voldoen, en de nadere voorschriften voor officiële inspecties, artikel 5, 6, 17 en 22;

Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van 24 maart 2017 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van het Departement Landbouw en Visserij, artikel 13, 17, 18, 55 tot en met 84, 87 en 91 en 93,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. — *Algemene bepalingen*

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de afdeling Kennis, Kwaliteit en Visserij van het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij, hierna de afdeling te noemen.

Art. 2. In dit besluit wordt verstaan onder:

1° afdelingshoofd: het personeelslid dat belast is met de leiding van de afdeling;

2° diensthoofd: het personeelslid dat belast is met de leiding van een dienst van de afdeling;

3° evaluator: personeelslid dat aangewezen is als evaluator conform artikel IV 3 van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006;

4° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw;

5° sectorverantwoordelijke: het personeelslid van de afdeling, die zorgt voor de concrete organisatie en validatie van dossiers binnen een aangeduide sector van teeltmateriaal.

Art. 3. De bij dit besluit gedelegeerde bevoegdheden worden uitgeoefend binnen de perken en met inachtnaam van de voorwaarden en modaliteiten die zijn vastgelegd in de bepalingen van relevante verordeningen, richtlijnen, wetten, decreten, besluiten, omzendbrieven, dienstorders en andere vormen van reglementering, richtlijnen en beslissingen, en van het ondernemingsplan.

Art. 4. De bij dit besluit aan een diensthoofd van de afdeling gedelegeerde beslissingsbevoegdheden kunnen alleen uitgeoefend worden inzake de aangelegenheden die tot de taken van de dienst in kwestie behoren.

Art. 5. Als in dit besluit de bevoegdheid voor bepaalde aangelegenheden expliciet gedelegeerd wordt, strekt de delegatie zich ook uit tot:

1° de beslissingen die moeten worden genomen in het kader van de voorbereiding en de uitvoering van de bedoelde aangelegenheden;

2° de beslissingen van ondergeschikt belang of aanvullende aard die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de bevoegdheid of er inherent deel van uitmaken;

3° het sluiten van overeenkomsten.

HOOFDSTUK 2. — *Delegatie inzake personeelsmanagement*

Art. 6. De evaluatoren hebben delegatie om:

1° de verloven en de dienstvrijstellingen, vermeld in deel X van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, toe te staan en toe te kennen, voor zover zij een recht vormen ;

2° andere niet in het voormelde besluit vermelde dienstvrijstellingen en dienstvrijstellingen die in de directieraad of het managementcomité zijn beslist, toe te staan en toe te kennen;

3° telewerk toe te staan overeenkomstig de afspraken, goedgekeurd door de directieraad.

HOOFDSTUK 3. — *Delegatie inzake gegevensuitwisselingen*

Art. 7. De diensthoofden hebben delegatie om beslissingen te nemen:

1° tot openbaarmaking conform het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur en de uitvoeringsbepalingen ervan;

2° over de aanvragen tot hergebruik van overheidsinformatie conform het decreet van 27 april 2007 tot hergebruik van overheidsinformatie en de uitvoeringsbepalingen ervan;

3° over de aanvragen tot toegang tot eigen persoonsgegevens conform artikel 10 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringsbepalingen ervan;

4° over de terbeschikkingstelling van data en gegevens van en aan het Departement Landbouw en Visserij.

De delegatie, vermeld in het eerste lid, geldt niet voor het ondertekenen van de machtigingsaanvragen voor de toegang tot of de mededeling van persoonsgegevens en het sluiten van overeenkomsten met externe verwerkers.

HOOFDSTUK 4. — *Delegatie inzake subsidies*

Art. 8. De diensthoofden hebben delegatie om inzake subsidies in het kader van het landbouw- en visserijbeleid de begunstigten op de hoogte te brengen van de beslissingen over de aangevraagde steun.

HOOFDSTUK 5. — *Delegatie inzake plantaardige productie*

Art. 9. De personeelsleden van de dienst Kwaliteit, team Toezicht Plantaardig Teeltmateriaal, hebben voor de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen delegatie om de keurings- en certificeringsactiviteiten uit te voeren die van toepassing zijn op de handel tussen de lidstaten van de Europese Unie en op het in de handel brengen op de nationale markten.

Art. 10. De personeelsleden van de dienst Kwaliteit, team Toezicht Plantaardig Teeltmateriaal, hebben voor de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de procedure tot erkenning van bosbouwkundig uitgangsmateriaal en het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal delegatie om de keurings- en certificeringsactiviteiten uit te voeren die van toepassing zijn op de handel tussen de lidstaten van de Europese Unie en op het in de handel brengen op de nationale markten.

Art. 11. De personeelsleden van de dienst Kwaliteit, team Toezicht Plantaardig Teeltmateriaal, hebben voor de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2003 betreffende de het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken delegatie om de keurings- en certificeringsactiviteiten uit te voeren die van toepassing zijn op de handel tussen de lidstaten van de Europese Unie en op het in de handel brengen op de nationale markten.

Art. 12. De personeelsleden van de dienst Kwaliteit, team Toezicht Plantaardig Teeltmateriaal, hebben voor de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005 houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad, delegatie om de keurings- en certificeringsactiviteiten uit te voeren die van toepassing zijn op de handel tussen de lidstaten van de Europese Unie en op het in de handel brengen op de nationale markten.

Mevrouw Ann Van Essche heeft voor de toepassing van het besluit, vermeld in het eerste lid, delegatie om:

1° passende maatregelen te nemen en in te trekken;

2° communicatie te voeren met de Europese Commissie en de andere lidstaten en gewesten.

Art. 13. De personeelsleden van de dienst Kwaliteit, team Toezicht Plantaardig Teeltmateriaal, hebben voor de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen delegatie om de keurings- en certificeringsactiviteiten uit te voeren die van toepassing zijn op de handel tussen de lidstaten van de Europese Unie en op het in de handel brengen op de nationale markten.

Mevrouw Ann Van Essche heeft voor de toepassing van het besluit, vermeld in het eerste lid, delegatie om beslissingen te nemen over het toelaten van zaden tot de handel.

Art. 14. De personeelsleden van de dienst Kwaliteit, team Toezicht Plantaardig Teeltmateriaal, hebben voor de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen delegatie om de keurings- en certificeringsactiviteiten uit te voeren die van toepassing zijn op de handel tussen de lidstaten van de Europese Unie en op het in de handel brengen op de nationale markten.

Mevrouw Ann Van Essche heeft voor de toepassing van het besluit, vermeld in het eerste lid, delegatie om beslissingen te nemen over het toelaten van zaden tot de handel.

Art. 15. De personeelsleden van de dienst Kwaliteit, team Toezicht Plantaardig Teeltmateriaal, hebben voor de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie delegatie om de keurings- en certificeringsactiviteiten uit te voeren die van toepassing zijn op de handel tussen de lidstaten van de Europese Unie en op het in de handel brengen op de nationale markten.

Mevrouw Ann Van Essche heeft voor de toepassing van het besluit, vermeld in het eerste lid, delegatie om beslissingen te nemen over het toelaten van zaden tot de handel.

Art. 16. De personeelsleden van de dienst Kwaliteit, team Toezicht Plantaardig Teeltmateriaal, hebben voor de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van bietenzaad van landbouwvrassen delegatie om de keurings- en certificeringsactiviteiten uit te voeren die van toepassing zijn op de handel tussen de lidstaten van de Europese Unie en op het in de handel brengen op de nationale markten.

Mevrouw Ann Van Essche heeft voor de toepassing van het besluit, vermeld in het eerste lid, delegatie om beslissingen te nemen over het toelaten van zaden tot de handel.

Art. 17. Mevrouw Cindy Boonen heeft voor de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2006 betreffende de loontriage van zaden van bepaalde soorten van landbouwgewassen die bestemd zijn om te worden ingezaaid delegatie om:

1° loontrieers die erkend zijn door andere instanties, te registreren;

2° documentnummers en zelfklevende etiketten toe te kennen.

Art. 18. De personeelsleden van de dienst Kwaliteit, team Toezicht Plantaardig Teeltmateriaal, hebben voor de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen delegatie om de keurings- en certificeringsactiviteiten uit te voeren die van toepassing zijn op de handel tussen de lidstaten van de Europese Unie en op het in de handel brengen op de nationale markten.

Mevrouw Ann Van Essche heeft voor de toepassing van het besluit, vermeld in het eerste lid, delegatie om beslissingen te nemen over het toelaten van pootgoed tot de handel.

Art. 19. Mevrouw Cindy Boonen heeft voor de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2008 betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen delegatie om:

- 1° de rassenlijsten officieel bekend te maken;
- 2° alle kennisgevingen te doen met betrekking tot de rassenlijsten.

Art. 20. De personeelsleden van de dienst Kwaliteit, team Toezicht Plantaardig Teeltmateriaal, hebben voor de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2010 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt delegatie om de keurings- en certificeringsactiviteiten uit te voeren die van toepassing zijn op de handel tussen de lidstaten van de Europese Unie en op het in de handel brengen op de nationale markten.

Mevrouw Ann Van Essche heeft voor de toepassing van het besluit, vermeld in het eerste lid, delegatie om:

- 1° machtigingen te verlenen of maatregelen te nemen om teeltmateriaal en fruitgewassen tot de handel toe te laten;
- 2° passende maatregelen te nemen;
- 3° beslissingen te nemen over de gelijkwaardigheid van teeltmateriaal en fruitgewassen die in derde landen geproduceerd zijn.

Art. 21. Mevrouw Cindy Boonen heeft voor de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2010 houdende de vaststelling van algemene maatregelen voor de co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen delegatie om een elektronisch register van de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen bij te houden.

Art. 22. De personeelsleden van de dienst Kwaliteit, team Toezicht Plantaardig Teeltmateriaal, hebben voor de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 december 2010 betreffende de certificering van hop en hopproducten delegatie om de keurings- en certificeringsactiviteiten uit te voeren die van toepassing zijn op de handel tussen de lidstaten van de Europese Unie en op het in de handel brengen op de nationale markten.

Art. 23. De personeelsleden van de dienst Kwaliteit, team Toezicht Plantaardig Teeltmateriaal, hebben voor de toepassing van het ministerieel besluit van 19 februari 2000 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen en siergewassen moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, van de erkenning van de laboratoria en van aanvullende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de door leveranciers bij te houden lijsten van bovenvermelde gewassen delegatie om de keurings- en certificeringsactiviteiten uit te voeren die van toepassing zijn op de handel tussen de lidstaten en op het in de handel brengen op de nationale markten.

Art. 24. De personeelsleden van de dienst Kwaliteit, team Toezicht Plantaardig Teeltmateriaal, hebben voor de toepassing van het ministerieel besluit van 8 juli 2016 betreffende de voorschriften voor het etiketteren, plomben en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsook van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt delegatie om keurings- en certificeringsactiviteiten uit te voeren die van toepassing zijn op de handel tussen de lidstaten en op het in de handel brengen op de nationale markten.

Art. 25. Mevrouw Ann Van Essche heeft voor de toepassing van het ministerieel besluit van 25 juli 2016 betreffende de registratie van leveranciers en van rassen delegatie om:

- 1° beslissingen te nemen over de opname en het schrappen van natuurlijke of rechtspersonen uit het leveranciersregister;
- 2° een rassenregister bij te houden en bekend te maken;
- 3° beslissingen te nemen over de opname of het schrappen van rassen in het rassenregister;
- 4° opdracht te geven om een ras te laten onderzoeken;
- 5° beslissingen te nemen over de verlenging van de registratie van een ras.

Art. 26. De personeelsleden van de dienst Kwaliteit, team Toezicht Plantaardig Teeltmateriaal, hebben voor de toepassing van het ministerieel besluit van 25 augustus 2016 betreffende de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de voorschriften voor fruitgewassen, de specifieke voorschriften waaraan leveranciers moeten voldoen, en de nadere voorschriften voor officiële inspecties delegatie om keurings- en certificeringsactiviteiten uit te voeren die van toepassing zijn op de handel tussen de lidstaten en op het in de handel brengen op de nationale markten.

Art. 27. De personeelsleden van de dienst Kwaliteit, team Toezicht Plantaardig Teeltmateriaal, hebben voor de toepassing van het ministerieel besluit van 19 februari 2000 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal en plantgoed van groenten, met uitzondering van zaad, moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, en van de erkenning van de laboratoria delegatie om de keurings- en certificeringsactiviteiten uit te voeren die van toepassing zijn op de handel tussen de lidstaten van de Europese Unie en op het in de handel brengen op de nationale markten.

Art. 28. De personeelsleden van de dienst Kwaliteit, team Toezicht Plantaardig Teeltmateriaal, hebben voor de toepassing van het ministerieel besluit van 2 juni 2004 tot vaststelling van een technisch controlereglement betreffende het bosbouwkundig teeltmateriaal delegatie om de keurings- en certificeringsactiviteiten uit te voeren die van toepassing zijn op de handel tussen de lidstaten van de Europese Unie en op het in de handel brengen op de nationale markten.

Mevrouw Ann Van Essche heeft voor de toepassing van het besluit, vermeld in het eerste lid, delegatie om het model van de documenten en de vormen van informatieoverdracht aan te passen.

De sectorverantwoordelijke van de dienst Kwaliteit, team Toezicht Plantaardig Teeltmateriaal, heeft voor de toepassing van het besluit, vermeld in het eerste lid, delegatie om tussen te komen als het teeltmateriaal bestemd is voor derde landen, en een basiscertificaat op te maken en af te leveren voor bosbouwkundig teeltmateriaal uit derde landen.

Art. 29. De personeelsleden van de dienst Kwaliteit, team Toezicht Plantaardig Teeltmateriaal, hebben voor de toepassing van het ministerieel besluit van 2 juni 2009 tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen in de landbouw die zich op natuurlijke wijze hebben aangepast aan de lokale en regionale omstandigheden en die door genetische erosie worden bedreigd, en voor het in de handel brengen van zaaizaad en pootaardappelen van die landrassen en rassen delegatie om de keurings- en certificeringsactiviteiten uit te voeren die van toepassing zijn op de handel tussen de lidstaten van de Europese Unie en op het in de handel brengen op de nationale markten.

Mevrouw Cindy Boonen heeft voor de toepassing van het besluit, vermeld in het eerste lid, delegatie om:

- 1° afwijkingen toe te staan voor de benamingen van de instandhoudingsrassen;
- 2° het aangewezen gebied mee te delen aan de Europese Commissie;
- 3° de Europese Commissie, de andere lidstaten en de gewesten op de hoogte te brengen van de aanvullende gebieden die hij voor zaadteelt wil goedkeuren, en de aanvullende zaadteeltgebieden die hij gemeld heeft, goed te keuren en na de goedkeuring opnieuw de Europese Commissie, de andere lidstaten en de gewesten op de hoogte te brengen;
- 4° hoeveelheden zaaizaad toe te wijzen aan elke betrokken producent dat in de handel gebracht mag worden;
- 5° verslag uit te brengen aan de Europese Commissie, de andere lidstaten en de gewesten;
- 6° de Europese Commissie op de hoogte te brengen van de erkende organisaties.

Art. 30. Mevrouw Cindy Boonen heeft voor de toepassing van het ministerieel besluit van 20 januari 2010 tot vaststelling van de procedures voor de rassenlijsten van landbouw- en groentegewassen delegatie om gegevens bekend te maken.

Art. 31. De personeelsleden van de dienst Kwaliteit, team Toezicht Plantaardig Teeltmateriaal, hebben voor de toepassing van het ministerieel besluit van 21 juni 2010 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen delegatie om de keurings- en certificeringsactiviteiten uit te voeren die van toepassing zijn op de handel tussen de lidstaten van de Europese Unie en op het in de handel brengen op de nationale markten.

Mevrouw Ann Van Essche heeft voor de toepassing van het besluit, vermeld in het eerste lid, delegatie om:

- 1° afwijkingen van het gebruik van lokalen en installaties toe te staan;
- 2° aanvullende gebieden voor instandhoudingsrassen aan te wijzen;
- 3° de hoeveelheden bekend te maken waarvoor per ras in de procedure van inschrijving voor opname in een rassenlijst toestemming wordt gegeven om in de handel te brengen;
- 4° studiedagen te organiseren;
- 5° een akkoord te sluiten met het zaadbedrijf en degene die de keuring heeft aangevraagd voor de percelen waarop de veldkeuringen uitgevoerd moeten worden;
- 6° opdracht te geven om een controleveld aan te leggen;
- 7° een operatornummer en een vermeerderingsperceelnummer toe te kennen;
- 8° een voorstel van inschrijvingsbulletin op te maken;
- 9° teelten van soorten aan te wijzen waarbij officieel erkende keurmeesters waarnemingen mogen vaststellen;
- 10° het gedeelte controlekeuringen vast te stellen;
- 11° vrijstelling te verlenen van het gebruik van kleeftroken;
- 12° afwijkingen van indieningsdata en -termijnen toe te staan;
- 13° certificaten goed te keuren;
- 14° een einde te maken aan een verbintenis in geval van herhaalde overtreding;
- 15° toelating te geven om de zaden onder te brengen in nieuwe kleine verpakkingen;
- 16° aanwijzingen te geven voor de vermeerderingscontracten;
- 17° afwijkingen toe te staan voor de bemonstering;
- 18° een voorstel van inschrijving op te maken;
- 19° kenmerken van de planten te bepalen.

Mevrouw Cindy Boonen heeft inzake de toepassing van het besluit, vermeld in het eerste lid, delegatie om toestemming te verlenen aan een kweker of zijn mandataris om een ras in de procedure van inschrijving voor opname in een rassenlijst te gebruiken in een ander gewest of in een andere lidstaat.

De sectorverantwoordelijke van de dienst Kwaliteit, team Toezicht Plantaardig Teeltmateriaal, heeft voor de toepassing van het besluit, vermeld in het eerste lid, delegatie om:

- 1° nadere instructies te geven over de uitvoering van de nieuwe sluiting;
- 2° nadere bijzonderheden te verstrekken voor elk ras in verband met de waar te nemen kenmerken;
- 3° certificaten met een volgnummer te leveren;
- 4° etiketten aan te leveren;
- 5° aanduidingen te geven over het magazijnboek.

Art. 32. De personeelsleden van de dienst Kwaliteit, team Toezicht Plantaardig Teeltmateriaal, hebben voor de toepassing van het ministerieel besluit van 2 december 2010 tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd, en van groenterassen die geen intrinsieke waarde hebben voor de commerciële productie van gewassen, maar die ontwikkeld zijn voor teelt onder bijzondere omstandigheden, en voor het in de handel brengen van zaaizaad van die landrassen en rassen delegatie om de keurings- en certificeringsactiviteiten uit te voeren die van toepassing zijn op de handel tussen de lidstaten van de Europese Unie en op het in de handel brengen op de nationale markten.

Mevrouw Cindy Boonen heeft voor de toepassing van het besluit, vermeld in het eerste lid, delegatie om:

- 1° afwijkingen toe te staan voor de benaming van de instandhoudingsrassen en voor de voor teelt onder bijzondere omstandigheden ontwikkelde rassen;
- 2° het aangewezen gebied van oorsprong mee te delen aan de Europese Commissie;
- 3° de Europese Commissie, de andere lidstaten en de gewesten op de hoogte te brengen van de aanvullende gebieden die hij voor zaadteelt wil goedkeuren, en de aanvullende zaadteeltgebieden die hij gemeld heeft, goed te keuren en na de goedkeuring opnieuw de Europese Commissie, de andere lidstaten en de gewesten op de hoogte te brengen;
- 4° hoeveelheden zaaizaad toe te wijzen aan elke betrokken producent dat in de handel gebracht mag worden;
- 5° verslag uit te brengen aan de Europese Commissie, de andere lidstaten en de gewesten;
- 6° de Europese Commissie op de hoogte te brengen van de erkende organisaties.

Art. 33. De personeelsleden van de dienst Kwaliteit, team Toezicht Plantaardig Teeltmateriaal, hebben voor de toepassing van het ministerieel besluit van 20 oktober 2011 tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor het in de handel brengen van zaaizaadmengsels van groenvoedergewassen die bestemd zijn voor gebruik bij het behoud van de natuurlijke omgeving delegatie om de keurings- en certificeringsactiviteiten uit te voeren die van toepassing zijn op de handel tussen de lidstaten van de Europese Unie en op het in de handel brengen op de nationale markten.

Mevrouw Cindy Boonen heeft voor de toepassing van het besluit, vermeld in het eerste lid, delegatie om:

- 1° de regio van oorsprong van de instandhoudingsmengsels vast te stellen;
- 2° de hoeveelheid instandhoudingsmengsels toe te wijzen aan elke betrokken producent die in de handel gebracht mag worden;
- 3° verslag uit te brengen aan de Europese Commissie en aan de andere lidstaten en gewesten;
- 4° de Europese Commissie op de hoogte te brengen van de erkende organisaties.

HOOFDSTUK 6. — *Delegatie inzake FIVA en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij*

Art. 34. Het diensthoofd van de dienst Visserij heeft delegatie om inzake steunmaatregelen in uitvoering van het decreet van 13 mei 1997 houdende oprichting van een Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector:

- 1° beslissingen te nemen over de toekenning van steun tot een bedrag van 150.000 euro per dossier aan Vlaamse middelen met uitzondering van de dossiers waarbij overheidswaarloos wordt toegekend;
- 2° alle beslissingen tot toekenning van steun te herzien als de nieuwe totale toegekende steun niet meer bedraagt dan 150.000 euro en als de toegekende waarborg niet stijgt;
- 3° goedkeuring te verlenen voor een gespreide terugbetaling van de teruggevorderde steun, met een maximum van 50.000 euro tot uiterlijk zestig maanden na de terugvorderingsdatum.

Art. 35. Het diensthoofd van de dienst Visserij heeft delegatie om voor de toepassing van verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad van 27 juli 2006 inzake het Europees Visserijfonds en verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de Raad:

- 1° beslissingen te nemen tot toekenning van de aanvullende Europese steun voor de dossiers, vermeld in artikel 34, 1°;
- 2° de opdracht te geven tot uitbetaling van de steun;
- 3° de beslissingen over de toegekende Europese steun te herzien zonder de toegekende steun te verhogen.

HOOFDSTUK 7. — *Delegatie inzake visserij*

Art. 36. Het diensthoofd van de dienst Visserij heeft delegatie om de besluiten over aanvullende nationale quotamaatregelen rechtstreeks aan de minister voor te leggen.

Art. 37. De heer Marc Welvaert heeft voor de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden en het ministerieel besluit van 9 februari 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden met betrekking tot het kustvissersegment, alsook tot de opheffing van drie ministeriële besluiten delegatie om:

- 1° visvergunningen uit te reiken;
- 2° te beslissen over de samenvoeging van motorvermogens;
- 3° een bijkomend motorvermogen toe te kennen;
- 4° te beslissen om een vissersvaartuig te laten opnemen in het kustvissersegment;
- 5° te beslissen om de vangstrechtfactor aan te passen;
- 6° visvergunningen aan te passen;
- 7° visvergunningen uit te reiken en brutotonnenmaat toe te kennen.

HOOFDSTUK 8. — *Delegatie inzake kwaliteit dier*

Art. 38. De heer Wim Van Moeseke heeft voor de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens delegatie om:

- 1° het formaat en de vorm van de gegevens te bepalen en goed te keuren;
- 2° de procedure voor het meedelen van gegevens aan producenten goed te keuren;
- 3° de elementen van de rapportering van een erkende classificeerder vast te stellen;

- 4° de certificeringsproef uit te voeren en het rapport op te stellen over de erkenning van een indelingsmethode;
- 5° akkoord te verlenen aan de IVB voor het bezorgen van overzichten van de kwaliteitsklassen;
- 6° de procedures voor de activiteiten van IVB goed te keuren;
- 7° de procedure voor de vorming, de begeleiding, de evaluatie en de beoordeling van de controleurs, en de procedures voor het verrichten van vaststellingen door de IVB goed te keuren.

HOOFDSTUK 9. — *Delegatie inzake het landbouwmonitoringsnetwerk*

Art. 39. Het diensthoofd van de dienst Dataverzameling heeft delegatie om namens het Vlaamse Gewest overeenkomsten over deelname aan het landbouwmonitoringsnetwerk met correspondenten en overeenkomsten met derden voor de terbeschikkingstelling van data en gegevens aan het landbouwmonitoringsnetwerk te sluiten, te wijzigen en op te zeggen.

HOOFDSTUK 10. — *Regeling bij vervanging*

Art. 40. De bij dit besluit verleende delegaties worden ook verleend aan het personeelslid dat met de waarneming van het ambt van titularis is belast of dat hem vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhinderd. In geval van tijdelijke afwezigheid of verhuizing plaatst het betrokken personeelslid boven de vermelding van zijn graad en zijn handtekening de formule « Voor (graad van de titularis), afwezig, ».

HOOFDSTUK 11. — *Gebruik van de delegaties en verantwoording*

Art. 41. De titularissen van de delegaties nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het gebruik van de verleende delegaties.

De titularissen van de delegaties organiseren het systeem van interne controle en functiescheiding op zodanige wijze dat de verleende delegaties op een doeltreffende en doelmatige wijze worden gebruikt en misbruiken worden vermeden.

Art. 42. Over het gebruik van de bevoegdheden, vermeld in dit besluit, wordt periodiek verantwoording afgelegd aan het afdelingshoofd door middel van rapporteringen.

Het afdelingshoofd kan nadere instructies geven over de inhoud en de periodiciteit van die rapporteringen.

Het afdelingshoofd kan bovendien op ieder ogenblik verantwoording vragen over het gebruik van de delegatie in een bepaalde aangelegenheid.

Art. 43. De delegaties die verleend zijn aan het diensthoofd van de dienst Visserij worden tijdelijk uitgeoefend door het personeelslid dat door de secretaris-generaal aangewezen is als afdelingshoofd-projectleider Visserij.

Art. 44. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2017.

Brussel, 8 juni 2017.

Het afdelingshoofd van de afdeling Kennis, Kwaliteit en Visserij
van het Departement Landbouw en Visserij,
G. CRAUWELS

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[2017/203091]

17 MEI 2017. — Ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument

Bij ministerieel besluit van 17 mei 2017 werden de volgende onroerende goederen, overeenkomstig de bepalingen van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerendergoedbesluit van 16 mei 2014 voorlopig beschermd:

Wegens de architecturale, artistieke, historische en culturele waarde als monument:

De architectenwoning van Louis Van Arenbergh uit 1882, Blijde-Inkomststraat 24 bekend ten kadaster: Leuven, 2de afdeling, sectie B, perceelnummer 464A3, zoals afgebakend op plan.

Met het oog op de definitieve bescherming is de procedure vermeld in artikel 6.1.1 tot en met 6.1.18 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 van toepassing.

De voorlopige bescherming geldt 9 maanden. Die termijn kan eenmalig met maximaal 3 maanden verlengd worden. Gedurende de periode van de voorlopige bescherming zijn de rechtsgevolgen vermeld in hoofdstuk 6 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en hoofdstuk 6 van het Onroerendergoedbesluit van 16 mei 2014 reeds van toepassing.

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[2017/203096]

17 MEI 2017. — Ministerieel besluit tot voorlopige gehele opheffing van het ministerieel besluit van 22 januari 2014 tot bescherming van het oorlogsgedenkteken van Sint-Truiden

Bij ministerieel besluit van 17 mei 2017 wordt het ministerieel besluit van 22 januari 2014 tot bescherming als monument van het oorlogsgedenkteken in Sint-Truiden, gepubliceerd in het *Belgisch Staatsblad* van 20 februari 2014, overeenkomstig de bepalingen van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerendergoedbesluit van 16 mei 2014 voorlopig geheel opgeheven.

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C – 2017/12419]

18 MEI 2017. — Ministerieel besluit tot de vaststelling van het gebied ‘Munsterbos, kasteeldomeinen Groenendaal en Zangerhei’ en de Stalkerschans in de landschapsatlas

DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 4.1.1, 1°;

Gelet op het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, artikel 4.1.6;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 juli 2015 tot vaststelling van de inventarismethodologie voor de landschapsatlas;

Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden is van 13 oktober 2016 tot en met 12 december 2016;

Gelet op het advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed van 19 januari 2017;

Overwegende dat de onroerende goederen die worden opgenomen in de vastgestelde landschapsatlas erfgoedwaarde bezitten en voldoende goed bewaard zijn;

Overwegende dat de onroerende goederen die worden opgenomen in de vastgestelde landschapsatlas integraal deel uitmaken van het gebied ‘Munsterbos, kasteeldomeinen Groenendaal en Zangerhei’ waarvan de waarde als volgt gemotiveerd kan worden:

Historische waarde: De kasteelsites en bijhorende landgoederen vormen de materiële restanten van de vestiging van middeleeuwse lokale heren in hun leengoederen, op hun beurt uitingen van het feodale verleden. Op zeer korte afstand komen hier zowel de nog ‘levende’ adellijke residenties Groenendaal en Zangerhei voor, als de ‘verstilde’ versterkte sites Jonkholt en Hommelen. Groenendaal en Zangerhei zijn verder blijven evolueren: van waterkasteel naar classistisch, residentieel verblijf in de 19de-20ste eeuw. Groenendaal vertoont alle kenmerken van het schema voor een kasteel met een middeleeuws verleden: de neerhof-opperhofstructuur is typerend voor dergelijke kastelen. Het voorkomen van kasteel en hoeve op korte afstand van elkaar is daar nu nog een uiting van. Samen met het park en omliggende landbouwgronden vormen zij een ensemble. Parken en tuinen van Groenendaal en Zangerhei dragen elementen uit verschillende historische parkontwerpen. Beide maakten ze in de 19de eeuw de evolutie van geometrische aangelegde tuin naar landschappelijk park, representatief voor de ontwikkeling van de meeste kasteelparken in Vlaanderen. Verschillende relictten van vroegere parkstructuren bestaan heden nodig, waaronder de kasteelvijvers, de eikendreven die de toegang tot het kasteeldomein geven, gekandelaarde linden bij het kasteel.

Kenmerkend voor het historische cultuurlandschap van het gebied ‘Munsterbos, kasteeldomeinen Groenendaal en Zangerhei’ is het creatieve gebruik van het overvloedig aanwezige water in dit noordelijk gelegen deel van vochtig Haspengouw. Verschillende relictten getuigen van de manier waarop de mens in het verleden met dit element omging: vijvers in kasteelparken, vijvercomplexen op de bronbeekjes van het Kempisch plateau, de vele gekanaliseerde kleine waterlopen, beemden in de beekvalleien, omgrachte versterkingen.

Ruimtelijk-structurende waarde: Het Albertkanaal uit de jaren 1930 maakt in dit gebied de doorsteek over de waterscheidingskam tussen Maas- en Scheldebekken. Het structureert de ruimte. Terwijl in het noordoosten een KMO-zone het kanaal afboordt en in het zuidwesten de bewoning van Eigenbilzen en Gellik tot de kanaalrand reikt, is de ruimte langs beide zijden van het kanaal hier nog groen. De verlaten spoorwegbedding tussen Hasselt en Maastricht doorsnijdt het gebied in oost-westelijke richting. Het grootste beboste deel van het Groenendaalpark is daardoor afgesneden geraakt van de rest van het kasteeldomein waar het oorspronkelijk bij hoorde. Het Groenendaalbos verschuift in die zin van het gebied ten noorden van de verlaten spoorweg, waar de parkstructuur beter bewaard is gebleven.

De aanwezigheid van de landgoederen Groenendaal en Zangerhei hebben hun stempel gedrukt op de ruimtelijke configuratie van dit gebied tussen verschillende dorpskernen in, meer bepaald op het landgebruik en de ontsluiting. Het domeinbos Groenendaal met oudboskernen en het natuurreservaat Bonijterbos zijn afkomstig uit deze kasteeldomeinen.

In het verleden bepaalde het reliëf in grote mate de inplanting van nederzettingen en kastelen, een vorm van ruimtelijke structurering die tot op vandaag nog doorwerkt. Historische woonkernen komen vooral op de hoger gelegen randen buiten de Demervallei voor, terwijl de kasteeldomeinen in het lager gelegen samenvloeiingsgebied van de Meersbeek, Krombeek en de intussen gedempte Dieprootbeek werden ingeplant. De vele bronbeekjes op de rand van het Kempisch plateau en op de hellingen van de Haspengouwse heuvels kenmerken dit gebied;

Esthetische waarde: Het gevarieerde compartimentlandschap draagt bij tot de landschapsbeleving en kenmerkt dit overgangsgebied tussen de zandige Kempen en de zandleemstreek van vochtig Haspengouw. Open ruimtes van akkers en weilanden wisselen elkaar af, onderbroken door opgaande begroeiing van bomenrijen, dreven, loof- en naaldboutbossen. In de beekvalleien van de Zutendaal- en de Munsterbeek komen verschillende restanten van historische vijvercomplexen voor, waarvan de ‘Slause’ of ‘Grote en Kleine Sluis’ in het natuurgebied van het Munsterbos het meest bekende is. Verruigde vochtige hooi- en graslanden, vochtige struwelen, uitgestrekte rietlanden in verlandingszones en lang vijvers, open waterpartijen, zure eikenbossen en lork-spar- en populieraanplantingen zorgen voor een grote variatie in biotopen.

Munsterbos omvat verschillende historische wegen, zoals de Hollandse weg, de weg van Munsterbilzen naar Maastricht, het Hossetwegske, die hun functie en uitzicht van trage, onverharde wegen behouden hebben. Hun belevingswaarde is groot. Op sommige plaatsen gaan die gepaard met waardevolle houtige beplantingen langs wegen.

In het Munsterbos is ook de samenhang tussen vegetatie en bodem duidelijk. Op de vroegere heide domineren sinds de 19de eeuw naaldbossen, terwijl de gebieden die al langer door de landbouw in gebruik waren, nu vooral uit loofbos en graslanden bestaan. Op de natste kleibodems komen duidelijk meer populierenrijen en bosjes voor;

Archeologische waarde: Omwille van de topografische kenmerken van het gebied (vallei, rand van het Kempisch plateau, samenvloeiingsgebied van beken) is het archeologisch potentieel voor alle perioden behoorlijk hoog. Hierop wijzen ook de zgn. losse vondsten uit de centraal archeologische inventaris. Het archeologisch potentieel is dus hoog maar kan vooralsnog niet concreet geduid worden. Een uitzondering is Jonkholt, een middeleeuwse versterkte site, waarvan de muurfundamenten en de vier hoektorens bijna onbeschadigd uit de drassige bodem kwamen. Jonkholt is een ingerichte archeologische site;

Overwegende dat de opname van de Stalkerschans in de vastgestelde landschapsatlas als volgt gemotiveerd kan worden:

Historische waarde: De Stalkerschans is een typisch voorbeeld van hoe een plattelandsgemeenschap zich in het ancien régime verdedigde tegen voorbijtrekkende militaire troepen in oorlogstijd. De schans is het resultaat van het gemeenschappelijk burgerinitiatief van een kleine gemeenschap die bij gebrek aan een officieel verdedigend leger haar verdediging in eigen handen neemt. Dergelijke boerschansen kwamen veelvuldig in de Kempen voor. Dit exemplaar is één van de best bewaarde,

Besluit :

Artikel 1. De onroerende goederen opgenomen in het beveiligd digitaal bestand van dezelfde datum als dit besluit, worden opgenomen in de vastgestelde landschapsatlas, vermeld in artikel 4.1.1, 1°, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Art. 2. De vastgestelde landschapsatlas is in de vorm van een gegeorefereerde GIS-laag beschikbaar op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Brussel, 18 mei 2017

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,
Geert BOURGEOIS

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C – 2017/12511]

24 MEI 2017. — Besluit van de administrateur-generaal tot wijziging van het besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij van 12 mei 2016 houdende delegatie van algemene en specifieke bevoegdheden aan de afdelingshoofden, als gevolg van gewijzigde regelgeving

De Administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij,

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage, artikel 2, § 4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 houdende de werking van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaamse Milieumaatschappij;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, artikel 5, § 1, 1°, gewijzigd bij het besluit van 14 oktober 2011;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's artikel 3, § 1, 3°, artikel 8 en artikel 12, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen, artikel 7;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten en voor de omgevingsveiligheidsrapportage, artikel 4, § 1 en artikel 12;

Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij van 12 mei 2016 houdende delegatie van algemene en specifieke bevoegdheden aan de afdelingshoofden;

Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij van 7 december 2016 houdende vaststelling van het organogram van de Vlaamse Milieumaatschappij,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 4, 2°, h) van het besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij van 12 mei 2016 houdende delegatie van algemene en specifieke bevoegdheden aan de afdelingshoofden, wordt vervangen door wat volgt:

“h) met betrekking tot verlopen en dienstvrijstellingen:

- 1) het toestaan van verlof voor deeltijdse prestaties voor de personeelsleden;
- 2) het toestaan van onbetaald verlof voor de personeelsleden;
- 3) het kennis nemen of toestaan van de aanvraag tot verlof in het kader van zorgkrediet;
- 4) het kennis nemen van de aanvraag van loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen, bijstand/verzorging aan zwaar zieke gezins- of familieleden en ouderschapsverlof;

5) het kennis nemen van de vraag waarbij het personeelslid het verlof onder h) 1° tot 4° wenst stop te zetten nog voor de periode van het verlof verlopen is en het eventueel toestaan van een kortere opzettingstermijn;”.

Art. 2. In artikel 7 van het zelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt 3° wordt vervangen door wat volgt:

“ 3° met betrekking tot de watertoets:

a) het advies uit te brengen bedoeld in artikel 8, § 3 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, overeenkomstig artikel 5 § 1, eerste lid, 1°, en tweede lid, 2° en 3° van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid;

b) de subadviezen in te winnen van andere bij het waterbeleid betrokken instanties overeenkomstig artikel 5 § 2 van het voornoemde besluit van 20 juli 2006;

2° na punt 3° wordt een punt 3°/1 ingevoegd dat luidt als volgt:

“3°/1. het advies uit te brengen voor wat betreft de materie waarvoor de betrokken afdeling bevoegd is bij projecten waarop de project-mer-regelgeving van toepassing is;”;

3° na punt 3°/1 wordt een punt 3°/2 ingevoegd dat luidt als volgt:

“3°/2. het advies uit te brengen voor wat betreft de materie waarvoor de betrokken afdeling gevoegd is bij plannen en programma's waarop de plan-mer-regelgeving van toepassing is;”;

4° na punt 5° wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“6° met betrekking tot de regelgeving betreffende complexe projecten voor wat betreft de materie waarvoor de betrokken afdeling bevoegd is: de adviezen uitbrengen in uitvoering van artikelen 9, 13, 16 en 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, en het aanduiden van vertegenwoordigers van de Vlaamse Milieumaatschappij voor de adviesvergaderingen bedoeld in artikel 13 en 20 van voormeld besluit.”.

Art. 3. In artikel 8 worden na punt 4° een punt 5°, 6° en 7° toegevoegd, die luiden als volgt:

“5° advies uitbrengen met betrekking tot de bevoegdheid lucht voor projecten waarop de project mer-regelgeving van toepassing is;

6° advies uitbrengen met betrekking tot de bevoegdheid lucht voor plannen en programma's waarop de plan mer-regelgeving van toepassing is;

7° met betrekking tot de regelgeving betreffende complexe projecten voor wat de bevoegdheid lucht betreft: de adviezen uitbrengen in uitvoering van artikelen 9, 13, 16 en 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, en het aanduiden van vertegenwoordigers van de Vlaamse Milieumaatschappij voor de adviesvergaderingen bedoeld in artikel 13 en 20 van voormeld besluit.”

Art. 4. Na artikel 10 wordt een artikel 10/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 10/1. Aan het hoofd van de afdeling Ecologisch Toezicht worden de volgende specifiek bevoegdheden gedelegeerd:

1° advies uitbrengen met betrekking tot de bevoegdheden van de afdeling bij projecten waarop de project mer-regelgeving van toepassing is;

2° advies uitbrengen met betrekking tot de bevoegdheden van de afdeling bij plannen en programma's waarop de plan mer-regelgeving van toepassing is.

3° met betrekking tot de regelgeving betreffende complexe projecten voor wat de bevoegdheden van de afdeling betreft: de adviezen uitbrengen in uitvoering van artikelen 9, 13, 16 en 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, en het aanduiden van vertegenwoordigers van de Vlaamse Milieumaatschappij voor de adviesvergaderingen bedoeld in artikel 13 en 20 van voormeld besluit.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2017.

Aalst, 24 mei 2017.

De administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij,
Ph. D'HONDT

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[2017/203097]

Ministeriële besluiten tot definitieve bescherming als monument en/of als dorpsgezicht

Bij ministerieel besluit van 4 mei 2017 wordt beschermd, met toepassing van artikel 6.1.1 tot en met artikel 6.1.11 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 6.2.1. van het Onroerendergoedbesluit van 16 mei 2014:

Wegens de historische, de architecturale, de artistieke, de culturele en de esthetische waarde als monument:

Het herenhuis Rosseels met bijgebouwen en beboomde en ommuurde stadstuin, met inbegrip van de tuinelementen, Vaartstraat 74, bekend ten kadaster: Leuven, 1ste afdeling, sectie A, perceelnummer 478T deel (herenwoning en ommuurde stadstuin) en Vaartstraat 76, bekend ten kadaster: Leuven, 1ste afdeling, sectie A, perceelnummer 478X deel (voormalig bijgebouw), zoals afgebakend op plan.

De cultuurgoederen die mee worden beschermd zijn als bijlage bij het besluit gevoegd. De cultuurgoederen die mee worden beschermd hebben een architecturale en artistieke waarde.

Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:

De rechtsgevolgen vermeld in hoofdstuk 6 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en hoofdstuk 6 van het Onroerendergoedbesluit van 16 mei 2014.

Bij ministerieel besluit van 5 mei 2017 wordt beschermd, met toepassing van artikel 6.1.1 tot en met artikel 6.1.11 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 6.2.1. van het Onroerendergoedbesluit van 16 mei 2014:

Wegens culturele, historische, volkskundige, architecturale en artistieke waarde als monument:

De neogotische Milanenkapel en de gekandelaarde kapellinde, Bellegemstraat, Zwevegem, bekend ten kadaster Zwevegem, 1ste afdeling, sectie C, perceelnummer 215 D (deel) en deel uitmakend van het openbaar domein, zoals afgebakend op plan.

De cultuurgoederen die mee worden beschermd zijn als bijlage bij het besluit gevoegd. De cultuurgoederen die mee worden beschermd hebben een artistieke waarde.

Wegens historische en ruimtelijk-structurende waarde als dorpsgezicht:

De kapelhof en de dreef met omgaande wegenis, Bellegemstraat, Kapel Milanendreef, Kapel Milanenstraat, Zwevegem, bekend ten kadaster Zwevegem 1ste afdeling, sectie C, perceelnummer 215 D en deel uitmakend van het openbaar domein, zoals afgebakend op plan.

Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:

De rechtsgevolgen vermeld in hoofdstuk 6 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en hoofdstuk 6 van het Onroerendergoedbesluit van 16 mei 2014.

Bij ministerieel besluit van 18 mei 2017 wordt beschermd, met toepassing van artikel 6.1.1 tot en met artikel 6.1.11 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 6.2.1. van het Onroerendergoedbesluit van 16 mei 2014:

Wegens historische, architecturale en industrieel-archeologische waarde als monument:

De hoeve-brouwerij met mouterij Goossens, Isabellastraat 16 in Dilbeek (Schepdaal), bekend ten kadaster: Dilbeek, 6de afdeling, sectie E, perceelnummers 284H en 284K, zoals afgebakend op plan.

De cultuurgoederen die mee worden beschermd zijn als bijlage bij het besluit gevoegd. De cultuurgoederen die mee worden beschermd versterken de industrieel-archeologische waarde van het monument.

Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:

De rechtsgevolgen vermeld in hoofdstuk 6 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en hoofdstuk 6 van het Onroerendergoedbesluit van 16 mei 2014.

Bij ministerieel besluit van 23 mei 2017 wordt beschermd, met toepassing van artikel 6.1.1 tot en met artikel 6.1.11 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 6.2.1. van het Onroerendergoedbesluit van 16 mei 2014:

Wegens de archeologische, architecturale, historische, ruimtelijk-structurende en wetenschappelijke waarde als monument met overgangszone: het huis Limburg, Naamsestraat 34 in Leuven, bekend ten kadaster Leuven, 4de afdeling, sectie D, perceelnummer 485H, zoals afgebakend op plan.

De volgende onroerende goederen worden definitief beschermd als overgangszone bij het monument het huis Limburg: de percelen ten zuiden en ten noorden van het huis Limburg, tussen de Collegeberg en de Krakenstraat, bekend ten kadaster Leuven, 4de afdeling, sectie D, perceelnummers 487B, 486B, 484B, 483C, 481G, 480B en 479B, zoals afgebakend op plan.

Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:

De rechtsgevolgen vermeld in hoofdstuk 6 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en hoofdstuk 6 van het Onroerendergoedbesluit van 16 mei 2014.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/203192]

24 MAI 2017. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 portant nomination des membres effectifs et suppléants de la Commission régionale de l'aménagement du territoire

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

Vu le décret du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1^{er} à 128 et 129 *quater* à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, abrogeant les articles 1^{er} à 128 et 129 *quater* à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et formant le Code du Développement territorial;

Vu le décret du 16 février 2017 modifiant le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative;

Vu le décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du CoDT;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article D.I.17, alinéa 1^{er}, du CoDT, la Commission régionale de l'aménagement du territoire deviendra le Pôle "Aménagement du territoire" dès le 1^{er} juin 2017 et exercera les missions qui lui sont dévolues par l'article D.I.4, § 1^{er}, du CoDT;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 portant nomination, pour une période de cinq ans, des membres effectifs et suppléants de la Commission régionale de l'aménagement du territoire, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 16 juin 2011, 31 janvier 2013, 2 octobre 2014 et 25 février 2016;

Considérant qu'aux termes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 portant nomination des membres effectifs et suppléants de la Commission régionale de l'aménagement du territoire, le mandat des membres de la Commission régionale de l'aménagement du territoire prend fin à l'entrée en vigueur du Code du Développement territorial;

Considérant toutefois que cet arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2016 est implicitement modifié par l'article D.I.17, alinéa 1^{er}, du CoDT qui précise que la Commission régionale de l'aménagement du territoire instituée avant l'entrée en vigueur du CoDT reste valablement constituée jusqu'à la désignation des membres siégeant au sein du nouveau pôle "Aménagement du territoire";

Considérant que la procédure de désignation des membres du futur Pôle "Aménagement du territoire" ne peut être initiée avant l'entrée en vigueur du code précité;

Considérant que, dans un souci de clarification, il convient d'acter la prolongation de mandat des membres actuels assurant ainsi la continuité des décisions prises par le Pôle "Aménagement du territoire" entre le 1^{er} juin et la date d'entrée en vigueur de l'arrêté désignant les membres du pôle "Aménagement du territoire" dans sa nouvelle configuration;

Vu le courrier du secrétaire général de la Fédération wallonne de l'agriculture (FWA), daté du 8 novembre 2016, par lequel il transmet au Gouvernement wallon une nouvelle liste de ses représentants à la CRAT suite au décès d'un de ses membres;

Vu le courriel du secrétaire de la Commission régionale de l'aménagement du territoire, daté du 27 février 2017, par lequel il transmet au Gouvernement wallon la lettre de démission de M. Philippe Lhomme, membre effectif de la section Orientation-Décentralisation de la Commission régionale de l'aménagement du territoire;

Vu le courrier de M. Vincent Desquesnes, membre suppléant de la section Aménagement Actif de la Commission régionale de l'aménagement du territoire, par lequel il transmet sa démission au Gouvernement wallon;

Considérant, d'une part, qu'il convient d'acter la prolongation des nominations des membres non-démissionnaires, effectifs et suppléants, de la Commission régionale de l'aménagement du territoire telles qu'arrêtées par le Gouvernement wallon le 25 février 2016 dans l'attente de la désignation des membres du pôle "Aménagement du territoire" dans la configuration telle que prévue par l'article D.I.5 du Code du Développement territorial;

Considérant, d'autre part, qu'il est nécessaire de remplacer les membres démissionnaires de la Commission régionale de l'aménagement du territoire;

Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 16 juin 2011, 31 janvier 2013, 2 octobre 2014 et 25 février 2016, M. Alain Delchef remplace M. Philippe Lhomme, Mme Anne-Sophie Stenuit remplace M. René Vansnick, Mme Isabelle Jaumotte remplace Mme Anne-Sophie Stenuit, M. Luc Frère remplace M. Vincent Desquesnes.

Art. 2. Le mandat des membres non-démissionnaires de la Commission régionale de l'aménagement du territoire est prolongé.

Art. 3. Le mandat des membres de la Commission régionale de l'aménagement du territoire prend fin à l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon de désignation des membres du pôle "Aménagement du territoire" au sens de l'article D.I.5 du Code du Développement territorial.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} juin 2017.

Art. 5. Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 mai 2017.

Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire,
de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,
C. DI ANTONIO

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2017/203192]

24. MAI 2017 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 27. März 2009 zur Ernennung der effektiven und stellvertretenden Mitglieder des Wallonischen Regionalausschusses für Raumordnung

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund des Wallonischen Gesetzbuches über die Raumordnung, den Städtebau und das Erbe;

Aufgrund des Dekrets vom 20. Juli 2016 zur Aufhebung des Dekrets vom 24. April 2014 zur Aufhebung der Artikel 1 bis 128 und 129^{quater} bis 184 des Wallonischen Gesetzbuches über die Raumordnung, den Städtebau, das Erbe und die Energie, zur Aufhebung der Artikel 1 bis 128 und 129^{quater} bis 184 des Wallonischen Gesetzbuches über die Raumordnung, den Städtebau und das Erbe und zur Bildung des Gesetzbuches über die räumliche Entwicklung;

Aufgrund des Dekrets vom 16. Februar 2017 zur Abänderung des Dekrets vom 6. November 2008 zur Rationalisierung der Beratungsfunktion;

Aufgrund des Dekrets vom 27. März 2014 zur Förderung einer ausgeglichenen Vertretung von Männern und Frauen in den Beratungsorganen;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 22. Dezember 2016, der den verordnungsrechtlichen Teil des Gesetzbuches über die räumliche Entwicklung bildet;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 24. Juli 2014 zur Regelung der Arbeitsweise der Regierung;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 26. Januar 2017 zur Festlegung der Verteilung der Zuständigkeiten unter die Minister und zur Regelung der Unterzeichnung der Regierungsurkunden;

In der Erwägung, dass laut Artikel D.I.17 Absatz 1 des GRE der Regionalausschuss für Raumordnung ab dem 1. Juni 2017 zum Ressort "Raumordnung" wird und die ihm durch Artikel D.I.4 § 1 des GRE anvertrauten Aufgaben ausüben wird;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 27. März 2009 zur Ernennung der effektiven und stellvertretenden Mitglieder des Wallonischen Regionalausschusses für Raumordnung für einen Zeitraum von fünf Jahren, abgeändert durch die Erlasse der Wallonischen Regierung vom 16. Juni 2011, vom 31. Januar 2013, vom 2. Oktober 2014 und vom 25. Februar 2016;

In der Erwägung, dass laut dem Erlass der Wallonischen Regierung vom 25. Februar 2016 zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 27. März 2009 zur Ernennung der effektiven und stellvertretenden Mitglieder des Wallonischen Regionalausschusses für Raumordnung für einen Zeitraum von fünf Jahren, das Mandat der Mitglieder des Regionalausschusses für Raumordnung am Tag des Inkrafttretens des Gesetzbuches über die räumliche Entwicklung endet;

In der Erwägung jedoch, dass dieser Erlass der Wallonischen Regierung vom 25. Februar 2016 durch Artikel D.I.17 Absatz 1 des GRE implizit abgeändert wird, laut dessen der vor dem Inkrafttreten des Gesetzbuches eingesetzte Regionalausschuss für Raumordnung bis zum Zeitpunkt der Benennung der Mitglieder des neuen Pools "Raumordnung" ordnungsgemäß gebildet bleibt;

In der Erwägung, dass das Benennungsverfahren der Mitglieder des zukünftigen Ressorts "Raumordnung" vor dem Inkrafttreten des vorgenannten Gesetzbuches nicht angefangen werden kann;

In der Erwägung, dass die Verlängerung des Mandats der heutigen Mitglieder der Klarheit halber festzuschreiben ist, damit die Kontinuität der von dem Ressort "Raumordnung" zwischen dem 1. Juni und dem Datum des Inkrafttretens des Erlasses zur Benennung des Ressorts "Raumordnung" in seiner neuen Gestaltung getroffenen Beschlüsse gesichert wird;

Aufgrund des Schreibens des Generalsekretärs des wallonischen Landwirtschaftsverbands ("Fédération wallonne de l'agriculture", FWA) vom 8. November 2016, durch das er der Wallonischen Regierung infolge des Ablebens eines seiner Mitglieder eine neue Liste seiner Vertreter beim RARO übermittelt;

Aufgrund des elektronischen Schreibens des Sekretärs des Regionalausschusses für Raumordnung vom 27. Februar 2017, durch das er der Wallonischen Regierung das Rücktrittsschreiben von Herrn Philippe Lhomme, effektivem Mitglied der Abteilung "Orientierung und Dezentralisierung" des Regionalausschusses für Raumordnung, übermittelt;

Aufgrund des Schreibens von Herrn Vincent Desquesnes, stellvertretendem Mitglied der Abteilung "Aktive Planung" des Regionalausschusses für Raumordnung, durch das der Wallonische Regierung er seinen Rücktritt erklärt;

In der Erwägung einerseits, dass die Verlängerung der Ernennungen der nicht ausscheidenden Mitglieder, seien sie effektiv oder stellvertretend, des Regionalausschusses für Raumordnung, sowie sie in dem Erlass der Wallonischen Regierung vom 25. Februar 2016 in Erwartung der Benennung der Mitglieder des Ressorts "Raumordnung" in seiner von Artikel D.I.5 des Gesetzbuches über die räumliche Entwicklung vorgesehenen Gestaltung verabschiedet worden sind, festzuschreiben ist;

In der Erwägung andererseits, dass es notwendig ist, die ausscheidenden Mitglieder des Regionalausschusses für Raumordnung zu ersetzen;

Auf Vorschlag des Ministers für Umwelt, Raumordnung, Mobilität und Transportwesen, Flughäfen und Tierschutz,

Beschließt:

Artikel 1 - In Artikel 3 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 27. März 2009, abgeändert durch die Erlasse der Wallonischen Regierung vom 16. Juni 2011, 31. Januar 2013, 2. Oktober 2014 und vom 25. Februar 2016, werden Herr Philippe Lhomme durch Herrn Alain Delchef, Herr René Vansnick durch Frau Anne-Sophie Stenuit, Frau Anne-Sophie Stenuit durch Frau Isabelle Jaumotte, Herr Vincent Desquesnes durch Herrn Luc Frère ersetzt.

Art. 2 - Das Mandat der nicht ausscheidenden Mitglieder des Regionalausschusses für Raumordnung wird verlängert.

Art. 3 - Das Mandat der Mitglieder des Regionalausschusses für Raumordnung endet am Tag des Inkrafttretens des Erlasses der Wallonischen Regierung zur Benennung der Mitglieder des Ressorts "Raumordnung" im Sinne von Artikel D.I.5 des Gesetzbuches über die räumliche Entwicklung.

Art. 4 - Der vorliegende Erlass tritt am 1. Juni 2017 in Kraft.

Art. 5 - Der Minister für Umwelt, Raumordnung, Mobilität und Transportwesen, Flughäfen und Tierschutz wird mit der Durchführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Namur, den 24. Mai 2017

Der Ministerpräsident

P. MAGNETTE

Der Minister für Umwelt, Raumordnung, Mobilität und Transportwesen und Tierschutz

C. DI ANTONIO

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2017/203192]

24 MEI 2017. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale de l'aménagement du territoire" (Gewestelijke commissie voor ruimtelijke ordening)

De Waalse Regering,

Gelet op het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedebouw en Patrimonium;

Gelet op het decreet van 20 juli 2016 tot opheffing van het decreet van 24 april 2014 tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129 *quater* tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedebouw, Patrimonium en Energie, tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129 *quater* tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedebouw en Patrimonium en tot vorming van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling;

Gelet op het decreet van 16 februari 2017 tot wijziging van het decreet van 6 november 2017 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie;

Gelet op het decreet van 27 maart 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2016 tot vorming van het reglementair deel van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2014 tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 januari 2017 tot vastlegging van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Overwegende dat artikel D.I.17, eerste lid, van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling, bepaalt dat de "Commission régionale de l'aménagement du territoire" de Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening zal worden vanaf 1 juni 2017 en dat hij de opdrachten zal uitoefenen die hem worden toegewezen door artikel D.I.4, § 1, van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale d'aménagement du Territoire" voor een periode van vijf jaar, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 16 juni 2011, 31 januari 2013, 2 oktober 2014 en 25 februari 2016;

Overwegende het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 2016 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale de l'aménagement du territoire" (Gewestelijke commissie voor ruimtelijke ordening), bepaalt dat het mandaat van de leden van de "Commission régionale de l'aménagement du territoire" eindigt bij de inwerkingtreding van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling;

Overwegende dat dit besluit van de Waalse Regering van 25 februari 2016 evenwel impliciet is gewijzigd bij artikel D.I.17, eerste lid, van het Wetboek van ruimtelijke ontwikkeling dat bepaalt dat de "Commission régionale d'aménagement du territoire" (Gewestelijke commissie voor ruimtelijke ordening), opgericht voor de inwerkingtreding van het Wetboek van ruimtelijke ontwikkeling, geldig samengesteld blijft totdat de leden zetelend in de nieuwe Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening zijn aangewezen;

Overwegende dat de procedure van aanwijzing van de leden van de toekomstige Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening niet mag worden opgestart vóór de inwerkingtreding van voornoemd Wetboek;

Overwegende dat, vanuit een bezorgdheid van verduidelijking, akte moet genomen worden van de verlenging van het mandaat van de huidige leden waardoor de continuïteit van de beslissingen genomen door de Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening wordt verzekerd tussen 1 juni en de datum van inwerkingtreding van het besluit tot aanwijzing van de leden van de Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening in zijn nieuwe configuratie;

Gelet op het schrijven van de secretaris-generaal van de "Fédération wallonne de l'agriculture" (FWA) (Waalse landbouwbond) van 8 november 2016 waarbij hij een nieuwe lijst van zijn vertegenwoordigers bij de "CRAT" aan de Waalse Regering meedeelt na het overlijden van één van zijn leden;

Gelet op de e-mail van de Secretaris van de "Commission régionale de l'aménagement du territoire", van 27 februari 2017 waarbij hij aan de Waalse Regering de ontslagbrief meedeelt van de heer Philippe Lhomme, die gewoon lid is van de afdeling oriëntatie en decentralisatie van de "Commission régionale de l'aménagement du territoire";

Gelet op het schrijven van de heer Vincent Desquesnes, plaatsvervangend lid van de afdeling actieve inrichting van de "Commission régionale de l'aménagement du territoire" waarbij hij zijn ontslag aan de Waalse Regering meedeelt;

Overwegende, enerzijds, dat er akte moet genomen worden van de verlengingen van de benoemingen van de niet-ontslagnemende, gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale d'aménagement du territoire" zoals vastgesteld bij de Waalse Regering op 25 januari 2016 in afwachting van de aanwijzing van de leden van de Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening in de configuratie zoals bedoeld in artikel D.I.5 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling;

Overwegende, anderzijds, dat het noodzakelijk is om de ontslagnemende leden van de "Commission régionale de l'aménagement du territoire" te vervangen;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer en Dierenwelzijn,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 16 juni 2011, 31 januari 2013, 2 oktober 2014 en 25 februari 2016, vervangt de heer Alain Delchef de heer Philippe Lhomme, vervangt mevr. Anne-Sophie Stenuit de heer René Vansnick, vervangt Mevr. Isabelle Jaumotte Mevr. Anne-Sophie Stenuit, vervangt de heer Luc Frère de heer Vincent Desquesnes.

Art. 2. Het mandaat van de niet-ontslagnemende leden van de "Commission régionale de l'aménagement du territoire" wordt verlengd.

Art. 3. Het mandaat van de leden van de "Commission régionale de l'aménagement du territoire" eindigt bij de inwerkingtreding van het besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening in de zin van artikel D.I.5 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2017.

Art. 5. De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 24 mei 2017.

De Minister-President,
P. MAGNETTE

De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer en Dierenwelzijn,
C. DI ANTONIO

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/203029]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets BE0003001810

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert, BE0003001810, de la Région wallonne vers les Pays-Bas, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets : Poussières ferritiques(<35 % Zn et 1,6 % Pb)

Code * : 100207

Quantité maximale prévue : 3 000 tonnes

Période prévue (demande) : 01/02/2017 - 31/01/2018

Notifiant : THY- MARCINELLE SA

6000 CHARLEROI

Centre de traitement : METALS CHEMICALS MAASTRICHT

6222 NN MAASTRICHT

Namur, le 22 mars 2017.

* Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/203035]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets CH0012890

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le Règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert, CH0012890, de la Suisse vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets : Solutions usagées de gravure acides contenant du cuivre (Cu : 80 à 150 g/l; HCl : 50-150 g/l)

Code * : 110106

Quantité maximale prévue : 250 tonnes

Période prévue (demande) : 01/05/2017 au 30/04/2018

Notifiant : THOMMEN FURLER AG

CH-3295 RUTI BEI BUREN

Centre de traitement : PRINCE ERACHEM

7334 VILLEROT

Namur, le 28 mars 2017.

* Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/203037]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets FR2016039004

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le Règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert, FR2016039004, de la France vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Résidus organochlorés provenant de la production de chlorure de vinyle (1-2 dichloroéthane 5-20 %, 1-1-2 trichloroéthane 15-40 %, tétrachloroéthane 0-10 %, dichlorobutane/dichlorobutène 10-50 %)
Code * :	070107
Quantité maximale prévue :	1 500 tonnes
Période prévue (demande) :	01/02/2017 au 31/01/2018
Notifiant :	INOVYN 39501 TAVAU CEDEX
Centre de traitement :	INOVYN MANUFACTURING BELGIUM JEMEPPE 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE

Namur, le 29 mars 2017.

* Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/203028]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets FR2017059027

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert, FR2017059027, de la France vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Gâteaux de filtration riches en chlorure de zinc (18-35 % Zn, 1-40 % Fe, 0.3-1.7 % Pb, 15-25 % Cl) issus de la production et de la purification de solutions de chlorure de zinc
Code * :	060502
Quantité maximale prévue :	1 200 tonnes
Période prévue (demande) :	03/04/2017 - 02/04/2018
Notifiant :	PRODUITS CHIMIQUES DE LOOS F-59374 LOOS CEDEX

Centre de traitement : REVATECH
4480 ENGIS

Namur, le 22 mars 2017.

* Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/203034]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets IE318410

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le Règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert, IE318410, de l'Irlande vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Solvants résiduels en mélange (070704, 070504, 070104, 140603)
Code * :	070704
Quantité maximale prévue :	780 tonnes
Période prévue (demande) :	01/06/2017 au 31/05/2018
Notifiant :	VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS CO CORK
Centre de traitement :	GEOCYCLE 7181 FELUY

Namur, le 28 mars 2017.

* Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/203036]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets NL214275

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le Règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert, NL214275, des Pays-Bas vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Hydrocarbures
Code * :	190207
Quantité maximale prévue :	1 500 tonnes
Période prévue (demande) :	15/04/2017 au 14/04/2018
Notifiant :	AFVALSTOFFEN TERMINAL MOERDIJK BV NL-4782 MOERDIJK PW
Centre de traitement :	GEOCYCLE 7181 FELUY

Namur, le 29 mars 2017.

* Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/203031]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets NL649126

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert, NL649126, des Pays-Bas vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Solvants résiduels (5-25 % eau, 65-95 % matières organiques, 0-10 % matières inorganiques)
Code * :	070104
Quantité maximale prévue :	1 100 tonnes
Période prévue (demande) :	01/05/2017 - 30/04/2018
Notifiant :	ELEMENTIS SPECIALTIES NL-7490 AA DELDEN
Centre de traitement :	GEOCYCLE 7181 FELUY

Namur, le 28 mars 2017.

* Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/203030]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets NL654403

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert, NL654403, des Pays-Bas vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Solution contenant du zinc (Zn > Fe; 100-350 g/l Zn; 0-150 g/l Fe; 0-100 g/l NH ₄ ⁺ ; 200-1 000 g/l Cl ⁻)
Code * :	110106
Quantité maximale prévue :	150 tonnes
Période prévue (demande) :	01/05/2017 - 30/04/2018
Notifiant :	ROTOCOAT HEERHUGOWAARD 1704 HEERHUGOWAARD
Centre de traitement :	FLAUREA CHEMICALS 7800 ATH

Namur, le 23 mars 2017.

* Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.



SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/203033]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets NL657919

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le Règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert, NL657919, des Pays-Bas vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Mélanges de sédiments organiques et inorganiques non halogénés (collecte auprès de diverses industries). Composition : eau (10-30 %), sciure (10-30 %), hydrocarbures (5-15 %), peintures, encres et colles (20-40 %), solvants et huiles (5-15 %), matières inorganiques (5-15 %)
Code * :	190204
Quantité maximale prévue :	2 000 tonnes
Période prévue (demande) :	01/05/2017 au 30/04/2018
Notifiant :	SITA ECOSERVICE NEDERLAND 6222 MAASTRICHT
Centre de traitement :	GEOCYCLE 7181 FELUY

Namur, le 28 mars 2017.

* Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/203032]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Département du Sol et des Déchets. — Direction de la Politique des Déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets NL657920

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le Règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert, NL657920, des Pays-Bas vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes:

Nature des déchets :	Solvants non halogénés (50-75 % matières organiques, 0-3 % métaux lourds et halogènes et 25-50 % eau)
Code * :	140603
Quantité maximale prévue :	2 000 tonnes
Période prévue (demande) :	01/05/2017 au 30/04/2018
Notifiant :	SITA ECOSERVICE NEDERLAND 7602 KJ ALMELO
Centre de traitement :	GEOCYCLE 7181 FELUY

Namur, le 28 mars 2017.

* Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

AVIS OFFICIELS — OFFICIELE BERICHTEN

SELOR

BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE

[2017/203279]

Sélection comparative de Bacheliers pour l'Administration Générale Douanes et accises (m/f/x) (niveau B), germanophones, pour le SPF Finances. — Numéro de sélection : AFG17127

Vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 10/07/2017 via www.selor.be

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible auprès de SELOR via www.selor.be

Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le moteur de recherche.

Une liste de 25 lauréats maximum, valable 1 an, sera établie après la sélection.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats (qui reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.

SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2017/203279]

Vergelijkende selectie van Duitstalige Bachelors voor de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (m/v/x) (niveau B) voor de FOD Financiën. — Selectienummer : AFG17127

Solliciteren kan tot 10/07/2017 via www.selor.be

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR via www.selor.be

Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

SELOR

AUSWAHLBÜRO DER FÖDERALVERWALTUNG

[2017/203279]

Auswahl im Wettbewerbsverfahren von deutschsprachigen Bachelorn bei der Generalverwaltung Zoll und Akzisen (m/w/x) (Stufe B) für den FÖD Finanzen — Nummer der Auswahl: AFG17127

Sie können sich bis zum 10/07/2017 via www.selor.be bewerben.

Die Funktionsbeschreibung (Inhalt der Funktion, Auswahlverfahren,...) können Sie unter www.selor.be einsehen.

Gaben Sie dazu die Auswahlnummer in das Suchfeld ein.

Nach dem Auswahlverfahren wird eine Liste mit maximal 25 erfolgreichen Kandidaten erstellt, die ein Jahr gültig bleibt.

Neben dieser Liste wird eine zusätzliche Liste mit den erfolgreichen Kandidaten erstellt, die eine Beeinträchtigung haben. Diese Liste bleibt 4 Jahre gültig.

SELOR

BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE

[2017/203281]

Sélection comparative d'Auditeurs Sécurité ferroviaire (m/f/x) (niveau A2), francophones, pour le SPF Mobilité. — Numéro de sélection : AFG17139

Vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 03/07/2017 via www.selor.be

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible auprès du SELOR via www.selor.be

Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le moteur de recherche.

Une liste de 10 lauréats maximum, valable 1 an, sera établie après la sélection.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats (qui reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.

SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2017/203281]

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Auditors spoorveiligheid (m/v/x) (niveau A2) voor FOD Mobiliteit. — Selectienummer : ANG17099

Solliciteren kan tot en met 03/07/2017 via www.selor.be

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR via www.selor.be

Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

SELOR

BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE

[2017/203287]

Sélection comparative d'Experts financiers budget et comptabilité (m/f/x) (niveau B), francophones, pour le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. — Numéro de sélection : AFG17164

Vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 18/07/2017 via www.selor.be

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible auprès du SELOR via www.selor.be

Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le moteur de recherche.

Une liste de 10 lauréats maximum, valable 1 an, sera établie après la sélection.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats (qui reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.

SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2017/203287]

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financiële Experts boekhouding en begroting (m/v/x) (niveau B) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. — Selectienummer : ANG17155

Solliciteren kan tot 18/07/2017 via www.selor.be

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR via www.selor.be

Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

SELOR

BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE

[2017/203282]

Sélection comparative d'Inspecteur, (m/f/x) (niveau A1), francophones pour le SPP Intégration sociale. — Numéro de sélection : AFG17143

Vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 03/07/2017 via www.selor.be

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible auprès du SELOR via www.selor.be

Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le moteur de recherche.

Une liste de 20 lauréats maximum, valable 1 an, sera établie après la sélection.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats (qui reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.

SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2017/203282]

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs (m/v/x) (niveau A1) voor POD Maatschappelijke Integratie. — Selectienummer : ANG17153

Solliciteren kan tot 03/07/2017 via www.selor.be

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR via www.selor.be

Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

SELOR

BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE

[2017/203284]

Sélection comparative d'Economistes en économie durable (m/f/x) (niveau A), néerlandophones, pour le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. — Numéro de sélection : ANG17146

Vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 30 juin 2017 via www.selor.be

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible auprès du SELOR via www.selor.be

Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le moteur de recherche.

Une liste de 10 lauréats maximum, valable 1 an, sera établie après la sélection.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats (qui reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.

SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2017/203284]

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economen duurzame economie (m/v/x) (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. — Selectienummer : ANG17146

Solliciteren kan tot 30 juni 2017 via www.selor.be

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR via www.selor.be

Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

SELOR

BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE

[2017/203286]

Sélection comparative de Research officers en économie durable (m/f/x) (niveau A), néerlandophones, pour le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. — Numéro de sélection : ANG17147

Vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 30 juin 2017 via www.selor.be

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible auprès du SELOR via www.selor.be

Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le moteur de recherche.

Une liste de 10 lauréats maximum, valable 1 an, sera établie après la sélection.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats (qui reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.

SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2017/203286]

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Research officers duurzame economie (m/v/x) (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. — Selectienummer : ANG17147

Solliciteren kan tot 30 juni 2017 via www.selor.be

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR via www.selor.be

Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

SELOR

BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE

[2017/203106]

Sélection comparative de Management Assistants (m/f/x) (niveau B), néerlandophones, pour le SPF Finances. — Numéro de sélection : ANG17156

Vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 03/07/2017 via www.selor.be

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible auprès du SELOR via www.selor.be

Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le moteur de recherche.

Une liste de 30 lauréats maximum, valable 1 an, sera établie après la sélection.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats (qui reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.

SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2017/203106]

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Management Assistants (m/v/x) (niveau B), voor de FOD Financiën. — Selectienummer : ANG17156

Solliciteren kan tot 03/07/2017 via www.selor.be

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR via www.selor.be

Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

SELOR

BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE

[2017/203285]

Sélection comparative d'analystes de risques/compliance officers secteur du diamant (m/f/x) (niveau A1), néerlandophones, pour le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. — Numéro de sélection : ANG17159

Vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 30 juin 2017 via www.selor.be

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible auprès du SELOR via www.selor.be

Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le moteur de recherche.

Une liste de 10 lauréats maximum, valable 1 an, sera établie après la sélection.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats (qui reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.

SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2017/203285]

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige risico-analisten/compliance officers diamantsector (m/v/x) (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. — Selectienummer : ANG17159

Solliciteren kan tot 30 juni 2017 via www.selor.be

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR via www.selor.be

Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

SELOR

BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE

[2017/203261]

Sélection comparative de conseillers pour le service de médiation pour les télécommunications (m/f/x) (niveau A), néerlandophones, pour l'IBPT. — Numéro de sélection : ANG17163

Vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 3 juillet 2017 via www.selor.be

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible auprès du SELOR via www.selor.be

Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le moteur de recherche.

Une liste de 10 lauréats maximum, valable 1 an, sera établie après la sélection.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats (qui reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.

SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2017/203261]

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs voor de Ombudsdienst voor telecomunicatie (m/v/x) (niveau A), voor het BIPT. — Selectienummer : ANG17163

Solliciteren kan tot 3 juli 2017 via www.selor.be

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR via www.selor.be

Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

SELOR

BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE

[2017/203260]

Sélection comparative d'assistants de traduction et communication (m/f/x) (niveau B), néerlandophones, pour l'Institut bruxellois pour la Recherche et l'Innovation (Innoviris). — Numéro de sélection : ANB17009

Vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 3/07/2017 via www.selor.be

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible auprès du SELOR via www.selor.be

Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le moteur de recherche.

Une liste de 10 lauréats maximum, valable 2 ans, sera établie après la sélection.

SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2017/203260]

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistenten vertalingen en communicatie (m/v/x) (niveau B), voor het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie (Innoviris). — Selectienummer : ANB17009

Solliciteren kan tot 3/07/2017 via www.selor.be

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR via www.selor.be

Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig blijft.

SELOR

BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE

[2017/203308]

Résultat de la sélection comparative d'Architectes (m/f/x) (niveau A), francophones, pour le Service public de Wallonie. — Numéro de sélection : AFW16009

Ladite sélection a été clôturée le 23 mai 2017 (date du PV).

Le nombre de lauréats s'élève à 3.

La liste est valable 3 ans.

SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2017/203308]

Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige beheerders architecten (m/v/x) (niveau A) voor de Overheidsdienst van Wallonië. — Selectienummer: AFW16009

Deze selectie werd afgesloten op 23 mei 2017 (datum PV).

Er zijn 3 laureaten.

De lijst is 3 jaar geldig.

SELOR

AUSWAHLBÜRO DER FÖDERALVERWALTUNG

[2017/203308]

Ergebnis der vergleichenden Auswahl von französischsprachigen Architekten (w/m/x) (Stufe A) für den Öffentlichen Dienst der Wallonie — Auswahlnummer: AFW16009

Das Auswahlverfahren wurde am 23. Mei 2017 beendet (Datum des Protokolls).

Anzahl erfolgreicher Bewerber : 3.

Die Liste ist 3 Jahre gültig.

SELOR

BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE

[2017/203309]

Résultat de la sélection comparative d'experts sociaux (m/f/x) (niveau B), francophones, pour le SPF Justice. — Numéro de sélection : AFG16197

Ladite sélection a été clôturée le 24 mai 2017 (date du PV).

Le nombre de lauréats s'élève à 9.

La liste est valable 1 an.

En outre, une liste spécifique de 0 lauréats présentant un handicap est établie.

Cette liste est valable 4 ans.

SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2017/203309]

Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Sociaal deskundigen (m/v/x) (niveau B) voor de FOD Justitie. — Selectienummer: AFG16197

Deze selectie werd afgesloten op 24 mei 2017 (datum PV).

Er zijn 9 laureaten.

De lijst is 1 jaar geldig.

Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 geslaagden.

Deze lijst is 4 jaar geldig.

SELOR

BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE

[2017/203300]

Résultat de la sélection comparative de Calltakers Wallonie (m/f/x) (niveau C), francophones, pour le SPF Intérieur. — Numéro de sélection : AFG16221

Ladite sélection a été clôturée le 18/5/2017 (date du PV).

Le nombre de lauréats s'élève à 57.

La liste est valable 1 an.

SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2017/203300]

Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Calltakers Wallonie (m/v/x) (niveau C), voor de FOD Binnenlandse Zaken. — Selectienummer : AFG16221

Deze selectie werd afgesloten op 18/5/2017 (datum PV).

Er zijn 57 laureaten.

De lijst is 1 jaar geldig.

SELOR

BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE

[2017/203278]

Résultat de la sélection comparative de Business Analystes (m/f/x) (niveau A), francophones, pour le SPF Intérieur. — Numéro de sélection : AFG17022

Ladite sélection a été clôturée le 12 mai 2017 (date du PV).

Le nombre de lauréats s'élève à 3.

La liste est valable 1 an.

SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2017/203278]

Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Business Analisten (m/v/x) (niveau A) voor FOD Binnenlandse Zaken. — Selectienummer : AFG17022

Deze selectie werd afgesloten op 12 mei 2017 (datum PV).

Er zijn 3 laureaten.

De lijst is 1 jaar geldig.

SELOR

BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE

[2017/203310]

Résultat de la sélection comparative d'experts sociaux (m/f/x) (niveau B), néerlandophones, pour le SPF Justice. — Numéro de sélection : ANG16254

Ladite sélection a été clôturée le 31 mai 2017 (date du PV).

Le nombre de lauréats s'élève à 11.

La liste est valable 1 an.

En outre, une liste spécifique des 0 lauréats présentant un handicap est établie.

Cette liste est valable 4 ans.

SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2017/203310]

Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sociaal deskundigen (m/v/x) (niveau B) voor de FOD Justitie. — Selectie-nummer: ANG16254

Deze selectie werd afgesloten op 31 mei 2017 (datum PV).

Er zijn 11 laureaten.

De lijst is 1 jaar geldig.

Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 geslaagden.

Deze lijst is 4 jaar geldig.

SELOR

BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE

[2017/203276]

Résultat de la sélection comparative de contrôleurs économiques (m/f/x) (niveau B), pour la Direction générale de l'inspection économique du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. — Numéro de sélection : ANG17056

Ladite sélection a été clôturée le 31 mai 2017.

Le nombre de lauréats s'élève à 11.

SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2017/203276]

Resultaat van de vergelijkende selectie van Economische controleurs (m/v/x) (niveau B) voor de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. — Selectienummer: ANG17056

Deze selectie werd afgesloten op 31 mei 2017 (datum PV).

Er zijn 11 laureaten.

SELOR

BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE

[2017/203316]

Résultat de la sélection comparative de dirigeants (m/f/x) (niveau A1), néerlandophones, pour l'INAMI. — Numéro de sélection : ANG17062

Ladite sélection a été clôturée le 02/06/2017 (date du PV).

Le nombre de lauréats s'élève à 2.

La liste est valable 1 an.

SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2017/203316]

Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige leidinggevendenden DAC (m/v/x) (niveau A1) voor het RIZIV. — Selectienummer: ANG17062

Deze selectie werd afgesloten op 02/06/2017 (datum PV).

Er zijn 2 laureaten.

De lijst is 1 jaar geldig.

SELOR

BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE

[2017/203311]

Résultat de la sélection comparative, néerlandophones, d'accession au niveau B (épreuve particulière) pour le SPF Justice : - Experts financiers (m/f/x). — Numéro de sélection : BNG16201

Le nombre de lauréats s'élève à 6.

Ladite sélection a été clôturée le 2 juin 2017 (date du PV).

La liste de lauréats est valable sans limite dans le temps.

SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2017/203311]

Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B (specifiek gedeelte) voor de FOD Justitie: - Financieel deskundigen (m/v/x). — Selectie-nummer: BNG16201

Er zijn 6 laureaten.

Deze selectie werd afgesloten op 2 juni 2017 (datum PV).

De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C - 2017/12532]

Loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms. — Publication

Par arrêté royal du 31 mai 2017, Madame Yorumez, Fadime, née à Emirdag (République de Turquie) le 4 décembre 1985, demeurant à Namur, est autorisée, sauf opposition en temps utile sur laquelle il sera statué, à substituer à son nom patronymique celui de « Duran », après l'expiration du délai de 60 jours à compter de la présente insertion.

Par arrêté royal du 31 mai 2017, Monsieur Vilain, Gwenaël Michel Vincent, né à Riaz (Confédération suisse) le 9 avril 2009, demeurant à Les Paccots (Confédération suisse), est autorisé, sauf opposition en temps utile sur laquelle il sera statué, à substituer à son nom celui de « Torrini », après l'expiration du délai de 60 jours à compter de la présente insertion.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C - 2017/12532]

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. — Bekendmaking

Bij koninklijk besluit van 31 mei 2017, is machtiging verleend aan mevrouw Yorumez, Fadime, geboren te Emirdag (Republiek Turkije) op 4 december 1985, wonende te Namen, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van « Duran » te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 31 mei 2017, is machtiging verleend aan de heer Vilain, Gwenaël Michel Vincent, geboren te Riaz (Zwitsers Eedgenootschap) op 9 april 2009, wonende te Les Paccots (Zwitsers Eedgenootschap), om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn naam in die van « Torrini » te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C – 2017/20389]

**Loi du 15 mai 1987
relative aux noms et prénoms. — Publication**

Par arrêté royal du 8 juin 2017, la nommée N'nama Nalweshe, Johanna, née à La Louvière le 20 avril 2016, demeurant à Manage, est autorisée, sauf opposition en temps utile sur laquelle il sera statué, à substituer à son nom celui de « N'nama », après l'expiration du délai de 60 jours à compter de la présente insertion.

Par arrêté royal du 8 juin 2017, Monsieur Nsengiyumva Gatabazi, Robert, né à Kigali (République du Rwanda) le 10 avril 1994, demeurant à Ottignies-Louvain-la-Neuve, est autorisé, sauf opposition en temps utile sur laquelle il sera statué, à substituer à leur nom celui de « Gatabazi », après l'expiration du délai de 60 jours à compter de la présente insertion.

Par arrêté royal du 8 juin 2017, le nommé Kosia Satulu, Sat-Mathys Baki, né à Etterbeek le 22 septembre 2014, demeurant à Schaerbeek, est autorisé, sauf opposition en temps utile sur laquelle il sera statué, à substituer à son nom celui de « Kosia », après l'expiration du délai de 60 jours à compter de la présente insertion.

Par arrêté royal du 8 juin 2017, le nommé De Sutter Roska, Tristan Konstantinos, né à Vitacura (Chili) le 18 octobre 2015, y demeurant, est autorisé, sauf opposition en temps utile sur laquelle il sera statué, à substituer à leur nom celui de « De Sutter », après l'expiration du délai de 60 jours à compter de la présente insertion.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C – 2017/20391]

**Loi du 15 mai 1987
relative aux noms et prénoms. — Publication**

Par arrêté royal du 8 juin 2017, Mademoiselle Busschots, Jodie Jessyca Jennyfer, née à Montigny-le-Tilleul le 16 avril 1998, demeurant à Chimay, est autorisée, sauf opposition en temps utile sur laquelle il sera statué, à substituer à son nom patronymique celui de « Sery », après l'expiration du délai de 60 jours à compter de la présente insertion.

Par arrêté royal du 6 juin 2017, la nommée Arétoulis, Alexia, née à Ixelles le 8 février 2014, demeurant à Schaerbeek, est autorisée, sauf opposition en temps utile sur laquelle il sera statué, à substituer à son nom patronymique celui de « Cheikh », après l'expiration du délai de 60 jours à compter de la présente insertion.

Par arrêté royal du 8 juin 2017, le nommé Bertrand, Yanis, né à Charleroi le 5 janvier 2007, y demeurant, est autorisé, sauf opposition en temps utile sur laquelle il sera statué, à substituer à son nom celui de « Maelschalck », après l'expiration du délai de 60 jours à compter de la présente insertion.

Par arrêté royal du 8 juin 2017, le nommé Lebrun, Eden Christian Ghislain, né à Etterbeek le 16 décembre 2012, demeurant à Schaerbeek, est autorisé, sauf opposition en temps utile sur laquelle il sera statué, à substituer à son nom celui de « Duchateau », après l'expiration du délai de 60 jours à compter de la présente insertion.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C – 2017/20389]

**Wet van 15 mei 1987
betreffende de namen en voornamen. — Bekendmaking**

Bij koninklijk besluit van 8 juni 2017, is machtiging verleend aan de genaamde N'nama Nalweshe, Johanna, geboren te La Louvière op 20 april 2016, wonende te Manage, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar naam in die van « N'nama » te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 8 juni 2017, is machtiging verleend aan de heer Nsengiyumva Gatabazi, Robert, geboren te Kigali (Republiek Rwanda) op 10 april 1994, wonende te Ottignies-Louvain-la-Neuve, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn naam in die van « Gatabazi » te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 8 juni 2017, is machtiging verleend aan de genaamde Kosia Satulu, Sat-Mathys Baki, geboren te Etterbeek op 22 september 2014, wonende te Schaerbeek, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn naam in die van « Kosia » te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 8 juni 2017, is machtiging verleend aan de genaamde De Sutter Roska, Tristan Konstantinos, geboren te Vitacura (Chili) op 18 oktober 2015, er wonende, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn naam in die van « De Sutter » te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C – 2017/20391]

**Wet van 15 mei 1987
betreffende de namen en voornamen. — Bekendmaking**

Bij koninklijk besluit van 8 juni 2017, is machtiging verleend aan juffrouw Busschots, Jodie Jessyca Jennyfer, geboren te Montigny-le-Tilleul op 16 april 1998, wonende te Chimay, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van « Sery » te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 6 juni 2017, is machtiging verleend aan de genaamde Arétoulis, Alexia, geboren te Elsene op 8 februari 2014, wonende te Schaerbeek, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van « Cheikh » te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 8 juni 2017, is machtiging verleend aan de genaamde Bertrand, Yanis, geboren te Charleroi op 5 januari 2007, er wonende, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn naam in die van « Maelschalck » te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 8 juni 2017, is machtiging verleend aan de genaamde Lebrun, Eden Christian Ghislain, geboren te Etterbeek op 16 december 2012, wonende te Schaerbeek, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn naam in die van « Duchateau » te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Par arrêté royal du 8 juin 2017, le nommé Ngalamulume Tshibuabua, Timothée René, né à Namur le 23 décembre 2005, demeurant à Liège, est autorisé, sauf opposition en temps utile sur laquelle il sera statué, à substituer à son nom celui de « Brunelle », après l'expiration du délai de 60 jours à compter de la présente insertion.

Par arrêté royal du 6 juin 2017, le nommé El Hamry, Mohamed Amine, né à Bruxelles le 17 décembre 2010, y demeurant, est autorisé, sauf opposition en temps utile sur laquelle il sera statué, à substituer à son nom celui de « Vrijdags », après l'expiration du délai de 60 jours à compter de la présente insertion.

Par arrêté royal du 8 juin 2017, Mademoiselle Delcour, Valérie Andrée Alphonsine Berthe Josette, née à Woluwe-Saint-Lambert le 3 décembre 1985, demeurant à Tubize, et Mademoiselle Delcour, Gaudence, née à Kigali (République du Rwanda) le 24 juin 1990, demeurant à Auderghem, sont autorisées, sauf opposition en temps utile sur laquelle il sera statué, à substituer à leur nom celui de « Sauvage », après l'expiration du délai de 60 jours à compter de la présente insertion.

Par arrêté royal du 8 juin 2017, Monsieur Abdulayin, Mikola, né à Liège le 1^{er} septembre 1958, demeurant à Trooz, et Mademoiselle Abdulayin, Alexia Ludovic Lucie, née à Verviers le 14 septembre 1990, demeurant à Beyne-Heusay, sont autorisés, sauf opposition en temps utile sur laquelle il sera statué, à substituer à leur nom celui de « Adelain », après l'expiration du délai de 60 jours à compter de la présente insertion.

Par arrêté royal du 6 juin 2017, Monsieur Cisse, Boubacar Yassine, né à Uccle le 30 janvier 1989, et Monsieur Cisse, Samy, né à Etterbeek le 31 janvier 1992, et Monsieur Cisse, Haris, né à Etterbeek le 30 décembre 1994, tous demeurant à Waterloo, sont autorisés, sauf opposition en temps utile sur laquelle il sera statué, à substituer à leur nom celui de « Cheddad », après l'expiration du délai de 60 jours à compter de la présente insertion.

Bij koninklijk besluit van 8 juni 2017, is machtiging verleend aan de genaamde Ngalamulume Tshibuabua, Timothée René, geboren te Namen op 23 december 2005, wonende te Luik, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn naam in die van « Brunelle » te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 6 juni 2017, is machtiging verleend aan de genaamde El Hamry, Mohamed Amine, geboren te Brussel op 17 december 2010, er wonende, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn naam in die van « Vrijdags » te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 8 juni 2017, zijn machtiging verleend aan juffrouw Delcour, Valérie Andrée Alphonsine Berthe Josette, geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 3 december 1985, wonende te Tubeke, en juffrouw Delcour, Gaudence, geboren te Kigali (Republiek Rwanda) op 24 juni 1990, wonende te Oudergem, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun naam in die van « Sauvage » te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 8 juni 2017, zijn machtiging verleend aan de heer Abdulayin, Mikola, geboren te Luik op 1 september 1958, wonende te Trooz, en juffrouw Abdulayin, Alexia Ludovic Lucie, geboren te Verviers op 14 september 1990, wonende te Beyne-Heusay, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun naam in die van « Adelain » te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 6 juni 2017, zijn machtiging verleend aan de heer Cisse, Boubacar Yassine, geboren te Ukkel op 30 januari 1989, et de heer Cisse, Samy, geboren te Etterbeek op 31 januari 1992, en de heer Cisse, Haris, geboren te Etterbeek op 30 december 1994, allen wonende te Waterloo, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun naam in die van « Cheddad » te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C – 2017/12635]

Oproep tot kandidaten : mandaat van rechtskundig assessor en plaatsvervangend rechtskundig assessor bij de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten

Wettelijke basis voor de benoeming :

De wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen (artikel 45/1, § 10).

Wettelijk kader :

- de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen;
- het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstellingen die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht (artikel 49 en 50).

Context :

Een rechtskundig assessor (of zijn plaatsvervanger) onderzoekt deontologische klachten ten aanzien van boekhouders(-fiscalisten). De rechtskundige assessor, benoemd door de Minister van Middenstand voor een termijn van 6 jaar, is bevoegd om te oordelen of voor bepaalde feiten of gedragingen een tuchtprocedure dient geïnitieerd te worden, dan wel of een seponering zich opdringt.

Functie :

Optreden als rechtskundige assessor (of plaatsvervangend rechtskundige assessor) voor de Uitvoerende Kamer van het BIBF.

Taken :

De taken van een rechtskundige assessor (of zijn plaatsvervanger) zijn de volgende :

- de rechtskundige assessor, ingelicht over een tekortkoming of bij wie een tuchtklacht aanhangig is gemaakt betreffende een persoon ingeschreven op het tableau of op de lijst van stagiairs of betreffende diegene die toestemming heeft gekregen om het beroep occasioneel uit te oefenen, of aan wie een geschil inzake erelonen wordt voorgelegd, schrijft de zaak in onder een volgnummer in een daartoe aangelegd register;
- de rechtskundige assessor kan een werkend of plaatsvervangend lid van de Uitvoerende Kamer aanwijzen om de zaak te onderzoeken en hem dienaangaande verslag uit te brengen;
- het staat de rechtskundige assessor vrij een termijn vast te stellen binnen dewelke dit verslag moet worden voorgelegd;
- de rechtskundige assessor oordeelt over de opportuniteit van de tuchtrechtelijke vervolging nadat hij alle informatie verzameld heeft die hij noodzakelijk acht of heeft laten verzamelen;

- de rechtskundige assessor kan de zaak verwijzen naar de Uitvoerende Kamer indien hij van oordeel is dat de feiten een deontologische inbreuk inhouden en zwaarwichtig genoeg zijn of hij oordeelt dat het dossier geklasseerd wordt zonder gevolg;

- de rechtskundige assessor belast onder zijn controle de secretaris om de belanghebbende persoon op te roepen;
- de rechtskundige assessor wordt gehoord, maar kan niet deelnemen aan de beraadslagingen van de Uitvoerende Kamer;

- de rechtskundige assessor kan in beroep gaan tegen de beslissing van de Uitvoerende Kamer of van de verenigde Uitvoerende Kamers.

Deelnemingsvoorwaarden :

U bent een advocaat ingeschreven op het tableau van de Orde van Advocaten.

Technische vaardigheden :

- kennis van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen alsook van de uitvoeringsbesluiten ervan;

- kennis van het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht;

- kennis van de werking van de administratieve rechtbanken en de regels die op hen van toepassing zijn;

- kennis van de plichtenleer van de erkende boekhouders(-fiscalisten).

Troeven :

- ervaring in soortgelijke organen;

- affiniteit met het beroep van boekhouder(-fiscalist);

- kennis van boekhoud- en fiscaal recht en vennootschapsrecht;

- publicaties en lesopdrachten in verband met de hierboven aangehaalde materies.

De kandidaat moet voldoende beschikbaar zijn (3 à 4 dagen per maand) voor de zittingen en het onderzoek van de klachtendossiers en dit in samenspraak met de juridische dienst van het Instituut.

Kandidatuur :

U richt uw kandidatuur per brief binnen een termijn van 30 dagen na deze publicatie in het *Belgisch Staatsblad* tot de Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie op het volgende adres :

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie KMO-beleid

Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving

Koning Albert II-laan 16, 4de verd.

1000 Brussel

De kandidatuur moet vergezeld zijn van een gedetailleerd cv waarbij alle titels, vaardigheden en troeven die verband houden met de functie opgesomd worden, alsook de elementen die toelaten de motivatie voor de functie na te gaan.

De Minister van Middenstand neemt de uiteindelijke beslissing inzake de keuze van de kandidaat.

De huidige mandaten lopen ten einde op 30 september 2017.

AUTORITE BELGE DE LA CONCURRENCE

[C – 2017/12675]

Avis. — Notification préalable d'une opération de concentration. — Affaire n° MEDE-C/C-17/0022 : Eneco België B.V. / Eni Gas & Power NV/SA et Eni Wind NV/SA

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée.

Le 12 juin 2017, l'auditeur général de l'Autorité belge de la Concurrence a reçu une notification de concentration au sens de l'article IV.10., § 1^{er} de la loi du 3 avril 2013 portant insertion du livre IV et du livre V dans le Code de droit économique (*Moniteur belge* 26 avril 2013). Il en ressort que Eneco België B.V. acquiert le contrôle exclusif de Eni Gas & Power NV/SA et Eni Wind NV/SA.

Selon la notification, la concentration concerne le secteur de la production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné.

Conformément à l'article IV.63, § 1^{er} de la loi susmentionnée, les parties notifiantes ont demandé l'application de la procédure simplifiée.

L'Auditorat invite les tiers concernés à transmettre leurs éventuelles observations sur l'opération de concentration de préférence avant le 20 juin 2017.

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique sous la référence MEDE-C/C-17/0022 à l'adresse suivante : aud@bma-abc.be.

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT

[C – 2017/12675]

Kennisgeving. — Voorafgaande aanmelding van een concentratie. — Zaak nr. MEDE-C/C-17/0022 : Eneco België B.V. / Eni Gas & Power NV/SA en Eni Wind NV/SA

Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure.

Op 12 juni 2017, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10., § 1 van de wet van 3 april 2013 houdende invoering van boek IV en van boek V in het Wetboek van economisch recht (*Belgisch Staatsblad* 26 april 2013). Hierin wordt meegedeeld dat Eneco België B.V. de uitsluitende controle verwerft over Eni Gas & Power NV/SA en Eni Wind NV/SA.

Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht.

Overeenkomstig artikel IV.63, § 1 van de bovenvermelde wet, hebben de aanmeldende partijen de toepassing van de vereenvoudigde procedure gevraagd.

Het Auditoraat verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenoemde concentratie kenbaar te maken, bij voorkeur voor 20 juni 2017.

Deze opmerkingen worden per e-mail onder vermelding van referentie MEDE-C/C-17/0022, toegezonden: aud@bma-abc.be.

**GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN**

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/203171]

**Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles
Commission "Accueil et hébergement des personnes âgées"
Appel à candidatures**

Conformément à l'article 15 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, tel que modifié par le décret du 3 décembre 2015 relatif à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, le président du Conseil général lance un appel à candidatures afin de désigner les membres de la Commission "Accueil et hébergement des personnes âgées".

La Commission "Accueil et hébergement des personnes âgées" est compétente en matière de politique de dispensation de soins dans les institutions pour personnes âgées, en ce compris les services de gériatrie isolés.

La Commission "Accueil et hébergement des personnes âgées" négocie et conclut des conventions et détermine les besoins de financement.

Cette Commission est composée :

1° de neuf membres désignés sur proposition des organisations représentatives du secteur des établissements pour personnes âgées;

2° de neuf membres désignés sur proposition des organismes assureurs.

L'organisation représentative doit remplir les deux critères suivants :

- être active en tant que fédération, union, association, institution ou service œuvrant dans le cadre des matières attribuées à la commission visée par le présent appel;

- déployer ses activités sur le territoire de la région de langue française et au moins sur deux provinces.

L'acte de candidature doit être motivé et contenir :

- l'identification précise du ou des candidats (nom, prénom, lieu et date de naissance, domicile, profession);

- le nombre de mandats souhaités;

- tout élément permettant de justifier de l'activité de l'organisation proposante dans le domaine visé par la Commission;

- les statuts de l'organisation proposante.

Le Conseil général attribuera le nombre de mandats souhaités par l'organisation et répartira équitablement les candidatures.

Cette Commission ne comporte pas de membres suppléants.

La qualité de membre de cette Commission est incompatible avec la qualité de membre du Conseil de monitoring financier et budgétaire.

Les membres sont désignés pour une durée de cinq ans.

Les candidatures seront envoyées, par recommandé postal, pour le 7 septembre 2017 au plus tard, le cachet de la poste faisant foi, à l'adresse suivante : Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, A l'attention de M. Marc Elsen, président du Conseil général, Secrétariat général, rue de la Rivelaine 21, à 6061 Montignies-sur-Sambre.

Des renseignements complémentaires relatifs à la désignation des membres de la Commission "Accueil et hébergement des personnes âgées" peuvent être obtenus auprès de :

- Mme Valérie Cowez, responsable du Service juridique, valerie.cowez@aviq.be, 071-33 78 53.

- M. Axel Van Weynendaele, adjoint à la Direction générale, axel.vanweynendaele@aviq.be, 071-33 75 10.

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/203172]

**Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles
Commission "Prévention et promotion de la santé"
Appel à candidatures**

Conformément à l'article 24 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, tel que modifié par le décret du 3 décembre 2015 relatif à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, le président du Conseil général lance un appel à candidatures afin de désigner les membres de la Commission "Prévention et promotion de la santé".

La Commission "Prévention et promotion de la santé" est une commission commune à la branche "Bien-être et Santé", à la branche "Handicap" et à la branche "Familles".

Elle est compétente pour conclure des conventions en matière de prévention et de promotion de la santé et évaluer les moyens budgétaires réservés à la prévention et à la promotion de la santé.

Cette Commission est composée :

1° de douze membres effectifs et douze membres suppléants, désignés sur proposition des organisations représentatives des prestataires dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé;

2° de douze membres effectifs et douze membres suppléants, désignés sur proposition des organismes assureurs.

L'organisation représentative doit remplir les deux critères suivants :

- être active en tant que fédération, union, association, institution ou service œuvrant dans le cadre des matières attribuées à la Commission visée par le présent appel;

- déployer ses activités sur le territoire de la région de langue française et au moins sur deux provinces.

L'acte de candidature doit être motivé et contenir :

- l'identification précise du ou des candidats (nom, prénom, lieu et date de naissance, domicile, profession) ainsi que la qualité de membre effectif ou suppléant;

- le nombre de mandats souhaités;

- tout élément permettant de justifier de l'activité de l'organisation proposante dans le domaine visé par la Commission;

- les statuts de l'organisation proposante.

Le Conseil général attribuera le nombre de mandats souhaités par l'organisation et répartira équitablement les candidatures.

La qualité de membre de cette Commission est incompatible avec la qualité de membre du Conseil de monitoring financier et budgétaire.

Les membres sont désignés pour une durée de cinq ans.

Les candidatures seront envoyées, par recommandé postal, pour le 7 septembre 2017 au plus tard, le cachet de la poste faisant foi, à l'adresse suivante : Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, A l'attention de M. Marc Elsen, président du Conseil général, Secrétariat général, rue de la Rivelaïne 21, à 6061 Montignies-sur-Sambre.

Des renseignements complémentaires relatifs à la désignation des membres de la Commission "Prévention et promotion de la santé" peuvent être obtenus auprès de :

- Mme Valérie Cowez, responsable du Service juridique, valerie.cowez@aviq.be, 071-33 78 53.

- M. Axel Van Weynendaele, adjoint à la Direction générale, axel.vanweynendaele@aviq.be, 071-33 75 10.

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/203173]

Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles Commission technique "Autonomie et grande dépendance" Appel à candidatures

Conformément à l'article 23, § 4, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, tel que modifié par le décret du 3 décembre 2015 relatif à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, le président du Conseil général lance un appel à candidatures afin de désigner les membres de la Commission technique "Autonomie et grande dépendance".

La Commission technique "Autonomie et grande dépendance" dépend de la Commission "Autonomie et grande dépendance" et est compétente pour conclure des accords relatifs aux aides à la mobilité.

Cette Commission est composée :

1° de douze membres effectifs et douze membres suppléants désignés sur proposition des représentants des associations représentatives des pharmaciens et bandagistes;

2° de douze membres effectifs et douze membres suppléants désignés sur proposition des organismes assureurs.

L'organisation représentative doit remplir les deux critères suivants :

- être active en tant que fédération, union, association, institution ou service œuvrant dans le cadre des matières attribuées à la Commission visée par le présent appel;

- déployer ses activités sur le territoire de la région de langue française et au moins sur deux provinces.

L'acte de candidature doit être motivé et contenir :

- l'identification précise du ou des candidats (nom, prénom, lieu et date de naissance, domicile, profession) ainsi que la qualité de membre effectif ou suppléant;

- le nombre de mandats souhaités;

- tout élément permettant de justifier de l'activité de l'organisation proposante dans le domaine visé par la Commission;

- les statuts de l'organisation proposante.

Le Conseil général attribuera le nombre de mandats souhaités par l'organisation et répartira équitablement les candidatures.

La qualité de membre de cette Commission est incompatible avec la qualité de membre du Conseil de monitoring financier et budgétaire.

Les membres sont désignés pour une durée de cinq ans.

Les candidatures seront envoyées, par recommandé postal, pour le 7 septembre 2017 au plus tard, le cachet de la poste faisant foi, à l'adresse suivante : Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, A l'attention de M. Marc Elsen, président du Conseil général, Secrétariat général, rue de la Rivelaïne 21, à 6061 Montignies-sur-Sambre.

Des renseignements complémentaires relatifs à la désignation des membres de la Commission technique "Autonomie et grande dépendance" peuvent être obtenus auprès de :

- Mme Valérie Cowez, responsable du Service juridique, valerie.cowez@aviq.be, 071-33 78 53.

- M. Axel Van Weynendaele, adjoint à la Direction générale, axel.vanweynendaele@aviq.be, 071-33 75 10.

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/203174]

Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles
Commission "Hôpitaux"
Appel à candidatures

Conformément à l'article 13 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, tel que modifié par le décret du 3 décembre 2015 relatif à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, le président du Conseil général lance un appel à candidatures afin de désigner les membres de la Commission "Hôpitaux".

La Commission "Hôpitaux" est compétente en matière de politique de dispensation de soins dans les hôpitaux.

La Commission "Hôpitaux" négocie et conclut des conventions, propose des conventions de revalidation au Comité "Bien-être et Santé" et détermine les besoins de financement.

Cette Commission est composée :

1° de neuf membres désignés sur proposition des organisations représentatives du secteur des hôpitaux;

2° de neuf membres désignés sur proposition des organismes assureurs.

L'organisation représentative doit remplir les deux critères suivants :

- être active en tant que fédération, union, association, institution ou service œuvrant dans le cadre des matières attribuées à la Commission visée par le présent appel;

- déployer ses activités sur le territoire de la région de langue française et au moins sur deux provinces.

L'acte de candidature doit être motivé et contenir :

- l'identification précise du ou des candidats (nom, prénom, lieu et date de naissance, domicile, profession);

- le nombre de mandats souhaités;

- tout élément permettant de justifier de l'activité de l'organisation proposante dans le domaine visé par la Commission;

- les statuts de l'organisation proposante.

Le Conseil général attribuera le nombre de mandats souhaités par l'organisation et répartira équitablement les candidatures.

Cette Commission ne comporte pas de membres suppléants.

La qualité de membre de cette Commission est incompatible avec la qualité de membre du Conseil de monitoring financier et budgétaire.

Les membres sont désignés pour une durée de cinq ans.

Les candidatures seront envoyées, par recommandé postal, pour le 7 septembre 2017 au plus tard, le cachet de la poste faisant foi, à l'adresse suivante : Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, A l'attention de M. Marc Elsen, président du Conseil général, Secrétariat général, rue de la Rivelaine 21, à 6061 Montignies-sur-Sambre.

Des renseignements complémentaires relatifs à la désignation des membres de la Commission "Hôpitaux" peuvent être obtenus auprès de :

- Mme Valérie Cowez, responsable du Service juridique, valerie.cowez@aviq.be, 071-33 78 53.

- M. Axel Van Weynendaele, adjoint à la Direction générale, axel.vanweynendaele@aviq.be, 071-33 75 10.

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/203175]

Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles
Commission "Santé mentale"
Appel à candidatures

Conformément à l'article 14 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, tel que modifié par le décret du 3 décembre 2015 relatif à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, le président du Conseil général lance un appel à candidatures afin de désigner les membres de la Commission "Santé mentale".

La Commission "Santé mentale" est compétente en matière de politique de dispensation des soins de santé mentale dans les hôpitaux psychiatriques, dans les services psychiatriques des hôpitaux généraux, dans les institutions de soins autres que les hôpitaux et au dehors des institutions de soins.

La Commission "Santé mentale" négocie et conclut des conventions, propose des conventions de revalidation au Comité "Bien-être et Santé" et détermine les besoins de financement.

Cette Commission est composée :

1° de neuf membres désignés sur proposition des organisations professionnelles du secteur de la santé mentale et par les organisations représentatives des hôpitaux, établissements ou services de santé mentale ou de leurs gestionnaires;

2° de neuf membres désignés sur proposition des organismes assureurs.

L'organisation représentative ou professionnelle doit remplir les deux critères suivants :

- être active en tant que fédération, union, association, institution ou service œuvrant dans le cadre des matières attribuées à la Commission visée par le présent appel;

- déployer ses activités sur le territoire de la région de langue française et au moins sur deux provinces.

L'acte de candidature doit être motivé et contenir :

- l'identification précise du ou des candidats (nom, prénom, lieu et date de naissance, domicile, profession);

- le nombre de mandats souhaités;

- tout élément permettant de justifier de l'activité de l'organisation proposante dans le domaine visé par la Commission;

- les statuts de l'organisation proposante.

Le Conseil général attribuera le nombre de mandats souhaités par l'organisation et répartira équitablement les candidatures.

Cette Commission ne comporte pas de membres suppléants.

La qualité de membre de cette Commission est incompatible avec la qualité de membre du Conseil de monitoring financier et budgétaire.

Les membres sont désignés pour une durée de cinq ans.

Les candidatures seront envoyées, par recommandé postal, pour le 7 septembre 2017 au plus tard, le cachet de la poste faisant foi, à l'adresse suivante : Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, A l'attention de M. Marc Elsen, président du Conseil général, Secrétariat général, rue de la Rivelaine 21, à 6061 Montignies-sur-Sambre.

Des renseignements complémentaires relatifs à la désignation des membres de la Commission "Santé mentale" peuvent être obtenus auprès de :

- Mme Valérie Cowez, responsable du Service juridique, valerie.cowez@aviq.be, 071-33 78 53.
- M. Axel Van Weynendaele, adjoint à la Direction générale, axel.vanweynendaele@aviq.be, 071-33 75 10.

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/203177]

Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles Commission "Première ligne d'aide et de soins" Appel à candidatures

Conformément à l'article 12 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, tel que modifié par le décret du 3 décembre 2015 relatif à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, le président du Conseil général lance un appel à candidatures afin de désigner les membres de la Commission "Première ligne d'aide et de soins".

La Commission "Première ligne d'aide et de soins" est compétente en matière d'organisation des aides et des soins de santé de première ligne et en matière de soutien aux professions d'aides et de soins de santé de première ligne.

La Commission "Première ligne d'aide et de soins" négocie et conclut des conventions, propose des conventions de revalidation au Comité "Bien-être et Santé" et détermine les besoins de financement.

Cette Commission est composée :

1° de neuf membres désignés sur proposition des organisations professionnelles du secteur de l'aide, des soins de première ligne et par les organisations représentatives des services d'aide et de soins de première ligne ou de leurs gestionnaires.

2° de neuf membres désignés sur proposition des organismes assureurs.

L'organisation représentative ou professionnelle doit remplir les deux critères suivants :

- être active en tant que fédération, union, association, institution ou service œuvrant dans le cadre des matières attribuées à la Commission visée par le présent appel;

- déployer ses activités sur le territoire de la région de langue française et au moins sur deux provinces.

L'acte de candidature doit être motivé et contenir :

- l'identification précise du ou des candidats (nom, prénom, lieu et date de naissance, domicile, profession);
- le nombre de mandats souhaités;
- tout élément permettant de justifier de l'activité de l'organisation proposante dans le domaine visé par la Commission;

- les statuts de l'organisation proposante.

Le Conseil général attribuera le nombre de mandats souhaités par l'organisation et répartira équitablement les candidatures.

Cette Commission ne comporte pas de membres suppléants.

La qualité de membre de cette Commission est incompatible avec la qualité de membre du Conseil de monitoring financier et budgétaire.

Les membres sont désignés pour une durée de cinq ans.

Les candidatures seront envoyées, par recommandé postal, pour le 7 septembre 2017 au plus tard, le cachet de la poste faisant foi, à l'adresse suivante : Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, A l'attention de M. Marc Elsen, président du Conseil général, Secrétariat général, rue de la Rivelaine 21, à 6061 Montignies-sur-Sambre.

Des renseignements complémentaires relatifs à la désignation des membres de la Commission "Première ligne d'aide et de soins" peuvent être obtenus auprès de :

- Mme Valérie Cowez, responsable du Service juridique, valerie.cowez@aviq.be, 071-33 78 53.
- M. Axel Van Weynendaele, adjoint à la Direction générale, axel.vanweynendaele@aviq.be, 071-33 75 10.

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/203176]

Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles. — Commission "Autonomie et grande dépendance". — Appel à candidatures en vue de désigner trois représentants des associations représentatives des aînés

La Commission "Autonomie et grande dépendance" créée par l'article 23 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, tel que modifié par le décret du 3 décembre 2015 relatif à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, est compétente pour conclure des conventions liées à l'assurance autonomie, proposer au Comité "Bien-être et Santé" et au Comité "Handicap" des accords relatifs aux aides à la mobilité et faire des propositions en matière de couverture des besoins liés à la perte d'autonomie.

Cette Commission est composée :

1° de trois représentants des organisations professionnelles du secteur de l'aide et de soins et des organisations représentatives des hôpitaux, établissements ou services d'aide et de soins ou de leurs gestionnaires désignés sur proposition des membres du Comité "Bien-être et Santé";

2° de trois représentants des fédérations d'institutions et de services qui s'adressent à des personnes handicapées désignés sur proposition des membres du Comité "Handicap";

3° de trois représentants des associations représentatives des personnes handicapées et de leur famille désignés sur proposition des membres du Comité "Handicap";

4° trois représentants des associations représentatives des aînés;

5° trois représentants des organismes assureurs désignés sur proposition des membres du Comité "Bien-être et Santé".

Le président du Conseil général lance un appel à candidatures afin de désigner trois représentants des associations représentatives des aînés.

L'association représentative doit remplir les deux critères suivants :

- être active en tant que fédération, union, association, institution ou service œuvrant dans le cadre de la promotion des aînés;

- déployer ses activités sur le territoire de la région de langue française et au moins sur deux provinces.

L'acte de candidature doit être motivé et contenir :

- l'identification précise du ou des candidats (nom, prénom, lieu et date de naissance, domicile, profession);

- tout élément permettant de justifier de l'activité de l'organisation proposante dans le domaine de la promotion des aînés;

- les statuts de l'organisation proposante.

Le Conseil général répartira équitablement les candidatures.

Il n'y a pas de membres suppléants.

La qualité de membre de cette Commission est incompatible avec la qualité de membre du Conseil de monitoring financier et budgétaire.

Les membres sont désignés pour une durée de cinq ans.

Les candidatures seront envoyées, par recommandé postal, pour le 7 septembre 2017 au plus tard, le cachet de la poste faisant foi, à l'adresse suivante : Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, A l'attention de M. Marc Elsen, président du Conseil général, Secrétariat général, rue de la Riveline 21, à 6061 Montignies-sur-Sambre.

Des renseignements complémentaires relatifs à la désignation des représentants des associations représentatives des aînés de la Commission "Autonomie et grande dépendance" peuvent être obtenus auprès de :

- Mme Valérie Cowez, responsable du Service juridique, valerie.cowez@aviq.be, 071-20 58 53.

- M. Axel Van Weynendaele, adjoint à la Direction générale, axel.vanweynendaele@aviq.be, 071-20 55 10.

ANNEXE au *Moniteur belge* du 16 juin 2017 — BIJLAGE tot het *Belgisch Staatsblad* van 16 juni 2017

**SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENER-
GIE**

[C – 2017/203231]

Liste d'entreprises pour lesquelles il a été procédé, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, au retrait de la radiation d'office effectuée en vertu de l'article III.42 du Code de droit économique

Pour toute question, nous vous invitons à consulter le site internet du SPF Economie (www.economie.fgov.be) ou à contacter le helpdesk de la Banque-Carrefour des Entreprises au 02/277 64 00.

N° ent. 0419.713.258

ONDERNEMING MEYSMANS J.

date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office : 22/05/2017

N° ent. 0843.590.984

E.G.I.B.

date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office : 30/05/2017

N° ent. 0864.451.033

MALT EXPORT GROUP

date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office : 19/05/2017

N° ent. 0899.334.708

CARDIOLOGY SOCIETY DEVELOPMENT

date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office : 23/05/2017.

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONO-
MIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENER-
GIE**

[C – 2017/203231]

Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht

Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen (02/277 64 00) contacteren.

Ond. Nr. 0419.713.258

ONDERNEMING MEYSMANS J.

intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 22/05/2017

Ond. Nr. 0843.590.984

E.G.I.B.

intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 30/05/2017

Ond. Nr. 0864.451.033

MALT EXPORT GROUP

intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 19/05/2017

Ond. Nr. 0899.334.708

CARDIOLOGY SOCIETY DEVELOPMENT

intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 23/05/2017.

**FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST
WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND
UND ENERGIE**

[C – 2017/203231]

Liste der Unternehmen, für welche die Zwangslöschung gemäß dem Artikel III.42 des Wirtschaftsgesetzbuches entzogen wurde

Haben Sie weitere Fragen? Besuchen Sie die Website des FÖD Wirtschaft (www.economie.fgov.be) oder rufen Sie den Helpdesk der zentralen Datenbank der Unternehmen (02/277 64 00) an.

Unt. nr. 0419.713.258

ONDERNEMING MEYSMANS J.

Entzug der Zwangslöschung gültig ab: 22/05/2017

Unt. nr. 0843.590.984

E.G.I.B.

Entzug der Zwangslöschung gültig ab: 30/05/2017

Unt. nr. 0864.451.033

MALT EXPORT GROUP

Entzug der Zwangslöschung gültig ab: 19/05/2017

Unt. nr. 0899.334.708

CARDIOLOGY SOCIETY DEVELOPMENT

Entzug der Zwangslöschung gültig ab: 23/05/2017

PUBLICATIONS LEGALES ET AVIS DIVERS

WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN EN VERSCHILLENDE BERICHTEN

Ruimtelijke Ordening

Stad Brugge

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Norenborg

Openbaar onderzoek

Het College van burgemeester en schepenen van de stad Brugge deelt mede, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.14 en latere wijzigingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dat het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Norenborg d.d. april 2017 voorlopig werd vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van 30 mei 2017.

Het plangebied ligt ten westen van de rustige woonwijk Christus-Koning. Ten noorden van het plangebied loopt het kanaal Gent-Oostende (vak Brugge-Oostende), ter hoogte van het plangebied maakt het kanaal een bocht. Aan de overzijde van het kanaal vinden we de socio-medische campus AZ Sint-Jan terug. Aan de zuidwestelijk zijde van het plangebied ligt het Waggelwaterbos met een dode zijarm van het Kanaal Gent-Oostende (vak Brugge-Oostende). Deze bosstrook vormt een buffer tussen het plangebied en het industriegebied Waggelwater.

Dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit de toelichtende nota en plan-mer screening, het grafisch plan en de verordenende voorschriften en ligt ter inzage van 19 juni tot en met 21 augustus 2017 in :

het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge, open van maandag tot en met vrijdag, van 9 tot 12 uur en op afspraak, rekening houdend met de openingsuren van het Huis van de Bruggeling;

de gemeenteafdeling Sint-Andries, open van maandag tot en met vrijdag, van 8 u. 30 m. tot 12 u. 30 m., op dinsdag, van 14 tot 18 uur, en op zaterdag, van 9 uur tot 11 u. 45 m.

Opmerkingen en bezwaren dienen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening bezorgd per beveiligde zending op volgend adres : GECORO-B, Dienst Ruimtelijke Ordening - Algemene Zaken, Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge.

Brugge, 16 juni 2017.

(4872)

Stad Antwerpen

Gemeenteraad stad Antwerpen – Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

Bekendmaking goedkeuringsbesluit

Op 24 april 2017 besliste de gemeenteraad van de stad Antwerpen het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Sportpark Het Rooi, district Berchem, definitief vast te stellen.

Het besluit keurt het gemeentelijk RUP goed.

(4898)

Gemeente Overpelt

Aankondiging openbaar onderzoek RUP 'Den Dries en Haspershoven' in Overpelt

Het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Den Dries en Haspershoven' werd op 18 mei 2017 voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt het openbaar onderzoek georganiseerd dat zal doorgaan van maandag 19 juni 2017 t.e.m. vrijdag 18 augustus 2017, 11 uur. Het ontwerp RUP 'Den Dries en Haspershoven' ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening in het gemeentehuis van Overpelt : gemeente Overpelt, dienst ruimtelijke ordening, Huis Rector Neijens, Dorpsstraat 128, 3900 Overpelt, openingsuren : maandag tot vrijdag, van 8 u. 30 m. tot 12 uur, donderdag, van 18 tot 20 uur.

Hier kan u ook met al uw informatievragen terecht.

U kan de documenten ook inkijken via de website www.overpelt.be

Voor opmerkingen en bezwaren kan u één van volgende procedures volgen :

Per aangetekende brief toesturen aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) van de gemeente Overpelt : Gecoro Overpelt, Oude Markt 2, 3900 Overpelt

Schriftelijk tegen ontvangstbewijs afgeven bij de dienst ruimtelijke ordening in het gemeentehuis van Overpelt tijdens de hoger vermelde openingsuren.

Via de digi-balie op de website www.overpelt.be

(4926)

Assemblées générales et avis aux actionnaires

Algemene vergaderingen en berichten aan aandeelhouders

OYSTER, Een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht (de "Vennootschap"). Maatschappelijke zetel : 11/13 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, R.P.R. Luxembourg : B-55.740, Belgische financiële dienstverlening : CACEIS Belgium NV, Havenlaan 86C, bus 320, 1000 Brussel

UITNODIGING VOOR EEN TWEDE JAARLIJKE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Bijeenroeping

Geachte heer/mevrouw,

De Jaarlijkse Algemene Vergadering die op 20 april 2017 werd bijeengeroepen, kon niet geldig beraadslagen over de verkiezing van de Raad van Bestuur omdat ze niet over het vereiste quorum beschikte. De aandeelhouders van de Vennootschap (de "Aandeelhouders") worden daarom uitgenodigd om een tweede jaarlijkse algemene vergadering van de Aandeelhouders (de "Jaarlijkse Algemene Vergadering") bij te wonen. Die zal plaatsvinden in de maatschappelijke zetel van de Vennootschap op 3 juli 2017, om 15 uur en heeft de volgende agenda :

1. Verkiezing van de Bestuurders voor de periode tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering die de financiële resultaten zal goedkeuren voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2017 :

mevr. Katia Coudray Cornu;

de heer Massimo Paolo Gentili;

de heer Claude Kremer;

de heer Alexandre Pierron.

Bovengenoemde Bestuurders worden allen voorgedragen door de aandeelhouders van klasse P conform de statuten van de Vennootschap. Een volledige lijst met de Bestuurders die ter verkiezing worden voorgedragen door de aandeelhouders van klasse P en, desgevallend, door elke andere Aandeelhouder is beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

2. Varia.

Aan de aandeelhouders die persoonlijk deze Jaarlijkse Algemene Vergadering willen bijwonen, wordt om organisatorische redenen gevraagd zich in te schrijven voor 24 juni 2017 bij OYSTER BEVEK, p.a. RBC Investor Services Bank SA, 14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, ter attentie van Fund Corporate Services - Domiciliation (Fax + 352/2460-3331) of bij de Belgische financiële dienst : CACEIS Belgium, Havenlaan 86C, bus 320, 1000 Brussel, ter attentie van het Legal Department (Faxnr. + 32-2 209 26 37).

Als u de Jaarlijkse Algemene Vergadering niet kunt bijwonen, kunt u zich laten vertegenwoordigen met behulp van de bijgevoegde volmacht. Gelieve de volmacht in te vullen en te ondertekenen, en laat ze 24 uur voor de datum van de Jaarlijkse Algemene Vergadering toekomen bij OYSTER BEVEK, p.a. RBC Investor Services Bank SA, 14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, ter attentie van Fund Corporate Services - Domiciliation (fax +352 / 2460-3331) of naar de Belgische financiële dienst : CACEIS Belgium, Havenlaan 86C, bus 320, B-1000 Brussel, ter attentie van het Legal Department (Faxnr. + 32-2 209 26 37), en dit om organisatorische redenen.

We delen u mee dat een actuele versie van de statuten (FR), het Prospectus (FR), de Kiids (FR/NL) van de BEVEK, alsook het laatste jaarverslag (FR), en als het gepubliceerd is, het halfjaarlijkse verslag (FR), kosteloos te krijgen zijn bij de Belgische financiële dienst CACEIS Belgium NV.

Tot slot informeren we u dat de netto inventariswaarden worden gepubliceerd op de site van BEAMA (<http://www.beama.be>).

De Aandeelhouders worden op de hoogte gebracht dat voor het agendapunt van de Jaarlijkse Algemene Vergadering geen quorum vereist is en dat de beslissing over de verkiezing van de Raad van Bestuur zal worden genomen door gunstige stemming van minstens twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen op de Jaarlijkse Algemene Vergadering.

Met vriendelijke groet,

Luxemburg, 16 juni 2017.

OYSTER

Raad van bestuur.
(4873)

OYSTER, Société d'Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois (La « Société »). Siège social de la société : 11/13 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg Section B-55.740, Service financier belge : CACEIS Belgium SA, avenue du Port 86C, bte 320, 1000 Bruxelles

Numéro d'entreprise : 0460.019.728

INVITATION A UNE DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

Convocation

Mesdames, Messieurs,

L'Assemblée Générale Annuelle convoquée le 20 avril 2017 n'ayant pu valablement délibérer faute de quorum sur l'élection du Conseil d'Administration, les actionnaires de la Société (les « Actionnaires ») sont invités à assister à une seconde Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires (l'« Assemblée Générale Annuelle ») qui se tiendra au siège social de la Société, le 3 juillet 2017, à 15 heures, avec l'ordre du jour suivant :

1. Election des Administrateurs jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle, qui approuvera les états financiers pour l'exercice clos au 31 décembre 2017 :

Mme Katia Coudray Cornu;

M. Massimo Paolo Gentili;

M. Claude Kremer;

M. Alexandre Pierron.

Les Administrateurs mentionnés ci-dessus sont tous proposés par les Actionnaires de la Classe P conformément aux statuts de la Société. Une liste complète des Administrateurs proposés à l'élection par les Actionnaires de la Classe P et, le cas échéant par tout autre Actionnaire, est disponible au siège social de la Société.

2. Divers

Les Actionnaires qui désirent assister personnellement à cette Assemblée Générale Annuelle sont priés, pour des raisons d'organisation, de s'inscrire jusqu'au 24 juin 2017 auprès de OYSTER Sicav c/o RBC Investor Services Bank SA, 14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, à l'attention de Fund Corporate Services - Domiciliation (Fax N° +352 / 2460-3331) ou auprès du service financier belge : CACEIS Belgium, avenue du Port 86C, b320, B-1000 Bruxelles, à l'attention du Legal Department (Fax N° + 32-2 209 26 37).

Si vous n'êtes pas en mesure d'assister à l'Assemblée Générale Annuelle, vous avez la possibilité de vous faire représenter par le biais de la procuration ci-jointe. Merci de compléter et signer la procuration et de la renvoyer au plus tard 24 heures avant la date de l'Assemblée Générale Annuelle à : OYSTER Sicav, c/o RBC Investor Services Bank société anonyme, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, à l'attention de Fund Corporate Services - Domiciliation (Fax N° +352 / 2460-3331) ou auprès du service financier belge : CACEIS Belgium, avenue du Port 86C, bte 320, 1000 Bruxelles, à l'attention du Legal Department (Fax No + 32-2 209 26 37), ceci pour des raisons d'organisation.

Ensuite, nous vous informons qu'une version actuelle des statuts (FR), du Prospectus (FR), des Kiids (FR/NL) de la SICAV ainsi que le dernier rapport annuel (FR) et, s'il est publié, le rapport semestriel (FR) sont disponibles sans frais auprès du service financier belge CACEIS Belgium SA.

Enfin, nous vous informons que les valeurs nettes d'inventaire sont publiées sur le site de la BEAMA (<http://www.beama.be>).

Les Actionnaires sont informés que le point à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Annuelle ne requière aucun quorum et que la décision concernant l'élection du Conseil d'Administration sera prise par vote favorable d'au moins deux tiers des voix des actions présentes ou représentées.

Meilleures salutations.

Luxembourg, le 16 juin 2017.

OYSTER

Le conseil d'administration.
(4873)

**DPAM FoF B, société anonyme,
Sicav publique de droit belge - OPCA
rue Guimard 18, 1040 Bruxelles**

Numéro d'entreprise : 0478.311.552

*Convocation à une assemblée générale extraordinaire
des compartiments DPAM FoF B Balanced
et DPAM FoF B Equities, en liquidation*

Degroof Petercam Asset Management SA, 1040 Bruxelles, rue Guimard 18, liquidateur des compartiments DPAM FoF B Balanced et DPAM FoF B Equities de la Sicav DPAM FoF B invite les actionnaires à assister à une assemblée générale extraordinaire desdits compartiments le 30 juin 2017, à 11 heures, au siège social.

1. Rapports du liquidateur et du commissaire

Proposition du liquidateur : l'assemblée approuve les rapports du liquidateur et du commissaire sur la clôture de la liquidation faisant état des paiements faits aux actionnaires.

2. Décharge au liquidateur et au commissaire

Proposition du liquidateur : l'assemblée approuve la décharge au liquidateur et au commissaire pour la liquidation des compartiments.

3. Approbation des comptes de clôture de liquidation, clôture de la liquidation et conservation des livres et documents sociaux.

Proposition du liquidateur : l'assemblée approuve les comptes de clôture de la liquidation, la clôture de la liquidation des deux compartiments et la conservation des livres et documents sociaux au siège social.

4. Consignation des sommes et des valeurs

Proposition du liquidateur : l'assemblée approuve la proposition suivante : ayant payé l'entière des actions émises aucune somme ne doit être consignée après de la Caisse des Dépôts et Consignation.

Ces décisions sont prises sous la condition de l'approbation par la FSMA.

Les actionnaires qui souhaitent assister à l'assemblée générale ou s'y faire représenter sont priés de se conformer aux prescriptions de l'article 19 des statuts de la Sicav. Les titres nominatifs ou les attestations émises par le teneur de comptes agréé et les éventuelles procurations doivent être déposées trois jours ouvrables au plus avant le jour de l'assemblée auprès des institutions assurant le service financier. Tout actionnaire peut obtenir une copie du rapport du conseil d'administration, l'état résumant la situation active et passive des deux compartiments au 31/05/2017 et du rapport du commissaire.

L'assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées.

Le prospectus, les documents d'informations clés pour l'investisseur et les derniers rapports périodiques de la Sicav sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais auprès des institutions assurant le service financier ou sur le site <https://funds.degroofpetercam.com>

Services financiers : Caceis Belgium SA, avenue du Port 86c, bte 320, 1000 Bruxelles ou Banque Degroof Petercam SA, rue de l'Industrie 44, 1040 Bruxelles.

Le conseil d'administration.
(4897)

**DPAM FoF B, naamloze vennootschap,
Openbare bevek naar Belgisch recht - AICB
Guimardstraat 18, 1040 Brussel**

Ondernemingsnummer : 0478.311.552

*Oproeping tot een buitengewone algemene vergadering
van de compartimenten DPAM FoF B Balanced
en DPAM FoF B Equities, in vereffening*

Degroof Petercam Asset Management NV, te 1040 Brussel, Guimardstraat 18, vereffenaar van de compartimenten DPAM FoF B Balanced en DPAM FoF B Equities van de Bevek DPAM FoF B nodigt de aandeelhouders uit op een buitengewone algemene vergadering van beide compartimenten op 30 juni 2017, om 11 uur, op de maatschappelijke zetel.

1. Verslagen van de vereffenaar en de commissaris

Voorstel van de vereffenaar : de vergadering keurt de verslagen van de vereffenaar en de commissaris inzake de afsluiting van de vereffening goed, die melding maken van de betalingen aan de aandeelhouders.

2. Kwijting aan de vereffenaar en de commissaris

Voorstel van de vereffenaar : de vergadering keurt de kwijting aan de vereffenaar en de commissaris voor de vereffening van de compartimenten goed.

3. Goedkeuring van de jaarrekening bij de afsluiting van de vereffening, afsluiting van de vereffening en bewaring van de boeken en sociale documenten.

Voorstel van de vereffenaar : de vergadering keurt de jaarrekening bij de afsluiting van de vereffening, de afsluiting van de vereffening van beide compartimenten en de bewaring van de boeken en sociale documenten op de maatschappelijke zetel goed.

4. Consignatie van de gelden en waarden

Voorstel van de vereffenaar : de vergadering keurt het volgende voorstel goed : na betaling van alle uitgegeven aandelen moeten geen sommen meer worden geconsigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas

Deze besluiten zijn opgemaakt onder de voorwaarde van de goedkeuring van de FSMA.

Aandeelhouders die de algemene vergadering wensen bij te wonen of er zich wensen te laten vertegenwoordigen, worden verzocht zich te houden aan de voorschriften zoals beschreven in artikel 19 van de statuten van de Bevek.

Aandelen op naam of attesten opgesteld door de erkende rekeninghouder en eventuele volmachten dienen ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering neergelegd te worden bij de instellingen die de financiële dienstverlening verzekeren.

Iedere aandeelhouder kan een kopie van het rapport van de raad van bestuur, de staat van activa en passiva van beide compartimenten op 31/05/2017 en het verslag van de commissaris kosteloos verkrijgen.

De vergadering zal geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezig of vertegenwoordigde aandelen.

Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van de Bevek zijn gratis verkrijgbaar bij de instellingen die de financiële dienstverlening verzekeren of op de website <https://funds.degroofpetercam.com>

Financiële dienstverlener in België : CACEIS BELGIUM NV, Havenlaan 86c, bus 320, 1000 Brussel of Degroof Petercam Bank NV, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel.

De raad van bestuur.
(4897)

Administrateurs

Bewindvoerders

Betreuer

Vrederecht Leuven II

Opheffing bewind

Ambtshalve,

Stellen vast dat er een eind gekomen is aan de opdracht van JACOBS, CHRIS, advocaat, kantoorhoudende te 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 155A, aangewezen bij beschikking verleend door de vrederechter van het tweede kanton Leuven op 12.07.2010 tot voorlopige bewindvoerder over Frans VAN OVERSTEYNS, met ingang van 22.04.2017 ontslagen van de opdracht, gezien de beschermde persoon overleden is te Lubbeek op 22.04.2017.

Leuven, 12 juni 2017.

De griffier, (get.) Annelies LOOVERIE.

(70068)

Vrederecht Oudenaarde-Kruishoutem

Bij beschikking van 29 mei 2017, heeft de vrederechter Oudenaarde-Kruishoutem, zetel Oudenaarde, beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende juffrouw Judith YSENBAERT, geboren te Kortrijk op 17 januari 2000, wonende te 9700 Oudenaarde, Vontstraat 83.

Zegt voor recht dat de beschikking dd 29 mei 2017 haar volle uitwerking zal krijgen zodra de beschermde persoon de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, zijnde 17 januari 2018.

Mevrouw Stefanie VANDEMOORTELE, wonende te 9700 Oudenaarde, Vontstraat 83

EN

Mijnheer Filip YSENBAERT, wonende te 9700 Oudenaarde, Vontstraat 83, werden aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd op 7 april 2017.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Buttiens, Ann. (70069)

Vrederecht Oostende II

Bij beschikking van 26 april 2017, heeft de vrederechter van het tweede kanton Oostende beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende :

Philippe VERLEYE, geboren te Moeskroen op 15 december 1958, wonende te 8430 Middelkerke, Sluisvaartstraat 19E33.

Ivan DEWAEGENAERE, wonende te 9290 Berlare, Dendermondesteenweg 82, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd op 12 april 2017.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) DEBRUYNE, Thierry. (70070)

Vrederecht Oostende II

Bij beschikking van 31 mei 2017, heeft de vrederechter van het tweede kanton Oostende beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 maart 2013, tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuw beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende :

Giovanni VAN LIERE, geboren te Knokke-Heist op 1 februari 1991, wonende te 8380 Brugge, Westkapelse Steenweg 154, verblijvend R. Mouchottelaan 22, bus 0002, te 8430 Middelkerke.

Wendy SCHOENSETTERS, wonende te 3300 Tienen, Ooievaarstraat 11, werd vervangen als voorlopig bewindvoerder van de voornoemde beschermde persoon door :

Frederic VAN ZANDIJCKE, wonende te 8400 Oostende, Prinsenlaan 36, die werd aangesteld als nieuwe bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) DENOLF, Conny. (70071)

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne

Opheffing bewind

De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne, V3 FAMILIEKAMER, heeft op 21/03/2017, het volgend vonnis verleend in graad van beroep tegen de beschikking van de vrederechter te Veurne-Nieuwpoort van 13 januari 2017, waarbij de bewindvoering georganiseerd werd over appellant :

In de zaak : 17/98/A

OPSOMER, GUY, geboren te De Panne op 24/07/1941, wonende te 8660 DE PANNE, Zeelaan 116/501,

APPELLANT, tegen :

OPSOMER, VALERIE, geboren te Oostende op 13/06/1976, wonende te 30390 DOMAZAN (FRANKRIJK), Chemin de Versailles 48,

OPSOMER, GREGORY, geboren te Blankenberge op 10/04/1975, wonende te 30390 ARAMON (FRANKRIJK), avenue du Général de Gaulle 41,

GEINTIMEERDEN, NOG INZAKE

LAGROU LUC, advocaat met kantoor te 8630 Veurne, Astridlaan 2, qualitate qua in zijn hoedanigheid van bewindvoerder van Guy Opsomer,

OM DEZE REDENEN,

BESLIST DE RECHTBANK,

IN GRAAD VAN BEROEP EN BIJ VERSTEK, ALS VOLGT :

Verleent verstek lastens geïntimeerden.

Verklaart het hoger beroep van appellant ontvankelijk en gegrond.

Vernietigt het oorspronkelijk vonnis en heffen de maatregel van bescherming ten aanzien van appellant op.

Ontheft de bewindvoerder van zijn taak.

Beveelt de publicatie van onderhavig vonnis in het *Belgisch Staatsblad* en beveelt de kennisgeving van dit vonnis aan de burgemeester van De Panne.

Veroordeelt appellant tot de kosten van de procedure, aan zijn zijde niet te bepalen, aangezien deze kosten ten laste van haar blijven.

Veurne, 8 mei 2017.

Voor eensluidend uittreksel : Erik Dujardin, griffier. (70072)

Vrederecht Leuven II

Opheffing bewind

Ambtshalve.

Stellen vast dat er een eind gekomen is aan de opdracht van Romain VANDEBROEK, advocaat, kantoorhoudende J.-P. Minckelersstraat 33, 3000 Leuven, aangewezen bij beschikking verleend door de vrederechter van het tweede kanton Leuven op 17 januari 2006 tot voorlopige bewindvoerder over Augusta Maria Virginia ICKX, met ingang van 7 juli 2014 ontslagen van de opdracht, gezien de beschermde persoon overleden is te Lubbeek op 7 juli 2014.

Leuven, 13 juni 2017.

De griffier, (get.) Annelies Looverie. (70073)

Justice de paix Canton de Limbourg-Aubel, siège de Limbourg*Désignation*

Par ordonnance du 7 juin 2017 (Rép. 836/2017), le Juge de Paix Canton de Limbourg-Aubel, siège de Limbourg, a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur Roland Jean André QUOIDBACH, né à Verviers, le 1er mars 1971, domicilié à 4650 Herve, rue du Trèfle, 36, résidant à la Clinique Psychiatrique des Frères Alexiens sise rue du Château de Ruyff, 68 à 4841 Henri-Chapelle,

Maître Pierre SCHMITS, avocat, dont le cabinet est établi à 4800 Verviers, rue Laoureux 42, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date du 28 avril 2017.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) PANTALONE Gaëlle

2017/124886

Justice de paix Canton de Limbourg-Aubel, siège de Limbourg*Désignation*

Par ordonnance du 7 juin 2017 (Rép. 835/2017), le Juge de Paix Canton de Limbourg-Aubel, siège de Limbourg, a prononcé des mesures de protection de la personne et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Madame Armande Marie Emilie Yvonne Charlotte VOISIN, née à Verviers le 15 novembre 1927, domiciliée et résidant à la Maison de Repos "Résidence Léon d'Andrimont" sise à 4830 Limbourg, rue Joseph Wauters, 79,

Maître Renaud HEINS, avocat, dont le cabinet est établi à 4830 Limbourg, avenue Victor David 75, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date du 21 avril 2017.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) PANTALONE Gaëlle.

2017/124888

Justice de paix Fosses-la-Ville*Mainlevée*

Suite au décès de la personne protégée survenu le 3 juin 2017 à Montigny-le-Tilleul, les mesures de protection prononcées conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur Antonio MORREALE, né à Favara (Italie) le 29 octobre 1929, domicilié à 5060 Sambreville, rue du Comté 86.

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) Mouthuy Françoise

2017/124934

Justice de paix Fosses-la-Ville*Mainlevée*

Suite au décès de la personne protégée survenu le 27 mai 2017 à Sambreville, les mesures de protection prononcées conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Gallez Lucienne, Alexandrine, Ghislaine, née à Falisolle, le 17 août 1922, registre national 22081737422, domiciliée rue Adjudant Roisin, 53 à 5060 Arsimont résidant au Home "Les Glycines" rue Saint Martin 66 à 5060 Taminés

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) Mouthuy Françoise

2017/124935

Justice de paix Liège IV, Liège*Mainlevée*

Par ordonnance du 12 juin 2017, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, le Juge de Paix de Liège IV a mis fin aux mesures de protection des biens concernant :

Monsieur Jean-Marc Henri Marguerite Nestor DAMOISEAU, né à Liège le 1 mars 1970, domicilié à 4020 Liège, Rue Porte-Grumsel 6 0021.

la personne ci-avant nommée étant à nouveau apte à se gérer.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) Bontemps Catherine

2017/124908

Justice de paix d'Andenne*Désignation*

Conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, le Juge de Paix d'Andenne a confirmé par ordonnance du 08 juin 2017, la désignation de Maître Jean MINNE, avocat, dont les bureaux sont établis à 5300 Andenne, rue Janson, 11, en qualité d'administrateur des biens de :

Monsieur Jacques Julien Hector PORTAUW, né à Gilly le 24 janvier 1952, domicilié et résidant actuellement à 5300 Bonneville, au Centre Orthopédagogique "Saint-Lambert", rue d'Anton, 302.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) GREGOIRE Martine

2017/124914

Justice de paix d'Andenne*Désignation*

Conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, le Juge de Paix d'Andenne a confirmé par ordonnance du 08 juin 2017, la désignation de Maître Jean MINNE, avocat, dont les bureaux sont établis à 5300 Andenne, rue Janson, 11, en qualité d'administrateur des biens de :

Monsieur Jules Ghislain LAURENT, né à Fosses le 3 février 1949, domicilié et résidant actuellement à 5300 Bonneville, au Centre Orthopédagogique "Saint-Lambert", rue d'Anton, 302.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) GREGOIRE Martine

2017/124912

Justice de paix d'Andenne*Désignation*

Conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, le Juge de Paix d'Andenne a confirmé par ordonnance du 08 juin 2017, la désignation de Maître Jean MINNE, avocat, dont les bureaux sont établis à 5300 Andenne, rue Janson, 11, en qualité d'administrateur des biens de :

Monsieur Ioannis VAGELTZIKIS, né à Liège le 9 avril 1965, domicilié à 4801 Verviers, Avenue Fernand Desonay, 59, résidant actuellement au Centre Orthopédagogique "Saint-Lambert", rue d'Anton, 302 à 5300 Bonneville.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) GREGOIRE Martine
2017/124913

Justice de paix d'Andenne*Désignation*

Conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, le Juge de Paix d'Andenne a confirmé par ordonnance du 08 juin 2017, la désignation de Maître Jean MINNE, avocat, dont les bureaux sont établis à 5300 Andenne, rue Janson, 11, en qualité d'administrateur des biens de :

Monsieur Philippe Alphonse Michel STEINBUSCH, né à Ougrée le 31 juillet 1961, domicilié et résidant actuellement à 5300 Bonneville, au Centre Orthopédagogique "Saint-Lambert", rue d'Anton, 302.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) GREGOIRE Martine
2017/124915

Justice de paix d'Andenne*Désignation*

Conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, le Juge de Paix d'Andenne a confirmé par ordonnance du 08 juin 2017, la désignation de Maître Jean MINNE, avocat, dont les bureaux sont établis à 5300 Andenne, rue Janson, 11, en qualité d'administrateur des biens de :

Monsieur Philippe Jean Michel Ghislain HENNE, né à Lessines le 23 avril 1958, domicilié et résidant actuellement à 5300 Bonneville, au Centre Orthopédagogique "Saint-Lambert", rue d'Anton, 302.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) GREGOIRE Martine
2017/124916

Justice de paix d'Andenne*Désignation*

Conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, le Juge de Paix d'Andenne a confirmé par ordonnance du 08 juin 2017, la désignation de Maître Jean MINNE, avocat, dont les bureaux sont établis à 5300 Andenne, rue Janson, 11, en qualité d'administrateur des biens de :

Monsieur Cédric Michel Paul DERESE, né à Namur le 31 janvier 1979, domicilié et résidant actuellement à 5300 Bonneville, au Centre Orthopédagogique "Saint-Lambert", rue d'Anton, 302.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) GREGOIRE Martine
2017/124917

Justice de paix d'Andenne*Désignation*

Conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, le Juge de Paix d'Andenne a confirmé par ordonnance du 08 juin 2017, la désignation de Maître Jean MINNE, avocat, dont les bureaux sont établis à 5300 Andenne, rue Janson, 11, en qualité d'administrateur des biens de :

Monsieur Stéphane Hubert Juliette Ghislain MAILLIEN, né à Namur le 18 juin 1974, domicilié à 5380 Fernelmont, rue Delvaux, 3, résidant actuellement au Centre Orthopédagogique "Saint-Lambert", rue d'Anton, 302 à 5300 Bonneville.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) GREGOIRE Martine
2017/124918

Justice de paix d'Andenne*Désignation*

Conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, le Juge de Paix d'Andenne a confirmé par ordonnance du 08 juin 2017, la désignation de Maître Jean MINNE, avocat, dont les bureaux sont établis à 5300 Andenne, rue Janson, 11, en qualité d'administrateur des biens de :

Monsieur Jacques Emile Jules GATHY, né à Rotheux-Rimière le 6 novembre 1958, domicilié à 4120 Neupré, rue Rimière, 44, résidant actuellement au Centre Orthopédagogique "Saint-Lambert", rue d'Anton, 302 à 5300 Bonneville.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) GREGOIRE Martine
2017/124919

Justice de paix d'Andenne*Désignation*

Conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, le Juge de Paix d'Andenne a confirmé par ordonnance du 08 juin 2017, la désignation de Maître Jean MINNE, avocat, dont les bureaux sont établis à 5300 Andenne, rue Janson, 11, en qualité d'administrateur des biens de :

Monsieur Jérôme Roger Serge DELVAUX, né à Namur le 18 mars 1994, domicilié et résidant actuellement à 5300 Bonneville, au Centre Orthopédagogique "Saint-Lambert", rue d'Anton, 302.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) GREGOIRE Martine
2017/124920

Justice de paix d'Andenne*Désignation*

Conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, le Juge de Paix d'Andenne a confirmé par ordonnance du 08 juin 2017, la désignation de Maître Jean MINNE, avocat, dont les bureaux sont établis à 5300 Andenne, rue Janson, 11, en qualité d'administrateur des biens de :

Monsieur Didier Jean Yves DELLISSE, né à Waulsort le 1er avril 1960, domicilié et résidant actuellement à 5300 Bonneville, au Centre Orthopédagogique "Saint-Lambert", rue d'Anton, 302.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) GREGOIRE Martine
2017/124921

Justice de paix d'Andenne*Désignation*

Conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, le Juge de Paix d'Andenne a confirmé par ordonnance du 08 juin 2017, la désignation de Maître Jean MINNE, avocat, dont les bureaux sont établis à 5300 Andenne, rue Janson, 11, en qualité d'administrateur des biens de :

Monsieur Fredy Georges Joseph Ghislain COMPERE, né à Mohiville le 26 novembre 1947, domicilié et résidant actuellement à 5300 Bonneville, au Centre Orthopédagogique "Saint Lambert", rue d'Anton, 302.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) GREGOIRE Martine

2017/124922

Justice de paix de Charleroi IV*Désignation (basculement)*

Par ordonnance du 27 avril 2017, le Juge de Paix de Charleroi IV a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine concernant :

Monsieur Georges CORS, né à Lambusart le 5 février 1928, domicilié à la résidence "Jules Bosse" sis à 6040 Charleroi, rue de Gosselies 56B.

Maître Serge CASIER, Avocat, dont le cabinet est sis à 6040 Charleroi, Place du Chef-Lieu 8, a été désigné en qualité d'Administrateur des biens de la personne protégée susdite.

2017/124880

Justice de paix de Liège I*Remplacement*

Par ordonnance du 6 juin 2017, le juge de paix du premier canton de Liège a mis fin à la mission de Maître DEMOULIN Cassiane, Avocat, dont le cabinet est sis à 4000 LIEGE, rue des Augustins, 32, à la date du 31 juillet 2017, en sa qualité d'administrateur des biens de Madame NEUFORGE Sabine Andrée Félicienne, née à Rocourt le 8 décembre 1975, de nationalité belge, célibataire, professeur de piano (App.) domiciliée à 4020 Liège, Thier du Goreu, 8/0001.

En application des dispositions transitoires de la loi du 17 mars 2013, Madame Sabine NEUFORGE a été déclarée toujours incapable d'accomplir les actes en rapport avec ses biens visés à l'article 492/1, §2, al.3, 13° et 15° du Code civil, et incapable sauf représentation par son administrateur, d'accomplir tous les autres actes en rapport avec ses biens visés à l'article 491/1, §2, al.3, 1° à 12°, 14°, et 14/1°, 16° et 17° du Code civil.

Cette personne est en outre incapable de poser tous autres actes juridiques relatifs aux biens, à l'exception de la gestion de l'argent de poche mis à sa disposition par son administrateur.

Maître François MINON, avocat, dont les bureaux sont sis à 4000 Liège, rue des Augustins, 32 a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée Madame Sabine NEUFORGE.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) LEFEBVRE Véronique

2017/124859

Justice de paix de Malmedy-Spa-Stavelot, siège de Spa*Désignation*

Par ordonnance du 23 mai 2017, le Juge de Paix de Malmedy-Spa-Stavelot, siège de Spa a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur Pierre Louis Joseph GROENESCHELD, né à Ayeneux le 13 octobre 1943, domicilié à 4800 Verviers, rue Joseph Wauters 12., résidant à la M.R. Les Heures Claires, Avenue Reine Astrid, 131 à 4900 Spa

Maître Martine VANKAN, avocate, ayant ses bureaux sis à 4610 Beyne-Heusay, rue Voie des Prés 79, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date du 27 mars 2017.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Boisdequin Cécile

2017/124898

Justice de paix de Tournai I, Tournai*Désignation*

Par ordonnance du 13 juin 2017, le Juge de Paix de Tournai I, Tournai a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur Alain DELACROIX, né à RENAIX le 9 juillet 1963, domicilié à 7750 Mont-De-L'Enclus, rue Saint-Pierre 8.

Maître Nicolas DELECLUSE, dont le cabinet est sis à 7500 Tournai, Place Reine Astrid 4, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date du 23 mai 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Batteur Pauline

2017/124862

Justice de paix de Tournai I, Tournai*Désignation*

Par ordonnance du 6 juin 2017, le Juge de Paix de Tournai I, Tournai a prononcé des mesures de protection de la personne et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur Jean-Paul FARVACQUE, né à TOURNAI le 3 mai 1954, domicilié à 7640 Antoing, Rue du Porjet 8.

Maître Julie NUTTIN, avocate, dont le cabinet est sis à 7500 Tournai, rue de la Justice 7, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date du 24 mai 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Batteur Pauline

2017/124873

Justice de paix du 2ⁱème canton de SCHAERBEEK*Désignation*

Par ordonnance du 7 juin 2017, le Juge de Paix du 2ⁱème canton de SCHAERBEEK a prononcé des mesures de protection de la personne et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur Jonas GILLIAMS, né à Schaerbeek le 19 juin 1927, domicilié à 1030 Schaerbeek, avenue Britsiers 11.

Maître Laurent DACHELET, avocat, domicilié à 1180 Uccle, Avenue Brugmann 287, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date du 3 mai 2017.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Leyns Evelien
2017/124871

Justice de paix du 2ⁱème canton de SCHAERBEEK*Mainlevée*

Par ordonnance du 14 juin 2017, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, le Juge de Paix du 2ⁱème canton de SCHAERBEEK a mis fin aux mesures de protection des biens concernant :

Madame Carine JACQUES, née à le 27 avril 1961, domiciliée à 1030 Schaerbeek, rue Arthur Roland 1/9.

la personne ci-avant nommée étant à nouveau apte à se gérer.

Pour extrait conforme : le Greffier délégué, (signé) Leyns Evelien
2017/124872

Justice de paix du Canton de Tubize*Désignation*

Par ordonnance du 1 juin 2017 (R.G. 17B358 - Rép. n° 1276/2017) rendue sur inscription d'office prise en date du 15 mai 2017, le Juge de Paix du Canton de Tubize a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur Marc Daniel Raoul Michel BOTTE, né à Etterbeek le 14 décembre 1963, domicilié à 1440 Braine-le-Château, Rue Auguste Latour 43 000K.

ET Madame Sandrine JOB, avocat dont les bureaux sont sis 1401 Nivelles, rue Maubille 35, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite. Il est mis fin à son mandat d'administrateur provisoire.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) Bruylant Anne
2017/124944

Justice de paix du Canton de Tubize*Mainlevée*

Suite au décès de la personne protégée survenu le 22 avril 2017, la mesure d'administration provisoire des biens de :

Madame Mariette POTVIN, né à Quenast le 4 juin 1927, domiciliée de son vivant à la Résidence d'Arenberg à 1430 Rebecq, rue Docteur Colson 1, a pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée susdite.

ET la mission de Monsieur Michel POTVIN, domicilié à 1430 Rebecq, chemin Ardoisière 8 en qualité d'administrateur provisoire de la personne protégée préqualifiée a également pris fin.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) HUBERT Yvan
2017/124860

Justice de paix du Canton de Tubize*Mainlevée*

Suite au décès de la personne protégée survenu le 6 juin 2017, les mesures de protection prononcées conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Madame Monique Marhuerite Marie GILLET, née à Braine-le-Comte le 17 février 1932, domiciliée et résidant à La Séniorie rue Auguste Latour 43K à 1440 Braine-le-Château, ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) HUBERT Yvan

2017/124861

Justice de paix du canton de Marche-en-Famenne - Durbuy, siège de Marche-en-Famenne*Désignation*

Par ordonnance du 8 juin 2017, le Juge de Paix du canton de Marche-en-Famenne - Durbuy, siège de Marche-en-Famenne a prononcé des mesures de protection de la personne et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Madame Colette, Micheline, MICHEL, née à Verneuil le 15 septembre 1935, domiciliée à 6900 Marche-en-Famenne, Rue Grande 21.

Maître Gaëlle FIGUIER, dont les bureaux sont sis 6900 Marche-en-Famenne, Chaussée de l'Ourthe 51, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date du 4 mai 2017.

Pour extrait conforme : le greffier-chef de service, (signé) Leruth Corine

2017/124874

Justice de paix du canton de Marche-en-Famenne - Durbuy, siège de Marche-en-Famenne*Désignation*

Par ordonnance du 8 juin 2017, le Juge de Paix du canton de Marche-en-Famenne - Durbuy, siège de Marche-en-Famenne a prononcé des mesures de protection de la personne et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur Maurice, Léon, GOSSIAUX, né à Marche-en-Famenne le 1er octobre 1960, domicilié à 6900 Marche-en-Famenne, Rue Grande 21.

Maître Gaëlle FIGUIER, dont les bureaux sont sis 6900 Marche-en-Famenne, Chaussée de l'Ourthe 51, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date du 4 mai 2017.

Pour extrait conforme : le greffier-chef de service, (signé) Leruth Corine

2017/124882

**Justice de paix du canton de Marche-en-Famenne - Durbuy,
siège de Marche-en-Famenne***Désignation*

Par ordonnance du 8 juin 2017, le Juge de Paix du canton de Marche-en-Famenne - Durbuy, siège de Marche-en-Famenne a prononcé des mesures de protection de la personne et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur François, Fernand, Maurice,, MALISOUX, né à Namur le 27 novembre 1979, domicilié à 5100 Namur, rue de Longeau 2.

Maître David VERDAY, dont les bureaux sont sis 6900 Marche-en-Famenne, Chaussée de l'Ourthe 51, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date du 18 avril 2017.

Pour extrait conforme : le greffier-chef de service, (signé) Leruth Corine

2017/124891

Justice de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean*Désignation*

Par ordonnance du 18 mai 2017, le Juge de Paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean a prononcé des mesures de protection de la personne et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur Renato IRACI, né à Palermo le 8 juin 1937, domicilié à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, rue de Birmingham 103/HOME, personne protégée.

Maître Thierry NAVARRE, avocat à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Place Communale 11, est désigné comme administrateur des biens sous le régime de la représentation de Monsieur Renato Iraci.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Dhondt Peter

2017/124942

Justice de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean*Désignation*

Par ordonnance du 18 mai 2017, le Juge de Paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean a prononcé des mesures de protection de la personne et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur Guy Fernand STAES, né à Ixelles le 18 avril 1944, Résidence Birmingham 1080 Molenbeek-Saint-Jean, rue de Birmingham 103/HOME, personne protégée.

Maître Thierry NAVARRE, avocat à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Place Communale 11, est désigné comme administrateur des biens sous le régime de la représentation de Monsieur Staes Guy.

Madame Virginie STAES, domiciliée à 1070 Anderlecht, rue Rabelais 13 bte 4, est désignée comme personne de confiance concernant les biens de Monsieur Staes Guy.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Dhondt Peter

2017/124943

Justice de paix du canton de Seneffe*Désignation*

Par ordonnance du 7 juin 2017, le Juge de Paix du canton de Seneffe a prononcé des mesures de protection de la personne et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Madame Liliane DELBRUYERE, née à La Hestre le 17 décembre 1935, domiciliée à 7170 Manage, rue Emile Rousseau, 7,

Maître Frédérique MAHIEU, avocat, dont le cabinet est établi à 6140 Fontaine-l'Evêque, rue du Parc, 42, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Madame Fabienne BROGNON, domiciliée à 7170 Manage, rue Abel Wart, 65, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date du 25 janvier 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Gustin Christel

2017/124893

Justice de paix du canton de Seneffe*Désignation*

Par ordonnance du 30 mai 2017, le Juge de Paix du canton de Seneffe a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur Jonathan LECOMTE, né à Boussu le 4 mai 1980, domicilié à 7170 Manage, Centre psychiatrique Saint-Bernard, rue Jules Empain, 43,

Maître Thierry KNOOPS, avocat, dont le cabinet est situé à 6000 Charleroi, Avenue de Waterloo, 54, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date du 7 avril 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Vanbel Isabelle

2017/124901

Justice de paix du canton de Seneffe*Désignation*

Par ordonnance du 7 juin 2017, le Juge de Paix du canton de Seneffe a prononcé des mesures de protection de la personne et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur Gilbert POULIART, né le 11 juin 1930, domicilié à 7170 Manage, Résidence "Les Jardins de Scailmont", Place E. Bantigny, 6.

Maître François TUMERELLE, avocat dont le cabinet est situé à 6000 Charleroi, rue Tumelaire, 93, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date du 3 février 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Vanbel Isabelle

2017/124902

Justice de paix du canton de Seneffe*Mainlevée*

Suite au décès de la personne protégée survenu le 25 mai 2017, les mesures de protection prononcées conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Madame Marie-Jeanne BROUWERS, née à Kappellen le 16 septembre 1919, domiciliée à 7181 Seneffe, Résidence "Le Bon Conseil", Chaussée de Nivelles, 56.

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) Gustin Christel

2017/124892

Justice de paix du canton de Sprimont*Remplacement*

Par ordonnance du 7 juin 2017 (rép. 1309/2017) le Juge de Paix du canton de Sprimont a mis fin à la mission de Madame Nadine TIMMERMANS, Avocate dont l'étude est établie à 4053 Embourg, rue Bailleux, 11, désignée en qualité d'administrateur provisoire par ordonnance en date du 2 août 2007, conformément à la loi du 18 juillet 1991 et a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Mademoiselle Luana HOUCMANT, née à Salvador de Bahia le 5 octobre 1981, registre national n° 81100541443, domiciliée à 4122 Neupré, Rue Strivay 41 B000,

Madame Brigitte SCHAUFELBERGER, Avocate dont l'étude est établie à 4053 Chaudfontaine, Rue Auguste Delvigne 13 B, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite à dater du 1er août 2017.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date du 7 juin 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) SELECK Frédérique

2017/124878

Justice de paix du canton de Sprimont*Remplacement*

Par ordonnance du 7 juin 2017, le Juge de Paix du canton de Sprimont a mis fin à dater du 1er août 2017 à la mission de Madame Nadine TIMMERMANS, Avocate dont l'étude est établie à 4053 Embourg, rue Bailleux, 11 en sa qualité d'administrateur des biens de :

Madame Alice Josette Danièle Théo LAMBOTTE, née à Aywaille le 25 juillet 1953, registre national n° 53072529817, domiciliée à 4920 Aywaille, rue aux Deux Croix 37,

Madame Brigitte SCHAUFELBERGER, Avocate dont l'étude est établie à 4053 Chaudfontaine, Rue Auguste Delvigne 13 B, a été désignée comme nouvel administrateur des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date du 7 juin 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) SELECK Frédérique

2017/124879

Justice de paix du canton de Thuin*Désignation*

Par ordonnance du 2 juin 2017, le Juge de Paix du canton de Thuin a prononcé des mesures de protection de la personne et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Madame Christine Renée LEFEVRE, née à Gilly le 28 août 1950, domiciliée à 6536 Thuin, Champ Fleuri(THL) 13.

Madame Michel VAN VLASSELAER, domiciliée à 6150 Anderlues, rue Camille Lemonnier 44, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date du 26 avril 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Mathys Lindsay

2017/124924

Justice de paix du canton de Thuin*Désignation*

Par ordonnance du 22 mai 2017, le Juge de Paix du canton de Thuin a prononcé des mesures de protection de la personne et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Madame Jeanne DEJONGE, née à Jumet le 17 décembre 1933, domicilié eà 6110 Montigny-le-Tilleul, rue de la Liberté 3., résidant CHU A.Vésale rue de Gozée 706 à 6110 Montigny-Le-Tilleul

Maître François BEHOGNE, avocat dont le cabinet est sis à 6240 Farciennes, Rue Albert 1er 236, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date du 3 avril 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Mathys Lindsay

2017/124926

Justice de paix du canton de Thuin*Désignation*

Par ordonnance du 6 juin 2017, le Juge de Paix du canton de Thuin a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur André GOETHALS, né à Marchienne-Au-Pont le 16 novembre 1962, domicilié à 6110 Montigny-le-Tilleul, Rue de Landelies 402.

Madame Gina DE ZORZI, domiciliée à 6540 Lobbes, Rue Notre Dame de la Bonne Route 17, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date du 24 mai 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Mathys Lindsay

2017/124927

Justice de paix du canton de Thuin*Désignation*

Par ordonnance du 6 juin 2017, le Juge de Paix du canton de Thuin a prononcé des mesures de protection de la personne et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur Georges, Odon CIRQUIN, né à Ogy le 28 avril 1933, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, rue de la Rive 43, résidant à la résidence "Le Castel" Allée des Ecureuils 60 à 6120 Ham-Sur-Heure

Monsieur Luc Robert, Louis CIRQUIN, domicilié à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, rue des Charmes 13, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date du 31 mai 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Mathys Lindsay
2017/124929

Justice de paix du canton de Thuin*Mainlevée*

Suite au décès de la personne protégée survenu le 27/05/2017, les mesures de protection prononcées conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Madame Léonie VERSTRAETE, née à Walcourt le 20 janvier 1938, domiciliée à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, Chemin de Biatrooz 52.

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) Mathys Lindsay
2017/124928

Justice de paix du canton de Visé*Désignation*

Par ordonnance du 8 juin 2017, le Juge de Paix du canton de Visé a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur Roger RAVAU, né à Montegnée le 15 mars 1967, domicilié à 4600 Visé, rue de Lixhe 54.

Maître Jean-Pascal D'INVERNO, Avocat dont le cabinet est situé à 4120 Neupré, rue Bellaire 19, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

La présente cause a été inscrite au rôle des requêtes de la Justice de paix du canton de VISE le 9 mai 2017, Madame le Juge de paix agissant d'office.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Sarlet Joseph
2017/124896

Justice de paix du canton de Visé*Désignation*

Par ordonnance du 8 juin 2017, le Juge de Paix du canton de Visé a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Madame Arlette STEVART, née à Hermalle-sous-Argenteau le 2 septembre 1971, domiciliée à 4600 Visé, rue de Lixhe 54.

Maître Jean-Pascal D'INVERNO, Avocat dont le cabinet est situé à 4120 Neupré, rue Bellaire 19, a été désigné en qualité d'Administrateur des biens de la personne protégée susdite.

La cause a été inscrite au rôle des requêtes de la Justice de paix de Visé le 5 mai 2017, Madame le Juge de paix agissant d'office.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Sarlet Joseph
2017/124897

Justice de paix du canton de Visé*Désignation*

Par ordonnance du 8 juin 2017, le Juge de Paix du canton de Visé a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur Raphaël Jean Marc GUINTENS, né à Liège le 13 février 1969, domicilié à 4602 Visé, Rue du Curé 41 1.

Maître Ingrid GOEZ, Avocat, dont le cabinet est situé 4600 Visé, allée Verte 30 B, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date du 9 mai 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Baillien Brigitte
2017/124910

Justice de paix du canton de Waremme*Désignation*

Par ordonnance du 7 juin 2017 (rép. 2088/2017) le Juge de Paix du canton de Waremme a prononcé des mesures de protections des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Madame Anne-Françoise Cécile Stéphanie GABELICA, née à Waremme le 18 juin 1983, registre national n° 83061808890, domiciliée à 4300 Waremme, Rue des Peupliers 9 A,

Madame Mélanie ROBERT, domicilié à 4300 Waremme, rue des Peupliers 9, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) COLARD Véronique
2017/124877

Justice de paix du canton de Waremme*Désignation*

Par ordonnance du 9 juin 2017, le Juge de Paix du canton de Waremme a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Madame Annette RAVET, née à Ougrée le 17 février 1947, domiciliée à 4432 Ans, rue des Américains 15/0002., résidant La Ferme Blanche rue Modeste Rigo 10 à 4350 Pousset

Maître Marie MONTLUC, Avocat, dont le cabinet est sis à 4351 Remicourt, Rue de Lamine 1, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date du 15 mai 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) COLARD Véronique
2017/124883

Justice de paix du canton de Waremme*Désignation*

Par ordonnance du 22 mai 2017, le Juge de Paix du canton de Waremme a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Madame Marie-Agnès Danielle Juliette DESSART, née à Waremme le 11 mars 1992, domiciliée à 4300 Waremme, Rue Emile Hallet 21 003.

Maître Bruno HUBART, Avocat, domicilié à 4000 Liège, Avenue de l'Observatoire 124, a été maintenue en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) COLARD Véronique
2017/124884

Justice de paix du canton de Waremme*Désignation*

Par ordonnance du 7 juin 2017, le Juge de Paix du canton de Waremme a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur Daniel JOIRET, né à Waremme le 25 janvier 1964, domicilié à 4300 Waremme, Avenue du Prince Régent 36., résidant ISOSL Petit Bourgogne rue Professeur Mahaim 84 à 4000 Liège

Madame Catherine LAMBERT, domicilié à 4300 Waremme, rue du Fond d'Or 2 A 02, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date du 8 mai 2017.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) COLARD Véronique
2017/124885

Justice de paix du deuxième canton de Charleroi*Mainlevée*

Suite au décès de la personne protégée survenu le 3 juin 2017, les mesures de protection prononcées conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Madame Julienne Louise FRANTZEN, née à Ixelles le 29 décembre 1934, domiciliée de son vivant à 6001 Marcinelle, "La Tramontane 2", Avenue Mascaux, 710,

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier délégué, (signé) PESTIAUX Muriel
2017/124889

Justice de paix du premier canton de SCHAERBEEK*Désignation*

Par ordonnance du 6 juin 2017, le Juge de Paix du premier canton de SCHAERBEEK a prononcé des mesures de protection de la personne et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur Abdelhadi ACHAHBAR, né à Saint-Josse-ten-Noode le 14 novembre 1979, domicilié à 1030 Schaerbeek, Rue Josaphat 205. et résidant au Centre Hospitalier Jean Titeca, rue de la Luzerne 11 à 1030 Schaerbeek

Maître Dominique SILANCE, avocat, dont le cabinet est établi à 1060 Saint-Gilles, Chaussée de Charleroi 138/5, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date du 13 février 2017.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) SCHIPPEFILT Michaël

2017/124947

Justice de paix du premier canton de SCHAERBEEK*Désignation*

Par ordonnance du 6 juin 2017, le Juge de Paix du premier canton de SCHAERBEEK a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Monsieur Mouneir IBN-DAÏFA, né à Bruxelles le 4 juin 1965, domicilié à 1030 Schaerbeek, Rue Josse Impens 64/ET01.

Maître Gilles OLIVIER, avocat, dont le cabinet est établi à 1040 Etterbeek, rue Père Eudore Devroye 47, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date du 15 mai 2017.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) SCHIPPEFILT Michaël

2017/124948

Justice de paix du second canton de Wavre*Mainlevée*

Suite au décès de la personne protégée survenu le 29 mai 2017, les mesures de protection prononcées conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Madame Martine RITS, née à Ixelles le 28 novembre 1951, domiciliée à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue de la Paix 65/A

ont pris fin de plein droit à la date du décès de la personne protégée susdite.

Pour extrait conforme : le Greffier, (signé) MURAILLE Véronique
2017/124865

Vrederegerecht Neerpelt-Lommel, zetel Neerpelt*Aanstelling*

Bij beschikking van 6 juni 2017 heeft de Vrederechter Neerpelt-Lommel, zetel Neerpelt beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot de oederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Juffrouw Hasna AOUAM, geboren te Dordrecht op 30 juli 1999, wonende te 3940 Hechtel, Hasseltsebaan 13.

Meester Annita POETS, met burelen gevestigd te 3920 Lommel, Kanunnik J. Huybrechtsstraat 13, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd op 27 april 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Hoofdgriffier, (get) Symons Lisette
2017/124949

Vrederecht Vilvoorde*Opheffing*

Bij beschikking van de Vrederechter van het kanton Vilvoorde van 29 maart 2017, werd aan het mandaat van bewindvoerder van de heer GERLO Wim, advocaat met kantoor te 1830 Machelen, Dorpsplein 3, bewindvoerder over mevrouw UYTTERHOEVEN Barbara Juliana, geboren te Kampenhout op 2 juni 1918, in leven laatst wonende en verblijvende in het Woon- en Zorgcentrum "O.L.V. Van Lourdes" te 3071 Erps-Kwerps (Kortenbergh), Dorpsplein 10, ambtshalve een einde gesteld ingevolge het overlijden van mevrouw UYTTERHOEVEN Barbara Juliana, voornoemd, op 5 februari 2017 te Kortenbergh.

Vrij van griffierecht - art. 488 bis, e § 1 B.W. En 28/2° W.Reg.

Voor eensluidend uittreksel de Hoofdgriffier, (get) Burm Erica

2017/124946

Vrederecht van het 3de kanton Antwerpen*Aanstelling*

Bij beschikking van 31 mei 2017 heeft de Vrederechter van het 3de kanton Antwerpen beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mijnheer Eduard Alfons Anna RIMBAUT, geboren te Antwerpen op 17 juli 1941, wonende te 2660 Antwerpen, Krekelstraat 8/13.

Mevrouw Karin VANDERZANDE, advocaat, kantoorhoudende te 2600 Antwerpen (Berchem), Elisabethlaan 1 bus 11, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd op 28 april 2017.

Voor eensluidend uittreksel de erehoofdgriffier, (get) Rietjens Patrik

2017/124950

Vrederecht van het 4de kanton Brugge*Aanstelling*

Bij beschikking van 7 juni 2017 heeft de Vrederechter van het 4de kanton Brugge beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende: Kelly JOLY, geboren te Torhout op 30 oktober 1982, wonende te 8000 Brugge, Karel de Stoutelaan 156/0001, waarbij mr. Guy BAELDE, wonende te 8460 Oudenburg, Brugsesteenweg 84, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon, met volledige vertegenwoordiging.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Neirinck Ella

2017/124945

Vrederecht van het 7de kanton Antwerpen*Opheffing*

Bij beschikking van 9 juni 2017, heeft de Vrederechter van het 7de kanton Antwerpen vastgesteld dat de opdracht van DE CEUSTER Aaron, wonende te 2610 Wilrijk, Wilgenlaan 14 tot voorlopig bewindvoerder over MAGNUS Els, geboren te Antwerpen op 9 februari 1960, wonende te 2610 Wilrijk, RVT Sint-Bavo, Sint-Bavostraat 29,, beëindigd is, aangezien de voornoemde persoon overleden is te Wilrijk op 12 mei 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Verneirt Isabel

2017/124923

Vrederecht van het eerste kanton Brugge*Aanstelling*

Ingevolge het verzoekschrift van 10 mei 2017, neergelegd ter griffie dd. 24 mei 2017, werd bij beschikking van 8 juni 2017 de Vrederechter van het eerste kanton Brugge een rechterlijke beschermingsmaatregel uitgesproken met betrekking tot de persoon en de goederen overeenkomstig art. 492/1 B.W., betreffende:

Andy MICHAUX, geboren te Leuven op 18 mei 2000, wonende te 8310 Brugge, August Derrestraat 56

Nancy Annemarie Maurice NOËL, wonende te 8310 Brugge, August Derrestraat 56, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon met ingang van 18 mei 2018

Voor eensluidend uittreksel de Griffier-Hoofd van Dienst, (get) Smet Ellen

2017/124895

Vrederecht van het eerste kanton Brugge*Aanstelling*

Ingevolge het verzoekschrift van 14 februari 2017, neergelegd ter griffie dd. 28 februari 2017, werd bij beschikking van 8 juni 2017 door de Vrederechter van het eerste kanton Brugge een rechterlijke beschermingsmaatregel uitgesproken met betrekking tot de goederen overeenkomstig art. 492/1 B.W., betreffende:

Elfriede SUCHINA, geboren te KORNEUBURG op 6 februari 1941, wonende te 8310 Brugge, Genadedal 19

Meester Stefano CALLANT, advocaat, wonende te 8000 Brugge, Maria van Bourgondiëlaan 29 bus 8, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier-Hoofd van Dienst, (get) Smet Ellen

2017/124899

Vrederecht van het eerste kanton Leuven*Aanstelling*

Bij beschikking van 13 juni 2017 heeft de Vrederechter van het eerste kanton Leuven beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Clotilde HENDRICKX, geboren te Leuven op 27 oktober 1929, verblijvende in het WZC Ter Putkapelle te 3012 Leuven, Bosstraat 13.

Geachte Anja Irma René CELIS, kantoorhoudende te 3000 Leuven, Vital Decosterstraat 46/6, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd op 11 mei 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Temperville Karine

2017/124939

Vrederecht van het eerste kanton Leuven*Aanstelling*

Bij beschikking van 13 juni 2017 heeft de Vrederechter van het eerste kanton Leuven beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot de persoon, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Marie Françoise VERSTREPEN, geboren te Leuven op 14 mei 1934, wonende te 3000 Leuven, Frederik Lintsstraat 65., verblijvend UPC KU Leuven Leuvensesteenweg 517 te 3070 Kortenbergh

Geachte Myriam VAN DEN BERGHE, kantoorhoudende te 3080 Tervuren, De Robianostraat 11, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd op 23 mei 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Temperville Karine
2017/124940

Vrederecht van het eerste kanton Leuven

Aanstelling

Bij beschikking van 13 juni 2017 heeft de Vrederechter van het eerste kanton Leuven beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Christiane Paula SWINNEN, geboren te Sint-Stevens-Woluwe op 9 juli 1955, wonende te 3000 Leuven, Sint-Maartensdal 6 bus 0504., verblijvend verblijvende in het WZC Betlehem te Wilselsesteenweg 70 te 3020 Herent

Geachte Patricia STEVENS, wonende te 3130 Begijnendijk, Raystraat 61, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd op 23 mei 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Temperville Karine
2017/124941

Vrederecht van het kanton Brasschaat

Aanstelling

Bij beschikking van 7 juni 2017 heeft de Vrederechter van het kanton Brasschaat beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

MEEUSSEN Francisca Josepha Carolina Joanna, geboren te Wuustwezel op 1 maart 1929, wonende te 2960 Brecht, Eyndovensteenweg 46, verblijvend WZC Sint-Maria, Gasthuisstraat 11 te 2960 Brecht

Meester Jan Lodewijk MERTENS, advocaat, met kantoor te 2900 Schoten, Alice Nahonlei 74, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd op 8 mei 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Verbessem Nicole
2017/124930

Vrederecht van het kanton Geel

Opheffing

Ingevolge het overlijden van de beschermde persoon op 1 juni 2017 eindigen de beschermingsmaatregelen uitgesproken conform de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mijnheer Ludovicus Josephus Ludovica PEETERS, geboren te Lichtaart op 26 december 1935, wonende te 2460 Kasterlee, Tielensteinweg 38, doch verblijvende in het WZC De Witte Bergen, Diestweg 1 te 2460 Lichtaart, van rechtswege op de dag van het overlijden van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Cools Peggy
2017/124951

Vrederecht van het kanton Genk

Inkanteling

Bij beschikking van 14 juni 2017, heeft de Vrederechter van het kanton Genk de inhoud gewijzigd van de gerechtelijke beschermingsmaatregel uitgesproken overeenkomstig de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid betreffende:

Mijnheer Stanislaw Kaczorowski, geboren te Bocianiszewo op 14 mei 1923, Residentie Prinsenspark 3600 Genk, D' Ierdstraat 11.

Mijnheer Steven Menten, advocaat, met kantoor gevestigd te 3600 Genk, Grotestraat 122 blijft aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Achten Vera
2017/124866

Vrederecht van het kanton Genk

Inkanteling

Bij beschikking van 14 juni 2017, heeft de Vrederechter van het kanton Genk de inhoud gewijzigd van de gerechtelijke beschermingsmaatregel uitgesproken overeenkomstig de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid betreffende:

Mijnheer Richard Raymond SPYCHALA, geboren te Genk op 11 april 1951, wonende te Residentie Prinsenspark D'Ierdstraat 11 te 3600 Genk

Mijnheer Steven Menten, advocaat, met kantoor te 3600 Genk, Grotestraat 122, blijft aangesteld als bewindvoerder van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Achten Vera
2017/124867

Vrederecht van het kanton Halle

Aanstelling

Bij beschikking van 13 juni 2017 heeft de Vrederechter van het kanton Halle beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mevrouw, Maria Louisa ASSELBERGH, met rijksregister-nummer 32.07.30-380.23, geboren te Dworp op 30 juli 1932, De Ceder, 1650 Beersel, Grote Baan 204.

Mijnheer Eric DE GREEF, geboren te Halle, 26 oktober 1961, wonende te 3360 Korbeek-Lo, Pastoriestraat 11, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Mevrouw DE GREEF Anne-Marie, wonende te 1653 Beersel, Heiendaal 7 werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd op 8 mei 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Afgevaardigd Griffier, (get) Volckaert Marleen

2017/124881

Vrederecht van het kanton Herentals*Aanstelling*

Bij beschikking van 2 juni 2017 heeft de Vrederechter van het kanton Herentals beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mevrouw Maria KHAJADORIAN, geboren te Al Hasakah op 10 november 1987, wonende te 2200 Herentals, Lantaarnpad (HRT) 24 A000.

Mevrouw Pascale WIJNS, wonende te 2200 Herentals, Wipstraat 17, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Mijnheer Khajik KHAJADORIAN, wonende te 2200 Herentals, Fraikinstraat(HRT) 66 B000, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Wolput Noëlla

2017/124863

Vrederecht van het kanton Herentals*Aanstelling*

Bij beschikking van 7 juni 2017 heeft de Vrederechter van het kanton Herentals beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mijnheer Eddie Modest Rosalia DRUYTS, geboren te Mol op 24 oktober 1941, wonende te 2200 Herentals, Ernest Claesstraat 54-56.

Meester Hugo VERHAEGEN, kantoor houdende te 2200 Herentals, Lierseweg 102-104, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Wolput Noëlla

2017/124864

Vrederecht van het kanton Herentals*Aanstelling*

Bij beschikking van 7 juni 2017 heeft de Vrederechter van het kanton Herentals beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mijnheer Pavel SOKOLOV, geboren te Sint-Petersburg (Russische Federatie) op 20 september 1996, wonende te 2200 Herentals, Molenstraat 35/102.

Mevrouw Julie RAWOENS, wonende te 2200 Herentals, Molenstraat 35/102, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Wolput Noëlla

2017/124890

Vrederecht van het kanton Herentals*Aanstelling*

Bij beschikking van 9 juni 2017 heeft de Vrederechter van het kanton Herentals beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mevrouw Cecilia Louisa Emma Cyrilla LEMMENS, geboren te Deurne op 18 augustus 1934, wonende te 2200 Herentals, Blaasbalgstraat 27, verblijvend AZ Herentals, Nederrij 133 te 2200 Herentals

Mevrouw de advocaat Jeannine BEUTELS, kantoorhoudende te 2200 Herentals, Grote Markt 32, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Wolput Noëlla

2017/124905

Vrederecht van het kanton Herentals*Opheffing*

Ingevolge het overlijden van de beschermde persoon op eindigen de beschermingsmaatregelen uitgesproken conform de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mijnheer Alfons Franciscus DENS, geboren te op 18 juli 1935, RVT St.-Anna 2200 Herentals, Vorselaarsebaan 1. van rechtswege op de dag van het overlijden van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Wolput Noëlla

2017/124876

Vrederecht van het kanton Herentals*Vervanging*

Bij beslissing van 2 juni 2017, heeft de Vrederechter van het kanton Herentals, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, een einde gesteld aan de opdracht van Mijnheer Jan Lodewijk MERTENS, Advocaat, wonende te 2900 Schoten, Alice Nahonlei 74,

in hoedanigheid van bewindvoerder over de goederen van:

Mevrouw Sandy Hendrika Elisabeth Josephus KOOLS, geboren te Ossendrecht op 8 september 1973, thans wonende te 2200 Herentals, Gagelstraat(HRT) 48.

en werd thans aangesteld als bewindvoerder:

Mevrouw Sophie DIELTJENS, wonende te 2270 Herenthout, Vlakke Velden 1, werd aangesteld als nieuwe bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Wolput Noëlla

2017/124875

Vrederecht van het kanton Landen-Zoutleeuw, Zoutleeuw*Aanstelling*

Bij beschikking van 8 juni 2017 heeft de Vrederechter van het kanton Landen-Zoutleeuw, zetel Zoutleeuw beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mijnheer Jaak Marie Antoine DELSAER, geboren te Sint-Truiden op 22 september 1957, wonende te 3440 Zoutleeuw, Stationsstraat 36.

Meester Els SNEIJERS, advocaat te 3800 Sint-Truiden, Kogelstraat 3, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd op 15 mei 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Gaens Sandy
2017/124909

Vrederecht van het kanton Landen-Zoutleeuw, Zoutleeuw

Aanstelling

Bij beschikking van 8 juni 2017 heeft de Vrederechter van het kanton Landen-Zoutleeuw, zetel Zoutleeuw, beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mijnheer Eddy Emile VANDENWIJNGAERT, geboren te Tienen op 2 juni 1968, wonende te 3470 Kortenaken, Kleinveld 13.

De heer Freddy VANDEBORNE, wonende te 3471 Kortenaken (Hoeleden) Hoeledensebaan 13 werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon,

Er werd een einde gesteld aan de opdracht van mevrouw Hilde VANDEWIJNGAERT, wonende te 3470 Kortenaken, Krawatenstraat 36B in haar hoedanigheid van voorlopige bewindvoerder,

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Gaens Sandy
2017/124911

Vrederecht van het kanton Lokeren

opheffing

Verklaren bij beschikking verleend door de vrederechter van het kanton Lokeren dd. 13.06.2017 Tony Louis Yvonne SMET, geboren te Hamme op 27 maart 1980, wonende te 9160 Lokeren, Zelestraat 10, opnieuw in staat zelf zijn goederen te beheren, zodat de beschikking verleend door de vrederechter van het kanton Lokeren op 16.06.2011 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28.06.2011, blz. 67969) ophoudt uitwerking te hebben en er een einde komt aan de opdracht als voorlopig bewindvoerder van Mr. Jan Devroe, met kantoor 9080 Lochristi, Zevenekendorp 16.

2017/124894

Vrederecht van het kanton Maaseik

Aanstelling

Bij beschikking van 14 juni 2017, heeft de Vrederechter gerechtelijke beschermingsmaatregel uitgesproken met betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid betreffende:

Jongheer Ludo Frank Anja CREEMERS, geboren te Maaseik op 25 juli 1973, wonende te 3680 Maaseik, Bergerstraat 94,

CLAES Louisa, geboren te Bocholt op 1 juni 1944, wonende te 3680 Maaseik, Bergerstraat 94, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen met vertegenwoordiging van de voornoemde beschermde persoon,

en

CREEMERS Marcel, geboren te Neeroeteren op 15 augustus 1939, wonende te 3680 Maaseik, Bergerstraat 94, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen met vertegenwoordiging van de voornoemde beschermde persoon,

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Heymans Myrjam
2017/124868

Vrederecht van het kanton Maaseik

Aanstelling

Bij beschikking van 14 juni 2017, heeft de Vrederechter gerechtelijke beschermingsmaatregel uitgesproken met betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid betreffende:

Juffrouw Elodie Christine Aurore CHALTIN, geboren te Genk op 8 november 1990, wonende te 3680 Maaseik, Akkerstraat 28;

CESAIRE Danielle, geboren te Saint-Claude (Franse Antillen) op 27 juli 1962, wonende te 3680 Maaseik, Akkerstraat 28, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen met vertegenwoordiging van de voornoemde beschermde persoon,

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Heymans Myrjam

2017/124869

Vrederecht van het kanton Maaseik

Aanstelling

Op 13 juni 2017 werd in het Belgisch Staatsblad onder nr. 2017/124065 een uittreksel gepubliceerd van een beschikking, uitgesproken door het Vrederecht van het kanton Maaseik, waarbij bij materiële missing DUBRULLE Daniël Romaan Ivo, geboren te Gent op 9 september 1958, wonende te 9960 Assenede, Sasdijkstraat 20, vermeld werd als zijnde bewindvoerder over de goederen met vertegenwoordiging over Juffrouw Angelique René Sonia DUBRULLE, geboren te Gent op 29 april 1979, wonende te 3680 Maaseik, Kleinbeekstraat 72, daar waar evenwel Dhr. SMIT Alje, geboren te Kerkrade op 20 januari 1953, wonende te 3680 Maaseik, Kleinbeekstraat 72, bij voormelde beschikking van 7 juni 2017 aangesteld werd als bewindvoerder over de goederen met vertegenwoordiging van Juffrouw Angelique René Sonia DUBRULLE, geboren te Gent op 29 april 1979, wonende te 3680 Maaseik, Kleinbeekstraat 72. Met verzoek deze materiële missing recht te zetten, en kennis te nemen dat de aangestelde bewindvoerder over de goederen met vertegenwoordiging van Juffrouw Angelique René Sonia DUBRULLE, geboren te Gent op 29 april 1979, wonende te 3680 Maaseik, Kleinbeekstraat 72, wel degelijk Dhr. SMIT Alje, geboren te Kerkrade op 20 januari 1953, wonende te 3680 Maaseik, Kleinbeekstraat 72, is.

de Griffier, (get) Heymans Myrjam

2017/124952

Vrederecht van het kanton Maasmechelen

Aanstelling

Bij beschikking van 6 juni 2017 heeft de Vrederechter van het kanton Maasmechelen beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mevrouw Theresia FESL, geboren te Hammtrevesen op 1 januari 1928, wonende te 3600 Genk, Dieplaan 43 BU15., verblijvend ZOL ST. Barbara Bessemerstraat 478 te 3620 Lanaken

Advocaat Kristien HANSSEN, wonende te 3600 Genk, Onderwijsaan 72/11, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd op 22 mei 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Kees Vera

2017/124870

Vrederecht van het kanton Menen*Aanstelling*

Bij beschikking van 13 juni 2017, heeft de Vrederechter van het kanton Menen de inhoud gewijzigd van de gerechtelijke beschermingsmaatregel uitgesproken overeenkomstig de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid betreffende:

Mijnheer Ascanio VANWALLEGHEM, geboren te Veurne op 18 september 1987, met rijksregisternummer 87091820776, wonende te 8930 Menen, Poedermagazijnstraat 17

Meester Philippe CASIER, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Louis Verweestraat 2, blijft aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Cornette Katleen
2017/124900

Vrederecht van het kanton Menen*Aanstelling*

Bij beschikking van 30 mei 2017, heeft de Vrederechter van het kanton Menen de inhoud gewijzigd van de gerechtelijke beschermingsmaatregel uitgesproken overeenkomstig de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid betreffende:

Mevrouw Sofie DEMEULENAERE, geboren te Kortrijk op 17 november 1977, met rijksregisternummer 77111712292, wonende te 8940 Geluwe, Kapittelplein 3/102

Meester An MEYFROOT, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Groeningestraat 33, blijft aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Cornette Katleen
2017/124903

Vrederecht van het kanton Menen*Aanstelling*

Bij beschikking van 9 juni 2017 heeft de Vrederechter van het kanton Menen beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mijnheer Marco MOREELS, geboren te Gent op 26 december 1972, wonende te 8930 Menen, Daliastraat 12.

Mevrouw Marcia MOREELS, wonende te 8930 Menen, Zwingelstraat 42, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Cornette Katleen
2017/124904

Vrederecht van het kanton Ninove*Aanstelling*

Bij beschikking van 8 juni 2017 heeft de Vrederechter van het kanton Ninove beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mijnheer Brecht Rene DE LEEUW, geboren te Aalst op 17 januari 2000, wonende te 9470 Denderleeuw, Zonnestraat 14.

Meester Steven VISSENAEKENS, met kantoor te 9300 Aalst, Sint-Jobstraat 110, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd op 11 mei 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Volckaert Annick
2017/124906

Vrederecht van het kanton WETTEREN-ZELE, zetel Wetteren*Aanstelling*

Bij beschikking van 13 juni 2017, heeft de Vrederechter van het kanton WETTEREN-ZELE, zetel Wetteren de inhoud gewijzigd (ambts-halve beschikking tot overgang van voorlopig bewind naar bewind) van de gerechtelijke beschermingsmaatregel uitgesproken overeenkomstig de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid betreffende:

Pascale STRYBOL, geboren te Sint-Niklaas op 22 april 1965, ingeschreven en verblijvende te 9230 Wetteren, Home Diepenbroek, Diepenbroekstraat 34.

Gaston STRYBOL, wonende te 2170 Merksem, Kwadeveldend-plein 4/16, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en over de goederen van voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Peirlinck Jürgen
2017/124887

Vrederecht van het kanton WETTEREN-ZELE, zetel Wetteren*Aanstelling*

Bij beschikking van 13 juni 2017, heeft de Vrederechter van het kanton WETTEREN-ZELE, zetel Wetteren de inhoud gewijzigd (ambts-halve beschikking tot overgang van voorlopig bewind naar bewind) van de gerechtelijke beschermingsmaatregel uitgesproken overeenkomstig de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid betreffende:

Jacqueline DE COCK, geboren te Nieuwerkerken(Aalst) op 19 februari 1948, verblijvende te 9230 Wetteren, Home Diepenbroek, Diepenbroekstraat 34.

Wim DE COCK, wonende te 9300 Aalst, Affligemstraat 20, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en over de goederen van voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Peirlinck Jürgen
2017/124907

Vrederecht van het kanton Zandhoven*Aanstelling*

Bij beschikking van 13 juni 2017, heeft de Vrederechter van het kanton Zandhoven de gerechtelijke beschermingsmaatregel uitgesproken overeenkomstig de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid betreffende:

Mevrouw Nadine Eugénie Henriette BOUMANS, geboren te Antwerpen op 24 april 1944, wonende te 2018 Antwerpen, Rubenslei 3/18, verblijvende in PC Bethanië, Andreas Vesaliuslaan 39 te 2980 Zoersel.

Mevrouw Georgette BOUMANS, geboren te Antwerpen op 26 december 1941, wonende te 2018 Antwerpen, Rubenslei 3/18, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Present Ingrid
2017/124925

Vrederecht van het kanton Zomergem*Aanstelling*

Bij beschikking van 26 mei 2017, heeft de Vrederechter van het kanton Zomergem de beschikking van 9 juli 1996 van de Vrederechter van het kanton Zomergem (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1996) gewijzigd in een rechterlijke beschermingsmaatregel over de persoon en de goederen overeenkomstig de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid betreffende:

Mevrouw Marleen DE MUYNCK, met rijksregisternummer 72072231405, geboren te Sleidinge op 22 juli 1972, wonende in DVC De Triangel te 9920 Lovendegem, Molendreef 16.

Mijnheer Piet DE GRAEVE, wonende te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 250/502, werd aangesteld als bewindvoerder-vertegenwoordiger over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Van Brussel Sylvia

2017/124932

Vrederecht van het kanton Zomergem*Aanstelling*

Bij beschikking van 26 mei 2017, heeft de Vrederechter van het kanton Zomergem de beschikking van 9 juli 1996 van de vrederechter van het kanton Zomergem (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1996) gewijzigd in een rechterlijke beschermingsmaatregel over de persoon en de goederen overeenkomstig de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid betreffende:

Mevrouw Sylvie DIERICK, met rijksregisternummer 71121611411, geboren te Ronse op 16 december 1971, wonende in DVC De Triangel te 9920 Lovendegem, Molendreef 16.

Mijnheer Piet DE GRAEVE, wonende te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 250/502 werd aangesteld als bewindvoerder-vertegenwoordiger over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Van Brussel Sylvia

2017/124933

Vrederecht van het kanton Zomergem*Aanstelling*

Bij beschikking van 12 mei 2017 heeft de Vrederechter van het kanton Zomergem beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mevrouw Sharon DE NEVE, met rijksregisternummer 96061242809, geboren te Aalst op 12 juni 1996, ongehuwd, wonende te 9320 Erembodegem, Autostradelaan 7, verblijvend in MFC Ten Dries, Poeldendries 32 te 9850 Landegem

Mevrouw Kimberly DE NEVE, wonende te 9470 Denderleeuw, De Naeyerstraat 6A bus 22, werd aangesteld als bewindvoerder-vertegenwoordiger over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd op 3 april 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Van Brussel Sylvia

2017/124936

Vrederecht van het kanton Zomergem*Aanstelling*

Bij beschikking van 30 mei 2017 heeft de Vrederechter van het kanton Zomergem beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mijnheer Valeer CROMHEECKE, met rijksregisternummer 30082337509, geboren te Maldegem op 23 augustus 1930, wonende te 9990 Maldegem, Kwezelweg 56, verblijvende in het WZC Veilige Have te 9880 Aalter, Lostraat 28.

Mijnheer Jimmy VANDYCKE, wonende te 9910 Knesselare, Maldegemseweg 53a, werd aangesteld als bewindvoerder-vertegenwoordiger over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd op 26 april 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Van Brussel Sylvia

2017/124937

Vrederecht van het kanton Zomergem*Aanstelling*

Bij beschikking van 30 mei 2017 heeft de Vrederechter van het kanton Zomergem beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende:

Mevrouw HANECA Mariette, met rijksregisternummer 32122328473, geboren te Lapscheure op 23 december 1932, wonende te 9990 Maldegem, Kwezelweg 56, verblijvende in het WZC Veilige Have te 9880 Aalter, Lostraat 28.

Mijnheer Jimmy VANDYCKE, wonende te 9910 Knesselare, Maldegemseweg 53a, werd aangesteld als bewindvoerder-vertegenwoordiger over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Het verzoekschrift werd ter griffie van deze rechtbank neergelegd op 26 april 2017.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Van Brussel Sylvia

2017/124938

Vrederecht van het kanton Zomergem*Opheffing*

Bij beschikking van 19 mei 2017 heeft de Vrederechter van het kanton Zomergem beslist dat de bewindvoering over SESSELLE Chantal, met rijksregisternummer 71061536836, geboren te Gent op 15 juni 1971, wonende te 9850 Merendree, Dreef 1/0002 op 19 mei 2017 een einde heeft genomen.

Voor eensluidend uittreksel de Griffier, (get) Van Brussel Sylvia

2017/124931

Acceptation sous bénéfice d'inventaire

Code civil - article 793

Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving

Burgerlijk Wetboek - artikel 793

Déclaration de succession de M. DEFFRENNES, Christophe Joseph Albert Ghislain, né à Tournai le 31 octobre 1963 (NN 63.10.31-007.68), domicilié à 7813 Ath, chemin du Bas Mont 16, décédé à Ath (Mainvault) le 11 juin 2016. La soussignée, Mme DEFFRENNES, Shana Leeloo One, née à Ath le 10 décembre 2000 (NN 00.12.10-096.08), célibataire, domiciliée à 7864 Lessines, Lisière du Bois 4.

Ici représentée en raison de sa minorité d'âge par sa mère investie de l'autorité parentale sur sa fille, étant Madame PAYE, Laurence Marie, née à Werl (Allemagne) le 2 juin 1967 (NN 67.06.02-008.23), domiciliée à 7864 Lessines, Lisières du Bois 4, dûment autorisée à accepter la succession de M. DEFFRENNES, Christophe, sous bénéfice d'inventaire, au nom et pour compte de Mademoiselle DEFFRENNES, Shana, aux termes d'une ordonnance rendue par le juge de paix du canton d'Ath-Lessines, siège de Lessines, en date du 15 mars 2017, fille du défunt.

Faisant élection en la mortuaire avec prière à M. le receveur du bureau des successions de Tournai d'adresser exclusivement la correspondance en l'étude du notaire Caroline RAVESCHOT, à Saint-Gilles, rue de Suisse 35, notaire à laquelle les soussignés donnent toutes procurations de pour eux et en leur nom faire toutes déclarations complémentaires, toutes requêtes en remise d'amendes ou en restitution et en général faire le nécessaire.

Saint-Gilles, le 18 avril 2017.

Caroline RAVESCHOT, notaire.

(4874)

L'an deux mille dix-sept, le huit juin, par-devant le notaire associé, Alain CORNE, résidant à Verviers, ont comparu :

- Madame LELOUP, Patricia Marie-Madeleine Georgette Collette, épouse de Monsieur TENEY, Victor, née à Verviers le 7 juillet 1964, domiciliée à 4800 VERVIERS, place de la Victoire 17/2;

- Monsieur LELOUP, Fabien Patrick Joël André, né à Verviers le 15 octobre 1968, époux de Madame MILISEN, Christelle, domicilié à 4820 DISON, rue Adrien Bruyère 43;

- Monsieur LELOUP, Philippe Dany Adelin Fabien, né à Verviers le 9 mai 1972, époux de Madame BOSCH, Vinciane, domicilié à 4845 JALHAY, Foyer 85.

Lesquels ont déclaré, ès dites qualités, ACCEPTER SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE la succession de Monsieur LELOUP, André Alfred Marie-José Auguste, divorcé, né à Verviers le 8 décembre 1933, en son vivant domicilié à VERVIERS, rue de Heusy 95, et décédé à Verviers le 13 mai 2017.

Dont acte que les comparants ont signé avec nous, notaire.

Les créanciers et les légataires sont invités à faire connaître leurs droits, dans un délai de trois mois à compter de la présente insertion, par pli recommandé, à Maître Alain CORNE, notaire associé, rue du Palais 122.

(Signé) Alain CORNE, notaire.

(4875)

Déclaration devant Bernard LEMAIGRE, notaire à Montignies-sur-Sambre, rue des Preys 28.

Monsieur VERBRUGGEN, Danny Jean Nadine, né à Montignies-sur-Sambre le six juin mille neuf cent soixante-six, inscrit au registre national sous le numéro 66.06.06-041.43, veuf de Madame GEORGE, Thérèse, et non remarié, domicilié à 6440 Boussu-lez-Walcourt (Froidchapelle), rue du Fronia 25.

Agissant en qualité de père, représentant légal, sur l'enfant mineur suivant :

Mademoiselle VERBRUGGEN, Chloé Elodie Maud Yannic, née à Charleroi le sept février deux mille trois, inscrite au registre national sous le numéro 03.02.07-054.36, célibataire, domiciliée à 6440 Boussu-lez-Walcourt (Froidchapelle), rue du Fronia 25.

Objet de la déclaration : acceptation sous bénéfice d'inventaire d'une succession.

Relative à la succession de Monsieur GEORGE, Auguste Germain Ghislain Joseph, né le 1^{er} octobre 1927, à Erpion, en son vivant domicilié à 6440 Boussu-lez-Walcourt (Froidchapelle), chaussée de Beaumont 133, et décédé le 8 avril 2017, à Walcourt.

Déclaration faite le 7 juin 2017.

Invitation est faite aux créanciers et aux légataires d'avoir à faire connaître, par recommandé, leurs droits dans un délai de trois mois à compter de la date de l'insertion.

Le 8 juin 2017.

Pour extrait conforme : (signé) LEMAIGRE, Bernard, notaire.

(4876)

Suivant déclaration faite devant le notaire associé Anne DECLAIRFAYT, à Assesse, en date du 29 mai 2017, enregistrée au greffe du tribunal de première instance de Dinant le 30 mai 2017, sous le numéro d'ordre 17-191, Monsieur JAUMOTTE, Laurent Michel René Ghislain (NN 72.05.25-141.74), né à Namur le vingt-cinq mai mil neuf cent septante-deux, et son épouse, Madame VAN DAMME, Céline Marie Nadine Thierry (NN 71.06.21-326.92), née à Ixelles le vingt-et-un juin mil neuf cent septante-et-un, domiciliés ensemble à 5530 Yvoir (Godinne), chemin du Renissart 4, agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité de parents, représentants légaux de leur enfant mineur, Monsieur JAUMOTTE, Gaspard Axel Sylvie (NN 01.03.29-319.46), né à Namur le 29 mars 2001, célibataire, domicilié à 5530 Yvoir (Godinne), chemin du Renissart, ont accepté sous bénéfice d'inventaire la succession de Monsieur JAUMOTTE, Adelin Benjamin Géraldine (NN 99.05.19-527.47), né à Namur le 19 mai 1999, célibataire, domicilié en son vivant à 5530 Yvoir (Godinne), chemin du Renissart 4, et décédé à Haversin (Ciney) le 8 juillet 2016.

Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 793 du Code civil, il est fait élection de domicile en l'étude des notaires associés Antoine & Anne DECLAIRFAYT, à 5330 Assesse, rue Jaumain 9, où les créanciers et légataires sont invités à faire valoir leurs droits, par avis recommandés, dans les trois mois de la présente publication.

(Signé) Anne DECLAIRFAYT, notaire associé.

(4877)

Déclaration faite devant Maître François KUMPS, notaire de résidence à La Hulpe.

Adresse : chaussée de Bruxelles 41, à 1310 La Hulpe.

E-mail : etude@kumps.be

Identité du déclarant :

Monsieur BROOThAERS, Walter, domicilié à 3090 Overijse, Esdoornenlaan 5.

Faisant élection de domicile en l'étude du notaire François KUMPS, à La Hulpe. Agissant :

représentant légal, étant :

administrateur des biens de Madame SCHOONJANS, Lucienne, née le 12 juillet 1930, à Vorst, domiciliée à 1380 Lasne, rue Champs des Vignes 22, agissant en vertu d'une autorisation délivrée le 22 mars 2017, par le juge de paix de Nivelles.

Objet de la déclaration :

Acceptation sous bénéfice d'inventaire d'une succession.

A la succession de : Monsieur BERTRAND, Maurice, né le 28 avril 1930, à Chaumont-Gistoux, en son vivant domicilié à 1380 Lasne, rue Champ des Vignes 22, et décédé le 21 février 2017, à Lasne.

Déclaration faite le 8 juin 2017.

(Signé) François KUMPS, notaire.

(4878)

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Suivant acte (17-908) passé au greffe du tribunal de première instance francophone de Bruxelles le huit juin deux mille dix-sept, par :

Madame El Moufadla AHANNACH, domiciliée à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, rue de Ribaucourt 118.

En qualité de : mère et détentrice de l'autorité parentale sur son enfant mineur :

Otmane AHANNACH.

Autorisation : ordonnance du juge de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean, datée du 11 mai 2017.

Laquelle comparante a déclaré :

ACCEPTER SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE LA SUCCESSION DE :

AHANNACH, Abdeslam, né à Douar Ahdar Jebha (Maroc) en 1943, en son vivant domicilié à MOLENBEEK-SAINT-JEAN, rue de Ribaucourt 118, et décédé le 12 mars 2017, à Bruxelles.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits par avis recommandé adressé au domicile élu dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente insertion à Maître RAES, notaire, dont le cabinet est situé à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, boulevard du Jubilé 92.

Pour extrait conforme : (signé) Marc VANDEN BREEDE, greffier délégué.

(4879)

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Suivant acte (17-917) passé au greffe du tribunal de première instance francophone de Bruxelles le neuf juin deux mille dix-sept, par :

Monsieur Serge MICHEL, employé de notaire, domicilié à 1180 Uccle, rue de Broyer 37.

En qualité de : mandataire en vertu d'une procuration sous seing privé ci-annexée, datée du 9 mai 2017, et donnée par Madame Gaëlle Myriam D. FIERENS, domiciliée à 1070 Anderlecht, rue Ecole Moderne 15.

Agissant en qualité de mère et détentrice de l'autorité parentale sur son enfant mineur :

Nemo Ulysse E. de SELYS LONGCHAMPS.

Autorisation : ordonnance du juge de paix du premier canton d'Anderlecht, datée du 31 mai 2017.

Lequel comparant a déclaré :

ACCEPTER SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE LA SUCCESSION DE :

DE SELYS LONGCHAMPS, Stéphane Emmanuel Duncan, né à Etterbeek le 13 juin 1970, en son vivant domicilié à BRUXELLES, rue Victor Allard 59, et décédé le 14 avril 2017, à Saint-Gilles.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits par avis recommandé adressé au domicile élu dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente insertion à Me Jean-Pierre MARCHANT, notaire, dont le cabinet est situé à 1180 Uccle, avenue Brugmann 480.

Pour extrait conforme : (signé) Marc VANDEN BREEDE, greffier délégué.

(4880)

Tribunal de première instance de Liège, division Liège

L'an deux mille dix-sept, le neuf juin.

Au greffe du tribunal de première instance de Liège, division Liège.

A COMPARU :

Maître PROPS, Roland, avocat, rue des Augustins 26, à 4000 LIEGE, agissant en sa qualité de curateur à la faillite de :

GOFFIN, André, né à Seraing le 13 novembre 1955, domicilié rue Kipelle 14, à 4020 LIEGE.

Désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Liège du 19 mai 2014, et à ce, autorisé par décision du même tribunal rendue le 10 avril 2017, tous deux produits en photocopie et qui resteront annexés au présent acte.

Lequel comparant a déclaré, ès qualités :

ACCEPTER SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE LA SUCCESSION DE :

MACORS, Emilie Marie Rose Andrée, née à Hologne-aux-Pierres le 22 avril 1926, de son vivant domiciliée à GRACE-HOLOGNE (BIERSET), chaussée de Hannut 353, et décédée le 6 janvier 2017, à Seraing.

Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 793 du Code civil, le comparant déclare faire élection de domicile en son cabinet, rue des Augustins 26, à 4000 LIEGE.

Dont acte signé, lecture faite, par le comparant et le greffier.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits par avis recommandé au domicile élu dans les trois mois de la présente insertion.

Le greffier, (signature illisible).

(4881)

Ingevolge verklaring afgelegd ten overstaan van Mr. Philippe Vanlatum, te Beernem (Oedelem), Bruggestraat 49, op 3 februari 2017 hebben de hierna vermelde personen, woonst kiezend op het kantoor van voornoemde notaris :

1. de heer Van Vlaenderen, Pascal Jacques Johan, geboren te Gent op drie april negentienhonderd vierentachtig, wonende te Brugge, Stormvogelstraat 9,

2. de heer Van Vlaenderen, Tom Pieter Jan, geboren te Brugge op zeventien juli negentienhonderd éénennegentig, wonende te Sint-Amands, Romain Stepestraat 107/0001,

3. de heer Van Vlaenderen, Wim Jan Antoinette, geboren te Brugge op twee januari negentienhonderd vierennegentig, wonende te Damme, Loskaaistraat 32,

4. mevrouw Van Vlaenderen, Sofie Martine Albert, geboren te Brugge op twee januari negentienhonderd vierennegentig, wonende te Damme, Loskaaistraat 32,

Handelend in hun persoonlijke naam de nalatenschap te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving van de heer Van Vlaenderen, Jan Alexander Victor Stephan, geboren te Blankenberge op twintig juli negentienhonderd zesenvijftig, laatst wonende te Brugge (Assebroek), Pannenhuisstraat 9, echtgenoot van mevrouw Barbiaux, Elfrieda en overleden te Brugge op tien november tweeduizend zestien.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de publicatie in het *Belgisch Staatsblad*, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het kantoor van notarissen Philippe Vanlatum en Lieselot Verdin.

(Get.) Philippe Vanlatum, notaris.

(4882)

Bij akte verleden voor notaris Benjamin DEPUYDT, te Hoegaarden, op 30 mei 2017, neergelegd ter registratie, hebben de heer SAENEN, Ludo Willem Alfons, geboren te Leuven op 11 februari 1964, wonende te 3300 Tienen, Oplintersesteenweg 547, mevrouw VERMEULEN, Ilse, geboren te Leuven op 13 juli 1967, wonende te 3300 Tienen, Wijngaardestraat 64 en de heer SAENEN, Stef, geboren te Leuven op

8 december 1989, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Willem Coosemansstraat 137, verklaard de nalatenschap van wijlen de heer SAENEN, Ben, geboren te Leuven op 8 december 1989, rijksregister-nummer 89.12.08-411.41, ongehuwd, laatst wonende te 3300 Tienen, Groot Begijnhof 47, testamentloos overleden te Tienen op 26 april 2017, te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving.

Deze verklaring werd opgenomen in het register dat gehouden wordt ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, op 1 juni 2017 en draagt het nummer 17-244.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de drie maanden vanaf datum van deze bekendmaking hun rechten te doen kennen bij aangetekend schrijven aan volgend adres : nal. SAENEN, Ben, p.a. notaris Benjamin DEPUYDT, Klein Overlaar 22, 3320 Hoegaarden.

(Get.) Benjamin DEPUYDT, notaris.

(4883)

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Bij akte nr 17-374, verleden ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, op negen juni tweeduizend zeventien, heeft mevrouw VAN LERBERGHE, Katrien, wonende te 1982 Zemst, Hertevotweg 37, in hoedanigheid van draagster van het ouderlijk gezag over haar minderjarige dochter, VAN DEN PLAS, Liesbeth, geboren te Mechelen op 20 april 2002, na toelating bij beschikking van de vrederechter van het kanton Grimbergen van 19 mei 2017, verklaard de nalatenschap van Jeanne Josephine MORRET, geboren te Schaarbeek op 3 april 1931, in leven wonende te 1982 ZEMST, Damstraat 113 en overleden te Zemst op 18 maart 2017 te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht, bij aangetekend bericht, hun rechten te doen kennen binnen de drie maanden, te rekenen van de datum van onderhavige opnemings, gericht aan Mr. Eline Goovaerts, notaris, met standplaats te 2800 Mechelen.

Brussel, 9 juni 2017.

De griffier, (get.) Gert SCHAILLEE.

(4884)

Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg LIMBURG, afdeling te Tongeren, op zeven juni tweeduizend zeventien, heeft NAWINKEL, ERIK, geboren te Hasselt op 22 november 1961, wonende te 3510 Kermt, Holrakkerstraat 76, handelend in zijn hoedanigheid van bewindvoerder over de persoon en goederen hiertoe aangesteld bij beschikking van de vrederechter van het eerste kanton te Hasselt op 7 juli 2016 met het rolnummer 16B442 en rep nr. 2016/2340 namens; VEEKENS MAGDALENA, geboren te Neerpelt op 21 maart 1926, wonende te 3500 Hasselt, Runkstersteenweg 212, de beschermde persoon, verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap te aanvaarden hiertoe gemachtigd bij beschikking van de vrederechter van het kanton Hasselt, d.d. 22 mei 2017, rol nr. 17B207, Rep R.2017/1684

van wijlen VEEKENS, ALIDA MAGDALENA, geboren te Neerpelt op 13 juli 1923, in leven laatst wonende te 3650 DILSEN-STOKKEM, Langs de Graaf 15, en overleden te Dilsen-Stokkem op 4 maart 2017.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de drie maanden, te rekenen van de datum van opnemings in het *Belgisch Staatsblad*, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het kantoor van notaris SCHOTSMANS, NELE, te 3650 Dilsen-Stokkem, Arnold Sauwenlaan 10/A.

Tongeren, 7 juni 2017.

De griffier, (get.) Hensen, J.

(4885)

Par déclaration effectuée devant le notaire Stéphanie HACHEZ, à Soignies, en date du 17/01/2017, la succession de M. LAEREMANS, Joris Francis Ghislain, né à Wauthier-Braine le 17/02/1960, époux de Mme DUMONT, Nadine, domicilié à 7060 Soignies, chemin du Tour Lette 26, décédé à Soignies le 12/11/2015, a été acceptée sous bénéfice d'inventaire par Mme BOKALLI BVOUAWANA, Marcelle, domiciliée à 1430 Rebecq, rue de la Chapelle 18, en qualité de représentant légal de son enfant, M. LAEREMANS, Marvin Sallizuer, né à La Louvière le 02/05/2002, célibataire, domiciliée à la même adresse, autorisée à ce faire, par ordonnance du juge de paix de Tubize, du 03/11/2016. Les créanciers et légataires de la succession sont invités à faire connaître, par recommandé, leurs droits dans un délai de trois mois à compter de la présente publication.

Election de domicile est faite en l'étude du notaire Stéphanie HACHEZ, à 7060 Soignies, chemin Saint-Landry 8.

Stéphanie HACHEZ, notaire.

(4901)

Selon déclaration faite devant Françoise Mourue, notaire à Merbes-le-Château le 31/3/2017 dont copie a été envoyée le 6/4/2017 et déposée au greffe du tribunal de première instance du Hainaut, division Mons le 16/5/2017 conformément à l'article 784 du Code civil sous le numéro d'inscription acte 17-490, rép. 17-748.

Il résulte que : Monsieur DELGAMBE, Olivier, né à La Louvière le douze juillet mille neuf cent septante-sept, inscrit au registre national sous le numéro 77.07.12-041.04, divorcé, domicilié à 7100 La Louvière, rue Weideman (TRI) 10. agissant en son nom personnel.

Faisant élection de domicile en l'étude du notaire Françoise Mourue à Merbes-le-Château, rue de la Place 37, a accepté sous bénéfice d'inventaire la succession de Monsieur DELGAMBE, Jean-Pierre Emile, né à La Louvière le sept septembre mille neuf cent cinquante-quatre, divorcé, domicilié à 7100 La Louvière, rue Eugène Hulin 12, décédé à La Louvière le 09/10/2016.

Les créanciers et légataires sont inventés à faire connaître leurs droits, par avis recommandé, adressé au domicile élu, dans un délai de trois mois à compter de l'insertion du présent avis au *Moniteur belge*.

Pour extrait conforme : Françoise Mourue, notaire.

(4902)

Déclaration faite devant Maître EDOUARD DE RUYDTS, notaire de résidence à Forest (Bruxelles).

Adresse : avenue Van VoIxem 333, Forest (1190 Bruxelles).

E-mail : vermer@deruydts.be

Identité des déclarants :

1. Madame MOUMNI, Touria, née à Oujda (Maroc) le 1^{er} décembre 1952, domiciliée à Forest, chaussée de Bruxelles 109, bte 39; (registre national 52.12.01-452.15).

2. Monsieur OURTAS, Samir, né à Saint-Josse-ten-Noode, le 8 décembre 1971, domicilié à Ixelles (1050 Bruxelles), avenue Jeanne 17; (registre national 71.12.08-161.10).

3. Madame OURTAS, Nadia, née le 17 avril 1976 à Uccle, domiciliée à Uccle (1180 Bruxelles), avenue Brugmann 420; (registre national 76.04.17-196.45).

Madame OURTAS, Nadia, née le 17 avril 1976 à Uccle, domiciliée à Uccle (1180 Bruxelles), avenue Brugmann 420; (registre national 76.04.17-196.45).

4. Monsieur OURTAS, Fouad, né le 8 janvier 1979 à Uccle, domicilié à Forest (1190 Bruxelles), chaussée de Bruxelles 187; (registre national numéro 79.01.08-131.34).

5. Monsieur OURTAS, Adil, né le 9 mars 1982 à Uccle, domicilié à 1410 Waterloo, chaussée de Bruxelles 95D; (registre national 82.03.09-313.93).

6. Monsieur OURTAS, Rayan, né le 19 décembre 1995 à Anderlecht, domicilié à Forest (1190 Bruxelles), chaussée de Bruxelles 109, bte 39; (registre national 95.12.19-433.09).

Objet de la déclaration :

Acceptation sous bénéfice d'inventaire d'une succession.

A la succession de : Monsieur OURTAS, Nouredine, né en 1942 à Berkane (Maroc), en son vivant domicilié à Forest, chaussée de Bruxelles 109, et décédé le 24 avril 2015 à Forest, époux en unique noces de Madame Touria MOUMNI.

Déclaration faite le : 3 mars 2016.

Pour extrait conforme : (signé) Edouard DE RUYDTS, notaire associé.
(4903)

Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles

Suivant acte (17-900) passé au greffe du tribunal de première instance francophone de Bruxelles le huit juin deux mille dix-sept :

Par : Madame Nora KORAICHI, domiciliée à 1070 Anderlecht, rue Bissé 23.

En qualité de : administrateur provisoire de Madame Najatte KORAICHI, domiciliée à 1070 Anderlecht, rue Bissé 23/3° ET, et résidant au Service Résidentiel l'Aurore, rue du Château 82, à 6150 Anderlues.

Désignée à cette fonction par ordonnance du juge de paix du canton de Fontaine-l'Évêque, datée du 4 mai 2004.

Autorisation : ordonnance du juge de paix du canton de Fontaine-l'Évêque, datée du 17 mai 2017.

Laquelle comparante a déclaré :

ACCEPTER SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE LA SUCCESSION DE :

KORAICHI, Abdeslam, né à Tefersit (Maroc) en 1952, en son vivant domicilié à ANDERLECHT, rue Bissé 23/3° ET, et décédé le 7 avril 2017 à Uccle.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits par avis recommandé adressé au domicile élu dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente insertion à Maître Benoît BODSON, notaire, dont le cabinet est situé à 1070 Anderlecht, avenue Clémenceau 88.

Pour extrait conforme : (signé) Marc VANDEN BREEDE, greffier délégué.
(4904)

Tribunal de première instance du Hainaut, division Tournai

L'an deux mille dix-sept, le treize juin.

Par-devant nous, Claudine Verschelden, greffier au tribunal de première instance du Hainaut, division Tournai.

A COMPARU :

Maître Corinne PONCIN, avocat à 7500 Tournai, Barre Saint-Brice 21, agissant en qualité d'administrateur provisoire de :

VAN COPPENOLLE, FRANÇOIS, né à Bury le 13 mai 1960, domicilié à 7500 Tournai, E.D.S., rue Despars 94.

Désignée à cette fonction par ordonnance du 12 février 1996 et autorisée par ordonnance du 8 mars 2016 prononcée par Monsieur de la juge de paix de Tournai II.

Laquelle comparante a déclaré :

ACCEPTER SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE LA SUCCESSION DE :

VANCOPPENOLLE, Gaston Henri, né à Tournai le 31 janvier 1945, en son vivant domicilié à LEUZE-EN-HAINAUT, rue Saint-Martin 44, et décédé le 17 mars 2012 à Tournai.

Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 793 du Code civil, la comparante déclare faire élection de domicile en l'étude de Maître Jean HUVENNE, notaire de résidence à 7500 Tournai, quai Saint-Brice 31.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits par avis recommandé adressé au domicile élu dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente insertion.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) VERSCHELDEN, Claudine.
(4905)

Tribunal de première instance du Hainaut, division Tournai

L'an deux mille dix-sept, le douze juin.

Par-devant nous, Claudine Verschelden, greffier au tribunal de première instance du Hainaut, division Tournai.

A COMPARU :

MACE, Charlotte, avocate dont le cabinet est sis à 7500 Tournai, chaussée de Lille 30.

Agissant en qualité de mandataire de :

VLOEBERGS, Martine, avocate dont le cabinet est sis à 7500 Tournai, rue de la Justice 5.

Agissant en sa qualité d'administratrice provisoire de :

GOSSART, MICHEL GEORGES, né à Tournai le 18 mars 1933, domicilié à 7500 Tournai, chaussée du Pont Royal 13.

Désignée à cette fonction par ordonnance rendue le 30 octobre 2009 et autorisée par ordonnance rendue le 27 février 2017 par Monsieur le juge de paix de Tournai II.

Laquelle comparante, agissant comme dit ci-dessus, a déclaré :

ACCEPTER SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE LA SUCCESSION DE :

FROUTE-PEDARRIEU, Suzanne Louise Denise, née à Berchem-Sainte-Agathe le 2 juillet 1937, en son vivant domiciliée à FROYENNES, place de Froyennes 6, et décédée le 31 mai 2016 à Tournai.

Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 793 du Code civil, la comparante déclare faire élection de domicile en l'étude de Maître Vincent COLIN, notaire de résidence, à 7730 Estaimbourg, rue des Tanneurs 29.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits par avis recommandé adressé au domicile élu dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente insertion.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) VERSCHELDEN, Claudine.
(4906)

Tribunal de première instance de Liège, division Liège

L'an deux mille dix-sept, le douze juin.

Au greffe du tribunal de première instance de Liège, division Liège.

A COMPARU :

TISSIER, Fany, née à Liège le 5 mai 1976, domiciliée rue Ernest Solvay 82/2, à 4000 LIEGE.

Laquelle comparante a déclaré :

ACCEPTER SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE LA SUCCESSION DE :

TISSIER, Michel Jean Marie Elise, né à Ougrée le 23 juin 1946, de son vivant domicilié à LIEGE, rue d'Ans 98, et décédé le 30 avril 2015 à Liège.

Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 793 du Code civil, la comparante déclare faire élection de domicile en l'étude de Maître MATHONET, François, notaire, rue Forgeur 21, à 4000 LIEGE.

Dont acte signé, lecture faite, par la comparante et le greffier.

La comparante, (signature illisible).

Le greffier (signature illisible).

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits par avis recommandé au domicile élu dans les trois mois de la présente insertion.

Le greffier (signature illisible).

(4907)

Op 31 mei 2017, werd ten overstaan van notaris Leo VLAEYMANS, te Sint-Katelijne-Waver, de verklaring afgelegd van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving, neergelegd op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, akte nummer 17-282, van de nalatenschap van de heer DE LAET, Gommaar Maria August, in leven laatst gepensioneerd, geboren te Lier op achtentwintig maart negentienhonderd vijfendertig (rijksregisternummer 35.03.28-327.74), laatst wonende te 2500 Lier, Transvaalstraat 44, en overleden te Lier op drieëntwintig februari tweeduizend zeventien.

Deze verklaring werd afgelegd door de heer DE LAET, Frédéric Gommaar Irmtraud, geboren te Duffel op drie januari negentienhonderd tweeënnegentig (rijksregister nummer 92.01.03-231.66), wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 149.

Optredend in de hoedanigheid van bewindvoerder over de goederen van de heer DE LAET, Walter August Anna, geboren te Lier op viertwintig maart negentienhonderd zevenenvijftig (rijksregisternummer 57.03.24-519.76), wonende te 2860-Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 149. Echtgescheiden, niet-herhuwd.

Optredend krachtens een machtiging afgeleverd door de vrederechter van het kanton Mechelen op tweeëntwintig mei tweeduizend zeventien.

Teneinde deze, wordt woonstkeuze gedaan op het kantoor van notaris Leo VLAEYMANS, te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Duffelsesteenweg 20. De schuldeisers en legatarissen worden verzocht hun rechten te doen kennen bij aangetekend schrijven binnen de drie maanden te rekenen vanaf publicatie in het *Belgisch Staatsblad*.

Leo VLAEYMANS, notaris.

(4908)

Bij verklaring afgelegd voor geassocieerd notaris Christiaan Eyskens, met standplaats te Weelde, gemeente Ravels, op 8 juni 2017 heeft mevrouw Engelen, Yvonna Josephina Augusta, geboren te Turnhout op 14 juni 1936, van Belgische nationaliteit, weduwe van de heer Dirken, Renatus Joannes Maria, wonende te 2300 Turnhout, Hooghuisstraat 23, handelend ingevolge de machtiging van de vrederechter te Turnhout bij beschikking, de dato 15 mei 2017, in haar hoedanigheid van drager van het ouderlijk gezag over haar verlengd minderjarige zoon, te weten : de heer Dirken, Guy Maarten Louisa, geboren te Turnhout op 27 oktober 1980, van Belgische nationaliteit, ongehuwd, wonende te 2300 Turnhout, Hooghuisstraat 23; verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving, de nalatenschap te aanvaarden van wijlen de heer Dirken, Renatus Joannes Maria, geboren te Ravels op 5 april 1931, overleden echtgenoot van mevrouw Engelen, Yvonna Josephina Augusta, van Belgische nationaliteit, laatst wonende te 2300 Turnhout, Hooghuisstraat 23, overleden te Turnhout op 1 april 2017.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht, binnen de drie maanden te rekenen vanaf datum van opneming in het *Belgisch Staatsblad*, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het kantoor van notaris Filip Segers, te Weelde, gemeente Ravels, Moleneinde 14.

(4909)

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen op negen juni tweeduizend zeventien, heeft LAEVERS, LINDE, geboren te Leuven op 9 november 1979, wonende te 1370 Jodoigne, Chaussée de Tirlemont 209; handelend in eigen naam; LAEVERS, LORE, geboren te Leuven op 18 mei 1983, wonende te 3360 Bierbeek, Zwarthoekstraat 14; handelend in eigen naam; verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap te aanvaarden van wijlen LAEVERS, Jean Léon Julien, geboren te Jadotstad, Belgisch Kongo op 18 december 1952, in leven laatst wonende te 2000 ANTWERPEN, Sint-Michielskaai 36, en overleden te Antwerpen, district Antwerpen op 25 mei 2017.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de drie maanden, te rekenen van de datum van opneming in het *Belgisch Staatsblad*, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het kantoor van notaris Celis, Frank, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59.

Antwerpen, 9 juni 2017.

De griffier, (get.) Van Berlo, M.

(4910)

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout op dertien juni tweeduizend zeventien, heeft STESSENS, Eef, advocaat, kantoorhoudende te 2400 Mol, Colburnlei 22, handelend ingevolge de bijzondere machtiging van de vrederechter van het kanton Mol, de dato 30 mei 2017, handelend in haar hoedanigheid van bewindvoerder over de goederen van JANSSEN, Anne Marie Hendrika Adrienne Gerard Cornelia, geboren te Mol op 1 mei 1968, wonende te 2400 Mol, Galbergen 21, WZC 'De Witte Mol', verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap te aanvaarden van wijlen SMOLDEREN, Maria Ludovica Joanna Henri A., geboren te Mol op 8 november 1938, in leven laatst wonende te 2400 MOL, Corbiestraat 94/0001, en overleden te Mol op 1 mei 2017.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de drie maanden, te rekenen van de datum van opneming in het *Belgisch Staatsblad*, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het kantoor van notaris de Graef Hervé, kantoorhoudende te 2400 Mol, Collegestraat 55.

Turnhout.

De griffier, (get.) K. Degeest.

(4911)

Verklaring afgelegd ten overstaan van Meester Henri Baeke.

Notaris met standplaats te Oostende.

Desgevallend, naam van de associatie : notarisassociatie Marc Coudeville-Henri Baeke.

Adres : Vredestraat 20.

E-mail : brenda.sanders.130054@belnot.be

Identiteit van de declaranten :

1. De heer Desmit, Aimé, geboren op 5 november 1936, te Oostende, wonende te 8450 Bredene, Duinenzichterf 10, bus 0116, in de hoedanigheid van vader over het volgende minderjarige kind :

- Desmit, Petra, geboren op 21 juli 1974, te Oostende, wonende te 8470 Gistel, Alfons Vanheestraat 43,

optredend krachtens een machtiging afgeleverd op 13 oktober 2016, door mevrouw Godelieve Laleman, Plaatsvervangend vrederechter van het tweede kanton Oostende bijgestaan door mevrouw Conny Denolf, griffier van voormeld vrederecht.

Voorwerp van de verklaring.

Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving van een nalatenschap.

Voor de nalatenschap van : mevrouw Lycke, Yvonne, geboren op 12/05/1926, te Oostende, in leven wonende te 8200 Brugge, Zevenbergelaan 10, en overleden op 1 maart 2016, te Brugge.

(4919)

Volgens verklaring afgelegd voor notaris Bénédicte Strobbe, te Waregem op 28 februari 2017, heeft de heer Philip De Measure, geboren te Gent op 6 november 1975 (nationaal nummer 75.11.06-017.97), wonende te 9800 Deinze, Mussenbulk 13, verklaard, onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap te aanvaarden van wijlen de heer Freddy De Measure geboren te Gent op 12 september 1949, laatst wonende te 9000 Gent, Rodelijvekenstraat 19, overleden te Gent op 1 december 2016.

De verklaring werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Gent.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de drie maanden, te rekenen van de datum van opnemings in het *Belgisch Staatsblad*, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het kantoor van notaris Bénédicte Strobbe, te 8790 Waregem, Jan Bouckaertstraat 22.

(4920)

Op 2 juni 2017, werd ten overstaan van geassocieerd notaris Cédric Verlinden, te Puurs, de verklaring afgelegd van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving, neergelegd op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, van de nalatenschap van mevrouw MAES, Maria Désiré Virginia, geboren te Puurs op 23 april 1935, rijksregisternummer 35.04.23-262.05, echtgenote van de heer SERVAES, Marcel Frans Maria, in leven laatst wonende te 2870 Puurs, Kalfortdorp 28, bus 2, overleden te Puurs op 15 februari 2017.

Deze verklaring werd afgelegd door haar echtgenoot, kinderen en plaatsvervangende kleinkinderen : 1. de heer SERVAES, Marcel Frans Maria, geboren te Oppuurs op 7 januari 1937, rijksregisternummer 37.01.07-221.62, weduwnaar van mevrouw MAES, Maria Désiré Virginia, wonende te 2870 Puurs, Kalfortdorp 28, bus 2, 2. mevrouw SERVAES, Godelieve Leona Alfonsine Maria, geboren te Wilrijk op 4 juni 1962, rijksregisternummer 62.06.04-320.31, echtgenote van de heer VAN HOECK, Edward Maria Jozef, wonende te 2870 Puurs, L. Nutenstraat 11, 3. de heer SERVAES, Geert Denis Maria, geboren te Wilrijk op 13 augustus 1964, rijksregisternummer 64.08.13-325.06, echtgenoot van mevrouw DELFORGE, Kristien Anita Frans, wonende te 2870 Puurs, Kimpelberg 47, 4. mevrouw SERVAES, Ann Wilfried Valentine, geboren te Wilrijk op 20 mei 1968, rijksregisternummer 68.05.20-308.70, echtgenote van de heer SCHAMPAERT, Kris Kamiel Maria, wonende te 2870 Puurs, Kamerveld 2, 5. de heer SERVAES, Wim Camille Carola, geboren te Wilrijk op 11 februari 1971, rijksregisternummer 71.02.11-281.21, echtgenoot van mevrouw EECKE-LEERS, Catharina Leo, wonende te 2870 Puurs, Winkelveld 9, 6. mevrouw SERVAES, Joke Geert Lieve Maria, geboren te Wilrijk op 11 maart 1976, rijksregisternummer 76.03.11-026.97, ongehuwd en zonder verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 2870 Puurs, Schuttershofweg 3, 7. mevrouw SCHOKKAERT, Lies, geboren te Bornem op 24 februari 1991, rijksregisternummer 91.02.24-136.02, echtgenote van de heer EECKHAUT, Michaël Gilbert Hilda, wonende te 2870 Puurs, Wiekenhof 15, 8. Mevrouw SCHOKKAERT, Eva, geboren te Bornem op 13 februari 1992, rijksregisternummer 92.02.13-176.22, die een verklaring van wettelijk samenwonen heeft afgelegd met de heer GEVELS, Kevin te Puurs op 31 oktober 2015, wonende te 2870 Puurs, L. Nutenstraat 25, 9. mevrouw SCHOKKAERT, Fien, geboren te Bornem op 15 juni 1995, rijksregisternummer 95.06.15-260.66, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 2870 Puurs, Kalfortdorp 16.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht hun rechten te doen kennen bij aangetekend schrijven op het kantoor van Mr. Verlinden, Molenstraat 6B, 2870 Puurs, binnen de drie maanden te rekenen vanaf publicatie in het *Belgisch Staatsblad*.

Cédric Verlinden, geassocieerd notaris.

(4925)

Renonciation aux successions

Code civil - article 784

Verwerping nalatenschap

Burgerlijk Wetboek - artikel 784

Bij verklaring van 24 mei 2017, ten overstaan van notaris Benedikt Cuypers, te Heist-op-den-Berg, waarvan een kopie werd neergelegd op de griffie van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, op 8 juni 2017 onder nummer 17-280, werd de verklaring geakteerd van de verwerping van de nalatenschap van wijlen de heer CLAES Géry, geboren te Heist-op-den-Berg op 4 november 1963, in

leven wonende te 2580 Putte, Vogelstraat 38, en overleden te Bonheiden op 30 maart 2017, ten verzoeken van : Mevrouw VAN DE PUTTE, Maria Irma, geboren te Heist-op-den-Berg op 1 mei 1963, wonende te 3201 Aarschot (Langdorp), Vennestraat 85, de heer CLAES, Koen, geboren te Bonheiden op 17 april 1986, wonende te 9000 Gent, Bagattenstraat 82, en de heer CLAES, Sven, geboren te Bonheiden op 17 april 1986, wonende te 2600 Antwerpen, Prins Albertlei 31/22.

Er wordt woonstkeuze gedaan op het kantoor van notaris Benedikt Cuypers, te 2220 Heist-op-den-Berg, Frans Coeckelbergsstraat 14.

Heist-op-den-Berg, 13 juni 2017.

Benedikt Cuypers, notaris.

(4896)

Réorganisation judiciaire

Gerechtelijke reorganisatie

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren

De vijfde kamer van de rechtbank van koophandel ANTWERPEN, afdeling TONGEREN, heeft op 09/06/2017, een vonnis uitgesproken in de gerechtelijke reorganisatie op naam van ALGEMENE ONDER-NEMING GEUSSENS K. BVBA, met maatschappelijke zetel te 3650 DILSEN-STOKKEM, BEKAERTLAAN 6, RPR (TONGEREN) : 0466.337.990.

Het vonnis kent een bijkomende voorlopige opschorting van betaling toe voor een observatieperiode eindigend op 13/10/2017 met het oog op een collectief akkoord.

Het bepaalt dat zal gestemd worden over het regorganisatieplan ter zitting van 06/10/2017, om 9 uur, voor de vijfde kamer van deze rechtbank, zetelend te 3700 TONGEREN, KIELENSTRAAT 22, BUS 4, zaal C, gelijkvloers.

De griffier, (get.) P. DUMOULIN.

(4886)

Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Bij vonnis van 10 mei 2017, werd door de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel, de procedure van gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord geopend verklaard voor de heer Koen VAN HEGHE, gevestigd te 1755 Gooik, Hoevestraat 7A, KBO 0889.973.812 (handelsactiviteit : landbouwer).

De duur van de opschorting wordt bepaald tot en met 19.7.2017

De aanstelling van de heer Frank Taildeman, Waterloolaan 70, te 1000 Brussel, (dienst gerechtelijke reorganisatie) als gedelegeerd rechter werd bevestigd.

Voor eensluidend uittreksel : de d.d. hoofdgriffier, C. Gowie.

(4887)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge

Bij vonnis van 31/03/2017, homologeerde de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, Derde kamer, het reorganisatieplan zoals neergelegd door BVBA STAALCO, met maatschappelijke zetel te 8470 Gistel, Rochesterlaan 1, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0864.344.234, op de griffie van deze rechtbank en sluit de reorganisatieprocedure onder voorbehoud van de twistingen die voortvloeien uit de uitvoering van het plan.

Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) G. Geers.
(4888)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Ieper

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent afdeling Ieper, d.d. 15/05/2017, werd de procedure van gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord gewijzigd tot een procedure overeenkomstig artikel 59 e.v. van de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen en werd de overdracht bevolen van de lopende aannemingsopdrachten met het oog op het behoud van de daaraan verbonden activiteit. Mr. Dirk CAUWELIER, advocaat, te 8970 Poperinge, Westouterstraat 74, werd aangesteld als gerechtsmandataris met opdracht het organiseren en realiseren van de overdracht van de lopende aannemingsopdrachten (zie ook artikel 38 KB Uitvoering dd. 14 januari 2013) in naam en voor rekening van de schuldenaar, en in de mate van het mogelijke met overdracht van de daaraan verbonden arbeidsovereenkomsten. De duur van de opschorting wordt behouden tot en met maandag negentien juni tweeduizend zeventien.

(Get.) Dirk CAUWELIER, gerechtsmandataris.
(4889)

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Bij vonnis van de derde kamer van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk, d.d. 7 juni 2017, werd voor de heer Djerdi, Sebastian, geboren te Kortrijk op 30 oktober 1977, wonende te 8510 Kortrijk — Marke, Vagevuurstraat 52, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 881.296.666, met als handelsactiviteit : schilderen van gebouwen en plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen.

De procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend en werd de duur van de opschorting bepaald voor een termijn die eindigt op 27 september 2017, om 23 u. 59 m.

In deze werd als gedelegeerd rechter aangesteld : de heer Joos D'hoedt, rechter in handelszaken in deze rechtbank (joos.dhoedt@telenet.be).

De plaats, dag en uur voor de stemming en de beslissing over het reorganisatieplan wordt bepaald op woensdag 20 september 2017, om 11 u. 15 m., in zittingszaal A van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk, Gerechtsgebouw II, Beheerstraat 41, 8500 Kortrijk.

(Get.) L. Nolf, griffier.
(4890)

Rechtbank van koophandel Leuven

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Leuven, van 08/06/2017, werd voor wat betreft mevrouw TORRELE, Marleen, wonende te 3360 Bierbeek, Pellenbergstraat 9, KBO nr. 0665.987.845, betreffende de Wet op Continuïteit van de ondernemingen van 31 januari 2009.

Na beraad beslist de rechtbank op tegenspraak en :

verklaart de vordering, conform art. 38, § 1 WCO tot verlenging van de opschorting gegrond;

zegt voor recht dat de termijn van opschorting wordt verlengd met vier maanden en een einde zal nemen op 02/10/2017 met als doel : collectief akkoord;

de stemming over het tijdig neer te leggen reorganisatieplan zal doorgaan op donderdag 21/09/2017, om 15 uur, in de gewone zittingszaal, tweede verdieping, F. Smoldersplein 5, 3000 Leuven;

bevestigt de aanstelling en de opdracht van de heer J. Verhaegen, als gedelegeerd rechter aan wie elke wijziging in de toestand van de onderneming onmiddellijk dient meegedeeld;

(Get.) C. Lenaerts, griffier.
(4891)

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons

Ouverture de la réorganisation judiciaire de : JDLC SNC.

Numéro d'entreprise : 0578.993.493.

Siège social : RUE DE MONS 54, à 7060 SOIGNIES.

Date du jugement : 12/06/2017.

Objectif de la procédure : accord collectif.

Juge délégué : EDDY DUBOIS, dont la résidence administrative est sise rue des Droits de l'Homme 1, à 7000 MONS – E-mail : tcmons.prj.liquidations@just.gov.be

Vote de l'assemblée générale des créanciers : jeudi 07/12/2017, à 13 h 30 m, en la salle d'audience F du tribunal de commerce, sise à 7000 MONS, rue des Droits de l'Homme 1.

Date d'échéance du sursis : 12/12/2017.

Pour extrait conforme : le greffier, I. POLET.
(4922)

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons

Ouverture de la réorganisation judiciaire de : DUFRASNE ALAIN.

Numéro d'entreprise : 0778.220.508.

Domicile : PLACE DE CUESMES 28 ET1, à 7033 CUESMES.

Date du jugement : 12/06/2017.

Objectif de la procédure : accord collectif.

Juge délégué : JACQUES THUMELAIRE, dont la résidence administrative est sise rue des Droits de l'Homme 1, à 7000 MONS – E-mail : tcmons.prj.liquidations@just.gov.be

Vote de l'assemblée générale des créanciers : jeudi 07/12/2017, à 13 h 30 m, en la salle d'audience F du tribunal de commerce, sise à 7000 MONS, rue des Droits de l'Homme 1.

Date d'échéance du sursis : 12/12/2017.

Pour extrait conforme : le greffier, I. POLET.
(4923)

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons

Prorogation du sursis de la réorganisation judiciaire, par transfert d'entreprise de :

IMMOBILIERE ET PARTICIPATION DRUART SA.

Numéro d'entreprise : 0427.983.103.

Adresse : CHEMIN DE BETHLEEM 9, à 7022 HYON.

Date du jugement : 12/06/2017.

Date d'échéance du sursis : 12/12/2017.

Pour extrait conforme : le greffier, I. POLET.
(4924)

Faillite**Faillissement****Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi**

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : DE CONTO EMMANUEL, RUE DE LA COOPERATION, 31, 7130 BINCHE.

Date et lieu de naissance : 30 décembre 1974 BINCHE.

Référence : 20170131.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Numéro d'entreprise : 0540.541.111

Curateur : SCIAMANNA ANNE-CATHERINE, RUE DU PARC, 42, 6140 FONTAINE-L'EVEQUE.

Date provisoire de cessation de paiement : 13/06/2017

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 10 août 2017.

Pour extrait conforme : Le greffier, Marie-Bernadette Painblanc

2017/124506

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: VERMONDEN JOERI, DORP 32, 9260 WICHELEN.

Geboortedatum en -plaats: 27 november 1986 MORTSEL.

Referentie: 20170309.

Datum faillissement: 13 juni 2017.

Handelsactiviteit: VENNOOT VOF DE BROERS VERMONDEN

Curatoren: Mr PAUWELS FRANCINE, APOSTELSTRAAT 29, 9100 SINT-NIKLAAS; Mr PAUWELS PIETER, APOSTELSTRAAT 29, 9100 SINT-NIKLAAS.

Voorlopige datum van staking van betaling: 08/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 28 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, K. Blanckaert.

2017/124652

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: VERMONDEN RAOUL, DORP 32, 9260 WICHELEN.

Geboortedatum en -plaats: 10 december 1988 MORTSEL.

Referentie: 20170308.

Datum faillissement: 13 juni 2017.

Handelsactiviteit: vennoot VOF DE BROERS VERMONDEN

Curatoren: Mr PAUWELS FRANCINE, APOSTELSTRAAT 29, 9100 SINT-NIKLAAS; Mr PAUWELS PIETER, APOSTELSTRAAT 29, 9100 SINT-NIKLAAS.

Voorlopige datum van staking van betaling: 08/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 28 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, K. Blanckaert.

2017/124651

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: COLUMBUS STEEL NV, VOSMEER (STG) 7, 9200 DENDERMONDE.

Referentie: 20170285.

Datum faillissement: 12 juni 2017.

Handelsactiviteit: ijzervlechtcentrale

Ondernemingsnummer: 0426.021.426

Curator: Mr PIETERS MARGA, AFFLIGEMDREEF 144, 9300 AALST.

Voorlopige datum van staking van betaling: 09/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 28 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, K. Blanckaert.

2017/124808

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: WYVY BVBA, KATTESTRAAT 6, 9300 AALST.

Referentie: 20170310.

Datum faillissement: 14 juni 2017.

Handelsactiviteit: Kleinhandel

Ondernemingsnummer: 0464.607.828

Curator: Mr GHYSENS MARC, KEIZERPLEIN 46, 9300 AALST.

Voorlopige datum van staking van betaling: 13/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 28 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, S. Van Engelm
2017/124810

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: DE BROERS VERMONDEN VOF, DORP 32, 9260 WICHELEN.

Referentie: 20170307.

Datum faillissement: 13 juni 2017.

Handelsactiviteit: AANNEMING BOUWWERKEN

Ondernemingsnummer: 0537.513.523

Curatoren: Mr PAUWELS FRANCINE, APOSTELSTRAAT 29, 9100 SINT-NIKLAAS; Mr PAUWELS PIETER, APOSTELSTRAAT 29, 9100 SINT-NIKLAAS.

Voorlopige datum van staking van betaling: 08/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 28 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, S. Van Engelm
2017/124650

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: YUCELBAS NEJDET, PATER VERGAUWENSTRAAT(VER) 10, 9130 VERREBROEK.

Geboortedatum en -plaats: 16 december 1971 ODENSE (DENEMAR-KEN).

Referentie: 20170311.

Datum faillissement: 14 juni 2017.

Handelsactiviteit: gevelreiniging, isolatie en transport

Ondernemingsnummer: 0541.299.590

Curator: Mr DE CLERCQ DANI, KONINGIN ASTRIDLAAN 52, 9100 SINT-NIKLAAS.

Voorlopige datum van staking van betaling: 13/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 28 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, K. Blanckaert.

2017/124811

Tribunal de commerce de Liège, division Dinant

Tribunal de commerce de Liège, division Dinant.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : MEUTRICAU SPRL, RUE ROGER DELIZEE 102, 5670 OIGNIES.

Référence : 20170075.

Date de faillite : 14 juin 2017.

Numéro d'entreprise : 0811.810.816

Curateur : WALGRAFFE RENE-CLAUDE, CHEMIN DE SENZEILLE, 15, 5660 COUVIN.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le greffier, C. Dujou

2017/124824

Tribunal de commerce de Liège, division Dinant

Tribunal de commerce de Liège, division Dinant.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : TECHNIQUE ET MESURES SPRL, RUE DE ROCHEFORT 543, 5572 FOCANT.

Référence : 20170076.

Date de faillite : 14 juin 2017.

Activité commerciale : technique et mesure de châssis

Numéro d'entreprise : 0836.455.843

Curateur : SEPULCHRE JEAN-GREGOIRE, PLACE DE SEURRE 34/B, 5570 BEAURAING.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 26 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le greffier, C. Dujou

2017/124825

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: ZORRO BVBA, LEOPOLDPLEIN 25/2, 3500 HASSELT.

Referentie: 20170183.

Datum faillissement: 12 juni 2017.

Handelsactiviteit: GRAFISCHE VORMGEVING

Ondernemingsnummer: 0480.196.718

Curator: Mr BERGHS HUBERT, LUIKERSTEENWEG 264B 0.2, 3500 HASSELT.

Voorlopige datum van staking van betaling: 09/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 26 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: Ilse MANSHOVEN

2017/124256

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: VERGOTE JURGEN, EIKENSTRAAT 2, 8560 WEVELGEM.

Geboortedatum en -plaats: 4 oktober 1991 KORTRIJK.

Referentie: 20170141.

Datum faillissement: 14 juni 2017.

Handelsactiviteit: Landschapsverzorging - isolatiewerkzaamheden

Ondernemingsnummer: 0507.587.340

Curator: Mr SUSTRONCK Peter, Burg Nolfstraat 10, 8500 KORTRIJK.

Voorlopige datum van staking van betaling: 14/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 2 augustus 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.

2017/124853

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

Opening van het faillissement, dagvaarding, van: WAWRZYNIAC MICHAL, BRUGGESTEENWEG 354, 8830 HOOGLEDE.

Geboortedatum en -plaats: 21 maart 1985 OSTROW WIELKO-POLSKI (POLEN).

Referentie: 20170140.

Datum faillissement: 14 juni 2017.

Handelsactiviteit: Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens

Ondernemingsnummer: 0598.949.660

Curator: Mr MAES NICO, GENTSTRAAT 54, 8760 MEULEBEKE.

Voorlopige datum van staking van betaling: 14/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 2 augustus 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.

2017/124852

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : INITIALES LC SA, REMPART SAINT JOSEPH 61, 7850 ENGHEN.

Référence : 20170174.

Date de faillite : 12 juin 2017.

Activité commerciale : CONSTRUCTION GENERALE

Numéro d'entreprise : 0438.097.233

Curateur : DEHAENE JOHN, RUE NEUVE, 16, 7000 MONS.

Date provisoire de cessation de paiement : 12/06/2017

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 11 août 2017.

Pour extrait conforme : le Greffier en Chef hon., DELMOITIE Benoit

2017/124249

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : AJ ELENA SPRL, QUARTIER DU PONT 5, 7100 TRIVIERES.

Référence : 20170165.

Date de faillite : 12 juin 2017.

Activité commerciale : DEBIT DE BOISSONS

Numéro d'entreprise : 0502.591.543

Curateur : POPYN BERNARD, RUE DE LA GRANDE TRIPERIE, 15, 7000 MONS.

Date provisoire de cessation de paiement : 12/06/2017

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 11 août 2017.

Pour extrait conforme : le Greffier, I. POLET

2017/124240

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons
—

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : ECOMÉAT DJ SPRL, RUE DES CANADIENS 2 A/1, 7110 STREPY-BRACQUEGNIES.

Référence : 20170166.

Date de faillite : 12 juin 2017.

Activité commerciale : ABATTOIR

Numéro d'entreprise : 0507.760.653

Curateur : BRUX STEPHANE, RUE DES CHASSEURS, 151, 7100 SAINT-VAAST.

Date provisoire de cessation de paiement : 12/06/2017

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 11 août 2017.

Pour extrait conforme : le Greffier, I. POLET

2017/124241

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons
—

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : NAO SPRL, RUE DES TROIS PLANCHES 47/DA5, 7060 SOIGNIES.

Référence : 20170170.

Date de faillite : 12 juin 2017.

Activité commerciale : CONSTRUCTION DE RESEAUX ELECTRIQUES ET TELECOMMUNICATION

Numéro d'entreprise : 0537.198.965

Curateur : DEHAENE JOHN, RUE NEUVE, 16, 7000 MONS.

Date provisoire de cessation de paiement : 12/06/2017

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 11 août 2017.

Pour extrait conforme : le Greffier, I. POLET

2017/124245

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons
—

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : NANOS&CO MANAGEMENT SPRL, CHAUSSEE DE MAUBEUGE 548, 7024 CIPLY.

Référence : 20170167.

Date de faillite : 12 juin 2017.

Activité commerciale : CONSEIL ET ETUDES A ASPECT COMMERCIAL

Numéro d'entreprise : 0539.935.751

Curateur : DESCAMPS ETIENNE, AVENUE DES EXPOSITIONS 8/A, 7000 MONS.

Date provisoire de cessation de paiement : 12/06/2017

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 11 août 2017.

Pour extrait conforme : le Greffier, I. POLET

2017/124242

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons
—

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : KLP GROUP SPRL, RUE DU PEUPLE 53/8, 7333 TERTRE.

Référence : 20170169.

Date de faillite : 12 juin 2017.

Activité commerciale : RESTAURANT

Numéro d'entreprise : 0554.971.840

Curateur : DETRAIT ANNE, RUE DU PARC, 19, 7000 MONS.

Date provisoire de cessation de paiement : 12/06/2017

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 11 août 2017.

Pour extrait conforme : le Greffier, I. POLET

2017/124822

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons
—

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : MONSHORECA SPRL, RUE DE LA CLEF 37 B, 7000 MONS.

Référence : 20170168.

Date de faillite : 12 juin 2017.

Activité commerciale : DEBIT DE BOISSONS

Numéro d'entreprise : 0561.756.395

Curateur : DEWELLE LUDIVINE, AVENUE D'HYON, 49/R3, 7000 MONS.

Date provisoire de cessation de paiement : 12/06/2017

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 11 août 2017.

Pour extrait conforme : le Greffier, I. POLET

2017/124243

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons
—

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : TAILDEMAN JEAN-PHILIPPE, RUE SOUS-LE-BOIS 141, 7110 STREPY-BRACQUEGNIES.

Date et lieu de naissance : 28 janvier 1991 NIVELLES.

Référence : 20170164.

Date de faillite : 12 juin 2017.

Activité commerciale : CONSTRUCTION GENERALE DE BATIMENTS

Numéro d'entreprise : 0563.625.923

Curateur : POPYN BERNARD, RUE DE LA GRANDE TRIPERIE, 15, 7000 MONS.

Date provisoire de cessation de paiement : 12/06/2017

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 11 août 2017.

Pour extrait conforme : le Greffier, I. POLET

2017/124239

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : FIROM SPRL, RUE LOUISE CAMBIER 12, 7021 HAVRE.

Référence : 20170176.

Date de faillite : 12 juin 2017.

Activité commerciale : RESTAURANT

Dénomination commerciale : PIZZARIUM

Siège d'exploitation : AVENUE GEORGES HENRI 185, 1200 BRUXELLES 20

Numéro d'entreprise : 0810.494.188

Curateur : DIEU VINCENT, RUE DE LA FONTAINE, 47, 7301 HORNU.

Date provisoire de cessation de paiement : 12/06/2017

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 11 août 2017.

Pour extrait conforme : le Greffier en Chef hon., DELMOITIE Benoit

2017/124251

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : MIM BELGIQUE SA, RUE DE MONS 163, 7301 HORNU.

Référence : 20170179.

Date de faillite : 12 juin 2017.

Activité commerciale : VENTE DE VETEMENTS

Numéro d'entreprise : 0810.653.645

Curateur : BELLAVIA TONY, AVENUE DES EXPOSITIONS, 8A, 7000 MONS.

Date provisoire de cessation de paiement : 12/06/2017

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 11 août 2017.

Pour extrait conforme : le Greffier, I. POLET

2017/124253

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : FG EVENTS SPRL, RUE L.GLINEUR 47/B, 7333 TERTRE.

Référence : 20170173.

Date de faillite : 12 juin 2017.

Activité commerciale : ORGANISATION D'EVENEMENTS

Numéro d'entreprise : 0811.501.406

Curateur : DETRAIT ANNE, RUE DU PARC, 19, 7000 MONS.

Date provisoire de cessation de paiement : 12/06/2017

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 11 août 2017.

Pour extrait conforme : le Greffier en Chef hon., DELMOITIE Benoit

2017/124248

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : KIRPA SPRL, RUE DE VALENCIENNES 24, 7380 QUIEVRAIN.

Référence : 20170171.

Date de faillite : 12 juin 2017.

Activité commerciale : COMMERCE DE VETEMENTS

Numéro d'entreprise : 0817.425.433

Curateur : DELBART CHRISTINE, AVENUE DES EXPOSITIONS, 2, 7000 MONS.

Date provisoire de cessation de paiement : 12/06/2017

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 11 août 2017.

Pour extrait conforme : le Greffier, I. POLET

2017/124246

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons
—

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : DOHC-AUTO SPRL, RUE DES GRANDS PRES 48, 7000 MONS.

Référence : 20170172.

Date de faillite : 12 juin 2017.

Activité commerciale : INTERMEDIAIRE DE COMMERCE

Numéro d'entreprise : 0831.714.622

Curateur : BOSCO CAROLINE, RUE DES ARCHERS, 4, 7000 MONS.

Date provisoire de cessation de paiement : 12/06/2017

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 11 août 2017.

Pour extrait conforme : le Greffier, I. POLET

2017/124247

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons
—

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : SAVEURS & DECOUVERTES SPRL, AVEN.DU PARC D'AVENTURES SCIENTIFIQUES 3/3, 7080 FRAMERIES.

Référence : 20170175.

Date de faillite : 12 juin 2017.

Activité commerciale : DISTRIBUTION DE PRODUITS D'EPICERIES

Siège d'exploitation : AVEN.DU PARC D'AVENTURES SCIENTIFIQUES 3/3, 7080 FRAMERIES

Activité commerciale : DISTRIBUTION DE PRODUITS D'EPICERIE

Siège d'exploitation : ROUTE D'ATH 329, 7050 JURBISE

Numéro d'entreprise : 0836.616.684

Curateur : DELBART CHRISTINE, AVENUE DES EXPOSITIONS, 2, 7000 MONS.

Date provisoire de cessation de paiement : 12/06/2017

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 11 août 2017.

Pour extrait conforme : le Greffier en Chef hon., DELMOITIE Benoit
2017/124823

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons
—

Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : UN GRAIN DE BEAUTE SCS, RUE DE MONS 280, 7301 HORNU.

Référence : 20170178.

Date de faillite : 12 juin 2017.

Activité commerciale : SALON D'ESTHETIQUE

Dénomination commerciale : EXOTIC SUN

Numéro d'entreprise : 0841.331.280

Curateur : BELLAVIA TONY, AVENUE DES EXPOSITIONS, 8A, 7000 MONS.

Date provisoire de cessation de paiement : 12/06/2017

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 11 août 2017.

Pour extrait conforme : le Greffier, I. POLET

2017/124252

Tribunal de commerce du Brabant wallon
—

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : GLOBAL RENOVATION SPRL, CHAUSSEE DE NAMUR 26/1, 1471 GENAPPE.

Référence : 20170186.

Date de faillite : 12 juin 2017.

Activité commerciale : entreprise en création, rénovation de bâtiments et vente, location et achat de biens immobiliers

Numéro d'entreprise : 0473.951.995

Curateur : BASTENIERE JEAN NOEL, CHAUSSEE DE LOUVAIN 241, 1410 WATERLOO.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 25 juillet 2017.

Pour extrait conforme : la greffière en chef, P. Fourneau

2017/124220

Tribunal de commerce du Brabant wallon
—

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : PHDS INVEST SPRL, CHAUSSEE DE BRUXELLES 337C, 1410 WATERLOO.

Référence : 20170187.

Date de faillite : 12 juin 2017.

Activité commerciale : magasin de puériculture

Dénomination commerciale : ONCE UPON A TIME

Numéro d'entreprise : 0500.856.926

Curateur : BASTENIERE JEAN NOEL, CHAUSSEE DE LOUVAIN 241, 1410 WATERLOO.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 25 juillet 2017.

Pour extrait conforme : la greffière en chef, P. Fourneau

2017/124221

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : D.R.FOOD SPRL, AVENUE LAVOISIER 18/B, 1300 WAVRE.

Référence : 20170177.

Date de faillite : 12 juin 2017.

Activité commerciale : Restaurant et location de foodtruck

Siège d'exploitation : RUE DE LA SOURCE 15, 1300 WAVRE

Numéro d'entreprise : 0502.292.526

Curateur : BECK CLAUDE, RUE DU RY TERNEL 14, 1421 OPHAIN-BOIS-SEIGNEUR.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 25 juillet 2017.

Pour extrait conforme : la greffière en chef, P. Fourneau

2017/124211

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : PIZZA DELIVERY TOURNAI SPRL, RUE DE LA COUVERTERIE 7, 1370 MELIN.

Référence : 20170178.

Date de faillite : 12 juin 2017.

Activité commerciale : Livraison à domicile de pizza

Siège d'exploitation : BOULEVARD LEOPOLD 1, 7500 TOURNAI

Numéro d'entreprise : 0506.644.163

Curateur : BAUDOUX CHRISTOPHE, RUE CHARLIER 1, 1380 LASNE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 25 juillet 2017.

Pour extrait conforme : la greffière en chef, P. Fourneau

2017/124212

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : PIET THIERRY, AVENUE DES HEURES CLAIRES 41, 1410 WATERLOO.

Date et lieu de naissance : 26 juillet 1965 CHARLEROI.

Référence : 20170176.

Date de faillite : 12 juin 2017.

Activité commerciale : peinture et décoration

Numéro d'entreprise : 0611.751.878

Curateur : VANDENBOSSCHE MAGALI, CHAUSSEE DE TERVUREN 198F/3, 1410 WATERLOO.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 25 juillet 2017.

Pour extrait conforme : la greffière en chef, P. Fourneau

2017/124210

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : DEPREZ MARC, LEON, M., CHEMIN DES POSTES 108, 1410 WATERLOO.

Date et lieu de naissance : 30 septembre 1961 WATERMAEL-BOITSFORT.

Référence : 20170185.

Date de faillite : 12 juin 2017.

Activité commerciale : Rénovation de bâtiments

Numéro d'entreprise : 0634.667.832

Curateur : ALSTEENS YANNICK, RUE DE LA PROCESSION 25, 1400 NIVELLES.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 25 juillet 2017.

Pour extrait conforme : la greffière en chef, P. Fourneau

2017/124219

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : COMPTOIR DES SAVEURS SPRL, RUE DE BRUXELLES 13, 1400 NIVELLES.

Référence : 20170181.

Date de faillite : 12 juin 2017.

Activité commerciale : Restaurant

Numéro d'entreprise : 0808.439.471

Curateur : ALSTEENS YANNICK, RUE DE LA PROCESSION 25, 1400 NIVELLES.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 25 juillet 2017.

Pour extrait conforme : la greffière en chef, P. Fourneau

2017/124215

Tribunal de commerce du Brabant wallon

—

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : TECHNIC GUM HOLDING SA, RUE GALILEE 10, 1300 WAVRE.

Référence : 20170184.

Date de faillite : 12 juin 2017.

Activité commerciale : Service en ingénierie

Dénomination commerciale : TGH

Numéro d'entreprise : 0817.032.582

Curateur : BAUDOUX CHRISTOPHE, RUE CHARLIER 1, 1380 LASNE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 25 juillet 2017.

Pour extrait conforme : la greffière en chef, P. Fourneau

2017/124218

Tribunal de commerce du Brabant wallon

—

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : MARTIN INVEST PERFORMANCE SPRL, CHAUSSEE DE LOUVAIN 490, 1380 LASNE.

Référence : 20170182.

Date de faillite : 12 juin 2017.

Activité commerciale : Construction et rénovation

Numéro d'entreprise : 0824.930.758

Curateur : BASTENIERE JEAN NOEL, CHAUSSEE DE LOUVAIN 241, 1410 WATERLOO.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 25 juillet 2017.

Pour extrait conforme : la greffière en chef, P. Fourneau

2017/124216

Tribunal de commerce du Brabant wallon

—

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : BLISS SPRL, RUE DU PONT DU CHRIST 39, 1300 WAVRE.

Référence : 20170175.

Date de faillite : 12 juin 2017.

Activité commerciale : prêt-à-porter

Numéro d'entreprise : 0846.989.152

Curateur : VAN GILS XAVIER, AVENUE REINE ASTRID 10, 1330 RIXENSART.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 25 juillet 2017.

Pour extrait conforme : la greffière en chef, P. Fourneau

2017/124209

Tribunal de commerce du Brabant wallon

—

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : MATLI SPRL, RUE DE MONS 18, 1480 TUBIZE.

Référence : 20170174.

Date de faillite : 12 juin 2017.

Activité commerciale : Snack, service traiteur

Dénomination commerciale : LE TEMPS D'UN BREAK

Numéro d'entreprise : 0867.127.837

Curateur : BASTIEN STEPHANIE, CHAUSSEE DE LOUVAIN 241, 1410 WATERLOO.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 25 juillet 2017.

Pour extrait conforme : la greffière en chef, P. Fourneau

2017/124208

Tribunal de commerce du Brabant wallon

—

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : C.S.F SPRL, RUE DE LA SCIENCE 10 (1ER ETAGE), 1400 NIVELLES.

Référence : 20170179.

Date de faillite : 12 juin 2017.

Activité commerciale : Entreprise de construction

Numéro d'entreprise : 0888.144.965

Curateur : VAN GILS XAVIER, AVENUE REINE ASTRID 10, 1330 RIXENSART.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 25 juillet 2017.

Pour extrait conforme : la greffière en chef, P. Fourneau

2017/124213

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : ART OF COOKING SPRL, CHAUSSEE DE BRUXELLES 173, 1410 WATERLOO.

Référence : 20170183.

Date de faillite : 12 juin 2017.

Activité commerciale : Vente d'ustensiles de cuisine

Dénomination commerciale : ALICE DELICE

Numéro d'entreprise : 0892.920.335

Curateurs : VANDENBOSSCHE MAGALI, CHAUSSEE DE TERVUREN 198F/3, 1410 WATERLOO; ALSTEENS YANNICK, RUE DE LA PROCESSION 25, 1400 NIVELLES.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 25 juillet 2017.

Pour extrait conforme : la greffière en chef, P. Fourneau

2017/124217

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : BOB CLEANING SPRL, CHAUSSEE DE NAMUR 60, 1400 NIVELLES.

Référence : 20170180.

Date de faillite : 12 juin 2017.

Activité commerciale : nettoyage

Numéro d'entreprise : 0894.284.768

Curateur : VANDENBOSSCHE MAGALI, CHAUSSEE DE TERVUREN 198F/3, 1410 WATERLOO.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 25 juillet 2017.

Pour extrait conforme : la greffière en chef, P. Fourneau

2017/124214

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : POLIDOROFF NICOLAS, BORIS, ANDRE, AVENUE GENERAL JACQUES 29/A/000, 1400 NIVELLES.

Date et lieu de naissance : 28 mai 1983 LOBBES.

Référence : 20170172.

Date de faillite : 12 juin 2017.

Numéro d'entreprise : 0897.142.805

Curateur : BAUDOUX CHRISTOPHE, RUE CHARLIER 1, 1380 LASNE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 25 juillet 2017.

Pour extrait conforme : la greffière en chef, P. Fourneau

2017/124206

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: SNOECK BVBA, WITTINCK 21, 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM.

Referentie: 20170077.

Datum faillissement: 6 juni 2017.

Handelsactiviteit: electrotechnische installatie aan gebouwen e.a

Handelsbenaming: SNEOCK

Uitbatingsadres: WITTINCK 21, 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM

Ondernemingsnummer: 0555.848.996

Curator: Mr VANDER STUYFT Koen, EINESTRAAT 22, 9700 OUDENAARDE.

Voorlopige datum van staking van betaling: 02/05/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 8 augustus 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: M.Fostier, griffier

2017/124858

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : SMOKERS SNC, RUE DU FAUBOURG 11, 7780 COMINES.

Référence : 20170105.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : COMMERCE DE DETAIL DE CHAUSSURES EN MAGASIN SPECIALISE

Numéro d'entreprise : 0565.990.941

Curateur : CABY AXEL, DREVE GUSTAVE FACHE 3, 7700 MOUSCRON.

Date provisoire de cessation de paiement : 13/06/2017

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 4 août 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier, F. LIETARD

2017/124475

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai

—

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : TSAKOS EVANGELOS, RUE DE TOURCOING 15, 7700 MOUSCRON.

Date et lieu de naissance : 9 juillet 1996 ROUBAIX.

Référence : 20170109.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : EXPLOITATION D'UN RESTAURANT

Dénomination commerciale : LE TAVERNAKI

Numéro d'entreprise : 0648.790.339

Curateur : VANHOUTTE DELPHINE, RUE SAINT ACHAIRE 86B/1, 7700 MOUSCRON.

Date provisoire de cessation de paiement : 13/06/2017

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 3 août 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier, F. LIETARD

2017/124488

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai

—

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : SGE STORE SPRL, PLACE DU TUQUET 17, 7700 MOUSCRON.

Référence : 20170104.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : COMMERCE DE DETAIL DE CHOCOLAT, CONFISERIE, BOISSONS EN MAGASIN SPECIALISE, ASSORTIMENT GENERAL

Numéro d'entreprise : 0807.469.966

Curateur : OPSOMER THIERRY, CHAUSSEE DE WARNETON, 340, 7784 WARNETON.

Date provisoire de cessation de paiement : 13/06/2017

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 3 août 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier, F. LIETARD

2017/124474

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai

—

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : A&B CHAUFFAGE SPRL, RUE DU FESTAR 1, 7711 DOTTIGNIES.

Référence : 20170107.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : INSTALLATION DE CHAUFFAGE CENTRAL

Numéro d'entreprise : 0820.945.048

Curateur : CATFOLIS DAMIEN, DREVE GUSTAVE FACHE, 3, 7700 MOUSCRON.

Date provisoire de cessation de paiement : 13/06/2017

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 3 août 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier, F. LIETARD

2017/124477

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai

—

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : VANKERKOVEN GRETA, RUE VICTOR CRETTEUR 47, 7600 PERUWELZ.

Date et lieu de naissance : 11 octobre 1967 ATH.

Référence : 20170108.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : EXPLOITATION D'UN DEBIT DE BOISSONS

Dénomination commerciale : LA NATION

Siège d'exploitation : GRAND PLACE 37, 7800 ATH

Numéro d'entreprise : 0839.747.410

Curateur : BRILLON CEDRIC, RUE GREGOIRE DECORTE 1B, 7540 KAIN (TOURNAI).

Date provisoire de cessation de paiement : 13/06/2017

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 3 août 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier, F. LIETARD

2017/124487

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai

—

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : L.G.B.E. SPRL, RUE DU PETIT-AUDENARDE 105, 7712 HERSEAUX.

Référence : 20170106.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : LOCATION ET LOCATION-BAIL DE MACHINES EQUIPEMENTS ET BIENS MATERIELS

Numéro d'entreprise : 0890.460.988

Curateur : LECLERCQ XAVIER, RUE DE TOURCOING 98, 7700 MOUSCRON.

Date provisoire de cessation de paiement : 13/06/2017

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 3 août 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier, F. LIETARD

2017/124476

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: PHILIPS KATRIJN, NACHTEGAALLAAN 7, 2470 RETIE.

Geboortedatum en -plaats: 8 november 1966 ZELE.

Referentie: 20170208.

Datum faillissement: 13 juni 2017.

Handelsactiviteit: SAUNA'S, SOLARIA, BADEN, MASSAGES

Ondernemingsnummer: 0672.576.818

Curatoren: Mr VAN GOMPEL RUDI, DORP 8, 2360 OUD-TURNHOUT; Mr ROBEYNS TOM, DORP 8, 2360 OUD-TURNHOUT.

Voorlopige datum van staking van betaling: 13/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 25 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Peeters.

2017/124541

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: MICHELSSEN NICK, STATIONSSTRAAT 14 B, 2250 OLEN.

Geboortedatum en -plaats: 5 juli 1983 HERENTALS.

Referentie: 20170207.

Datum faillissement: 13 juni 2017.

Handelsactiviteit: SCHRIJNWERKERIJ

Handelsbenaming: NM-INTERIEUR

Uitbatingsadres: EMIEL BECQUAERTLAAN 2, 2400 MOL

Ondernemingsnummer: 0872.569.537

Curator: Mr BACKX BENNY, CAMPUS BLAIRON 427, 2300 TURNHOUT.

Voorlopige datum van staking van betaling: 13/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 25 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Peeters.

2017/124821

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veurne

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veurne.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: SOUTHERN EUROPEAN TRADING CORPORATION NV, ONDERNEMINGENSTRAAT 7, 8630 VEURNE.

Referentie: 20170039.

Datum faillissement: 14 juni 2017.

Handelsactiviteit: Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen, vis, schaal- en weekdieren

Handelsbenaming: SETRACO

Uitbatingsadres: ONDERNEMINGENSTRAAT 7, 8630 VEURNE

Ondernemingsnummer: 0437.586.103

Curator: Mr VANSPEYBROUCK JOACHIM, KALLEBEEKWEG 1, 8691 BEVEREN AAN DE YZER.

Voorlopige datum van staking van betaling: 12/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 24 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De Afgev.-Griffier, K. De Ruyter

2017/124820

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veurne

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veurne.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: GROMATRA NV, WILLIBRORDUSSTRAAT 2, 8670 KOKSIJDE.

Referentie: 20170038.

Datum faillissement: 14 juni 2017.

Handelsactiviteit: Vervoersonderneming

Uitbatingsadres: ALBERT I LAAN 178, 8620 NIEUWPOORT

Ondernemingsnummer: 0444.422.623

Curator: Mr VERSCHULDEN JEAN MARIE, Astridlaan 2A, 8630 VEURNE.

Voorlopige datum van staking van betaling: 07/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 24 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, N. Boudenoodt

2017/124816

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veurne

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veurne.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: CHROME SOLUTIONS INVEST GCV, ZEEDIJK 473, 8670 KOKSIJDE.

Referentie: 20170042.

Datum faillissement: 14 juni 2017.

Handelsactiviteit: RESTAURANT

Handelsbenaming: GENTLEMAN

Uitbatingsadres: ZEEDIJK 473, 8670 KOKSIJDE

Ondernemingsnummer: 0634.974.767

Curator: Mr WAEYAERT DIRK, VLEESHOUWERSSTRAAT 9, 8630 VEURNE.

Voorlopige datum van staking van betaling: 15/04/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 24 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De Afgev.-Griffier, K. De Ruyter

2017/124819

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veurne

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veurne.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: DERIEUW PATRICK, MARKT 8, 8647 LO-RENINGE.

Geboortedatum en -plaats: 17 augustus 1960 VARSENARE.

Referentie: 20170040.

Datum faillissement: 14 juni 2017.

Handelsactiviteit: Tussenpersoon in de handel

Handelsbenaming: KOUDE BAKKERIJ ('T HOEKJE)

Uitbatingsadres: MARKT 8, 8647 LO-RENINGE

Ondernemingsnummer: 0673.259.974

Curator: Mr DECRUYENAERE ANN, KAASKERKESTRAAT 164, 8600 DIKSUIDE.

Voorlopige datum van staking van betaling: 01/03/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 24 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De Afgev.-Griffier, K. De Ruyter

2017/124817

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veurne

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veurne.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: CPA BVBA, YVONNELAAN 4, 8670 KOKSIJDE.

Referentie: 20170041.

Datum faillissement: 14 juni 2017.

Handelsactiviteit: SCHOONMAAKBEDRIJF

Handelsbenaming: CPA

Uitbatingsadres: YVONNELAAN 4, 8670 KOKSIJDE

Ondernemingsnummer: 0847.995.576

Curator: Mr GODDERIS LUTGART, ALBERT I LAAN 8, 8630 VEURNE.

Voorlopige datum van staking van betaling: 01/04/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 24 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De Afgev.-Griffier, K. De Ruyter

2017/124818

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veurne

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veurne.

Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: AANNEMINGEN B. VANDEN BROECKE NV, VEURNE-KEIWEWEG 9A, 8670 KOKSIJDE.

Referentie: 20170037.

Datum faillissement: 14 juni 2017.

Handelsactiviteit: Aannemingen openbare werken

Handelsbenaming: AANNEMINGEN B. VANDEN BROECKE

Uitbatingsadres: VEURNEKEIWEWEG 9A, 8670 KOKSIJDE

Ondernemingsnummer: 0891.756.038

Curator: Mr VERSCHULDEN JEAN MARIE, Astridlaan 2A, 8630 VEURNE.

Voorlopige datum van staking van betaling: 07/06/2017

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 24 juli 2017.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.).

Voor eensluidend uittreksel: De Afgev.-Griffier, K. De Ruyter

2017/124815

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : MACVAN SPRL, RUE DU BASSIN COLLECTEUR 6, 1130 HAREN.

Référence : 20170804.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : fabrication d'appareils d'éclairage

Numéro d'entreprise : 0400.641.078

Curateur : DE VULDER FREDERIK, AVENUE BRUGMANN 12A, BOITE 11, 1060 BRUXELLES 6.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124558

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : COMPTOIR ROBERT'S SPRL, CHAUSSEE DE WAVRE 87, 1050 IXELLES.

Référence : 20170835.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : parfumerie

Numéro d'entreprise : 0425.119.623

Curateur : HANSSENS-ENSCH FRANCOISE, AVENUE LOUISE 349 BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.

Date provisoire de cessation de paiement : 13/12/2016

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124589

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : LE PICOTIN SA, RUE ROGIER 215, 1030 SCHAERBEEK.

Référence : 20170831.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : conseil pour les affaires

Numéro d'entreprise : 0426.868.393

Curateur : GUTMANN LE PAIGE MAIA, RUE DE LA LOI 28/8, 1040 BRUXELLES 4.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124585

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : DIRECT FINANCE SCRL, AVENUE DE LA LIBERTÉ 145, 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN.

Référence : 20170801.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : parfumerie

Numéro d'entreprise : 0445.230.295

Curateur : DE VULDER FREDERIK, AVENUE BRUGMANN 12A, BOITE 11, 1060 BRUXELLES 6.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124555

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : RAYEN & CO SCRL, RUE BROGNIEZ 156, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20170848.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : alimentation

Numéro d'entreprise : 0445.382.329

Curateur : HEILPORN Lise, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124602

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : LEGASC SA, RUE NOTRE-SEIGNEUR 19, 1000 BRUXELLES 1.

Référence : 20170870.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : restauration

Numéro d'entreprise : 0445.844.761

Curateur : HANSSENS-ENSCH FRANCOISE, AVENUE LOUISE 349 BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124624

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : P.B. PRATIC SA, RUE FRANCOIS-JOSEPH NAVEZ 161, 1030 SCHAERBEEK.

Référence : 20170817.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : équipement automobile

Numéro d'entreprise : 0447.378.747

Curateur : GOLDSCHMIDT ALAIN, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124571

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : ROMARIA SPRL, RUE HAUTE 194, 1000 BRUXELLES 1.

Référence : 20170846.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : restauration

Numéro d'entreprise : 0452.147.484

Curateur : HEILPORN Lise, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124600

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : HABRAN AUTO SPRLU, AVENUE DES SAISONS 100/102, 1050 IXELLES.

Référence : 20170836.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : commerce d'automobiles

Numéro d'entreprise : 0454.427.083

Curateur : HANSSENS-ENSCH FRANCOISE, AVENUE LOUISE 349 BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.

Date provisoire de cessation de paiement : 13/12/2016

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124590

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : SERVILAND SPRL, AVENUE DOCTEUR LEMOINE 11/4, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20170833.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : restauration

Numéro d'entreprise : 0456.650.462

Curateur : GUTMANN LE PAIGE MAIA, RUE DE LA LOI 28/8, 1040 BRUXELLES 4.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124587

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : GRAP SPRL, RUE DU MARCHE AUX FROMAGES 27, 1000 BRUXELLES 1.

Référence : 20170842.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : restauration

Numéro d'entreprise : 0458.292.039

Curateur : HEILPORN Lise, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124596

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : PLANET CTI SERVICES SPRL, RUE HAUTE 67, 1000 BRUXELLES 1.

Référence : 20170868.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : vêtements

Numéro d'entreprise : 0458.600.063

Curateur : GUTMANN LE PAIGE MAIA, RUE DE LA LOI 28/8, 1040 BRUXELLES 4.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124622

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : TONKA SA, RUE THEODORE VERHAEGEN 196-202, 1060 SAINT-GILLES.

Référence : 20170863.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : courtage en énergie

Numéro d'entreprise : 0461.078.414

Curateur : ENSCH YSABELLE, AVENUE LOUISE 349 B 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124617

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : ALGO PAINT DECORATION AND SERVICES SPRL, AVENUE VAN VOLXEM 414, 1190 FOREST.

Référence : 20170794.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : nettoyage

Numéro d'entreprise : 0462.419.586

Curateur : DE LA VALLEE POUSSIN CHARLES, AVENUE LOUISE 349 BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124548

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : SFERE.COM SPRL, RUE DES PALAIS 28, 1030 SCHAEERBEEK.

Référence : 20170819.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : conseil informatique

Numéro d'entreprise : 0471.739.308

Curateur : GOLDSCHMIDT ALAIN, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124573

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : QUBRIQ SPRL, AVENUE DE L'OBSERVATOIRE 4F, 1180 UCCLE.

Référence : 20170818.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : restauration

Numéro d'entreprise : 0477.531.394

Curateur : GOLDSCHMIDT ALAIN, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124572

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : T.I.J.I. SPRL, RUE BOLLINCKX 15, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20170825.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : commerce de textiles

Numéro d'entreprise : 0480.214.930

Curateur : MICHEL EMILIE, AVENUE DE FRE 229, 1180 UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124579

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : SD FACTORY SPRL, BOULEVARD ANSPACH 73-75/2ET, 1000 BRUXELLES 1.

Référence : 20170812.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : construction spécialisée

Numéro d'entreprise : 0511.962.139

Curateur : ENSCH YSABELLE, AVENUE LOUISE 349 B 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124566

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : JM PARTNERS SPRL, AVENUE DE BROQUEVILLE 297/5 RC, 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT.

Référence : 20170796.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : cafés et bars

Numéro d'entreprise : 0518.910.309

Curateur : DE LA VALLEE POUSSIN CHARLES, AVENUE LOUISE 349 BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124550

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : ROYAL ENTERPRISE CLEANING SRI, RUE DE MERODE 7, 1060 SAINT-GILLES.

Référence : 20170811.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : nettoyage

Numéro d'entreprise : 0524.779.403

Curateur : ENSCH YSABELLE, AVENUE LOUISE 349 B 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124565

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : EVENT-MOVE SPRL, RUE DU MOULIN 20, 1210. SAINT-JOSSE-TEN-NOODE.

Référence : 20170815.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : cafés et bars

Numéro d'entreprise : 0534.873.539

Curateur : GOLDSCHMIDT ALAIN, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124569

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : WINSLOW MIA KATARINA, RUE DE LA REFORME 23/1E, 1050 IXELLES.

Date de naissance : 16 décembre 1969.

Référence : 20170872.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : graphisme

Numéro d'entreprise : 0535.507.504

Curateur : HENDERICKX ALAIN, RUE DE STASSART 48 BL C/6, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124626

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : SAMHARA DIFFUSION SPRL, AVENUE DE JETTE 243, 1083 GANSHOREN.

Référence : 20170798.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : parfumerie & produits de beauté

Numéro d'entreprise : 0537.909.243

Curateur : DE LA VALLEE POUSSIN CHARLES, AVENUE LOUISE 349 BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124552

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : ARK-DECOR SRI, RUE GEORGES MOREAU 19, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20170828.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : travaux d'installation

Numéro d'entreprise : 0538.486.986

Curateur : GUTMANN LE PAIGE MAIA, RUE DE LA LOI 28/8, 1040 BRUXELLES 4.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124582

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : LE ZEBRE MOBILE SPRL, RUE DES TANNEURS 58, 1000 BRUXELLES 1.

Référence : 20170840.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : restauration

Numéro d'entreprise : 0539.817.272

Curateur : HANSSENS-ENSCH FRANCOISE, AVENUE LOUISE 349 BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124594

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : AMZ CONSTRUCT SPRL, RUE DU MOULIN 20, 1210. SAINT-JOSSE-TEN-NOODE.

Référence : 20170795.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : construction

Numéro d'entreprise : 0539.906.750

Curateur : DE LA VALLEE POUSSIN CHARLES, AVENUE LOUISE 349 BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124549

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : TE SAKAM SPRL, RUE DE RIBAU COURT 106, 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN.

Référence : 20170849.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : restauration

Numéro d'entreprise : 0540.581.790

Curateur : HEILPORN Lise, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124603

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : ILKANA SPRL, RUE GENERAL LEMAN 108, 1040 ETTERBEEK.

Référence : 20170871.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : café et petite restauration

Numéro d'entreprise : 0541.773.506

Curateur : HEILPORN Lise, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124625

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : MALACK SPRL, BOULEVARD LOUIS METTEWIE 95 BTE 7, 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN.

Référence : 20170805.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : transports routiers

Numéro d'entreprise : 0545.852.454

Curateur : DE VULDER FREDERIK, AVENUE BRUGMANN 12A, BOITE 11, 1060 BRUXELLES 6.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124559

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : ECO PLUS SPRL, RUE DE LA PRESSE 4, 1000 BRUXELLES 1.

Référence : 20170802.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : travaux d'isolation

Numéro d'entreprise : 0553.809.919

Curateur : DE VULDER FREDERIK, AVENUE BRUGMANN 12A, BOITE 11, 1060 BRUXELLES 6.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124556

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : VERCAMER YVES EDGARD, RUE DES MENAGES 2, 1000 BRUXELLES 1.

Date de naissance : 7 octobre 1964.

Référence : 20170813.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : activités foraines

Numéro d'entreprise : 0558.558.860

Curateur : ENSCH YSABELLE, AVENUE LOUISE 349 B 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/124567

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : GODDEVIND DAVID, AVENUE ALBERT DESENFANS 13/B002, 1030 SCHAERBEEK.

Date de naissance : 8 juin 1965.

Référence : 20170858.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : graphisme

Numéro d'entreprise : 0567.349.931

Curateur : DE LA VALLEE POUSSIN CHARLES, AVENUE LOUISE 349 BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/124612

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : LAWSON'S SPRL, RUE DU PONT NEUF 4, 1000 BRUXELLES 1.

Référence : 20170843.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : cafés et bars

Numéro d'entreprise : 0568.450.583

Curateur : HEILPORN Lise, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Date provisoire de cessation de paiement : 13/12/2016

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/124597

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : RAGUY SPRL-S, AVENUE DOCTEUR LEMOINE 11/4, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20170797.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : poste et courrier

Numéro d'entreprise : 0627.909.110

Curateur : DE LA VALLEE POUSSIN CHARLES, AVENUE LOUISE 349 BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/124551

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : KAPLAN SPRL, RUE HAUTE 122, 1000 BRUXELLES 1.

Référence : 20170839.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : restauration

Numéro d'entreprise : 0628.738.657

Curateur : HANSSENS-ENSCH FRANCOISE, AVENUE LOUISE 349 BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.
2017/124593

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : BD ALL IN BOUW SPRL, BOULEVARD DU ROI ALBERT II 28/30, 1000 BRUXELLES 1.

Référence : 20170808.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : construction

Numéro d'entreprise : 0632.451.480

Curateur : ENSCH YSABELLE, AVENUE LOUISE 349 B 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124562

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : AUTOS EXPERTS SPRL, RUE BEECKMAN 53, 1180 UCCLE.

Référence : 20170807.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : poste et courrier

Numéro d'entreprise : 0656.696.037

Curateur : ENSCH YSABELLE, AVENUE LOUISE 349 B 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124561

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : ECOLE DU BONSAVOIR SPRL, PLACE VAN MEYEL 15, 1040 ETTERBEEK.

Référence : 20170866.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : école de devoir

Numéro d'entreprise : 0806.625.274

Curateur : MICHEL EMILIE, AVENUE DE FRE 229, 1180 UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124620

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : PAKTEL SPRL, RUE THEODORE VERHAEGEN 196, 1060 SAINT-GILLES.

Référence : 20170854.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : télécommunication

Numéro d'entreprise : 0809.747.684

Curateur : HENDERICKX ALAIN, RUE DE STASSART 48 BL C/6, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124608

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : SI DEPANNAGE SPRL, RUE THEODORE VERHAEGEN 196-202, 1060 SAINT-GILLES.

Référence : 20170820.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : commerce de détail

Numéro d'entreprise : 0812.738.551

Curateur : GOLDSCHMIDT ALAIN, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124574

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : CAMELIA CITY SPRL, RUE BEECKMAN 53, 1180 UCCLE.

Référence : 20170814.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : déménagement

Numéro d'entreprise : 0817.241.232

Curateur : GOLDSCHMIDT ALAIN, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124568

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : POLIFER S.F.L. SPRL, AVENUE FRANS VAN KALKEN 9 BTE 8, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20170862.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : titres services

Numéro d'entreprise : 0823.373.018

Curateur : ENSCH YSABELLE, AVENUE LOUISE 349 B 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124616

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : SYMPA TRAVEL SPRL, RUE DE LIEDEKERKE 119, 1210. SAINT-JOSSE-TEN-NOODE.

Référence : 20170824.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : agences de voyage

Numéro d'entreprise : 0826.641.720

Curateur : MICHEL EMILIE, AVENUE DE FRE 229, 1180 UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124578

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : BELCHIL SPRL, MADOU 11, 1000 BRUXELLES 1.

Référence : 20170837.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : commerce de vêtements

Numéro d'entreprise : 0827.020.812

Curateur : HANSSENS-ENSCH FRANCOISE, AVENUE LOUISE 349 BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124591

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : YHK SPRL-S, CHAUSSEE DE LOUVAIN 29, 1210. SAINT-JOSSE-TEN-NOODE.

Référence : 20170799.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : commerce de gros de vêtements

Numéro d'entreprise : 0828.130.471

Curateur : DE LA VALLEE POUSSIN CHARLES, AVENUE LOUISE 349 BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124553

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : NGOR CIE SPRL, AVENUE FRANS VAN KALKEN 18 BTE 0234, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20170844.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : poste et courrier

Numéro d'entreprise : 0828.221.434

Curateur : HEILPORN Lise, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124598

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : TOPSTROI.BE SPRL, AVENUE DES IMMORTELLLES 3, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20170826.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : restauration

Numéro d'entreprise : 0829.307.933

Curateur : MICHEL EMILIE, AVENUE DE FRE 229, 1180 UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124580

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : B+J SPRL, CHAUSSEE D'ALSEMBERG 831-833, 1180 UCCLE.

Référence : 20170864.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : cuisine équipée (marque schmidt)

Numéro d'entreprise : 0831.673.941

Curateur : GOLDSCHMIDT ALAIN, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124618

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : SS HAIR & COSMATIES SPRL, AVENUE CLEMENCEAU 99, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20170856.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : parfumerie & produits de beauté

Numéro d'entreprise : 0832.726.588

Curateur : HENDERICKX ALAIN, RUE DE STASSART 48 BL C/6, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124610

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : VARTOLOMEI CLEANING SNC, RUE EMILE CARPENTIER 37, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20170834.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : salons-savoirs

Numéro d'entreprise : 0834.119.232

Curateur : GUTMANN LE PAIGE MAIA, RUE DE LA LOI 28/8, 1040 BRUXELLES 4.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124588

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : NEW BUSINESS & TECHNOLOGIES SPRL, RUE FERNAND BERNIER 15, 1060 SAINT-GILLES.

Référence : 20170853.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : soutien aux entreprises

Numéro d'entreprise : 0836.254.915

Curateur : HENDERICKX ALAIN, RUE DE STASSART 48 BL C/6, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124607

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : FAIDA-TRANS SPRL, RUE JEAN-BAPTISTE LABARRE 6, 1180 UCCLE.

Référence : 20170803.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : promotion immobilière

Numéro d'entreprise : 0836.289.062

Curateur : DE VULDER FREDERIK, AVENUE BRUGMANN 12A, BOITE 11, 1060 BRUXELLES 6.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124557

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : BLM-CONSULT SPRL, RUE BARA 192, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20170850.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : restauration

Numéro d'entreprise : 0837.257.973

Curateur : HENDERICKX ALAIN, RUE DE STASSART 48 BL C/6, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124604

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : TRIO FASHION SPRL, RUE ROPSY CHAUDRON 31, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20170857.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : textiles

Numéro d'entreprise : 0837.792.067

Curateur : HENDERICKX ALAIN, RUE DE STASSART 48 BL C/6, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124611

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : MLTS SPRL, GRAND'RUE 96, 6000 CHARLEROI.

Référence : 20170832.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : nettoyage

Numéro d'entreprise : 0838.730.591

Curateur : GUTMANN LE PAIGE MAIA, RUE DE LA LOI 28/8, 1040 BRUXELLES 4.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124586

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : DOJE SPRL, RUE VANDE-RKINDERE 117, 1180 UCCLE.

Référence : 20170809.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : pain et pâtisserie

Numéro d'entreprise : 0839.848.368

Curateur : ENSCH YSABELLE, AVENUE LOUISE 349 B 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124563

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de: INAMIN SPRL, RUE PICARD 84, 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN.

Référence : 20170823.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : vente de vêtements

Numéro d'entreprise : 0839.853.120

Curateur : MICHEL EMILIE, AVENUE DE FRE 229, 1180 UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124577

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : RED TELECOM SPRL, RUE H. VAN HAMME 137 BTE 3, 1140 EVERE.

Référence : 20170841.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : télécommunication

Numéro d'entreprise : 0840.501.535

Curateur : HANSSENS-ENSCH FRANCOISE, AVENUE LOUISE 349 BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124595

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de: CHEZ JOSE & MANUELA SPRL, CHAUSSEE DE WATERLOO 286, 1060 SAINT-GILLES.

Référence : 20170865.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : épicerie

Numéro d'entreprise : 0843.662.448

Curateur : GOLDSCHMIDT ALAIN, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124619

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : DAVAY SPRL, BOULEVARD SYLVAIN DUPUIS 65, 1070. ANDERLECHT.

Référence : 20170847.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : construction

Numéro d'entreprise : 0845.018.270

Curateur : HEILPORN Lise, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170. WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124601

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : NEJAR SPRL, RUE DE LA CARPE 25, 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN.

Référence : 20170806.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : travaux de menuiserie

Numéro d'entreprise : 0845.678.662

Curateur : DE VULDER FREDERIK, AVENUE BRUGMANN 12A, BOITE 11, 1060 BRUXELLES 6.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124560

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : BOUWEN DANK SPRL, RUE DE LA PROCESSION 49, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20170838.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : nettoyage

Numéro d'entreprise : 0846.826.133

Curateur : HANSSENS-ENSCH FRANCOISE, AVENUE LOUISE 349 BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124592

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : PRAISE CONSTRUCT SPRL, RUE DES MOUTONS 5, 1180 UCCLE.

Référence : 20170810.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : construction spécialisée

Numéro d'entreprise : 0847.680.129

Curateur : ENSCH YSABELLE, AVENUE LOUISE 349 B 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124564

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : IMMO BOX 21 SPRL, RUE LOUIS VAN BEETHOVEN 25, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20170816.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : intermédiation en achat, vente et location de biens immobiliers

Numéro d'entreprise : 0847.804.249

Curateur : GOLDSCHMIDT ALAIN, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124570

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : KINETIKA SCRL, RUE DES PALAIS 44, 1030 SCHAERBEEK.

Référence : 20170830.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : conseil informatique

Numéro d'entreprise : 0861.924.479

Curateur : GUTMANN LE PAIGE MAIA, RUE DE LA LOI 28/8, 1040 BRUXELLES 4.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124584

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : PHYDALFO SPRL, PLACE MARCEL BROODTHAERS 8 BTE 5, 1060 SAINT-GILLES.

Référence : 20170855.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : transports routiers

Numéro d'entreprise : 0863.329.197

Curateur : HENDERICKX ALAIN, RUE DE STASSART 48 BL C/6, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124609

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : LES 3 COLOMBES SPRL, AVENUE DE LA CHASSE 135, 1040. ETTERBEEK.

Référence : 20170852.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : alimentation

Numéro d'entreprise : 0869.764.059

Curateur : HENDERICKX ALAIN, RUE DE STASSART 48 BL C/6, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124606

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : LEGEND IMMO SPRL, BOULEVARD LAMBERMONT 99, 1030 SCHAERBEEK.

Référence : 20170851.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : immobilier

Numéro d'entreprise : 0874.756.193

Curateur : HENDERICKX ALAIN, RUE DE STASSART 48 BL C/6, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124605

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : CLIGNANCOURT SPRL, RUE JOSEPH BRAND 48, 1030 SCHAERBEEK.

Référence : 20170829.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : restauration

Numéro d'entreprise : 0879.994.193

Curateur : GUTMANN LE PAIGE MAIA, RUE DE LA LOI 28/8, 1040 BRUXELLES 4.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124583

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : TRAGAVENE SPRL, RUE RICHARD VANDEVELDE 45, 1030 SCHAERBEEK.

Référence : 20170827.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : commerce de gros

Numéro d'entreprise : 0881.925.483

Curateur : MICHEL EMILIE, AVENUE DE FRE 229, 1180 UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124581

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : RENOVATOR SPRL, RUE TIELEMANS 2, 1020 LAEKEN.

Référence : 20170869.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : entreprise générale de construction rénovation

Numéro d'entreprise : 0882.665.554

Curateur : GUTMANN LE PAIGE MAIA, RUE DE LA LOI 28/8, 1040 BRUXELLES 4.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124623

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : COCOON SPRL, RUE DE LA PAIX 41, 1050 IXELLES.

Référence : 20170860.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : commerce de vêtements

Numéro d'entreprise : 0886.052.933

Curateur : DE VULDER FREDERIK, AVENUE BRUGMANN 12A, BOITE 11, 1060 BRUXELLES 6.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124614

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : COULEURS SOLEIL SPRL, RUE DE L'AUTONOMIE 14, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20170800.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : agences de publicité

Numéro d'entreprise : 0887.767.754

Curateur : DE VULDER FREDERIK, AVENUE BRUGMANN 12A, BOITE 11, 1060 BRUXELLES 6.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124554

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : EUROCYBER SPRL, AVENUE PRINCESSE ELISABETH 25, 1030 SCHAERBEEK.

Référence : 20170821.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : restauration

Numéro d'entreprise : 0889.987.371

Curateur : MICHEL EMILIE, AVENUE DE FRE 229, 1180 UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124575

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : JEAN-MARC SPRL, CHAUSSEE DE MONS 829, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20170793.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : restauration

Numéro d'entreprise : 0892.981.505

Curateur : DE LA VALLEE POUSSIN CHARLES, AVENUE LOUISE 349 BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124547

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : RID-MER SPRL, RUE D'AUMALE 87, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20170845.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : cafés et bars

Numéro d'entreprise : 0896.935.343

Curateur : HEILPORN Lise, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124599

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

—

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : I.RISK SPRL, AVENUE DES IMMORTELLLES 3, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20170861.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : agence de souscription d'assurances risques industriels

Numéro d'entreprise : 0897.110.735

Curateur : DE VULDER FREDERIK, AVENUE BRUGMANN 12A, BOITE 11, 1060 BRUXELLES 6.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124615

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur citation, de : EUROPEAN MOVERS COMPANY SCRL, RUE DES BETTERAVES 13, 1070 ANDERLECHT.

Référence : 20170822.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : déménagement

Numéro d'entreprise : 0897.132.115

Curateur : MICHEL EMILIE, AVENUE DE FRE 229, 1180 UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124576

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : SOTENO PRO SA, CHAUSSEE DE LA HULPE 177/13, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT.

Référence : 20170859.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : distribution d'accessoires de mobilité urbaine et accessoires de téléphonie, etc

Numéro d'entreprise : 0899.092.802

Curateur : DE LA VALLEE POUSSIN CHARLES, AVENUE LOUISE 349 BTE 17, 1050 BRUXELLES 5.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124613

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite, sur aveu, de : HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ACADEMY SPRL, AVENUE LOUISE 523, 1050 IXELLES.

Référence : 20170867.

Date de faillite : 13 juin 2017.

Activité commerciale : consultance-coaching-formation

Numéro d'entreprise : 0899.708.355

Curateur : MICHEL EMILIE, AVENUE DE FRE 229, 1180 UCCLE.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 juillet 2017.

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124621

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : C.O.P. DISTRIBUTION SPRL

déclarée le 8 septembre 2015

Référence : 20150283

Date du jugement : 13 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0453.379.582

Liquidateur(s) désigné(s) : MOONS PETER, RUE SAULT-A-SAULT, 33, 7141 CARNIERES.

Pour extrait conforme : Le greffier, Marie-Bernadette Painblanc

2017/124496

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : P.P.M.CONSTRUCTION SA déclarée le 7 novembre 2005

Référence : 20050298

Date du jugement : 13 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0459.343.005

Liquidateur(s) désigné(s) : MAROTTA GIUSEPPE, CHAUSSEE DE BRUHEHAULT, 260, 7134 PERONNES-LEZ-BINCHE.

Pour extrait conforme : Le greffier, Marie-Bernadette Painblanc

2017/124504

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi.

Clôture sommaire de la faillite de : BUILD CONSTRUCT SPRL déclarée le 7 septembre 2015

Référence : 20150274

Date du jugement : 13 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0472.434.342

Liquidateur(s) désigné(s) : KISTIKOVA SONIA, AERODROME, 61, 13476 ELEYSSINA (GRÈCE).

Pour extrait conforme : Le greffier, Marie-Bernadette Painblanc

2017/124498

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi.

Clôture sommaire de la faillite de : IBO-CONSTRUCTION SCS
déclarée le 8 juin 2015

Référence : 20150211

Date du jugement : 13 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0555.654.305

Liquidateur(s) désigné(s) : TANASE FLORIN-LIVIU, BLD DU
TIVOLI, 65/1, 7100 LA LOUVIERE.

Pour extrait conforme : Le greffier, Marie-Bernadette Painblanc
2017/124502

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi.

Clôture sommaire de la faillite de : DE LIGNE WALTER
déclarée le 17 novembre 2015

Référence : 20150352

Date du jugement : 13 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0566.897.593

Le failli est déclaré excusable.

Pour extrait conforme : Le greffier, Marie-Bernadette Painblanc
2017/124503

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi.

Clôture sommaire de la faillite de : AK EVENT SPRL
déclarée le 31 octobre 2016

Référence : 20160270

Date du jugement : 13 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0633.607.463

Liquidateur(s) désigné(s) : ADDOU KHALID, RUE DU SANATO-
RIUM, 70/1/2, 6120 JAMIOULX.

Pour extrait conforme : Le greffier, Marie-Bernadette Painblanc
2017/124500

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi.

Clôture sommaire de la faillite de : VANDENDRIS STEEVE
déclarée le 19 mai 2015

Référence : 20150196

Date du jugement : 13 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0663.445.059

Le failli est déclaré excusable.

Pour extrait conforme : Le greffier, Marie-Bernadette Painblanc
2017/124501

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi.

Clôture sommaire de la faillite de : GEDEON PREMIER SCS
déclarée le 4 avril 2016

Référence : 20160102

Date du jugement : 13 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0816.888.369

Liquidateur(s) désigné(s) : PSZCZOLA MARC, AVENUE DE
NORMANDIE, 20, 1410 WATERLOO.

Pour extrait conforme : Le greffier, Marie-Bernadette Painblanc
2017/124497

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : TOITURE POPPE SPRL
déclarée le 6 octobre 2015

Référence : 20150316

Date du jugement : 13 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0825.128.520

Liquidateur(s) désigné(s) : POPPE JEAN-PHILIPPE, RUE DE
BINCHE, 290, 7170 MANAGE.

Pour extrait conforme : Le greffier, Marie-Bernadette Painblanc
2017/124494

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : ZIPI-ZAPE SPRL
déclarée le 24 novembre 2015

Référence : 20150361

Date du jugement : 13 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0840.984.456

Liquidateur(s) désigné(s) : LACAGNINA MICHAEL, RUE SAINT-
SANG, 130/2, 7141 CARNIERES.

Pour extrait conforme : Le greffier, Marie-Bernadette Painblanc
2017/124495

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi.

Clôture sommaire de la faillite de : HOLDING M-LINK GLOBAL
SCS

déclarée le 21 mars 2016

Référence : 20160089

Date du jugement : 13 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0844.072.719

Liquidateur(s) désigné(s) : DE MOL MARIE-FRANCE, RUE RENE
MAGOTTEAUX, 4, 5660 COUVIN.

Pour extrait conforme : Le greffier, Marie-Bernadette Painblanc
2017/124499

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi.

Clôture sommaire de la faillite de : MY LITTLE FLOWER SPRL

déclarée le 11 juin 2007

Référence : 20070165

Date du jugement : 13 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0860.378.221

Liquidateur(s) désigné(s) : ROCCO BEFUMO, NIEUWPOORT-LAAN 28/201, 8660 DE PANNE.

Pour extrait conforme : Le greffier, Marie-Bernadette Painblanc

2017/124493

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : SNACK KORFEZ SPRL

déclarée le 25 novembre 2014

Référence : 20140438

Date du jugement : 13 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0881.920.634

Liquidateur(s) désigné(s) : SERBEST MUSTAFA, RUE F. CASTERMAN, 82, 6030 MARCHIENNE-AU-PONT.

Pour extrait conforme : Le greffier, Marie-Bernadette Painblanc

2017/124505

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi

Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : PICARELLA DOMENICO

déclarée le 21 septembre 2009

Référence : 20090345

Date du jugement : 13 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0889.496.136

Le failli est déclaré excusable.

Pour extrait conforme : Le greffier, Marie-Bernadette Painblanc

2017/124492

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Gerechtelijke ontbinding en onmiddellijke sluiting van: UNITRADING BVBA - RIDDERSTRAAT (DEN) 24, 9200 DENDERMONDE

Ondernemingsnummer: 0425.884.141

Datum van het vonnis: 12 juni 2017

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, K. Blanckaert.

2017/124809

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

Summiere afsluiting faillissement van: ANDREI ADRIANA

Geopend op 17 februari 2016

Referentie: 9770

Datum vonnis: 14 juni 2017

Ondernemingsnummer:

De gefailleerde is niet verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.

2017/124848

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

Summiere afsluiting faillissement van: DUMBRAVA IULIA-MIRABELA

Geopend op 17 februari 2016

Referentie: 9771

Datum vonnis: 14 juni 2017

Ondernemingsnummer:

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.

2017/124849

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

Summiere afsluiting faillissement van: POPA ALINA

Geopend op 17 februari 2016

Referentie: 9772

Datum vonnis: 14 juni 2017

Ondernemingsnummer:

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.

2017/124850

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

Summiere afsluiting faillissement van: TANGHE TIJN

Geopend op 23 april 2014

Referentie: 9159

Datum vonnis: 14 juni 2017

Ondernemingsnummer:

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.

2017/124826

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

Summiere afsluiting faillissement van: VERBEKE BRYON

Geopend op 28 januari 2015

Referentie: 9447

Datum vonnis: 14 juni 2017

Ondernemingsnummer:

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.

2017/124836

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

Summiere afsluiting faillissement van: VERHAMME PETER

Geopend op 7 mei 2014

Referentie: 9176

Datum vonnis: 14 juni 2017

Ondernemingsnummer:

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.

2017/124828

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

Summiere afsluiting faillissement van: VIAENE SERGE

Geopend op 30 april 2015

Referentie: 9539

Datum vonnis: 14 juni 2017

Ondernemingsnummer:

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.

2017/124841

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

Summiere afsluiting faillissement van: ANY BVBA

Geopend op 1 september 2015

Referentie: 9632

Datum vonnis: 14 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0437.033.795

Aangeduide vereffenaar(s): DEBLAERE FILIP, STASEGEMSE-STEENWEG 82/A000, 8500 KORTRIJK.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.

2017/124844

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

Summiere afsluiting faillissement van: DREAMLOGS LOGHOUSES BVBA

Geopend op 13 augustus 2015

Referentie: 9615

Datum vonnis: 14 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0473.822.729

Aangeduide vereffenaar(s): DESLE PETER, C/TORCAS URB. GALERAS BAJA 4 P01, 03590 - ALTEA (SPANJE).

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.

2017/124843

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

Summiere afsluiting faillissement van: REMAN NV

Geopend op 3 december 2014

Referentie: 9391

Datum vonnis: 14 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0478.468.633

Aangeduide vereffenaar(s): VANNIEUWENHUYSE RIK, MEENSE-STEENWEG 60/0031, 8800 ROESELARE.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.

2017/124831

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

Summiere afsluiting faillissement van: BAJA COMM.V.

Geopend op 17 februari 2016

Referentie: 9769

Datum vonnis: 14 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0509.968.788

Aangeduide vereffenaar(s): ANDREI ADRIANA, FRATAUTTI VECHI 656, / FRATAUTTI VECHI JUD.SECEAVA.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.

2017/124847

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

Summiere afsluiting faillissement van: PIERAERTS MICHEL

Geopend op 12 januari 2016

Referentie: 9733

Datum vonnis: 14 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0521.520.993

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.

2017/124846

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

Verschoonbaarheid vóór afsluiting van het faillissement van: CANDRY GERY

Geopend op 7 januari 2016

Referentie: 9729

Datum vonnis: 14 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0521.531.683

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.

2017/124845

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

Summiere afsluiting faillissement van: BOETIEKSKE VOF

Geopend op 28 januari 2015

Referentie: 9445

Datum vonnis: 14 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0525.739.505

Aangeduide vereffenaar(s): VERBEKE BRYON, TORHOUTSE-STEENWEG 0286/0601, 8400 OOSTENDE.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.

2017/124834

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

Summiere afsluiting faillissement van: ADRIAENSENS BART

Geopend op 17 februari 2015

Referentie: 9473

Datum vonnis: 14 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0630.563.445

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.

2017/124838

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

Summiere afsluiting faillissement van: AXENTAZ BVBA

Geopend op 4 juni 2014

Referentie: 9214

Datum vonnis: 14 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0806.409.993

Aangeduide vereffenaar(s): BOONE WIM, ONTVOOGDINGS-STRAAT 43, 8930 MENEN.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.

2017/124829

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

Summiere afsluiting faillissement van: A TOT Z CLEAN COMM.V.

Geopend op 7 mei 2014

Referentie: 9175

Datum vonnis: 14 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0821.989.381

Aangeduide vereffenaar(s): VERHAMME PETER, VREDESTRAAT 29/A000, 8790 WAREGEM.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.

2017/124827

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

Summiere afsluiting faillissement van: CHOMEZ CAROLE

Geopend op 4 februari 2015

Referentie: 9458

Datum vonnis: 14 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0829.939.225

De gefailleerde is niet verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.

2017/124832

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

Summiere afsluiting faillissement van: TREFPUNT VOF

Geopend op 25 maart 2015

Referentie: 9510

Datum vonnis: 14 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0839.339.020

Aangeduide vereffenaar(s): VERBEKE JEAN-MARIE, TORHOUTSE-STEENWEG 0286/0601, 8400 OOSTENDE.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.

2017/124837

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

Summiere afsluiting faillissement van: CARCIN BVBA

Geopend op 1 oktober 2014

Referentie: 9317

Datum vonnis: 14 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0842.541.604

Aangeduide vereffenaar(s): GOOSSENS CINDY, GROTE LEIE-STRAAT 95, 8570 ANZEGEM.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.

2017/124830

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.
Sommiere afsluiting faillissement van: HEMERY GEORGES
Geopend op 25 maart 2015
Referentie: 9513
Datum vonnis: 14 juni 2017
Ondernemingsnummer: 0847.367.551
De gefailleerde is niet verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.

2017/124839

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.
Sommiere afsluiting faillissement van: CASSELEIN ELKE
Geopend op 3 juni 2015
Referentie: 9565
Datum vonnis: 14 juni 2017
Ondernemingsnummer: 0848.424.752
De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.

2017/124842

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.
Sommiere afsluiting faillissement van: VERBEKE JEAN-MARIE
Geopend op 28 januari 2015
Referentie: 9446
Datum vonnis: 14 juni 2017
Ondernemingsnummer: 0868.918.575
De gefailleerde is niet verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.

2017/124835

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.
Sommiere afsluiting faillissement van: KPB INTERLUB BVBA
Geopend op 21 januari 2015
Referentie: 9435
Datum vonnis: 14 juni 2017
Ondernemingsnummer: 0882.192.135
Aangeduide vereffenaar(s): VANHOUTTE CARL, CHURCHILL-LAAN 14, 8790 WAREGEM.
Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.

2017/124833

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.
Sommiere afsluiting faillissement van: CSWARE SYSTEMS BVBA
Geopend op 9 maart 2016
Referentie: 9788
Datum vonnis: 14 juni 2017
Ondernemingsnummer: 0896.771.928
Aangeduide vereffenaar(s): CONSTANTIN ION, LAATST WONENDE: STR. LIBERTATII NR 96, _ JUD.OT SAT.VLAICI COM.COLONEST.
Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.

2017/124851

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.
Clôture, par liquidation, de la faillite de : SCULIER ROBERT
déclarée le 23 avril 1979
Référence : 790025
Date du jugement : 12 juin 2017
Numéro d'entreprise :
Pour extrait conforme : la greffière, M. Keerstock

2017/124231

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.
Clôture, par liquidation, de la faillite de : SOUTH SERVICE SPRL
déclarée le 10 décembre 2012
Référence : 20120396
Date du jugement : 12 juin 2017
Numéro d'entreprise : 0415.216.715
Liquidateur(s) désigné(s) : MAGALHAES JEAN-PIERRE, RUE DE L'ABBAYE 33, 1495 VILLERS-LA-VILLE.
Pour extrait conforme : la greffière, M. Keerstock

2017/124232

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.
Clôture, par liquidation, de la faillite de : SOUND SALES SERVICE SA
déclarée le 10 février 2014
Référence : 20140047
Date du jugement : 12 juin 2017
Numéro d'entreprise : 0415.239.182
Liquidateur(s) désigné(s) : TOUSSAINT ANNE-FRANCE, RUE FIERMAIN 4, 1325 CHAUMONT-GISTOUX.
Pour extrait conforme : la greffière, M. Keerstock

2017/124228

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : C.T.M. SPRL CONSTRUCTION TRADITIONNELLE & MODERNE

déclarée le 4 décembre 1978

Référence : 780080

Date du jugement : 12 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0417.090.892

Liquidateur(s) désigné(s) : SCULIER ROBERT, RUE KARREVELD 14, 1620 DROGENBOS.

Pour extrait conforme : la greffière, M. Keerstock

2017/124857

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : SOCIETE COOPERATIVE HOREGEST SCRL

déclarée le 30 mars 2015

Référence : 20150139

Date du jugement : 12 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0430.079.291

Liquidateur(s) désigné(s) : LAMBOTTE MARC ANDRE, AVENUE DES CHAMPS ELYSEE 18D, 1050 BRUXELLES 5.

Pour extrait conforme : la greffière, M. Keerstock

2017/124223

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : G.S. NEWLIGHT SA

déclarée le 28 janvier 2013

Référence : 20130040

Date du jugement : 12 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0437.193.351

Liquidateur(s) désigné(s) : SOHIE-PELLEMANS FREDDY, AVENUE DES VALLONS 31, 1410 WATERLOO.

Pour extrait conforme : la greffière, M. Keerstock

2017/124230

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT JOEL CLOSSE S.A.

déclarée le 14 mai 2001

Référence : 20010093

Date du jugement : 12 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0441.077.410

Liquidateur(s) désigné(s) : CLOSSE JOEL, RUE DE FAGNETON 3, 1367 RAMILLIES.

Pour extrait conforme : la greffière, M. Keerstock

2017/124854

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : CARRARE SA

déclarée le 4 juillet 2001

Référence : 20010136

Date du jugement : 12 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0452.290.610

Liquidateur(s) désigné(s) : WILLEM CLAUDE, RUE GREGOIRE NELIS 15, 1370 JODOIGNE.

Pour extrait conforme : la greffière, M. Keerstock

2017/124855

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : INSTITUT SUPERIEUR DE CONDUITE EN ABRÉGÉ ISC

déclarée le 11 août 2011

Référence : 20110223

Date du jugement : 12 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0462.621.704

Liquidateur(s) désigné(s) : GODARD FLORENT, AVENUE DU FOND MARIE MONSEU 91, 1330 RIXENSART.

Pour extrait conforme : la greffière, M. Keerstock

2017/124226

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : CAREME ET CIE SCS

déclarée le 5 mars 2007

Référence : 20070057

Date du jugement : 12 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0465.055.513

Liquidateur(s) désigné(s) : CAREME PASCAL, RUE DE NIVELLES 102/6, 1300 WAVRE.

Pour extrait conforme : la greffière, M. Keerstock

2017/124856

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : ACVF SPRL DENOM. "A CUBE +"

déclarée le 24 février 2014

Référence : 20140060

Date du jugement : 12 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0477.842.487

Liquidateur(s) désigné(s) : FERRIERE JEAN-LOUIS, RUE DU CLOS MION 8, F-44290 MASSERAC FRANCE.

Pour extrait conforme : la greffière, M. Keerstock

2017/124235

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Faillite de : SOS SMILE SPRL

déclarée le 14 novembre 2016

Référence : 20160303

Date du jugement : 12 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0809.386.311

Report de la date de cessation des paiements au 14 mai 2016

Pour extrait conforme : la greffière, M. Keerstock

2017/124222

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : DYNAMIC CHASSIS SPRL

déclarée le 22 août 2013

Référence : 20130271

Date du jugement : 12 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0825.977.269

Liquidateur(s) désigné(s) : POUSSEUR BLAISE, RUELE GILLOT 4, 1325 CHAUMONT-GISTOUX.

Pour extrait conforme : la greffière, M. Keerstock

2017/124234

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Excusabilité avant clôture de la faillite de : VAN DER MEULEN GEORGETTE MAURICETTE

déclarée le 24 novembre 2014

Référence : 20140384

Date du jugement : 12 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0836.237.394

Le failli est déclaré excusable.

Pour extrait conforme : la greffière, M. Keerstock

2017/124225

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Clôture sommaire de la faillite de : FINIRRIG SCS

déclarée le 17 octobre 2016

Référence : 20160272

Date du jugement : 12 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0839.065.638

Liquidateur(s) désigné(s) : LE BRUN MARC, RUE BOISACQ 10A, 1330 RIXENSART.

Pour extrait conforme : la greffière, M. Keerstock

2017/124224

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : DYNATEC-CENTAURY SPRL

déclarée le 12 décembre 2011

Référence : 20110350

Date du jugement : 12 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0865.197.636

Liquidateur(s) désigné(s) : BRUNARD, AVENUE DE SANSONNET 47, 1410 WATERLOO.

Pour extrait conforme : la greffière, M. Keerstock

2017/124233

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : CREATE WITH MORE COLORS! SCRI EN ABRÉGÉ CMC

déclarée le 21 décembre 2009

Référence : 20090329

Date du jugement : 12 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0865.729.750

Liquidateur(s) désigné(s) : SMITH VALERIE, RUE CATALOGNE 54, 1495 VILLERS-LA-VILLE.

Pour extrait conforme : la greffière, M. Keerstock

2017/124229

Tribunal de commerce du Brabant wallon

Tribunal de commerce du Brabant wallon.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : ALARM SYSTEM CONCEPT SPRL

déclarée le 20 avril 2009

Référence : 20090095

Date du jugement : 12 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0877.708.359

Liquidateur(s) désigné(s) : DE MESMAEKER ROBERT, CHAUSSEE DE LASNE 52, 1330 RIXENSART.

Pour extrait conforme : la greffière, M. Keerstock

2017/124227

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren.

Afsluiting door vereffening van: TOTAL RENOVATION BVBA

Geopend op 13 februari 2012

Referentie: 6301

Datum vonnis: 13 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0866.765.967

Voor eensluidend uittreksel: An SCHOENAERS

2017/124637

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : TRICOMATEX SA
déclarée le 27 janvier 2004

Référence : 20040013

Date du jugement : 6 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0431.052.756

Liquidateur(s) désigné(s) : MONSIEUR DULIEU JEAN-PIERRE,
RUE WAUTERS 21, 7972 QUEVAUCAMPS.

Pour extrait conforme : Le Greffier, F. LIETARD

2017/124472

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : GRILL DE L'ABATTOIR
S.P.R.L. (SPRL)

déclarée le 30 mai 2006

Référence : 20060069

Date du jugement : 13 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0447.673.806

Liquidateur(s) désigné(s) : MADAME RADOUX FRANCINE,
NEERWEG 20/102, 8930 MENEN.

Pour extrait conforme : Le Greffier, F. LIETARD

2017/124482

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai.

Clôture sommaire de la faillite de : KOCOMA SA

déclarée le 5 août 2014

Référence : 20140186

Date du jugement : 13 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0461.080.689

Liquidateur(s) désigné(s) : MONSIEUR RICHARD TARWACKI, RUE
ROSSIGNOL 19, 59710 FR MERIGNIES (FRANCE).

Pour extrait conforme : Le Greffier, F. LIETARD

2017/124480

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : A M C (SPRL) (SPRL)

déclarée le 7 octobre 2008

Référence : 20080148

Date du jugement : 13 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0480.224.036

Liquidateur(s) désigné(s) : MONSIEUR BILAL BULAZAR,
CHAUSSEE DE COURTRAI 103, 7520 RAMEGNIES-CHIN.

Pour extrait conforme : Le Greffier, F. LIETARD

2017/124483

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : DESCAMPS DAVID
déclarée le 10 mars 2014

Référence : 20140059

Date du jugement : 13 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0500.474.270

Le failli est déclaré excusable.

Pour extrait conforme : Le Greffier, F. LIETARD

2017/124486

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : MAC INDUSTRIE
S.A. LIMITED SE - RUE DU PROGRES - ZONING INDUSTRIEL 1,
7503 FROYENNES

Numéro d'entreprise : 0505.638.234

Date du jugement : 13 juin 2017

Pour extrait conforme : Le Greffier, F. LIETARD

2017/124473

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : ESPACE DEGRIF
MEUBLES SPRL - RUE DE MENIN 150, 7700 MOUSCRON

Numéro d'entreprise : 0524.905.897

Date du jugement : 13 juin 2017

Pour extrait conforme : Le Greffier, F. LIETARD

2017/124478

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : SPORT EVENT SPRL
- RUE DU VILLAGE 8, 7760 MOLENBAIX

Numéro d'entreprise : 0600.784.445

Date du jugement : 13 juin 2017

Pour extrait conforme : Le Greffier, F. LIETARD

2017/124479

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai.

Faillite de : MOREL JEAN-PHILIPPE

déclarée le 7 mars 2017

Référence : 20170051

Date du jugement : 30 mai 2017

Numéro d'entreprise : 0670.252.479

Report de la date de cessation des paiements au 7 septembre 2016

Pour extrait conforme : Le Greffier, F. LIETARD

2017/124471

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : SEYNHAEVE OLIVIER
déclarée le 24 novembre 2008

Référence : 20080187

Date du jugement : 13 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0670.310.877

Pour extrait conforme : Le Greffier, F. LIETARD

2017/124484

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : RMC TRANS (SPRL)
déclarée le 31 mai 2011

Référence : 20110124

Date du jugement : 13 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0813.240.674

Liquidateur(s) désigné(s) : MADAME CHANTAL BAUDELET,
KERKHOVE 53, 1547 BIEVENE.

Pour extrait conforme : Le Greffier, F. LIETARD

2017/124485

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai

Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : LEROY MARIE-JEANNE
déclarée le 3 juillet 2014

Référence : 20140175

Date du jugement : 13 juin 2017

Numéro d'entreprise : 0883.484.215

Pour extrait conforme : Le Greffier, F. LIETARD

2017/124481

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout.

Faillissement van: SORPRESA ITALIANA - MILLE PASTE BVBA

Geopend op 28 maart 2017

Referentie: 20170120

Datum vonnis: 13 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0440.481.354

Terugbrenging van de datum van staking van betaling
op 28 september 2016

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Peeters.

2017/124542

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout.

Summiere afsluiting faillissement van: JAC RENS BVBA XXX

Geopend op 10 mei 2016

Referentie: 20160130

Datum vonnis: 13 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0477.630.968

Aangeduide vereffenaar(s): DE HEER RENS JACOBUS, MIERDSE-
DIJK 112, 2382 POPPEL.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Peeters.

2017/124534

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout.

Faillissement van: L.J.B. CONSTRUCT BVBA

Geopend op 3 januari 2017

Referentie: 20170003

Datum vonnis: 13 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0807.676.537

Terugbrenging van de datum van staking van betaling op 3 juli 2016

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Peeters.

2017/124545

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout.

Afsluiting door vereffening van: DAMS VINCENT XXX

Geopend op 30 juni 2015

Referentie: 20150226

Datum vonnis: 13 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0809.405.513

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Peeters.

2017/124533

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout.

Faillissement van: VANDEBEEK DAVID

Geopend op 14 maart 2017

Referentie: 20170102

Datum vonnis: 13 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0822.719.851

Terugbrenging van de datum van staking van betaling
op 14 september 2016

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Peeters.

2017/124543

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout.
Afsluiting door vereffening van: VALISUSHI BVBA RESTAURANT
Geopend op 31 juli 2013
Referentie: 20130302
Datum vonnis: 13 juni 2017
Ondernemingsnummer: 0825.085.364
Aangeduide vereffenaar(s): KAPOEN VALÉRIE, BRUGSTRAAT 116, 2960 BRECHT.
Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Peeters.

2017/124531

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout.
Afsluiting door vereffening van: VALOMA BVBA XXX
Geopend op 29 juli 2015
Referentie: 20150243
Datum vonnis: 13 juni 2017
Ondernemingsnummer: 0827.813.044
Aangeduide vereffenaar(s): MR. PEETERS LUDWIG, GERHEIDEN 66, 2250 OLEN.
Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Peeters.

2017/124532

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout.
Summiere afsluiting faillissement van: GREEN BVBA - RESTAURANT, CAFE, CATERING -
Geopend op 19 februari 2013
Referentie: 20130063
Datum vonnis: 13 juni 2017
Ondernemingsnummer: 0834.075.383
Aangeduide vereffenaar(s): VAN DER WIJST ROBERTUS & MARCHENA LIA MARIA, PALLADIOSTRAAT 51, 5624 EINDHOVEN (NEDERLAND).
Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Peeters.

2017/124537

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout.
Afsluiting door vereffening van: RYKEN PEGGY - BLOEMEN-WINKEL FLOWERS & MORE -
Geopend op 8 oktober 2013
Referentie: 20130398
Datum vonnis: 13 juni 2017
Ondernemingsnummer: 0836.414.370
De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Peeters.

2017/124530

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout.
Summiere afsluiting faillissement van: KARBAR BVBA XXX
Geopend op 10 mei 2016
Referentie: 20160119
Datum vonnis: 13 juni 2017
Ondernemingsnummer: 0847.481.575
Aangeduide vereffenaar(s): MR. BRUURS M., ALPHENSEWEG 12, 2387 BAARLE-HERTOG.
Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Peeters.

2017/124535

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout.
Faillissement van: BOUWWERKEN LUYTEN EN ZONEN BVBA
Geopend op 24 januari 2017
Referentie: 20170021
Datum vonnis: 13 juni 2017
Ondernemingsnummer: 0876.153.389
Terugbrenging van de datum van staking van betaling op 24 juli 2016
Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Peeters.

2017/124544

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout.
Summiere afsluiting faillissement van: FAIL. MINOMIL BVBA -BLOEMENTEELT-
Geopend op 14 april 2009
Referentie: 20090099
Datum vonnis: 13 juni 2017
Ondernemingsnummer: 0881.277.959
Aangeduide vereffenaar(s): MR. STESENS E., COLBURNLEI 22, 2400 MOL.
Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Peeters.

2017/124536

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout.
Summiere afsluiting faillissement van: FAIL. STEFANOV BISER - VERZORGEN VAN KALVEREN -
Geopend op 18 juli 2012
Referentie: 20120219
Datum vonnis: 13 juni 2017
Ondernemingsnummer: 0889.142.481
De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Peeters.

2017/124538

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout.

Summiere afsluiting faillissement van: TRENDS HERENTALS BVBA KAPSALON

Geopend op 3 juli 2013

Referentie: 20130282

Datum vonnis: 13 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0898.497.736

Aangeduide vereffenaar(s): DE HEER CEKAJ BEKIM, MAAR-SCHALK FOCHSTRAAT 30/3, 3970 LEOPOLDSBURG.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Peeters.

2017/124539

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veurne

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veurne.

Summiere afsluiting faillissement van: AROMA BVBA

Geopend op 18 maart 2015

Referentie: 20150013

Datum vonnis: 14 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0460.740.496

Aangeduide vereffenaar(s): STEMPUT ALAIN, GULDEN VLIES-LAAN 32, 8670 KOKSIJDE.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, N. Boudenoodt

2017/124813

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veurne

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veurne.

Verschoonbaarheid vóór afsluiting van het faillissement van: VANSIELEGHEM FILIP

Geopend op 3 augustus 2016

Referentie: 20160050

Datum vonnis: 14 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0826.570.454

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, N. Boudenoodt

2017/124814

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veurne

Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veurne.

Summiere afsluiting faillissement van: MOTIVATION STORE VOF MAERTENS KURT

Geopend op 9 oktober 2013

Referentie: 20130098

Datum vonnis: 14 juni 2017

Ondernemingsnummer: 0899.531.280

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, N. Boudenoodt

2017/124812

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : COIF MAGIC SPRL - RUE ROGIER 157, 1030 SCHAERBEEK

Numéro d'entreprise : 0459.316.675

Date du jugement : 13 juin 2017

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124628

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : BG FOOD SPRL - RUE JOSAPHAT 22, 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Numéro d'entreprise : 0810.887.435

Date du jugement : 13 juin 2017

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124629

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : WILTON CONSULTING INFORMATIQUE SPRL - AVENUE DES NERVIENS 117, 1040 ETTERBEEK

Numéro d'entreprise : 0834.019.163

Date du jugement : 13 juin 2017

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124627

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : PIOU-PIOU SPRL - RUE BOLLINCKX 254, 1070 ANDERLECHT

Numéro d'entreprise : 0845.259.384

Date du jugement : 13 juin 2017

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef, PINCHART N.

2017/124630

Dissolution judiciaire**Gerechtigde ontbinding****Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons**

Par jugement du 24 mai 2017, le tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, a prononcé la dissolution judiciaire de l'association sans but lucratif « R.F.G. », dont le siège social est établi à 7100 La Louvière, rue Georges Keuwet 343, inscrite à la B.C.E. sous le n° 0820.949.897, et a prononcé la clôture immédiate de la liquidation.

Pour extrait conforme : le greffier de division, (signé) R. CUSCHERA.
(4892)

Régime matrimonial**Huwelijksvermogensstelsel**

Par acte du notaire Xavier DUGARDIN, résidant à Saint-Servais (Namur), reçu, en date du 9 juin 2017, Monsieur ALEXIS, Pierre André Eugène Ghislain, né à Namur le 23 juin 1953 (NN 53.06.23-011.66), et son épouse, Madame ALIX, Odile Geneviève Alice, née à Nancy (France) le 30 septembre 1954 (NN 54.09.30-390.04), demeurant et domiciliés ensemble à 5000 Namur, avenue du Champeau 9, mariés sous le régime de la séparation de biens, aux termes d'un acte reçu par le notaire Michel PIRSON, ayant résidé à Namur, en date du 18 octobre 1980, ont modifié comme suit leur régime matrimonial :

ils ont adjoint une société accessoire à la séparation de biens et Monsieur ALEXIS, Pierre, et son épouse, Madame ALIX, Odile, prénommés ont fait apport à cette société accessoire d'un immeuble leur appartenant chacun à concurrence d'une moitié indivise en pleine propriété, situé à 5000 Namur, avenue du Champeau 7-9, ainsi qu'une portefeuille-titre PUILATECO.

Les époux ALEXIS Pierre - ALIX Odile, prénommés, ont inséré une clause d'option relative au partage de cette société accessoire.

(Signature illisible).

(4893)

Succession vacante**Onbeheerde nalatenschap****Tribunal de première instance de Liège, division Liège**

Par décision du 24 mai 2017, le tribunal de première instance de Liège, division Liège, a désigné Maître Jean-Luc Paquot, avocat, juge suppléant, avenue Blondin 33, à 4000 Liège, en qualité d'administrateur provisoire à la succession de Jeanne Marie Anna STASSART, née à Juprelle le 6 octobre 1924, en son vivant domiciliée à 4000 Liège, rue du Vertbois 27/22, décédée à Liège le 16 décembre 2010.

Toute personne intéressée par ladite succession est priée de se faire connaître dans les trois mois de la présente publication.

(Signé) Jean-Luc PAQUOT, avocat.

(4894)

Tribunal de première instance de Namur, division Namur

Par ordonnance du 7 juin 2017 (RR 940/2017), la juridiction présidentielle de la troisième chambre du tribunal de la Famille de et à Namur a désigné M. Emmanuel BOULET, avocat à 5100 JAMBES (Namur), rue du Paradis 51, en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Madame Françoise JADOUL, née le 31 mai 1939, domiciliée en dernier lieu à 5100 JAMBES, avenue J. Materne 28-30, décédée le 6 mars 2017, à Namur.

(Signé) Emmanuel BOULET, avocat.

(4895)

Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons

Par ordonnance du tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, du 8 juin 2017, RRQ n° 17/511/B, Maître Olivier LESUISSE, juge de paix suppléant, avocat, dont le cabinet est sis à 7000 MONS, Marché Croix-Place 7, a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire de la succession de feu Madame Oda Ghislaine VANDENVINNE, née à GROSAGE le 25 janvier 1933, domiciliée de son vivant à SAINT-GHISLAIN (TERTRE), rue de Tournai 109, et décédée à BOUSSU le 13 mars 2017.

Les créanciers et débiteurs éventuels de cette succession vacante se feront connaître de l'administrateur judiciaire dans les trois mois de la présente publication.

L'administrateur judiciaire, (signé) Olivier LESUISSE.

(4900)

Tribunal de première instance de Namur, division Namur

La troisième chambre du tribunal de la Famille de l'arrondissement judiciaire de Namur, division Namur, a désigné, en date du 12 juin 2017,

Maître Emmanuel BOULET, avocat à Jambes, rue du Paradis 51, en qualité de curateur à la succession vacante de :

Madame Jeanine LEROUX, née le 9 février 1928, à Watermael-Boitsfort, veuve de Monsieur William SPEER, domiciliée de son vivant à Florée, rue des Rôtisseurs 2, et y décédée le 10 avril 2016.

Namur, le 12 juin 2017.

Le greffier, (signé) J. STERNON.

(4912)